

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Oprava Hluchoh - Zdětín 19-02-2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 22. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 027 740,65**


DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 027 740,65	425 825,54
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 453 566,19
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Oprava Hluchoh - Zdětín 19-02-2024

Místo: Datum: 22. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 027 740,65	2 453 566,19
SO 01	SSOK - komunikace	2 027 740,65	2 453 566,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Hlučov - Zdětín 19-02-2024

Objekt:

SO 01 - SSOK - komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 027 740,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 027 740,65	21,00%	425 825,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 453 566,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava Hluchoh - Zdětín 19-02-2024

Objekt:

SO 01 - SSOK - komunikace

Místo:

Datum: 22. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 027 740,65

1 - Zemní práce

123 986,43

5 - Komunikace pozemní

1 862 505,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 465,84

997 - Přesun sutě

34 783,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava Hlučov - Zdětín 19-02-2024

Objekt:

SO 01 - SSOK - komunikace

Místo:

Datum: 22. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 027 740,65

D 1		Zemní práce		123 986,43			
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	256,000	40,41	10 344,96
	PP	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2					
	VV	sanace					
	VV	256*1			256,000		
	VV	Součet			256,000		
2	K	113154323	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m bez překážek v trase	m2	747,500	53,88	40 275,30
	PP	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m bez překážek v trase					
3	K	132254206	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině těžitelnosti I, skupiny 3	m3	25,600	535,50	13 708,80
	PP	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině těžitelnosti I, skupiny 3					
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 a 4 hl výkopku do 2,5 m	m3	25,600	107,76	2 758,66
	PP	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 a 4 hl výkopku do 2,5 m					
5	K	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	25,600	78,80	2 017,28
	PP	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění					
6	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,600	80,82	2 068,99
	PP	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,600	269,40	6 896,64
	PP	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	153,600	20,21	3 104,26
	PP	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	25,600	20,88	534,53
	PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	VV	25,6			25,600		
	VV	Součet			25,600		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	46,080	269,40	12 413,95
	PP	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04					
	VV	25,6*1,8			46,080		
	VV	Součet			46,080		
11	K	174151101p	Zásyp jam,šachet, rýh kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,800	121,23	9 310,46
	PP	Zásyp jam,šachet, rýh kolem objektů sypaninou se zhutněním					
12	K	58344171	šterkodrt' 0/32mm	t	46,080	330,02	15 207,32
	PP	šterkodrt' 0/32mm					
	VV	(256*0,1)*1,8			46,080		
	VV	zbytek množství doplněn vyziskem z frézování viz řez					
	VV	Součet			46,080		
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	256,000	20,88	5 345,28
	PP	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně					
	VV	256*1			256,000		
	VV	Součet			256,000		
D 5		Komunikace pozemní		1 862 505,32			
17	K	5644941411	Podklad z asfaltového recyklátu tl. 110 mm: krajnice	m2	325,000	87,56	28 457,00
	PP	Podklad z asfaltového recyklátu tl. 110 mm: krajnice					
	VV	0,5*650			325,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			325,000		
18	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m ²	m ²	1 674,500	10,10	16 912,45
PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m ²					
19	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²	m ²	1 674,500	22,23	37 224,14
PP		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ²					
20	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	1 698,500	491,66	835 084,51
PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
21	K	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	1 674,500	529,37	886 430,07
PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu					
26	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	890,472	65,58	58 397,15
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 465,84
22	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	24,000	154,91	3 717,84
PP		Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem					
VV		24			24,000		
VV		Součet			24,000		
23	K	919735111	Řezání stavajícího živичného krytu hl.do 50 mm	m	24,000	114,50	2 748,00
PP		Řezání stavajícího živичného krytu hl.do 50 mm					
VV		24			24,000		
VV		Součet			24,000		
D		997	Přesun sutě				34 783,06
26	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 03 02	t	27,780	781,26	21 703,40
PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 03 02					
27	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	27,780	256,33	7 120,85
PP		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km					
28	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	416,700	14,30	5 958,81
PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti					
VV		27,78*15			416,700		
VV		obruba 0,280					
VV		Součet			416,700		