Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstaňování závad u ST OŘ Brno 2023-2024"

Soupis prací

termín plnění: 15.5.2024 **CES objednatele: E639-S-3409/2023**

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000	214,00	856,00
	5908030035	Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tvar S49	styk	1,000	7 524,00	7 524,00
	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	3,000	8 500,00	25 500,00
	5910025130	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49	svar	1,000	6 095,00	6 095,00
	5910090220	Navaření srdcovky jednoduché s kovaným klínem nebo s hrotem klínu z plnoprofilové kolejnice úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 opotřebení přes 10 do 20 mm	kus	1,000	20 520,00	20 520,00
	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t	0,949	6 020,00	5 712,98
	5911157030	Výměna jazyka vnitřního výhybky křižovatkové s čelisťovým závěrem soustavy S49	m	7,500	215,00	1 612,50
	5957140025	Souprava pro opravu LISU tv. S 49 - ESD 6 otvorů	kus	1,000	13 920,00	13 920,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	39 650,00	39 650,00
	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	66,460	17,00	1 129,82
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	80,000	250,00	20 000,00
					celkem Kč / akce	**142 520,30**
					Cena celkem bez DPH:	**142 520,30**

upřesňující podmínky akce

Oprava výhybky č.252 ab v žst. Břeclav