

ZBV č. 2 Změna výkopů**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky**Rozpočet:** SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 081 904,31 Kč**Cena - celkem:** 2 081 904,31 Kč**DPH:** 437 199,91 Kč**Cena s daní:** 2 519 104,22 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 2 081 904,31 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 26 232,54 Kč**DPH:** 5 508,83 Kč**Cena s daní:** 31 741,37 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

3.6.2.4

Položky ZBV č. 2

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
3	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I výkopy se svahem 1:1 včetně naložení a odvozu na skládku dle výběru zhotovitele	M3	-5,81	753,00	-4 374,93
			<i>SOD -11,63=-11,63 [B]</i> <i>SKUT TŘ. I 50% 11,63*0,5=5,82 [A]</i> <i>Celkem: B+A=-5,81 [C]</i>				
4	122731		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM včetně naložení a odvozu na mezideponii pro pozdější použití objem dle položek 17511 a 458571	M3	-44,95	134,00	-6 023,30
			<i>SOD -89,91=-89,91 [B]</i> <i>SKUT TŘ. I 50% 89,91*0,5=44,96 [A]</i> <i>Celkem: B+A=-44,95 [C]</i>				
6	12841		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II včetně naložení, odvozu a uložení na skládku dle výběru zhotovitele	M3	0,02	1 708,00	34,16
			<i>SOD -1=-1,00 [F]</i> <i>SKUT TŘ. II 20% 11,63*0,2*0,05=0,12 [B]</i> <i>SOD 0=0,00 [C]</i> <i>SKUT TŘ. II 20% 89,91*0,2*0,05=0,90 [D]</i> <i>Celkem: F+B+C+D=0,02 [G]</i>				
28	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II s odvozem na skládku a uložení	M3	2,33	1 320,00	3 075,60
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TŘ. II 20% 11,63*0,2=2,33 [B]</i> <i>Celkem: A+B=2,33 [C]</i>				
29	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III s odvozem na skládku a uložení	M3	3,49	1 440,00	5 025,60
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i> <i>SKUT TŘ. III 30% 11,63*0,3=3,49 [B]</i>				

3.6.2.4

Položky ZBV č. 2

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 202, Opěrné zdi a schodiště v ulici Pěšinky
Rozpočet: SO 202-1, Schodiště a zeď do veřejné části zahrady u kostela

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Celkem: A+B=3,49 [C]</i>				
30	12891		DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III	M3	3,05	1 800,00	5 490,00
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT TŘ. III 30% 89,91*0,3*0,1=2,70 [B]</i>				
			<i>SOD 0=0,00 [C]</i>				
			<i>SKUT TŘ. III 30% 11,63*0,3*0,1=0,35 [D]</i>				
			<i>Celkem: A+B+C+D=3,05 [E]</i>				
31	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II včetně naložení a odvozu na mezideponii	M3	17,98	423,00	7 605,54
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT TŘ. II 20% 89,91*0,2=17,98 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=17,98 [C]</i>				
32	12393		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III včetně naložení a odvozu na mezideponii	M3	26,97	571,00	15 399,87
			<i>SOD 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUT TŘ. III 30% 89,91*0,3=26,97 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=26,97 [C]</i>				
Celkem							26 232,54
Celkem za rozpočet							26 232,54