

ZBV č. 2 Doplnění chybějícího nátěru a geotextilie**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023**Objekt:** SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava**Rozpočet:** SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 627 485,58 Kč**Cena - celkem:** 583 485,40 Kč**DPH:** 122 531,93 Kč**Cena s daní:** 706 017,33 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 583 485,40 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 29 644,61 Kč**DPH:** 6 225,37 Kč**Cena s daní:** 35 869,98 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV**

Položky ZBV č. 2

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023
Objekt: SO 203, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava
Rozpočet: SO 203.1, Zárubní zdi a schodiště u kostela svatého Václava - Zdi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7 - Přidružená stavební výroba							
19	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	100,69	147,20	14 821,57
			<i>2 x izolační nátěr: 27,97*(0,7+1,1)*2=100,69 [A]</i>				
20	711519		OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ	M2	50,35	294,40	14 823,04
			<i>geotextilie 300 g/m2 27,97*(0,7+1,1)=50,35 [A]</i>				
						Celkem	29 644,61
						Celkem za rozpočet	29 644,61