

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. 1

## 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace): **Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. - komplexní oprava**

Zhotovitel stavby: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
IČO: 250 21 915

Objednavatel: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
IČO: 708 90 013

Číslo smlouvy Objednatele: 1486/2023-SML uzavřené dne 27. 6. 2023

## 2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

Odborné zjištění:

Z důvodu nutnosti návrhu vhodných reprofilačních hmot na opravu stávajících betonů obou plavebních komor byly provedeny zhotovitelem nad rámec běžné praxe na všech betonových konstrukcích průzkumné odvrty pro zjištění kvality betonu. Bylo zjištěno, že struktury betonu jsou poškozeny síranovou korozi a alkalicko křemičitou reakcí kameniva, v jejímž důsledku dochází ke vzniku mikrotrhlin a ztrátě pevnosti betonu v tahu i tlaku. Jedná se o nepředvídatelné změny, které nebyly v době zpracovávání projektové dokumentace známy. V odborném posudku je konstatováno, že konstrukce jsou poškozené a „nesanovatelné“. Zpracovatelem posudku bylo doporučeno šetrné odstranění betonu, separaci původních svislých částí od nově betonovaných zhlaví s napojením pomocí kovových trnů lepených na chemické kotvy. Odborný posudek o zjištěném stavu betonových konstrukcí tvoří přílohu číslo 1.

Na kontrolním dni konaném 4. 12. 2023 bylo dohodnuto technické řešení, při kterém budou poškozené betonové konstrukce nad kyklopským zdivem šetrně odbourány formou odřezání, a v celé šíři nově vyztuženy a vybetonovány do stávajících parametrů (dle přiloženého detailního výkresu). Ostatní betonové stěny u vrat a z čel komor budou šetrně odsekány od výšky spodní hrany kyklopského zdiva nacházející se pod úrovní provozní hladiny až po vrchní římsu o požadovanou tloušťku 200 mm. Nově pak budou dobetonovány s prokotvením ke stávající konstrukci do hloubky 250 mm přes kotvičky na chemickou maltu průměru 12 mm v počtu 9 ks/m<sup>2</sup> a k nim přivařené kari-sítě průměru 8 mm s okem 100x100 mm. Popsaný rozsah víceprací je také zřejmý z výkresů a rozpisu ocenění změn položek, které jsou přiloženy samostatně v příloze číslo 2 a 3.

Finanční změny:

Při odsouhlasení výše uvedeného technického řešení dojde rovněž ke vzniku méněprací, neboť není potřeba provádět sanaci stávajících betonových konstrukcí tryskáním degradovaných stěn tlakovou vodou, hrubou reprofilaci sanační maltou ani jemnou reprofilaci cementoepoxydovou stěrkou. Položkový rozpočet zohledňující více i méně práce je přiložen samostatně v příloze číslo 3.

### **3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):**

Změny řešené tímto změnovým listem byly vyvolány nově zjištěnými skutečnostmi v průběhu realizace díla. Jsou nepodstatnými změnami veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Výsledná cena dle SOD se na základě Změnového listu stavby zvýší o 1 064 801,73 Kč bez DPH na 48 348 850,10 Kč bez DPH. Cenový nárůst všech změn podle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly realizovány, činí 2,25 %, a tedy nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.

### **4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):**

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o **1 064 801,73 Kč bez DPH**, tj. výsledná cena díla bude činit **48 348 850,10 Kč bez DPH**.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

## 5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Praze dne 22. 2. 2024

Ing. Karel Volf a Ing. Tomáš Erhard  
Oprávnění zástupci Zhotovitele

V Uherském Hradišti dne 15. 2. 2024

XX  
Pověřená osoba Objednatele

V Uherském Hradišti dne 15. 2. 2024

XX  
Zástupce Objednavatele

V Praze dne 23. 2. 2024

XX.  
Autorský dozor

V Brně dne 1. 3. 2024

XX  
Technickoprovozní ředitel Objednatele

V Brně dne 28. 2. 2024

XX  
Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne 4. 3. 2024

MVDr. Václav Gargulák  
Generální ředitel Objednatele

## 6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Brně dne 4. 3. 2024

V Praze dne 22. 2. 2024

MVDr. Václav Gargulák

Ing. Karel Volf

Ing. Tomáš Erhard

Generální ředitel

Předseda sboru jednatelů

Jednatel

Přílohy:

- Odborné posouzení stavu betonových konstrukcí
- Výkresová část provedených změn
- Rozpis ocenění změn položek