

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Oprava výhybek č. 71, 64, 61, 57, 60 v žst. Lysá n. Labem

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
Materiál								
1	M	5961170070	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 pro jazyk ohnutý i přímý	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
2	M	5961170080	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 pro jazyk ohnutý i přímý	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
3	M	5963110010	Přejezd Intermont panel 1285x3000x170 ŽPP 1	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
4	M	5963104050	Železobetonová přejezdová konstrukce náběhový klín	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
5	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		291 x 1,4m3+ 758m3+73,7m3, x 1,6t					
6	M	5955101006	Kamenivo drcené šterk frakce 4/8	t	xxx	xxx	xxx	xxx
7	M	5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
8	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
Výkony								
9	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů přes 10 cm do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojediněle ručně	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5905050215	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		63+228					
13	K	5999010020	Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
14	K	5911655040	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
15	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		1 x v.j.					
16	K	5911629030	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
17	K	5911655030	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy R65	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		4 x v.j.					
18	K	5999015020	Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t	t	xxx	xxx	xxx	xxx
19	K	5906030050	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		kalhoty					
20	K	5906030010	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		přípoje výhybek					
21	K	5906030120	Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		přípoje výhybek					
22	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		SVP před v.č. 71					
23	K	5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		výměna KL v kalhotách a přípojích 446 mb x 1,7 m3					
24	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		(446 + 291 m) x 0,1m3					
25	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
26	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		3 nájezdy ASP					
27	K	5905110010	Snižování KL pod patou kolejnice v koleji	km	xxx	xxx	xxx	xxx
28	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
30	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
31	K	5910020020	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. R65	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
32	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazky i opornici	pár	xxx	xxx	xxx	xxx
35	M	5963131000	Přechod pro pěší dřevěný z fošen	m	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
37	K	5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
38	K	5913140020	Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx	xxx
39	K	5913145020	Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnitřní část	m	xxx	xxx	xxx	xxx
40	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
41	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
42	K	5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
Vedlejší rozpočtové náklady								
43	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

Oprava výhybek č. 71, 64, 61, 57, 60 v žst. Lysá n. Labem

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
44	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>výzisk KL - Kostomlaty na deponii</i>					
45	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
46	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
47	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>výzisk živice Sádky</i>					
48	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
49	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>šterk Libodřice</i>					
50	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>naození nového šterku na mezidepu vozů Sa</i>					
51	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
52	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>asfalt Čáslav 25km</i>					
53	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
54	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>Přeprava panelů intermont - Karlovy Vary</i>					
55	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>přeprava loko 3x, DR 2x, ASP 3x, nakladač</i>					
56	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		<i>vv</i>	<i>Přeprava válec, řezačka asfaltu, pikr</i>					
57	K	VRN5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 3 500 001 Kč	%	xxx		xxx	xxx
Celkem:								4 934 199,25

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 04.03.2024

Datum: 04.03.2024