

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Kutná Hora, Oprava GPK v t.ú. Žleby - Ronov n. D. - Třemošnice, km 9,300 - 11,200, km 11,800 - 12,226, km 12,600-16,641

Fakturované položky						Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH	Kč	Kč
				jednot.		Kč	xxx			
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx			xxx
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx			xxx
		vv	<i>TK Žleby - Ronov nad Doubravou km 9,316 - 12,226 (ZV1); 1. SK Ronov nad Doubravou km 12,283 (KV2) - 12,460 (KV5); 2. SK Ronov nad Doubravou km 12,306 (KV3) - 12,500 (P3758); TK Ronov nad Doubravou - Třemošnice 12,556 (ZV7) - 16,641 (ZV1)</i>							
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	xxx	xxx	xxx			xxx
		vv	<i>odhad 1 vůz / 500 m; 7366/500 = 14,7 vozu => 15 vozů; 15 vozů * 30 m3</i>							
4	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx			xxx
		vv	<i>450 m3 * 1,8 t/m3</i>							
5	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx			xxx
		vv	<i>kamenivo 31,5/63 B1; Libodřice - Ronov nad Doubravou (celkem do 50 km)</i>							
6	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx			xxx
		vv	<i>ASP + SSP; Pardubice - Ronov nad Doubravou</i>							
7	K	VRN2	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně	%	xxx		xxx			xxx
Celkem:									1 027 293,42	

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 04.03.2024

Datum: 04.03.2024