

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29.02.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
035	Oprava kabelu TCEKEY 7P1 KO22-V11/8 v žst. Kralupy nad Vltavou	120 047,97	0,00	25 210,07	145 258,04	92 485,71	27 562,26	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	91 390,08	0,00	19 191,92	110 582,00	82 640,46	8 749,62	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	14 901,14	0,00	3 129,24	18 030,38	0,00	14 901,14	0,00	0,00	0,00
03	VRN	13 756,75	0,00	2 888,92	16 645,67	9 845,25	3 911,50	0,00	0,00	0,00
Celkem		120047,97	0,00	25210,07	145258,04	92485,71	27562,26	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 KO22-V11/8 v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, KO22- V11/8

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	8 749,62	8 749,62		0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	8 749,62	8 749,62		0,000
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	3,500	2 146,20	0,00	7 511,70	7 511,70	0,00000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	3,500	353,69	0,00	1 237,92	1 237,92	0,00000	0,000
OST Ostatní							34 847,55	47 792,91	82 640,46		0,000
3	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	51,000	349,31	0,00	17 814,81	17 814,81	0,00000	0,000
4	R	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	5,000	1 070,91	0,00	5 354,55	5 354,55	0,00000	0,000
5	R	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 314,00	0,00	1 314,00	1 314,00	0,00000	0,000
6	R	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	1,000	2 496,60	0,00	2 496,60	2 496,60	0,00000	0,000
7	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 529,45	2 529,45	0,00	2 529,45	0,00000	0,000
8	749	7497700900	Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře	m	40,000	700,80	28 032,00	0,00	28 032,00	0,00000	0,000
9	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	42,000	102,05	4 286,10	0,00	4 286,10	0,00000	0,000
10	R	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	1,000	575,97	0,00	575,97	575,97	0,00000	0,000
11	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	42,000	27,16	0,00	1 140,72	1 140,72	0,00000	0,000
12	R	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	2,000	3 306,90	0,00	6 613,80	6 613,80	0,00000	0,000
13	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	6 164,85	0,00	6 164,85	6 164,85	0,00000	0,000
14	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	28,000	21,35	0,00	597,80	597,80	0,00000	0,000
15	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	28,000	22,34	0,00	625,52	625,52	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 KO22-V11/8 v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, KO22- V11/8

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	7590555196	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 7 P 1,0	kus	1,000	2 365,20	0,00	2 365,20	2 365,20	0,00000	0,000
17	R	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	432,53	0,00	432,53	432,53	0,00000	0,000
18	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	28,000	82,02	0,00	2 296,56	2 296,56	0,00000	0,000
Celkem							34 847,55	56 542,53	91 390,08		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 KO22-V11/8 v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, KO22- V11/8

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M							16,15	14 884,99	14 901,14		0,001
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							16,15	14 884,99	14 901,14		0,001
1	R	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,100	1 883,40	16,15	172,19	188,34	0,00880	0,001
2	R	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	40,000	301,13	0,00	12 045,20	12 045,20	0,00000	0,000
3	R	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 3	m	40,000	66,69	0,00	2 667,60	2 667,60	0,00000	0,000
Celkem							16,15	14 884,99	14 901,14		0,001

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2024 - 2025 - SSZT Pz

Objekt: Oprava kabelu TCEKEY 7P1 KO22-V11/8 v žst. Kralupy nad Vltavou

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2024 – 2025“

Místo: žst. Kralupy nad Vltavou, KO22- V11/8

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	9 845,25	9 845,25		0,000
1	R	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	502,61	0,00	1 507,83	1 507,83	0,00000	0,000
2	R	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	18,000	463,19	0,00	8 337,42	8 337,42	0,00000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	3 911,50	3 911,50		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	714,430	5,48	0,00	3 911,50	3 911,50	0,00000	0,000
		Celkem					0,00	13 756,75	13 756,75		0,000