



**JAN KOVÁŘ**  
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01  
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163  
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972  
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek  
738 01 Frýdek-Místek

Budova Patologie



Věc: Výměna hranatých žlabů vč. háků na  
zadní straně + vyčištění žlabů v další části

## PŘEDMĚT PLNĚNÍ:



Na základě provedené kontroly byl zjištěn poškozený hranatý žlab vč. háků na zadní straně budovy patologie v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku.

Pro odstranění závady předkládáme cenovou nabídku v tomto rozsahu:

- Doprava, přistavení pronájem plošiny OMME 1800.
- Demontáž oplechování nároží v délce 2x 1,5 m pro možnou demontáž krytiny.
- Demontáž plechové střešní krytiny nad žlabem v ploše cca 32 m<sup>2</sup> pro možnou výměnu hranatých žlabů vč. háků v délce 23 m.
- Kontrola a oprava pojistné hydroizolace na svislé části střechy nad žlabem v ploše cca 32 m<sup>2</sup>.
- Dodávka a montáž hranatých žlabů vč. háků, rohů z lakovaného Pz plechu v délce 23 m.
- Napojení stávajících hrdel svodů na nově dodávaný žlab – 2x.
- Oprava a zpětná montáž plechové krytiny v celkové ploše 32 m<sup>2</sup>.
- Zpětná montáž oplechování nároží v délce 3 m.
- Vyčištění a oprava žlabů na přední a bočních stranách v celkové délce 46 m.
- Tmelení detailů.
- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

Již 32 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

**CENA:**

<b><u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u></b>		
Doprava, přistavení, pronájem plošiny OMME 1830	11 500 Kč	+DPH
Demontáž oplechování nároží v délce 2x 1,5 m	720 Kč	+DPH
Demontáž plechové střešní krytiny v celkové ploše 32 m <sup>2</sup>	8 640 Kč	+DPH
Kontrola a oprava pojistné hydroizolace v ploše 32 m <sup>2</sup>	5 120 Kč	+DPH
Dodávka a montáž hranatých žlabů vč. háků, rohů v délce 23m	43 430 Kč	+DPH
Napojení stávajících hrdel svodů na nově dodaný žlab - 2x	3 200 Kč	+DPH
Oprava a zpětná montáž plechové krytiny v celkové ploše 32 m <sup>2</sup>	11 520 Kč	+DPH
Zpětná montáž oplechování nároží v délce 3 m	1 560 Kč	+DPH
Vyčištění a oprava žlabů na přední a bočních stranách v celkové délce 46 m	5 520 Kč	+DPH
Tmelení detailů	2 200 Kč	+DPH
Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu	2 700 Kč	+DPH
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>96 110 Kč</b>	<b>+DPH</b>

**ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:**

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 5 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Platnost cenové nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele .....

Za objednatele.....