



| | |
|--|---|
| OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s., účet č. 7227850247/0100 | DODAVATEL: V.I.P. Plus s.r.o. IČ: 28262948 DIČ: CZ28262948 Jandáskova 2240/50 621 00 BRNO |
|--|---|

Vyřizuje: Alena Wittgruberová
Telefon: 773 772 058
E-mail: wittgruberova.alena@sever.brno.cz

Datum vystavení: 28.02.2024

OBJEDNÁVKA č. 634/24

Objekt: VRANOVSKÁ 330/8

Objednáváme u vás: provedení opravy havárie tlakové vody ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.


Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Ladislava Grošková
Kontakt:

Nájemce:
Kontakt:

Cena: 94 270,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.03.2024
Záruční lhůta: 24 měsíců



Jan Dolník

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- V případě nedodržení termínu realizace objednávky může Objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% za každý i započatý den prodlení z ceny objednávky. Je-li uzavřena Smlouva o dílo a dojde k nedodržení termínu realizace objednávky, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 01.03.2024



Položkový rozpočet stavby

Stavba: A10030332 Vranovská 8, suterén - havárie vodovodního potrubí

Objekt: 1 Vranovská 8, suterén - havárie vodovodního potrubí

Rozpočet: 1 Havárie vodovodního ležatého potrubí SV

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: V.I.P. Plus s.r.o.

IČO: 28262948

Jandáskova 2240/50

DIČ: CZ28262948

62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 65 202,68 |
| PSV | | | 29 066,97 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 94 269,65 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 94 269,65 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,35 CZK |

Cena celkem bez DPH

94 270,00 CZK

v  dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|-----------|-------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 27 165,00 | 28,8 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 887,58 | 0,9 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 1 081,60 | 1,1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 1 390,00 | 1,5 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 7 156,80 | 7,6 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 9 044,00 | 9,6 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 29 066,97 | 30,8 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 18 477,70 | 19,6 |
| Cena celkem | | | | | 94 269,65 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | A10030332 | Vranovská 8, suterén - havárie vodovodního potrubí |
| O: | 1 | Vranovská 8, suterén - havárie vodovodního potrubí |
| R: | 1 | Havárie vodovodního ležatého potrubí SV |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|-----------------|--|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 27 165,00 |
| 1 | 119001401R00 | Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm | m | 16,00000 | 451,00 | 7 216,00 |
| 2 | 122201409R00 | Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 | m3 | 8,00000 | 26,60 | 212,80 |
| 3 | 130001101R00 | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení | m3 | 8,00000 | 833,00 | 6 664,00 |
| 4 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, vykopávka v násypu z kameniva včetně komunálního odpadu | m3 | 8,00000 | 865,00 | 6 920,00 |
| 5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 8,00000 | 296,00 | 2 368,00 |
| 6 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 8,00000 | 278,40 | 2 227,20 |
| 7 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1,80000 | 865,00 | 1 557,00 |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 887,58 |
| 8 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0,93000 | 858,00 | 797,94 |
| 9 | 564221111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 8 cm | m2 | 1,20000 | 74,70 | 89,64 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 29 066,97 |
| 10 | 286550037R | DG přechodka MZD D40x5/4" PEHD | kus | 2,00000 | 327,00 | 654,00 |
| 11 | 722172333R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 18,00000 | 619,00 | 11 142,00 |
| 12 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1,00000 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | 722181214RW4 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 48 mm | m | 18,00000 | 158,50 | 2 853,00 |
| 14 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 6,00000 | 93,00 | 558,00 |
| 15 | 722200010RA0 | Demontáž potrubí ocelového do DN 50 | m | 18,00000 | 390,50 | 7 029,00 |
| 16 | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 | kus | 2,00000 | 32,10 | 64,20 |
| 17 | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 18,00000 | 17,80 | 320,40 |
| 18 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80 | m | 18,00000 | 37,00 | 666,00 |
| 19 | 7223655.P02T06 | Napojení na stav. potrubí do D 40 | ks | 2,00000 | 682,00 | 1 364,00 |
| 20 | 732 41-6620.R00 | HZS - zjišťování závady, vypouštění a nopouštění potrubí SV | hod | 8,00000 | 460,00 | 3 680,00 |
| 21 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 217,01600 | 1,55 | 336,37 |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 1 081,60 |
| 22 | 899623161R00 | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25 | m3 | 0,40000 | 2 704,00 | 1 081,60 |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 1 390,00 |
| 23 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 10,00000 | 139,00 | 1 390,00 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 7 156,80 |
| 24 | 965042221RT2 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm | m3 | 1,68000 | 4 260,00 | 7 156,80 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 9 044,00 |
| 25 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 6,80000 | 1 330,00 | 9 044,00 |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 18 477,70 |
| 26 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | t | 6,90000 | 878,00 | 6 058,20 |
| 27 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6,90000 | 271,50 | 1 873,35 |
| 28 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 69,00000 | 25,00 | 1 725,00 |
| 29 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6,90000 | 383,50 | 2 646,15 |
| 30 | 979990265R00 | Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční suti | t | 6,50000 | 950,00 | 6 175,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | A10030332 | Vranovská 8, suterén - havárie vodovodného potrubí |
| O: | 1 | Vranovská 8, suterén - havárie vodovodného potrubí |
| R: | 1 | Havárie vodovodného ležateho potrubí SV |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|