

Rekapitulace

Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

název **MSO servis spol. s r.o.**
adresa Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
statutární zástupce , jednatel
telefon IDX: 518 615 196
E-mail cz IC 49971379

	Název objektu	Celkem bez DPH
01a	Zateplení objektu A, stavebně- architektonické řešení	2 939 404,-
01b	Elektrorozvody, hromosvody	67 024,-
01c	Kanalizace, zdravotnicka	113 307,-
01d	VRN a ORN	37 375,-
01	Zateplení objektu A celkem	3 157 110,-
02a	Zateplení objektu B+C, stavebně-architektonické řešení	7 354 445,-
02b	Elektrorozvody, hromosvody	130 939,-
02c	Kanalizace, zdravotnicka	238 016,-
02d	Vzduchotechnika	177 170,-
02e	VRN a ORN	37 375,-
02	Zateplení objektu B+C celkem	7 937 945,-
03a	Zpevněné plochy, stavebně-architektonické řešení	2 825 050,-
03b	Kanalizace, zdravotnicka	41 337,-
03c	VRN a ORN	27 500,-
03	Zpevněné plochy celkem	2 893 887,-

Celkem bez DPH	13 988 942,-
DPH 21 %	2 937 677,-
Celkem s DPH	16 926 619,-

V Kyjově 16.6.2017

.....
jednatel společnosti

Souhrnný rozpočet

Stavba : 2015/1896

SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KYJOV - OBJ.A

Zhotovitel : MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87
69701 Kyjov

IČO : 49971379
DIČ : CZ49971379

Objednatel : Město KYJOV
Masarykovo nám.30
Kyjov

IČO :
DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 15 %	DPH 21 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem						
III.	Stavební objekty celkem ZRN	3 157 110		3 157 110	3 157 110		662 993
IV.	Stroje, zařízení, náklady						
V.	Umělecká díla						
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN						
VII.	Ostatní náklady						
VIII.	Rezerva						
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	3 157 110	0	3 157 110	3 157 110	0	662 993
	Celkem bez DPH				3 157 110 Kč		
	Celkem včetně DPH				3 820 103 Kč		

IČ
- 33 -

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace nákladů a výdajů stavebních objektů a provozních souborů

Objekt		Náklady v jednotlivých hlavách											Objekt celkem
Číslo	Název	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
	Náklady směřované na celou stavbu												0
01	ZATEPLENÍ OBJEKTU A			3 157 110									3 157 110
02	VRNA ORN												0
Celkem za stavbu		0	0	3 157 110	0	0	0	0	0	0	0	0	3 157 110

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	D.1.1. Stavebně architektonické a konstr.A upr.26.2.17	2 939 404	21%	617 275	3 556 679
2	01	D.1.2. ELEKTROROZVODY, HROMOSVODY	67 024	21%	14 075	81 099
3	01	D.1.3. KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA	113 307	21%	23 794	137 101
4	02	D.2.1. VRN A ORN OBJ. A	37 375	21%	7 849	45 224
Celkem			3 157 110		662 993	3 820 103

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)		21%	0	0
2	01	Mimostaveništní doprava		21%	0	0
3	01	Oborová přírážka		21%	0	0
4	01	Provoz investora		21%	0	0
5	01	Přesun stavebních kapacit		21%	0	0
6	01	Rezerva rozpočtu		21%	0	0
7	01	Zařízení staveniště		21%	0	0
8	01	Ztížené výrobní podmínky		21%	0	0
9	02	Mimostaveništní doprava		21%	0	0
10	02	Oborová přírážka		21%	0	0
11	02	Provoz investora		21%	0	0
12	02	Přesun stavebních kapacit		21%	0	0
13	02	Zařízení staveniště		21%	0	0
14	02	Ztížené výrobní podmínky		21%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Rezerva rozpočtu		21%	0	0
2	02	Rezerva rozpočtu		21%	0	0
Celkem			0		0	0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)		21%	0	0
2	02	Kompletační činnost (IČD)		21%	0	0
Celkem			0		0	0

rozpočet stavby

Datum: 12.6.2017

Stavba : 2015/1896

SNIZ.ENERG.NAROC. MS BORSOVSKA KYJOV - OBJ.A

Objednatel : Město KYJOV
Masarykovo nám.30
69722 Kyjov

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : MSO servis spol. s r.o.
Svaroborská 591/87
69701 Kyjov

IČO : 49971379
DIČ : CZ49971379

Za zhotovitele

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 157 110,00
DPH	21 %	662 993,00
Cena celkem za stavbu		3 820 103

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	3 774 879	0	3 119 735	655 144	98,8
02 VRN A ORN	45 224	0	37 375	7 849	1,2
Celkem za stavbu	3 820 103	0	3 157 110	662 993	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	D.1.1. Stavebně architektonické a konstr.A_upr.2	3 556 679	0	2 939 404	617 275	93,1
01	D.1.2. ELEKTROROZVODY, HROMOSVODY	81 099	0	67 024	14 075	2,1
01	D.1.3. KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA	137 102	0	113 307	23 794	3,6
02	D.2.1. VRN A ORN OBJ. A	45 224	0	37 375	7 849	1,2
Celkem za stavbu		3 820 103	0	3 157 110	662 993	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vedlejší a ostatní náklady	1,2	37 375	0	0	0	0
1 Zemní práce	3,5	111 092	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2,2	69 845	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1,4	43 603	0	0	0	0
5 Komunikace	0,4	12 562	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0,1	2 700	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	12,5	395 627	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0,4	13 685	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,7	23 021	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	2,0	0	62 857	0	0	0
712 Živičné krytiny	10,0	0	315 944	0	0	0
713 Izolace tepelné	9,2	0	289 221	0	0	0

721	Vnitřní kanalizace	0,6	0	19 349	0	0	1 152
762	Konstrukce tesařské	14,9	0	469 492	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	2,0	0	63 125	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0,4	0	14 049	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	2,9	0	91 562	0	0	0
769	Otvorové prvky z plastu	11,8	0	373 474	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	2,9	0	90 832	0	0	0
783	Nátěry	0,3	0	9 390	0	0	0
784	Malby	0,1	0	1 749	0	0	0
8	Trubní vedení	0,6	18 240	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	0,2	7 076	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	0,6	19 034	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	0,9	27 431	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	2,1	65 359	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,3	10 200	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	4,0	126 666	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,1	3 872	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2,9	92 875	0	0	0	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	6,6	207 627	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	2,1	0	0	0	67 024	0
Celkem za stavbu		100,0	1 287 890	1 801 044	0	67 024	1 152

ROZPOČET

Rozpočet	D.1.1.	Stavebné architektonické a konstr.	JKSO	
Objekt			SKP	
01	ZATEPLENÍ OBJEKTU A		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896	SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KYJOV - O		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město KYJOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 173 367		
Z PSV celkem	1 766 037		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 939 404		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 939 404		
ZRN+ost.náklady+HZS	2 939 404		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		33-	V
Základ pro DPH	21,0 %		2 939 404 Kč
DPH	21,0 %		617 275 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 556 679 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KYJOV	Rozpočet :	D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A. upr	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	82 505	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	69 607	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	41 128	0	0	0	0
5 Komunikace	12 562	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 700	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	395 627	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 052	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	23 021	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	19 034	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	27 431	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	65 359	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	10 200	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	124 637	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 872	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	89 364	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	60 849	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	315 944	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	289 221	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	469 492	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	63 125	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	14 049	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	91 562	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	373 474	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	77 182	0	0	0
783 Nátěry	0	9 390	0	0	0
784 Malby	0	1 749	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	205 268	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 173 367	1 766 037	0	0	0

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm plochy a okapové chodníky: 21,4*2,25-1*0,25-3,4*1,43 (15,6+23,4+0,35+3,2+1)*0,4 (10,3*3,2+6*1,2)*2	m2	140,78 43,04 17,42 80,32	69,00	9 713,68
2	113107131R00	Odstranění podkladu, bet.prostý tl.10-15 cm plochy a okapové chodníky: 21,4*2,25-1*0,25-3,4*1,43 (15,6+23,4+0,35+3,2+1)*0,4	m2	60,46 43,04 17,42	350,00	21 160,30
3	132311517U00	Rýhy ručně š 50cm, hl 70cm, tř.3 A:(4,1+1,6*2+1,5)*0,4*1	m3	3,52 3,52	654,00	2 302,08
4	139303119R00	Přípl za lepiivost hornin A:(4,1+1,6*2+1,5)*0,4*1 řez E-E:(3,64+1,3*2)*0,3*1,05 řez D-D:(4,12+1,04*2)*0,3*1,05 (12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,7*0,7	m3	29,00 3,52 1,97 1,95 21,56	20,00	579,97
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 řez E-E:(3,64+1,3*2)*0,3*1,05 řez D-D:(4,12+1,04*2)*0,3*1,05	m3	3,92 1,97 1,95	654,00	2 562,76
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,7*0,7	m3	21,56 21,56	654,00	14 100,24
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 16000 m (12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,7*0,7 řez E-E:(3,64+1,3*2)*0,3*1,05 řez D-D:(4,12+1,04*2)*0,3*1,05 A:(4,1+1,6*2+1,5)*0,4*1	m3	29,00 21,56 1,97 1,95 3,52	242,00	7 017,66
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,7*0,7 řez E-E:(3,64+1,3*2)*0,3*1,05 řez D-D:(4,12+1,04*2)*0,3*1,05 A:(4,1+1,6*2+1,5)*0,4*1	m3	29,00 21,56 1,97 1,95 3,52	121,00	3 508,83
9	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku (12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,7*0,7 řez E-E:(3,64+1,3*2)*0,3*1,05 řez D-D:(4,12+1,04*2)*0,3*1,05 A:(4,1+1,6*2+1,5)*0,4*1	m3	29,00 21,56 1,97 1,95 3,52	173,00	5 016,76
10	175103111R00	Obsyp objektu (12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,5*0,9	m3	19,80 19,80	258,00	5 108,40
11	583314004	Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj (12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,5*0,9*1,75	T	34,65 34,65	330,00	11 434,50
Celkem za		1 Zemní práce				82 505,19
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	211511111R00	Výplň odvodňovacích žebor lomovým kamenem A:(4,1+1,6*2+1,5)*0,4*0,7	m3	2,46 2,46	1 399,00	3 447,14
13	211971110R00	Opláštění žebor z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 A:(4,1+1,6*2+1,5)*2,2	m2	19,36 19,36	17,00	329,12
14	212755112R00	Trativody z drenážních trubek DN 6,5 cm bez lože PVC D+M	m	8,80	39,00	343,20

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_u pr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		A:(4,1+1,6*2+1,5		8,80		
15	271521111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného	m3	1,20	912,00	1 094,95
		schodiště:				
		řez D-D:(4,12*0,6*0,3		0,74		
		řez E-E:(1,7*0,9*0,3		0,46		
16	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného	m3	5,31	723,00	3 839,78
		(10*2+3,05+6*1,2)*0,15		4,54		
		řez E-E:(3,64+1,3*2)*0,3*0,1		0,19		
		řez D-D:(4,12+1,04*2)*0,3*0,1		0,19		
		schodiště:				
		řez D-D:(4,12*0,6*0,1		0,25		
		řez E-E:(1,7*0,9*0,1		0,15		
17	272311114R00	Podkladní beton pod drenážní systém B 12,5	m3	0,42	2 227,00	940,68
		A:(4,1+1,6*2+1,5)*0,4*0,12		0,42		
18	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	9,08	2 540,00	23 071,84
		terasy:(10*3,05+6*1,2)*0,2		7,54		
		schodiště:				
		řez D-D:(3,62*1,04*0,2		0,75		
		řez E-E:(3,04*1,3*0,2		0,79		
19	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,22	23 376,00	5 138,04
		terasy:(10*3,05+6*1,2)*0,0044*1,1		0,18		
		schodiště:				
		řez D-D:(3,62*1,04*0,0044*1,1		0,02		
		řez E-E:(3,04*1,3*0,0044*1,1		0,02		
20	274321411R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	3,92	2 442,00	9 569,22
		řez E-E:(3,64+1,3*2)*0,3*1,05		1,97		
		řez D-D:(4,12+1,04*2)*0,3*1,05		1,95		
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zařízení	m2	26,12	400,00	10 449,60
		řez E-E:(3,64+1,3*2)*2*1,05		13,10		
		řez D-D:(4,12+1,04*2)*2*1,05		13,02		
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	26,12	100,00	2 612,40
		řez E-E:(3,64+1,3*2)*2*1,05		13,10		
		řez D-D:(4,12+1,04*2)*2*1,05		13,02		
23	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,28	28 702,00	8 096,83
		řez E-E:(3,64+1,3*2)*0,3*1,05*2,4*0,03		0,14		
		řez D-D:(4,12+1,04*2)*0,3*1,05*2,4*0,03		0,14		
24	67390526	Textilie netkaná 300 g/m2	m2	23,23	29,00	673,73
		drenáže:				
		A:(4,1+1,6*2+1,5)*2,2*1,2		23,23		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				69 606,53
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	430321414R00	Konstr.schodišť a ramp železobeton B 30 (C 25/30)	m3	1,20	3 077,00	3 694,25
		schodiště:				
		řez D-D:4,12*0,6*0,3		0,74		
		řez E-E:1,7*0,9*0,3		0,46		
26	430351110R00	Bednění schodist a ramp	m2	16,01	600,00	9 604,80
		schodiště:				
		řez D-D:4,12*0,6*4		9,89		
		řez E-E:1,7*0,9*4		6,12		
27	430351129R00	Odbed schodist a ramp	m2	16,01	150,00	2 401,20
		schodiště:				
		řez D-D:4,12*0,6*4		9,89		
		řez E-E:1,7*0,9*4		6,12		
28	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505	t	0,09	35 042,00	3 174,81
		schodiště:0,03064		0,09		
29	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,18	27 511,00	4 943,73
		0,17975		0,18		
30	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	7,35	1 000,00	7 353,00
		schodiště:				
		řez D-D:4,72*2*0,45		4,25		
		řez E-E:2,3*3*0,45		3,11		
31	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	7,35	100,00	735,30
		schodiště:				
		řez D-D:4,72*2*0,45		4,25		
		řez E-E:2,3*3*0,45		3,11		
32	622RM	Úprava beton.zídek schodišť a ramp cement. reprof.maltou a nátěrem na beton čisý akryl. D+M	m2	8,00	1 152,00	9 220,61
		schodiště:				
		řez D-D:4,12*0,6*2		4,94		
		řez E-E:1,7*0,9*2		3,06		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				41 127,69
Díl: 5		Komunikace				
33	564701200U00	Podklad komunikací z kam drcen 15cm	m2	22,00	122,00	2 684,00

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,5		22,00		
34	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	22,00	449,00	9 878,00
		(12,9+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,5		22,00		
Celkem za		5 Komunikace				12 562,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
35	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,40	500,00	2 700,00
		0,3*(1,1+1,7*2)*4		5,40		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				2 700,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
36	622421301R00	Zateplovací systém KZS tl. 30 mm izolant EPS šedý ostění,nadpraž., omítka 3,5kg/m2	m2	5,38	973,00	5 230,85
		A:0,24*(1,1*2+1,7*2)*4		5,38		
37	622421301RU5	Zateplovací systém KZS tl. 50 mm izolant EPS šedý kotvení na zdívo. s omítkou 3,5 kg/m2	m2	18,27	1 010,00	18 452,70
		A:(0,6+0,3*2+2+0,15+0,8)*4,2		18,27		
38	622421307RU5	Zateplovací systém KZS tl. 160 mm izolant EPS šedý na zděný podklad. s omítkou 3,5 kg/m2	m2	49,10	1 274,00	62 553,40
		A:(13+0,8)*4,1		56,58		
		-1,1*1,7*4		-7,48		
39	622421308RV1	Zateplovací systém KZS tl. 180 mm izolant EPS šedý na podklad Cetris OSB, mineralni omítkou 3 kg/m2	m2	128,29	1 493,00	191 533,98
		A:(20,5*2+1,2)*4,09		172,60		
		-1,1*1,7*6-0,9*2-1,1*1,9*9-2,4*2,6*2		-44,31		
40	622421408RU5	Zateplovací systém KZS tl. 180 mm izolant MWV podhled kotv na OSB, s omítkou 3,5 kg/m2	m2	47,43	1 851,00	87 792,93
		A:(21,4*2+13)*0,85		47,43		
41	622471 R00	Úprava podkladu stěrkovou mozaikovou omítkou	m2	26,39	509,00	13 433,78
		XPS na izol.základů:				
		A:(21,1*2+13+2+0,15+0,8+0,5)*0,45		26,39		
42	622481119U00	Potažení stěn sklovlak+tmel+příchyt	m2	26,39	400,00	10 557,00
		XPS na izol.základů:				
		A:(21,1*2+13+2+0,15+0,8+0,5)*0,45		26,39		
43	BP	Provedení barevných prvků na fasádě	m2	26,40	230,00	6 072,00
		80*0,33		26,40		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				395 626,64
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
44	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,40	2 629,00	1 052,13
		schodiště:				
		řez D-D:4,12*0,6*0,1		0,25		
		řez E-E:1,7*0,9*0,1		0,15		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 052,13

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 64		Výplně otvorů				
45	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm 1,15*(9)	m	10,35 10,35	371,00	3 839,85
46	KL	Krycí lišta oken rozměru 40x12mm D+M dřevěná na silikon,tmel (1,7*2+1,1*2)*9 (1,1*2+1,9*2)*6	m	86,40 50,40 36,00	202,00	17 452,80
47	KL dlž	Krycí lišta 40/12mm oken odstranění vč.likvidace (1,7*2+1,1*2)*9 (1,1*2+1,9*2)*6	m	86,40 50,40 36,00	20,00	1 728,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				23 020,65
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
48	OO	Likvidace obsahu kanal.šachet	sb	1,00	9 522,00	9 522,00
49	VY	Vyčištění mezistřešního prostoru A:21,4*12,7	m2	271,78 271,78	35,00	9 512,30
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				19 034,30
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
50	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25 0,6+15,8+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1	m	47,50 47,50	298,00	14 155,00
51	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 (0,6+15,8+11,6+3,1+13,6+0,9*2+1)*0,4*0,25	m3	4,75 4,75	2 795,00	13 276,25
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				27 431,25
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
52	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m 1*13*4,8 3,6*4,2 21,02*2*4,8	m2	279,31 62,40 15,12 201,79	52,00	14 524,22
53	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 1*13*4,8*6 3,6*4,2*6 21,02*2*4,8*6	m2	1 675,87 374,40 90,72 1 210,75	22,00	36 869,18
54	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 1*13*4,8 3,6*4,2 21,02*2*4,8	m2	279,31 62,40 15,12 201,79	32,00	8 937,98
55	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m A:(21,4*2+13)*0,55	m2	47,43 47,43	106,00	5 027,58
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				65 358,97
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
56	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 200	m2	200,00 200,00	51,00	10 200,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 200,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
57	961041000U00	Bourání venkovních schodišť 4,2*1,8*0,6 1,85*1,75*0,6*2	m3	8,42 4,54 3,89	3 457,00	29 111,40
58	965042221R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm	m3	7,54	1 674,00	12 621,96

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(10*3,05+6*1,2)*0,2		7,54		
59	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	80,32	56,00	4 497,92
		(10,3*3,2+6*1,2)*2		80,32		
60	DTŽVO	Odstranění výplní otvorů vč.likvidace	m2	52,33	820,00	42 910,60
		A:1,1*1,7*10+0,9*2,6+2,4*2,6*2+1,1*1,9*9		52,33		
61	OA	Demontáž stávajících dřevěných atik vč. jejich nosné konstrukce,likvidace	M2	611,01	45,00	27 495,45
		A:(21,4*2+13)*10,95		611,01		
62	PL	Likvidace šachty vč.poklopu 600/600mm s rámem	sb	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				124 637,33
Díl:	97	Prorážení otvorů				
63	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00	60,00	60,00
64	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	22,82	45,00	1 026,90
		3,6*0,5		1,60		
		21,02*2*0,5		21,02		
65	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	29,32	95,00	2 785,40
		1*13*0,5		6,50		
		3,6*0,5		1,60		
		21,02*2*0,5		21,02		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 872,30
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
66	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	137,48	650,00	89 363,82
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				89 363,82
Díl:	711	Izolace proti vodě				
67	711S1	Stěrková hydroizolace tl.2mm D+M vč.penetrace a systémových prvků	m2	40,16	678,00	27 228,48
		(10,3*3,2+6*1,2)		40,16		
68	711st	Svislá hydroizolace vč.napojení na stav.HI D+M minerál.hydroiz.stěrka modifik.plastem,přípr.podkl	m2	41,05	778,00	31 935,34
		1*13*0,7		9,10		
		3,6*0,7		2,52		
		21,02*2*0,7		29,43		
69	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	561,84	3,00	1 685,53
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				60 849,36
Díl:	712	Živičné krytiny				
70	712300831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 1vrstvě	m2	332,44	40,00	13 297,60
		Vodorovná část:				
		A:21,9*13		284,70		
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,7		47,74		
71	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	427,92	6,00	2 567,52
		Vodorovná část:				
		A:21,9*13		284,70		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Slavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,7*3		143,22		
72	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP	m2	319,52	18,00	5 751,36
		Vodorovná část:				
		A:21,4*12,7		271,78		
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,7		47,74		
73	712331101R00	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho montáž samolepícího asf.modifik pásu	m2	431,12	86,00	37 076,32
		Vodorovná část:				
		A:21,4*12,7		271,78		
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,7		47,74		
		Atiky:				
		A:(21,4*2+13)*0,73		40,73		
		A:(21,4*2+13)*1,12		62,50		
		(21,4*2+13)*0,15		8,37		
74	712331101RT1	Povlaková krytina střech do 10°, AIP na sucho 1 vrstva - separ.vrstva-sklovláknitý vlies montáž	m2	313,28	52,00	16 290,56
		Vodorovná část:				
		A:22*13		286,00		
		Atiky zevnitř střechy:				
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,4		27,28		
75	712	Krytina z PVC tl 1,5mm mechanicky kotvená+svařena vč detailu, veškerých list, oprav prostupů D+M	m2	313,28	490,00	153 507,20
		Vodorovná část:				
		A:22*13		286,00		
		Atiky zevnitř střechy:				
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,4		27,28		
76	SkIV	Sklovláknitý vlies - separace	m2	361,64	17,00	6 147,81
		Vodorovná část:				
		A:22*13*1,15		328,90		
		Atiky zevnitř střechy:				
		Svislá část:				

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,4*1,2		32,74		
77	11163225	Penetrační nátěr pro samolepicí pásy 431,12*0,4	l	172,45 172,45	58,00	10 001,98
78	62842030	Modifikovaný samolepicí asfaltový pás parotěsný Vodorovná část:	m2	503,76	123,00	61 961,87
		A:21,4*12,7*1,15		312,55		
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,7*1,2		57,29		
		Atiky:				
		A:(21,4*2+13)*0,73*1,2		48,88		
		A:(21,4*2+13)*1,12*1,2		75,00		
		(21,4*2+13)*0,15*1,2		10,04		
79	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	3 113,93	3,00	9 341,78
	Celkem za	712 Živičné krytiny				315 944,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
80	713100831U00	Odstranění vrstvy vláknitý materiál izolace nad podhledem MV tl 200mm Vodorovná část:	m2	271,78	52,00	14 132,56
		A:21,4*12,7		271,78		
81	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Atiky EPS 60mm:	m2	62,50	110,00	6 874,56
		A:(21,4*2+13)*1,12		62,50		
82	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton vč. kotevního a lepicího materiálu XPS na izol.základů:	m2	76,25	237,00	18 070,07
		A:(21,4*2+13+2+0,15+0,8+0,5)*1,3		76,25		
83	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, OSB,zdivo vč.hmoždin Atiky zevnitř střechy:	m2	27,28	237,00	6 465,36
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,4		27,28		
84	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,2vrstvá Vodorovná část:	m2	271,78	62,00	16 850,36
		A:21,4*12,7		271,78		
85	7139	D+M nopové fólie v=min.20mm ukončení nop.fólie typovou ukončovací lištou XPS na izol.základů:	m2	49,85	226,00	11 266,67
		A:(21,4*2+13+2+0,15+0,8+0,5)*0,85		49,85		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	713_1	Odstranění nepískované lepenky volně položené na TI ve střeše vč.likvidace	m2	271,78	29,00	7 881,62
		Vodorovná část:				
		A:(21,4*12,7		271,78		
87	KP	Upevňovací profil-lišta pro nop.fólii	m	58,65	128,00	7 507,20
		XPS na izol.základů:				
		A:(21,1*2+13+2+0,15+0,8+0,5)		58,65		
88	28375440.A	Polystyren extrudovaný XPS	m3	11,74	2 706,00	31 773,04
		XPS na izol.základů:				
		A:(21,1*2+13+2+0,15+0,8+0,5)*1,3*0,14*1,1		11,74		
89	28375766.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 100 S	m3	84,29	1 711,00	144 223,78
		Vodorovná část:				
		A:(21,4*12,7*0,28*1,05		79,90		
		Atiky zevnitř střechy:				
		Svislá část:				
		A:(21,4*2+12,7*2)*0,4*0,05-1,1		0,26		
		Zateplení atik tl.60mm:				
		Atiky EPS 60mm:				
		A:(21,4*2+13)*1,12*0,06*1,1		4,12		
90	28375971	Deska - klín spadový EPS 100 S Stabil	m3	6,92	1 883,00	13 028,48
		A+B:13,85*3,2*0,125*2*1,1*0,5		6,09		
		6*1*2*0,125*1,1*0,5		0,83		
91	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	3 715,70	3,00	11 147,10
	Celkem za	713 Izolace tepelné				289 220,79
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
92	762341027U00	Bed střeš OSB krokve pero+dr 25mm D+M vč.spoj.materiálu	m2	271,78	334,00	90 774,52
		A:(21,4*12,7		271,78		
93	762341260U00	Mtž bednění střeš šikmá palubky vč.palubek	m2	7,20	611,00	4 399,20
		4*1,8		7,20		
94	762421034U00	Oblož podhledu deskami OSB 22mm D+M vč.spoj.materiálu	m2	40,73	576,00	23 462,78
		A:(21,4*2+13)*0,73		40,73		
95	762430015U00	Oblož stěn cimentořískových na sraz 1vrstva 18mm	m2	87,35	921,00	80 453,03
		A:(20,5*2+1,2)*3,12		131,66		
		-1,1*1,7*0,9*2-1,1*1,9*0,9-2,4*2,6*2		-44,31		
96	762431014U00	Obložení stěn OSB- na sraz 22mm D+M vč.spoj.materiálu - atiky	m2	79,79	576,00	45 961,34
		A:(21,4*2+13)*1,12		62,50		
		(21,4*2+13)*0,31		17,30		
97	762431024U00	Obložení stěn OSB tl. 18mm vč.spoj.materiálu atiky D+M	m2	62,50	519,00	32 435,42
		A:(21,4*2+13)*1,12		62,50		
98	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	13,20	86,00	1 135,20
		2,2*6		13,20		
99	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	24,00	109,00	2 616,00
		4*4*2*2		24,00		
100	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	8,46	647,00	5 476,53
		1,49		1,49		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NAROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(271,78+7,2)*0,025		0,97		
101	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	271,78	58,00	15 763,24
		B:21,4*12,7		271,78		
102	605	Řezivo pro přístřešky vč.hoblování,impregnace doprava	m3	1,49	7 778,00	11 589,22
		0,76		0,76		
		0,73		0,73		
103	762.1	Oprava střešní konstrukce vč.výměny prvků	m2	262,99	288,00	75 740,14
		21,224*12,391		262,99		
104	KD	Kotevní prvek sloupků přístřešků ocel.pozink vč.spoj.materiálu, hmoždin, šroubů, D+M	kus	4,00	1 300,00	5 200,00
105	KP1	Kotevní pásovina krokví přístřešků ocel pozink	kus	4,00	345,00	1 380,00
106	RA	Rošt pro atiky z hranolů 60/40mm D+M vč.spoj.materiálu a impregnace	m	631,81	98,00	61 917,38
		Atiky EPS 60mm:				
		A:(21,4*2+13)*6*1,15		385,02		
		(44*2+28)*1,85*1,15		246,79		
107	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 729,28	3,00	11 187,83
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				469 491,85
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
108	764311201R00	Krytina hladká z Pz poplast.ocel.plechu tl.0,6mm vč.přechodové lišty dl.4m mezi atikou a přístřeš.	m2	8,00	1 019,00	8 152,00
		4*2		8,00		
109	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	17,25	29,00	500,25
		1,15*15		17,25		
110	764430810R00	Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm	m	55,80	23,00	1 283,40
		A:(21,4*2+13)		55,80		
111	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	16,78	23,00	385,94
		(14,217*2+13+13+1,5)*0,3		16,78		
112	764901081R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm poplast.ocel.pz plech tl.0,6mm	m	17,25	371,00	6 399,75
		1,15*(15)		17,25		
113	K1/N	Střešní kotlík 500/200 v=350mm D+M ocel.pozink.plech tl.0,6mm	kus	4,00	2 709,00	10 836,00
		4		4,00		
114	K10/N	Typ.atik.vpusť 150/150mm , integr.PVC manžeta pro fóliovou krytinu z PVC D+M	kus	1,00	2 155,00	2 155,00
		1		1,00		
115	K11/N	Systém.závětrná lišta rš 250mm D+M ocel.pozink.plech tl.0,6mm	m	1,81	265,00	479,65
		0,905*2		1,81		
116	K12/N	Oplechování průchody vody atikou do kotlíku D+M ocel.pozink.plech tl.0,6mm	m2	2,40	691,00	1 658,40
		0,6*4		2,40		
117	K14/N	Oplechování průchodu atikou 0,6m2 D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	kus	4,00	657,00	2 628,00
118	K2/N	Žlab půlkruh.nástřešní d=80mmrš 200mm D+M ocel.pozink.plech tl.0,6mm	m	4,03	386,00	1 555,58
		4,03		4,03		
119	K3/N	Svod kruhový d=125mm vč.odskoků rš 400mm D+M ocel.pozink.plech tl.0,6mm	m	20,00	455,00	9 100,00
		20		20,00		
120	K7/N	Systém.závětrná lišta rš 250mm D+M ocel.pozink.plech tl.0,6mm	m	56,12	265,00	14 871,80

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ, MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		56,12		56,12		
121	K8/N	Okapový plech rš 250mm D+M ocel.pozink.plech tl.0, 6mm	m	4,03	253,00	1 019,59
		4,03		4,03		
122	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	699,93	3,00	2 099,80
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				63 125,17
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
123	766411811R00	Demontáž obložení stěn deskami lignátovými vč.odstr.krycích lišt spár u soklu a mezi deskami	m2	131,66	106,00	13 956,38
		A:(20,5*2+1,2)*3,12		131,66		
124	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	92,43	1,00	92,43
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				14 048,81
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	Z11/N	Škrabák+venk.polymerbet.čist.box 600/400/80mm D+M	kus	1,00	3 457,00	3 457,00
		1		1,00		
126	Z3/N	Zábradlí z ocel.tenk.profilů a tyčoviny pozink. terasa sklad knih.potřeb dl.14700 mm D+M	kus	1,00	64 361,00	64 361,00
127	Z5/N	Zábradlí z ocel.tenk.profilů a tyčoviny pozink. terasa sklad knih.potřeb dl.4950 mm D+M	kus	1,00	22 301,00	22 301,00
128	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	721,50	2,00	1 443,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				91 562,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
129	D04/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlikem pevným 900/2570 P D+M	kus	1,00	25 340,00	25 340,00
		1		1,00		
130	D09/N	Stěna vstupní 2400/2600 s plast 1kř dveřmi 800/2200 L D+M	kus	1,00	48 810,00	48 810,00
		1		1,00		
131	D10/N	Stěna vstupní 2390/2600 s plast 2kř dveřmi 1600/2200 L D+M	kus	1,00	64 176,00	64 176,00
132	O02/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 D+M	kus	4,00	9 371,00	37 484,00
		4		4,00		
133	O03/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1900 vč.sítě proti hmyzu žaluzie D+M	kus	9,00	13 638,00	122 742,00
		9		9,00		
134	O07/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč.sítě proti hmyzu žaluzie D+M	kus	2,00	13 038,00	26 076,00
		2		2,00		
135	O18/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč.sítě proti hmyzu žaluzie D+M	kus	2,00	13 038,00	26 076,00
		2		2,00		
136	O19/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč.sítě proti hmyzu žaluzie D+M	kus	2,00	11 385,00	22 770,00
		2		2,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				373 474,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
137	771230211R00	Kladení dlažby teracové do TM, vel. 400 x 400 mm tmel pro venk.pokládku flexi. spárování vodotěs.	m2	47,80	491,00	23 468,43
		terasy:(10,3*3,2+6*1,2)		40,16		
		řez D-D:4,12*0,91		3,75		
		řez E-E 2,7*1,44		3,89		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Stavebně architektonické a konstr.A_upr.26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
138	771249111R00	Řezání dlaždic teraco diamant. kotoučem (10,4*2+4,4*2)	m	29,60 29,60	127,00	3 759,20
139	771270010RA0	Obklad schodišťových stupňů včetně podstupnic teraco schodovka D+M do flexi tmele	m	13,34	691,00	9 217,94
		schodiště:				
		řez D-D:4,12*2		8,24		
		řez E-E:1,7*3		5,10		
140	Z/xx	D+M systémová okapnice na terase, hliník, šedá s pružnou páskou pro napojení na izolaci š=150mm A:10+2,9+2,1	m	15,00 15,00	1 094,00	16 410,00
141	59247471	Dlaždice teracov 40x40x2,5 cm písková barva. exter protiskluz (broušená, tryskana a impregnovaná)	m2	51,96	400,00	20 785,20
		terasy:(10,3*3,2+6*1,2)*1,12		44,93		
		řez D-D:4,12*0,91-1,12		2,63		
		řez E-E:2,7*1,44*1,12		4,35		
142	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	885,31	4,00	3 541,23
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				77 182,00
Díl:	783	Nátěry				
143	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný impregnační protiplísňový, proti dřevokaznému hmyzu	m2	469,50 469,50	20,00	9 390,00
		313*1,5				
	Celkem za	783 Nátěry				9 390,00
Díl:	784	Malby				
144	784	Malby vnitřní	m2	38,02 32,62 5,40	46,00	1 748,92
		32,62				
		0,3*(1,1+1,7*2)*4				
	Celkem za	784 Malby				1 748,92
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
145	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	66,17	176,00	11 646,41
146	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	132,35	123,00	16 278,51
147	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 852,84	12,00	22 234,07
148	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	132,35	150,00	19 851,84
149	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	794,07	17,00	13 499,26
150	979095312R00	Naložení a složení suti	t	132,35	620,00	82 054,27
151	979999998R00	Poplatek za skládku	t	132,35	300,00	39 703,68
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				205 268,04

ROZPOČET

Rozpočet	D.1.2.	ELEKTROROZVODY, HROMOSVOD	JKSO	
Objekt			SKP	
01		ZATEPLENÍ OBJEKTU A	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896		SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KYJOV - O	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město KYJOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	67 024		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	67 024		
HZS	0		
ZRN+HZS	67 024		
ZRN+ost.náklady+HZS	67 024		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		67 024 Kč
DPH	21,0 %		14 075 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			81 099 Kč

Poznámka :

rozpočet



Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.2.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	ELEKTROROZVODY, HROMOSVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	DOD+MONT	ELEKTROINSTALACE, HROMOSVODY	kus	1,00	67 024,00	67 024,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				67 024,00

ROZPOČET

Rozpočet	D.1.3.	KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA	JKSO	
Objekt			SKP	
01	ZATEPLENÍ OBJEKTU A		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896	SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KYJOV - O		Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město KYJOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	77 148	
Z	PSV celkem	35 007	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	112 155	
	HZS	1 152	
	ZRN+HZS	113 307	
	ZRN+ost.náklady+HZS	113 307	

Vypracoval		
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	113 307 Kč
DPH	21,0 %	23 794 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		137 101 Kč

Poznámka :

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.3.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	21,50	219,00	4 708,50
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	21,50	17,00	365,50
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	9,80	654,00	6 409,20
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	31,30	55,00	1 721,50
5	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	12,15	168,00	2 041,20
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	12,15	121,00	1 470,15
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	12,15	11,00	133,65
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	21,40	69,00	1 476,60
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	8,50	258,00	2 193,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	12,15	173,00	2 101,95
11	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	T	15,70	380,00	5 966,00
	Celkem za	1 Zemní práce				28 587,25
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad B 12,5 podbetonování patních kolen 0,015 m3	m3	0,09	2 645,00	238,05
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				238,05
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,85	554,00	1 578,90
14	451577121	Podkl. vrstva kamenivo drcené -20cm	m2	5,40	166,00	896,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 475,30
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,80	2 679,00	2 143,20
16	631316115R00	Postřík nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	5,40	71,00	383,40
17	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,04	28 745,00	1 149,80
18	632411150RT1	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 25 020/425, 25 MPa	m2	5,40	500,00	2 700,00
19	630 101	Poklop Aludeck 5t, hliník pro vnitř.zadláždění 600x800 - dod. + mont.	kus	1,00	6 256,00	6 256,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				12 632,40
Díl: 8		Trubní vedení				
20	871275211	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	6,50	450,00	2 925,00
21	871315211	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	3,00	479,00	1 437,00
22	871355211	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN200	m	2,30	501,00	1 152,30
23	894811151	Šcht PVC RV 400/200 P 12,5t -1280MM	kus	1,00	10 354,00	10 354,00
24	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	14,00	63,00	882,00
25	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	2,00	184,00	368,00
26	28651851.A	Přechod PVC-kamenina kanalizační KGUSM DN 125 PVC	kus	2,00	166,00	332,00
27	28651852.A	Přechod PVC-kamenina kanalizační KGUSM DN 150 PVC	kus	2,00	187,00	374,00
28	28651858.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS DN 150 PVC	kus	1,00	416,00	416,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 240,30
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
29	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	13,00	15,00	195,00
30	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	12,30	17,00	209,10
31	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	kus	4,00	1 668,00	6 672,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				7 076,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
32	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,30	1 806,00	541,80

rozpočet


Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.1.3.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJEKTU A	KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	965043441RT4	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	0,95	1 059,00	1 006,05
34	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	13,00	37,00	481,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukci				2 028,85
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
35	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	23,41	150,00	3 511,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 511,15
Díl:	711	Izolace proti vodě				
36	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	5,20	8,00	41,60
37	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dod.Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral	m2	5,20	378,00	1 965,60
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 007,20
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
38	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	19,00	92,00	1 748,00
39	721110915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	412,00	412,00
40	721110916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,00	510,00	1 020,00
41	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	3,00	680,00	2 040,00
42	721110918R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	2,00	788,00	1 576,00
43	721110926R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 125	kus	1,00	46,00	46,00
44	721110927R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150	kus	2,00	50,00	100,00
45	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	1,00	479,00	479,00
46	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	6,00	501,00	3 006,00
47	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 100 x 3,2 mm	m	6,50	246,00	1 599,00
48	721242111RT1	Lapač střešních splavenin plastový HL660/2 DN 100 svislý odtok	kus	5,00	1 012,00	5 060,00
49	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	282,92	8,00	2 263,36
50	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce zednické výpomoci	h	4,00	288,00	1 152,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				20 501,36
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
51	771575109RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm +flexi lepidlo+spárování	m2	13,00	385,00	5 005,00
52	DOD	Dlažba keramická -dle výběru investora	m2	15,00	300,00	4 500,00
53	59764241	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	kus	88,00	46,00	4 048,00
54	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,35	275,00	97,08
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				13 650,08
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
55	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,50	123,00	430,50
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,50	12,00	294,00
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,50	150,00	525,00
58	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,50	17,00	59,50
59	979999998R00	Poplatek za skládku suti	t	3,50	300,00	1 050,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 359,00

ROZPOČET

Rozpočet	D.2.1.	VRN A ORN OBJ. A	JKSO	
Objekt			SKP	
02		VRN A ORN	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896		SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KYJOV - O	Náklady na m.j.	0
Projektant	PROJEKTIS, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město KYJOV			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	37 375		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	37 375		
HZS	0		
ZRN+HZS	37 375		
ZRN+ost.náklady+HZS	37 375		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis
		
Základ pro DPH	21,0 %	37 375 Kč
DPH	21,0 %	7 849 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		45 224 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KYJOV	Rozpočet : D.2.1.
Objekt :	02 VRN A ORN	VRN A ORN OBJ. A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Vedlejší a ostatní náklady	37 375	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 375	0	0	0	0

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ KY	Rozpočet: D.2.1.
Objekt :	02 VRN A ORN	VRN A ORN OBJ. A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Vedlejší a ostatní náklady				
1	00512-1010.00R	Vybudování zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	00512-1020.00R	Provoz zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	14 875,00	14 875,00
3	00512-1030.00R	Odstranění zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	00521-1030.00R	Dočasné dopravní opatření jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5	00521-1040.00R	Užívání veřejných ploch a prostranství jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	00524-1010.00R	Dokumentace skutečného provedení stavby jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
7	00526-1010.00R	Pojištění dodavatele a pojištění díla jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
8	00526-1020.00R	Bankovní záruky jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
9	00528-1010.00R	Propagace (bilbord, pamětní deska) jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	001 Vedlejší a ostatní náklady				37 375,00

číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena jedn.	dodávka	materiál	montáž jedn.	montáž
A/ HROMOSVODY								
Nab. cena	materiál :							
	drát AlMgSi prům.8mm	m	120	Kč17,10		Kč2 052,00		
	drát FeZn prům. 10mm	kg	20	Kč31,10		Kč622,00		
	podpěra vedení PV21	ks	120	Kč22,10		Kč2 652,00		
	podpěra vedení PV0x (dle tloušťky zateplení) (závrtná do dřeva, na hmoždinu do zdiva)	ks	12	Kč23,60		Kč283,20		
	svorka SS spojovací	ks	29	Kč9,00		Kč261,00		
	svorka SZ zkušební	ks	4	Kč38,60		Kč154,40		
	svorka SO okapová	ks	4	Kč14,00		Kč56,00		
	jímací tyč JP10, Al materiál, bet. podstavec	ks	6	Kč281,00		Kč1 686,00		
	svorka k jímací tyči SJ01	ks	6	Kč30,50		Kč183,00		
	držák ochranného úhelníku OÜ	ks	7	Kč29,10		Kč203,70		
	ochranný úhelník OÜ	ks	7	Kč113,90		Kč797,30		
	svorka přípojovací SP1 (žebřík)	ks	2	Kč11,30		Kč22,60		
	svorka křížová SK	ks	4	Kč19,90		Kč79,60		
	štítek označovací na svod	ks	3	Kč3,70		Kč11,10		
	nepředvidané mater. náklady	kml	1	Kč575,00		Kč575,00		
	SOUČET :						Kč9 638,90	
	podružný materiál 2%						Kč192,78	
	SOUČET :						Kč9 831,68	
	montáž :							
	zednické výpomoci	h	15				Kč288,00	Kč4 320,00
	lešení mobilní (montáž, demontáž, přesun)	ks	1				Kč6 054,82	Kč6 054,82
	montážní práce (úprava zemniců, jímací vedení, svodové vedení, demontážní práce)	h	40				Kč345,00	Kč13 800,00
	SOUČET :							Kč24 174,82
	SOUČET : MONTÁŽ + MATERIÁL							Kč34 006,50
Prav. "M"	PPV 2%							Kč345,00
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY :							Kč34 351,50
číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena jedn.	dodávka	materiál	montáž jedn.	montáž
B/ ZEMNÍ PRÁCE								
Nab. cena	Zemní práce pro uzem. hromosvodu	svod	5	Kč880,00		Kč4 400,00	Kč2 300,00	Kč11 500,00
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY :							Kč15 900,00
C/ REVIZNÍ ČINNOST VÝCHOZÍ								
Nab. cena	Revizní činnost výchozí	h	4				Kč460,00	Kč1 840,00
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY :							Kč1 840,00
D/ ELEKTROROZVODY - ÚPRAVA								
Nab. cena	materiál :							
	kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	10	Kč11,30		Kč113,00		
	kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	10	Kč11,60		Kč116,00		
	krabice KU68	ks	4	Kč6,10		Kč24,40		
	svorka wago trojnásobná	ks	10	Kč4,20		Kč42,00		
	svítidlo ozdobné se sklem LED 10W/230V, IP44	ks	3	Kč1 898,00		Kč5 694,00		
	čidlo pohybové infrapasivní 230V/1000W, IP44	ks	3	Kč1 438,00		Kč4 314,00		
	SOUČET :						Kč10 303,40	
	Podružný materiál %						Kč309,10	
	SOUČET MATERIÁL :						Kč10 612,50	
	montážní práce :							
	montážní práce	h	15				Kč288,00	Kč4 320,00
	ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM :							Kč14 932,50
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Boršovská ve městě Kyjov objekt A Hromosvody								
NÁVRH ROZPOČTU								
Rekapitulace								

A/	Hromosvody (materiál, montáž)	Kč34 351,50
B/	Zemní práce	Kč15 900,00
C/	Revizní činnost výtahů	Kč1 840,00
D/	Elektroinstalace - úprava	Kč14 932,50

ZÁKLADNÍ NÁKLADY bez DPH CELKEM	Kč67 024,00
---------------------------------	-------------

Kyjov 04/2016