

Položkový rozpočet

Stavba: **LCR2023002** Vtokové a výtokové čelo Rámového propustu LC Hradová salaš
Objekt: **SO01** Vtokové a výtokové čelo Rámového propustu LC Hradová salaš
Rozpočet: **1** Vtokové a výtokové čelo Rámového propustu LC Hradová salaš

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 409 247,47 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 409 247,47 CZK

v



Za zhotovitele

23.1.24

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	82 223,50	0,00020
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	72 010,00	0,34128
4	Vodorovné konstrukce	HSV	162 718,00	22,94485
5	Komunikace	HSV	35 520,00	62,44800
96	Bourání konstrukcí	HSV	12 370,50	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	34 379,47	0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	10 026,00	0,00000
			409 247,47	85,73433

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				
1	100004220 Hutnění sypaniny kolem objektu, jeden pojezd	m3	33,75	11,00	371,25
2	112101101 Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	4,00	303,00	1 212,00
3	112201101 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	4,00	350,00	1 400,00
4	122301101 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	30,00	465,00	13 950,00
	Výkaz výměr:				
	vtok: 10*1,5*0,8+2*1*0,8*2		15,20		
	výtok: 10*1,5*0,8+2,5*1*0,8+1*1*0,8		14,80		
5	139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4	m3	3,75	1 975,00	7 406,25
	Výkaz výměr:				
	vtok: 2*1*0,5*2		2,00		
	výtok: 2,5*1*0,5+1*1*0,5		1,75		
6	161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	33,75	150,00	5 062,50
7	162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	67,50	52,00	3 510,00
	Výkaz výměr:				
	na meziskládku a zpět: 2*33,75		67,50		
8	162301421 Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	4,00	151,00	604,00
9	162301921 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	12,00	25,00	300,00
	Výkaz výměr:				
	3*4		12,00		
10	167101101 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	33,75	310,00	10 462,50
11	171101131 Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	33,75	84,00	2 835,00
	Výkaz výměr:				
	na hromadu z odkopávek: 33,75		33,75		
12	175101201 Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	33,75	1 016,00	34 290,00
	Výkaz výměr:				
	obsyp a zásyp sruboviny: 33,75		33,75		
13	181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,00	15,00	150,00
14	182001131 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	10,00	67,00	670,00
	Výkaz výměr:				
	10*0,5		5,00		
	10*0,5		5,00		
Celkem za: 1	Zemní práce				82 223,50
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				
15	221953121 Zaberanění dřevěných kůlů svislých D nad 12 cm do 3 m	m	42,00	1 097,00	46 074,00
	Výkaz výměr:				
	14*3		42,00		
16	285377111 Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm	m	16,00	1 621,00	25 936,00
	Výkaz výměr:				
	2*8		16,00		
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				72 010,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				
17	463211300 Rovnanina ze zához.kam. do 3 m3, 200 kg, urov.lice	m3	8,00	3 866,00	30 928,00
	Výkaz výměr:				
	uložení okolo benešů pod srubovinou:				
	vtok: 2*1*1*2		4,00		
	výtok: 2*1*1+2*1*1		4,00		
18	467955111 Srubová stěna z výřezů, výšky od 0,8 do 1,5 m	m2	35,00	3 582,00	125 370,00
	Výkaz výměr:				
	vtok: 10*1,5		15,00		
	výtok: 10*2		20,00		
19	469951521 Zpevnění kůly dl. 2,5 m, zaražené v hor. 3 až 5	kus	16,00	360,00	5 760,00
20	460620013 Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	12,00	55,00	660,00

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr:	10*0,6*2		12,00		
Celkem za:	4	Vodorovné konstrukce				162 718,00
Díl:	5	Komunikace				
21	564661111	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	48,00	247,00	11 856,00
22	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	48,00	259,00	12 432,00
	Výkaz výměr:	12*2		24,00		
		12*2		24,00		
23	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	48,00	234,00	11 232,00
	Výkaz výměr:	12*4		48,00		
Celkem za:	5	Komunikace				35 520,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
24	963065211	Bourání opěr dřevěných a pažení ze dřeva měkkého	m3	4,50	2 749,00	12 370,50
	Výkaz výměr:	10*0,6*0,3		1,80		
		10*0,9*0,3		2,70		
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí				12 370,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
25	998324011	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	85,73	401,00	34 379,47
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				34 379,47
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
26	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	72,00	26,00	1 872,00
	Výkaz výměr:	3,6*20		72,00		
27	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,60	450,00	1 620,00
28	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	3,60	345,00	1 242,00
29	979990161	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	3,60	1 470,00	5 292,00
Celkem za:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				10 026,00