

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt a konstr.řeš.B+C+krček 26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
111	712	Krytina z PVC tl 1.8mm mechanicky kotvena+svarena vč detailů, veškerých lišt, oprac. prostupu D+M	m2	892,71	490,00	437 428,98
		Vodorovná část:				
		C:26,2*14,2		372,04		
		B:22*13		286,00		
		spoj.krček:12,2*1,9+6,5*2,3+3,65*1,7+13,4*1,25		61,09		
		Atiky zevnitř střechy:				
		Svislá část:				
		C:(25,5*2+13,9*2)*0,4		31,52		
		B:(21,4*2+12,7*2)*0,4		27,28		
		spoj.krček:(1,5+9,3*3+10,4*2+12*2+1,6)*1		75,80		
		komín:(2*2+1*2)*0,4		2,40		
		Přístřešky:18,4*0,905		16,65		
		4,003*0,905		3,62		
		12,5*1,305		16,31		
112	OPVC	Odstranění povlakové krytiny PVC vč.likvidace	m2	602,69	63,00	37 969,47
		Vodorovná část:				
		C:25,9*14,2		367,78		
		spoj.krček:1,5*9,5+10,4*2+12*1,8		56,65		
		Svislá část:				
		C:(25,5*2+13,9*2)*0,7		55,16		
		spoj.krček:(1,5+9,3*3+10,4*2+12*2+1,6)*1,25		94,75		
		komín:(2*2+1*2)*0,7		4,20		
		přístřešek:(10,3+5,8)*1,5		24,15		
113	SKIV	Sklovláknitý vlies - separace	m2	1 035,30	17,00	17 600,07
		Vodorovná část:				
		C:26,2*14,2*1,15		427,85		
		B:22*13*1,15		328,90		
		spoj.krček:(12,2*1,9+6,5*2,3+3,65*1,7+13,4*1,25)*1,15		70,25		
		Atiky zevnitř střechy:				

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt.a konstr.řeš.B+C+krček_26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Svislá část:				
		C:(25,5*2+13,9*2)*0,4*1,2		37,82		
		B:(21,4*2+12,7*2)*0,4*1,2		32,74		
		spoj.krček:(1,5+9,3*3+10,4*2+12*2+1,6)*1*1,2		90,96		
		komin:(2*2+1*2)*0,4*1,2		2,88		
		Přístřešky:18,4*0,905*1,2		15,98		
		4,003*0,905*1,2		4,35		
		12,5*1,305*1,2		19,58		
114	11163225	Penetrační nátěr pro samolepící pásy	l	239,58	58,00	13 895,76
		1197,91*0,2		239,58		
115	62842030	Modifikovaný samolepící asfaltový pás parotěsný	m2	1 274,41	123,00	156 752,06
		Vodorovná část:				
		C:25,5*13,9*1,15		407,62		
		B:21,4*12,7*1,15		312,55		
		spoj.krček:(1,5*9,3+10,4*1,65+12*1,6)*1,15		57,86		
		Svislá část:				
		C:(25,5*2+13,9*2)*0,7*1,2		66,19		
		B:(21,4*2+12,7*2)*0,7*1,2		57,29		
		spoj.krček:(1,5+9,3*3+10,4*2+12*2+1,6)*1,25*1,2		113,70		
		komin:(2*2+1*2)*0,7*1,2		5,04		
		Atiky:				
		C:(25,4*2)*0,73*1,2		44,50		
		B:(21,4*2+13)*0,73*1,2		48,88		
		C:(25,4*2)*1,12*1,2		68,28		
		(25,4*2)*0,15*1,2		9,14		
		B:(21,4*2+13)*1,12*1,2		75,00		
		(21,4*2+13)*0,15		8,37		
116	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	7 992,70	3,00	23 978,11
	Celkem za	712 Živičné krytiny				897 970,78
Díl:	713	Izolace tepelné				
117	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, EPS, MV tl. do 5 cm	m2	542,85	40,00	21 713,80
		Vodorovná část:				
		C:26,2*14,2		372,04		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt.a konstr.řeš.B+C+krček_26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		spoj.krček:(12,2*1,9+6,5*2,3+3,65*1,7+13,4*1,25)		61,09		
		Atiky zevnitř střechy:				
		Svislá část:				
		C:(25,5*2+13,9*2)*0,4		31,52		
		spoj.krček:(1,5+9,3*3+10,4*2+12*2+1,6)*1		75,60		
		komín:(2*2+1*2)*0,4		2,40		
118	713100831U00	Odstranění vrstvy vláknitý materiál izolace nad podhledem MV tl 200mm	m2	626,23	52,00	32 563,96
		Vodorovná část:				
		C:25,5*13,9		354,45		
		B:21,4*12,7		271,78		
119	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	194,77	110,00	21 425,20
		Atiky EPS 60mm:				
		C:(25,4*2)*1,12		56,90		
		B:(21,4*2+13)*1,12		62,50		
		krček:(18,4+1,4+10,25+1,2)*1,15		35,94		
		Atiky EPS 140mm:(11,9+13+9,4)*1,15		39,45		
120	713131153R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton vč. kotevního a lepicího materiálu	m2	219,31	237,00	51 976,47
		XPS na izol.základů:				
		B:(21,1*2+13+2+0,15+0,6+0,5+5,5)*1,3		80,80		
		C:(26*2+14,2+1*3)*1,3		89,95		
		krček:(1+1,5+12,25+20,6+2)*1,3		48,56		
121	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, OSB,zdivo vč.hmoždin	m2	137,00	237,00	32 469,00
		Atiky zevnitř střechy:				
		Svislá část:				
		C:(25,5*2+13,9*2)*0,4		31,52		
		B:(21,4*2+12,7*2)*0,4		27,28		
		spoj.krček:(1,5+9,3*3+10,4*2+12*2+1,6)*1		75,80		
		komín:(2*2+1*2)*0,4		2,40		
122	713141123R00	Izolace tepelná střeš bodově lep. tmelem ,2vrstvá	m2	676,54	62,00	41 945,48
		Vodorovná část:				

rozpočet

Stavba : 2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKA, K		Rozpočet: D.1.1.
Objekt : 01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C		Stavebně architekt.a konstr.řeš.B+C+krček _26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		C:25,5*13,9		354,45		
		B:21,4*12,7		271,78		
		spoj.krček:1,5*9,3+10,4*1,65+12*1,6		50,31		
123	7139	D+M novopové fólie v= min.20mm ukončení nop.fólie typovou ukončovací lištou	m2	143,40	226,00	32 407,27
		XPS na izol.základů:				
		B:(21,1*2+13+2+0,15+0,8+0,5+3,5)*0,85		52,83		
		C:(26*2+14,2+1*3)*0,85		58,82		
		krček:(1+1,5+12,25+20,6+2)*0,85		31,75		
124	713_1	Odstranění nepískované lepenky volně položené na TI ve střeše vč.likvidace	m2	626,23	29,00	18 160,67
		Vodorovná část:				
		C:25,5*13,9		354,45		
		B:21,4*12,7		271,78		
125	KP	Upevňovací profil-lišta pro nop.fólii	m	168,70	128,00	21 593,60
		XPS na izol.základů:				
		B:(21,1*2+13+2+0,15+0,8+0,5+3,5)		62,15		
		C:(26*2+14,2+1*3)		69,20		
		krček:(1+1,5+12,25+20,6+2)		37,35		
126	28375440.A	Polystyren extrudovaný XPS	m3	33,77	2 706,00	91 391,63
		XPS na izol.základů:				
		B:(21,1*2+13+2+0,15+0,8+0,5+3,5)*1,3*0,14*1,1		12,44		
		C:(26*2+14,2+1*3)*1,5*0,14*1,1		13,85		
		krček:(1+1,5+12,25+20,6+2)*1,3*0,14*1,1		7,48		
127	28375766.A	Deska polystyren samozhášivý EPS 100 S	m3	218,20	1 711,00	373 339,69
		Vodorovná část:				
		C:25,5*13,9*0,28*1,05		104,21		
		B:21,4*12,7*0,28*1,05		79,90		
		spoj.krček:(1,5*9,3+10,4*1,65+12*1,6)*0,28*1,05		14,79		
		Atiky zevnitř střechy:				
		Svislá část:				
		C:(25,5*2+13,9*2)*0,4*0,05*1,1		1,73		
		B:(21,4*2+12,7*2)*0,4*0,05*1,1		1,50		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORSOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt.a konstr.řeš.B+C+krček_26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		komín:(2*2+1*2)*0,4*0,05*1,1		0,13		
		Atiky EPS krček:				
		krček:(18,4+1,4+10,25+1,2)*1,15*0,05*1,1		1,98		
		Atiky EPS 140mm:(11,9+13+9,4)*1,15*0,14*1,1		6,07		
		Zateplení atik tl.60mm:				
		Atiky EPS 60mm:				
		C:(25,4*2)*1,12*0,06*1,1		3,76		
		B:(21,4*2+13)*1,12*0,06*1,1		4,12		
128	28375971	Deska - klin spádový EPS 100 S Stabil	m3	15,33	1 883,00	28 873,92
		C:12*2,3*0,125*2*1,1		7,59		
		A+B:13,85*3,2*0,125*2*1,1*0,5		6,09		
		6*1*2*0,125*1,1		1,65		
129	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	9 515,54	3,00	28 546,62
	Celkem za	713 Izolace tepelné				796 407,31
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
130	762341267U00	Bed střeš OSB krokve pero+dr 25mm D+M	m2	662,82	334,00	221 380,94
		vč.spoj.materiálu		354,45		
		C:25,5*13,9		271,76		
		B:21,4*12,7		16,65		
		Přístřešky:18,4*0,905		3,62		
		4,003*0,905		16,31		
		12,5*1,305				
131	762341260U00	Mtž bednění střeš sádky palubky vč.palubek	m2	36,59	611,00	22 354,78
		Přístřešky:18,4*0,905		16,65		
		4,003*0,905		3,62		
		12,5*1,305		16,31		
132	762421034U00	Oblož podhledu deskami OSB 22mm D+M vč.spoj.materiálu	m2	77,82	576,00	44 823,17
		C:(25,4*2)*0,73		37,08		
		B:(21,4*2+13)*0,73		40,73		
133	762430015U00	Oblož stěn cementofaškových na sraz 1vrstva 18mm	m2	176,75	921,00	162 788,59
		B:(20,5*2+1,2)*3,12		131,66		
		-1,1*1,7*6-0,9*2-1,1*1,9*3-2,4*2,6*2		-44,31		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt.a konstr.řeš B+C+krček 26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		C:(25,2*2)*3,12		157,25		
		-1,1*1,7*(16+15)-1,05*2,6*2-0,85*2,6*2		-67,85		
134	762431014U00	Obložení stěn OSB- na sraz 22mm D+M vč.spoj.materiálu - atiky	m2	152,44	576,00	87 804,29
		C:(25,4*2)*1,12		56,90		
		(25,4*2)*0,31		15,75		
		B:(21,4*2+13)*1,12		62,50		
		(21,4*2+13)*0,31		17,30		
135	762431024U00	Obložení stěn OSB tl. 18mm vč.spoj.materiálu atiky D+M	m2	119,39	519,00	61 964,45
		C:(25,4*2)*1,12		56,90		
		B:(21,4*2+13)*1,12		62,50		
136	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	69,30	86,00	5 959,80
		Přístřešky:				
		120/80:2,1*(18+4+11)		69,30		
137	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	125,52	109,00	13 682,01
		Přístřešky:				
		vaznice:				
		140/140:16,7+4,003+12,4		35,10		
		sloupky:				
		140/140:2,74*33		90,42		
138	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	20,92	647,00	13 537,31
		Přístřešky:				
		120/80:2,1*(18+4+11)*0,12*0,08*1,1		0,73		
		Přístřešky:				
		vaznice:				
		140/140:(16,7+4,003+12,4)*0,14*0,14*1,1		0,76		
		sloupky:				
		140/140:2,74*33*0,14*0,14*1,1		1,95		
		862,8172*0,025		16,57		
		36,5872*0,025		0,91		
139	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	626,23	58,00	36 321,34
		C:25,5*13,9		354,45		
		B:21,4*12,7		271,78		
140	605	Řezivo pro přístřešky vč.hoblování,impregnace doprava	m3	3,44	7 778,00	26 741,54
		Přístřešky:				
		120/80:2,1*(18+4+11)*0,12*0,08*1,1		0,73		
		Přístřešky:				
		vaznice:				

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt.a konstr.řeš.B+C+krček_26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		140/140:(18,7+4,003+12,4)*0,14*0,14*1,1		0,76		
		sloupky:				
		140/140:2,74*33*0,14*0,14*1,1		1,95		
141	KD	Kotevní prvek sloupků přístřešků ocel.pozink vč. spoj.materiálu, hmoždin, šroubů, D+M	kus	33,00	1 300,00	42 900,00
		33		33,00		
142	KP1	Kotevní pásovina krokvi přístřešků ocel pozink	kus	32,00	345,00	11 040,00
		32		32,00		
143	RA	Rošt pro atiky z hranolů 60/40mm D+M vč.spoj.materiálu a impregnace	m	1 212,95	98,00	118 869,20
		Atiky EPS 60mm:				
		C:(25,4*2)*6*1,15		350,52		
		54*2*1,85*1,15		229,77		
		B:(21,4*2+13)*6*1,15		385,02		
		(44,2*2+28)*1,85*1,15		247,64		
144	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	6 687,78	3,00	20 063,35
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				890 230,77
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
145	764311201R00	Krytina hladká z Pz poplast.ocel.plechu tl.0,6mm	m2	8,25	1 019,00	8 406,75
		5,5*1,5		8,25		
146	764339230R00	Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	2,00	1 002,00	2 004,00
		2*1		2,00		
147	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	2,00	52,00	104,00
		2*1		2,00		
148	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	85,70	29,00	2 485,30
		1,15*50		57,50		
		1,25*2		2,50		
		13,4+12,3		25,70		
149	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm	m	137,40	23,00	3 160,20
		C:(25,4*2)		50,80		
		B:(21,4*2+13)		55,80		
		18,7+1,6+10,5		30,80		
150	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	39,15	23,00	900,54
		(14,217*2+13+13+1,5)*0,7		39,15		
151	764901081R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm poplast.ocel.pz plech tl.0,6mm	m	78,77	371,00	29 223,67
		1,15*(10+15+18)		49,45		
		1,21*2		2,42		
		1,45		1,45		
		1,15*(1+10+14+3+5)		44,85		
		2,45		2,45		
		-1,15*19		-21,65		
152	K1/N	Střešní kotlík 500/200 v=350mm D+M ocel.pozink,poplast.plech tl.0,6mm	kus	12,00	2 709,00	32 508,00
		12		12,00		

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt.a konstr.řeš.B+C+krček_26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
153	K10/N	Typ.atik.vpust 150/150mm , integr.PVC manžeta pro fóliovou krytinu z PVC D+M	kus	1,00	2 155,00	2 155,00
		1		1,00		
154	K11/N	Systém.závětrná lišta rš 250mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	4,69	265,00	1 242,85
		6,5-1,81		4,69		
155	K12/N	Oplechování zdi rš 250mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	6,50	258,00	1 677,00
156	K14/N	Oplechování průchodu atikou 0,6m2 D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	kus	8,00	656,00	5 248,00
		8		8,00		
157	K2/N	Žlab půlkruh.nástřešní d=80mmrš 200mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	30,97	386,00	11 954,42
		35-4,03		30,97		
158	K3/N	Svod kruhový d=125mm vč.odskoků rš 400mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	33,00	455,00	15 015,00
		53-20		33,00		
159	K4/N	Svod kruhový d=80mm vč.odskoků rš 250mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	17,00	387,00	6 579,00
160	K5/N	Střešní kotlík 200/150 v=200mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	kus	2,00	2 374,00	4 748,00
161	K6/N	Svod kruhový d=100mm vč.odskoků rš 330mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	7,50	420,00	3 150,00
162	K7/N	Systém.závětrná lišta rš 250mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	124,88	264,00	32 968,32
		181-56.12		124,88		
163	K8/N	Okapový plech rš 250mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	28,47	253,00	7 202,91
		32,5-4,03		28,47		
164	K9/N	Systém.závětrná lišta rš 250mm D+M ocel.pozink.poplast.plech tl.0,6mm	m	32,50	264,00	8 580,00
165	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1 959,72	3,00	5 879,15
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				185 192,10
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
166	766411811R00	Demontáž obložení stěn deskami lignátovými vč.odstr.krycích lišt spár u soklu a mezi deskami	m2	288,91	106,00	30 624,67
		B:(20,5*2+1,2)*3,12		131,66		
		C:(25,2*2)*3,12		157,25		
167	766-4	Odsranění dřev.sendvič.stěny obj.C vč.likvidace	m2	1,40	230,00	322,00
		1,4*1,		1,40		
168	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	212,62	1,00	212,62
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				31 159,29
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
169	1	Snesení a zpětná montáž stožáru antén	Sh	1,00	691,00	691,00
170	2	Odstranění stožáru u schodiště	Sh	1,00	2 132,00	2 132,00
171	NF	Nápis "Mateřská škola" písmena samostatná materiál kovoplast D+M	kus	13,00	1 014,00	13 182,00
172	Z/10N	Poklop 1000/900 D+M ocel.pozink, zamykateľný	kus	1,00	9 566,00	9 566,00
173	Z/PŽ	Protidešťová žaluzie 450/450 D+M	kus	1,00	1 397,00	1 397,00
174	Z/x	Poklop na revizní šachtici 900/900 D+M ocel.pozink , zamykateľný	kus	1,00	8 483,00	8 483,00
175	Z1/N	Zábradlí z ocel.tenk.profilů a trubek pozink. vstup do hosp.pavilonu dl.1200mm D+M	kus	4,00	2 885,00	11 540,00

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt.a konstr.feš.B+C+krček_26.2.17

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
176	Z11/N	Skrabák+venk.polymerbet.čist.box 600/400/80mm D+M	kus	7,00	3 457,00	24 199,00
177	Z2/N	Zábradlí z ocel.tenk.profilů a trubek pozink. vstup do skladu hraček dl.1200mm D+M	kus	2,00	2 885,00	5 770,00
178	Z4/N	Očišť.a ošetř.stáv.zábradlí ochran.nátěry a povrch barvou odst.RAL6018 terasa u školky dl.14700mm D+	kus	1,00	13 761,00	13 761,00
179	Z6/N	Zábradlí z ocel tenk.profilů a tyčoviny pozink. rampa dl.11800 mm D+M	kus	1,00	61 969,00	61 969,00
180	Z7/N	Vodící tyč z ocel.tenk.trubek pozink. rampa dl.7400 mm D+M	kus	1,00	8 419,00	8 419,00
181	Z8/N	Branka z ocel.tenk.profilů a tyčoviny pozink. schodiště do suterénu 900/1036 mm D+M	kus	1,00	8 241,00	8 241,00
182	Z9/N	Žebřík z ocel.profilů pozink. dl.5432mm s ochranným košem, výlez na střechu D+M	kus	1,00	44 691,00	44 691,00
183	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 422,21	2,00	2 844,43
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				216 885,43
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
184	D01/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlikem pevným 1050/2570 P D+M	kus	1,00	27 711,00	27 711,00
185	D02/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlikem pevným 1050/2570 L D+M	kus	1,00	27 711,00	27 711,00
186	D03/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlikem pevným 1000/2570 P D+M	kus	1,00	67 089,00	67 089,00
187	D04/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlikem pevným 900/2570 P D+M	kus	2,00	25 343,00	50 686,00
188	D05/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlikem pevným 880/2420 P D+M	kus	1,00	25 942,00	25 942,00
189	D06/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlikem pevným 880/2420 L D+M	kus	1,00	25 942,00	25 942,00
190	D07/N	Dveře vstupní plast 1kř s nadsvětlikem pevným 850/2570 L D+M	kus	1,00	25 517,00	25 517,00
191	D08/N	Stěna vstupní 2400/2600 s plast 1kř dveřmi 800/2200 P D+M	kus	1,00	73 028,00	73 028,00
192	O01/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sitě proti hmyzu D+M	kus	2,00	12 380,00	24 760,00
193	O02/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 D+M	kus	2,00	9 841,00	19 682,00
		2		2,00		
194	O03/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1900 vč site proti hmyzu žaluzie D+M	kus	10,00	13 643,00	136 430,00
195	O04/N	Okno plast 1kř O 1160/1450 D+M	kus	1,00	9 289,00	9 289,00
196	O05/N	Okno plast 1kř O+S 1400/1100 vč žaluzie D+M	kus	1,00	9 646,00	9 646,00
197	O06/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sitě proti hmyzu D+M	kus	3,00	12 003,00	36 009,00
198	O07/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sitě proti hmyzu žaluzie D+M	kus	9,00	13 039,00	117 351,00
199	O08/N	Okno plast 1kř O+S 1100/1700 vč žaluzie D+M	kus	8,00	10 450,00	83 600,00
200	O10/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sitě proti hmyzu žaluzie D+M	kus	3,00	14 510,00	43 530,00
201	O11/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sitě proti hmyzu D+M	kus	1,00	16 487,00	16 487,00
202	O12/N	Okno plast 2kř O+S 1100/1700 vč sitě proti hmyzu D+M	kus	1,00	17 147,00	17 147,00
203	O13/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sitě proti hmyzu D+M	kus	1,00	13 706,00	13 706,00
204	O14/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sitě proti hmyzu žaluzie D+M	kus	1,00	12 449,00	12 449,00
205	O15/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sitě proti hmyzu žaluzie D+M	kus	1,00	11 389,00	11 389,00
206	O16/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sitě proti hmyzu D+M	kus	4,00	13 040,00	52 160,00
207	O17/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sitě proti hmyzu D+M	kus	8,00	11 390,00	91 120,00
208	O18/N	Okno plast 1kř O 1100/1700 vč sitě proti hmyzu D+M	kus	2,00	10 877,00	21 754,00

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architek. a konstr.řeš.B+C+krček_26.2.17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
209	O19/N	Okno plast 1kr O 1100/1700 vč. sítě proti hmyzu D+M	kus	2,00	11 389,00	22 778,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				1 062 913,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
210	771230211R00	Kladení dlažby teracové do TM, vel. 400 x 400 mm tmel pro venk.pokládku flexi, spárování vodotěs. terasy:(10,3*3,2+6*1,2) rampa:10,9*1,5 řez B-B:1,48*1,72*2 řez B-B:1,9*0,795*2	m2	65,71 40,16 17,44 5,09 3,02	491,00	32 264,69
211	771249111R00	Řezání dlaždic teraco diamant. kotoučem (10,4*2+4,4*2)	m	29,60 29,60	127,00	3 759,20
212	771270010RA0	Obklad schodišťových stupňů včetně podstupnic teraco schodovka D+M do flexi tmele schodiště: řez A-A:1,8*3 řez C-C:1,5*2*2	m	13,00 5,40 7,60	461,00	5 993,00
213	KH	D+M krycí hlavy z teracové dlažby Rampa:11,5	m	11,50 11,50	691,00	7 946,50
214	Z/xx	D+M okapnice AL systém . na terase B:10+2,9+2,1	m	15,00 15,00	1 094,00	16 410,00
215	59247471	Dlaždice teracov 40x40x2,5 cm písková barva, exteri protiskluz (broušena, tryskaná a impregnovaná) terasy:(10,3*3,2+6*1,2)*1,12 rampa:10,9*1,6-1,12 řez B-B:1,48*1,72*2*1,12 řez B-B:1,9*0,795*2*1,12	m2	70,38 44,98 16,32 5,70 3,38	433,00	30 476,66
216	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 189,76	7,00	8 328,35
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				105 178,40
Díl:	783	Nátěry				
217	783726810R00	Nátěr lazurovací tesař. konstr. 2 x Přístřešky:18,4*0,905 4,003*0,905 12,5*1,305 Přístřešky: 120/80 2,1*(18+4+11)*(0,12*2+0,08)*1,1 Přístřešky: vaznice:	m2	138,30 16,05 3,62 16,31 24,39	207,00	28 628,72

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORSOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.1.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Stavebně architekt.a konstr.řeš.B+C+krček_26.2.17

P č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		140/140:(18,7+4,003+12,4)*0,14*4*1,1		21,62		
		sloupky:				
		140/140:2,74*33*0,14*4*1,1		55,70		
218	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný impregnační protiplísňový, proti dřevokaznému hmyzu	m2	967,17	14,00	13 540,38
		313*1,5*2,05		967,17		
	Celkem za	783 Nátěry				42 169,10
Díl:	784	Malby				
219	784	Malby vnitřní	m2	188,12	46,00	8 653,43
		(2*2+1,8*2+1,6*2+1,1*2+4,7*2+1,6)*4,5		108,00		
		(12,4+10,4)*2,36		53,81		
		0,15*(1,1+1,7*2)*12		8,10		
		ostění:0,3*(1,1+1,7*2)*5		6,75		
		0,3*(1,1+1,7*2)*5		6,75		
		0,3*(1,2+1,45*2)*2		2,46		
		0,3*(1,45+1,15*2)*2		2,25		
	Celkem za	784 Malby				8 653,43
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
220	VZT1	Vyústění VZT trubka hr.210/210mm nastavení o 300mm	kus	5,00	576,00	2 880,00
221	VZT2	Vyústění VZT trubka hr.d=200mm nastavení o 300mm	kus	1,00	576,00	576,00
222	VZT3	Vyústění VZT trubka hr.320/320mm nastavení o 300mm	kus	1,00	1 152,00	1 152,00
223	VZT4	Prodloužení větr.hlavice d=80-100mm 0,5m nad atiku D+M	kus	1,00	691,00	691,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				5 299,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
224	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	93,04	176,00	16 375,64
225	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	186,09	123,00	22 888,66
226	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 605,21	12,00	31 262,57
227	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	186,09	150,00	27 913,01
228	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	558,26	17,00	9 490,42
229	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	186,09	620,00	115 373,75
230	979999998R00	Poplatek za skládku	t	186,09	300,00	55 826,01
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				279 130,07

ROZPOČET

Rozpočet	D.1.2.	ELEKTROROZVODY, HROMOSVOD	JKSO	
Objekt			SKP	
01		ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896		SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - C	Náklady na m.j.	0
Projektant		PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město KYJOV		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	130 939		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	130 939		
HZS	0		
ZRN+HZS	130 939		
ZRN+ost.náklady+HZS	130 939		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 S R O. JOV 100,488 / 11378, DIO. 0245811379 - 33 -	 52
Základ pro DPH	21,0 %		130 939 Kč
DPH	21,0 %		27 497 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			158 436 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, KYJO	Rozpočet : D.1.2.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	ELEKTROROZVODY, HROMOSVODY

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	130 939	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	130 939	0

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.2.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	ELEKTROROZVODY, HROMOSVODY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	DOD+MONT	ELEKTROINSTALACE, HROMOSVODY	kus	1,00	130 939,00	130 939,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				130 939,00

ROZPOČET

Rozpočet	D.1.3.	KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA	JKSO	.
Objekt			SKP	
01		ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896		SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - C	Náklady na m.j.	0
Projektant		PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město KYJOV		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	139 333		
Z	PSV celkem	92 012		
R	M práce celkem	3 447		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		234 792		
HZS		3 224		
ZRN+HZS		238 016		
ZRN+ost.náklady+HZS		238 016		

Vypracoval

Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	238 016 Kč
DPH	21,0 %	49 983 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM

287 999 Kč

Poznámka :

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, KYJO	Rozpočet : D.1.3.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	49 459	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12 939	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 884	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	24 393	0	0	0	0
8 Trubní vedení	24 289	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	7 199	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	848	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 667	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 072	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	3 976	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	31 403	0	0	1 152
722 Vnitřní vodovod	0	7 167	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	12 389	0	0	460
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	13 805	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	22 481	0	0	0
783 Nátěry	0	791	0	0	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	3 447	1 612
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 583	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	139 333	92 012	0	3 447	3 224

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.3.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	43,40	219,00	9 504,60
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	43,40	17,00	737,80
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	19,80	654,00	12 949,20
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	43,40	55,00	2 387,00
5	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	19,25	168,00	3 234,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,25	121,00	2 329,25
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	19,25	11,00	211,75
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	14,10	69,00	972,90
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,45	253,00	3 655,85
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	19,25	173,00	3 330,25
11	583312004	Kamenivo těžené frakce 0/4 B Jihomor. kraj	T	26,70	380,00	10 146,00
	Celkem za	1 Zemní práce				49 458,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	271571112R00	Polštář základu ze šterkopisku netříděného	m3	0,17	722,00	122,74
13	273311114R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. B 12,5 podbetonování patních kolen 0,015 m3	m3	0,16	2 220,00	355,20
14	273316131R00	Základ.desky z betonu prostého vodo. V4 T0 B 30	m3	0,34	3 133,00	1 052,69
15	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,04	435,00	452,40
16	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,04	54,00	56,16
17	279312011R00	Beton základových zdí prostý C 25/30	m3	1,50	2 549,00	3 823,50
18	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	14,96	351,00	5 250,96
19	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	14,96	122,00	1 825,12
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				12 938,77
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,80	554,00	2 659,20
21	451577121	Podkl.vrstva kamenivo drcené -20cm	m2	13,40	166,00	2 224,40
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				4 883,60
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	2,10	2 676,00	5 619,60
23	631316115R00	Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych.	m2	13,40	71,00	951,40
24	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,11	28 745,00	3 161,95
25	632411150RT1	Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm cementový potěr 25 020/425, 25 MPa	m2	13,40	500,00	6 700,00
26	630 105	Poklop Aludeck 5t, hliník pro vnitř.zadláždění 800x1000 - dod. + mont.	kus	1,00	7 960,00	7 960,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				24 392,95
Díl: 8		Trubní vedení				
27	871275211	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125	m	14,00	450,00	6 300,00
28	871315211	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN150	m	5,00	479,00	2 395,00
29	871355211	Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN200	m	2,20	501,00	1 102,20
30	894811151	Šcht PVC RV 400/200 P 12,5t -1280MM	kus	1,00	10 354,00	10 354,00
31	28651656.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	1,00	61,00	61,00
32	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	21,00	63,00	1 323,00
33	28651704.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	3,00	184,00	552,00
34	28651851.A	Přechod PVC-kamenina kanalizační KGUSM DN 125 PVC	kus	6,00	166,00	996,00
35	28651852.A	Přechod PVC-kamenina kanalizační KGUSM DN 150 PVC	kus	2,00	187,00	374,00
36	28651858.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS DN 150 PVC	kus	2,00	416,00	832,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				24 289,20
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.3.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	27,00	15,00	405,00
38	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,20	17,00	122,40
39	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	kus	4,00	1 668,00	6 672,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				7 199,40
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
40	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,00	106,00	848,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				848,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
41	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,65	1 806,00	1 173,90
42	965043441RT4	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	1,90	1 059,00	2 012,10
43	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	13,00	37,00	481,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 667,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
44	998011001R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 6 m	t	47,15	150,00	7 072,47
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 072,47
Díl:	711	Izolace proti vodě				
45	711140102R00	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav., 2vrst	m2	10,30	8,00	82,40
46	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dod. Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral	m2	10,30	378,00	3 893,40
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				3 975,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
47	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	29,50	92,00	2 714,00
48	721110916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	5,00	510,00	2 550,00
49	721110917R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	7,00	680,00	4 760,00
50	721110918R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200	kus	2,00	788,00	1 576,00
51	721110926R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 125	kus	1,00	46,00	46,00
52	721110927R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 150	kus	3,00	50,00	150,00
53	721110928R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200	kus	1,00	57,00	57,00
54	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	1,00	390,00	390,00
55	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	2,60	479,00	1 245,40
56	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	5,00	501,00	2 505,00
57	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) DN 100 x 3,2 mm	m	11,70	246,00	2 878,20
58	721242111RT1	Lapač střešních splavenin plastový HL660/2 DN 100 svislý odtok	kus	10,00	1 012,00	10 120,00
59	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	301,44	8,00	2 411,52
60	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce zednické výpomoci	h	4,00	288,00	1 152,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				32 555,12
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
61	722130232R00	Potrubí z trub závit. pozink. svařovan. 11343, DN 20	m	0,40	265,00	106,00
62	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	79,00	158,00
63	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	2,00	7,00	14,00
64	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	2,00	86,00	172,00
65	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	0,50	19,00	9,50
66	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodu, potrubí do DN 80	m	80,00	13,00	1 040,00
67	722 22 101	Prodloužení vodovodu ve fasádě 160 mm	kus	2,00	156,00	312,00
68	722 nabid.4	Laboratorní rozbor pitné vody po dokončení	kus	1,00	5 285,00	5 285,00
69	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	70,96	1,00	70,96
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				7 167,46
Díl:	723	Vnitřní plynovod				

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.3.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	KANALIZACE, ZDRAVOTECHNIKA


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
70	723120202R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	11,00	205,00	2 255,00
71	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	0,60	280,00	168,00
72	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	11,00	280,00	3 080,00
73	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	12,00	33,00	396,00
74	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	11,00	102,00	1 122,00
75	723150365R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	1,20	198,00	237,60
76	723150366R00	Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6	m	0,60	213,00	127,80
77	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	35,00	11,00	385,00
78	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	89,00	89,00
79	723 320	Výchozí revize	kus	1,00	3 447,00	3 447,00
80	723 50	Utěsnění chráničky tmelem - do DN50	kus	4,00	230,00	920,00
81	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	161,53	1,00	161,53
82	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce zednické výpomoci	h	2,00	230,00	460,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				12 848,93
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
83	771575109RT6	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm flex ,vč.podest	m2	13,00	345,00	4 485,00
84	D0D	Dlažba keramická -dle výběru investora	m2	15,00	345,00	5 175,00
85	59764241	Dlažba matná sokl 300x80x9 mm	kus	88,00	46,00	4 048,00
86	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,35	275,00	97,08
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				13 805,08
Díl:	776	Podlahy povlakové				
87	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	10,30	144,00	1 483,20
88	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	10,30	17,00	175,10
89	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	14,50	190,00	2 755,00
90	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	10,30	690,00	7 107,00
91	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z náslapné plochy	m2	10,30	58,00	597,40
92	28412285	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm heterogenní PVC pro vysoké namáhání	m2	15,00	690,00	10 350,00
93	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,05	241,00	13,19
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				22 480,89
Díl:	783	Nátěry				
94	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	22,60	35,00	791,00
	Celkem za	783 Nátěry				791,00
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
95	723 435	Prodloužení odkouření ve fasádě - nerez tl. 0,6mm klempířský výrobek	kus	1,00	3 447,00	3 447,00
96	900 RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 7 - montáž odkouření	hod	4,00	403,00	1 612,00
	Celkem za	M99 Ostatní práce "M"				5 059,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
97	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,80	123,00	836,40
98	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,60	12,00	571,20
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,80	150,00	1 020,00
100	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,80	17,00	115,60
101	979999998R00	Poplatek za skládku suti	t	6,80	300,00	2 040,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				4 583,20

ROZPOČET

Rozpočet	D.1.4.	VZDUCHOTECHNIKA	JKSO	
Objekt			SKP	
01		ZATEPLENÍ OBJ. B+C	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896		SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - C	Náklady na m.j.	0
Projektant		PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město KYJOV		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	177 170		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	177 170		
HZS	0		
ZRN+HZS	177 170		
ZRN+ost.náklady+HZS	177 170		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	177 170 Kč
DPH	21,0 %	37 206 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	214 376 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, KYJO	Rozpočet : D.1.4.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	VZDUCHOTECHNIKA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
FD 30 Klimatizace, vzduchotechnika	177 170	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	177 170	0	0	0	0

rozpočet


Stavba :	2015/1896 SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.1.4.
Objekt :	01 ZATEPLENÍ OBJ. B+C	VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	FD 30	Klimatizace, vzduchotechnika				
1	DOD+MONT	VZDUCHOTECHNIKA	kus	1,00	177 170,00	177 170,00
	Celkem za	FD 30 Klimatizace, vzduchotechnika				177 170,00

ROZPOČET

Rozpočet	D.2.1.	VRN A ORN OBJ. B+C	JKSO	
Objekt			SKP	
02		VRN A ORN	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
2015/1896		SNÍŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, KYJOV - C	Náklady na m.j.	0
Projektant		PROJEKTIS, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město KYJOV		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	37 375		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	37 375		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	37 375		
	ZRN+ost.náklady+HZS	37 375		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 		
Základ pro DPH		21,0 %		37 375 Kč
DPH		21,0 %		7 849 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				45 224 Kč

Poznámka :

rozpočet

Stavba :	2015/1896 SNIŽ.ENERG.NÁROČ. MŠ BORŠOVSKÁ, K	Rozpočet: D.2.1.
Objekt :	02 VRN A ORN	VRN A ORN OBJ. B+C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	001	Vedlejší a ostatní náklady				
1	00512-1010.00R	Vybudování zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	00512-1020.00R	Provoz zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	14 875,00	14 875,00
3	00512-1030.00R	Odstranění zařízení staveniště jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	00521-1030.00R	Dočasné dopravní opatření jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
5	00521-1040.00R	Užívání veřejných ploch a prostranství jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	00524-1010.00R	Dokumentace skutečného provedení stavby jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
7	00526-1010.00R	Pojištění dodavatele a pojištění díla jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
8	00526-1020.00R	Bankovní záruky jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
9	00528-1010.00R	Propagace (bilbord, pamětní deska) jednoznačný popis prací dle ceníku RTS	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	001 Vedlejší a ostatní náklady				37 375,00

Stavba :	Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov – objekt B+C
Zakázka č.:	1610018
Objekt :	B
Investor :	Město Kyjov, Masarykovo nám.30/1, 697 01 Kyjov

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Cena celkem
1.1	Rekuperační jednotka s vysokou účinností např. DUPLEX 580 ECV5.RD5 CF, vč. vestavěné autonomní digitální regulace RD5 s internetem	kpl	1	71 088	71 088
	- třída filtrace přívod, odvod G4				
	- celkové množství přiváděného vzduchu +350 m3h; pext=350Pa				
	- celkové množství odváděného vzduchu -350 m3h; pext=250Pa				
	Pel(přívod)=0,17kW/230V; Pel(odvod)=0,17kW/230V				
	Pel(el.ohřev)=0,5kW/230V				
	- rozměry (vxšxhl) - (1080x928x509)mm; hmotnost ~58kg				
	Jednotka Duplex včetně:				
	EDOS.V-0,50-RD5 (vestavěný dohříváč vzduchu)	ks	1	1 809	1 809
	Regulátor CP Touch (B) (nástený, bílý)	ks	1	5 000	5 000
	Čidlo CO2, prostorové ADS CO2 24	ks	1	4 040	4 040
	Čidlo relativní vlhkosti (prostorové nebo potrubní)	ks	1	470	470
	Potrubí na odvod kondenzátu vč. tvarovek	kpl	1	1 990	1 990
	Kabeláž mezi ovladačem, čidly CO2 a VZT jednotkou	kpl	1	7 415	7 415
	Odvod kondenzátu je dodávkou profese ZTI				
	Pozn. pro profesí elektro: při instalaci el.ohříváče/přehříváče je nutné k jednotce přivést 5žilový kabel!				
1.2	Sání - přechod fasádní s klapkou a servopohonem SPF-S CM24GL 350x350x200	ks	2	6 372	12 744
1.3	Protidešťová žaluzie 355x355	ks	2	2 398	4 796
1.4	Tlumič hluku kruhový MAA200/900	ks	2	2 615	5 230
1.5	Ohebná hadice ø203 Sonoflex MI	bm	10	1 423	14 230
1.6	Výústka NOVA-A-1-1-200x100-R2, elox	ks	8	869	6 952
1.7	Výústka NOVA-A-1-1-425x125-R1, elox	ks	2	1 263	2 526
	Tepelná izolace tl.40mm + Al fólie	m2	10	498	4 980
	Čtyřhranné potrubí sk.l, pozink do obvodu 800mm, 50% tvar.	bm	30	801	24 030
	Kruhové potrubí Spiro, pozink. do ø200, 50% tvar.	bm	10	987	9 870

Celkem bez DPH

177 170