

Objednávka č. VZMC240016 - Výměna dlažby

Datum objednávky: 1.3.2024

Objednatel Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	Zhotovitel OTISTAV s.r.o. Českolipská 390/7 190 00 Praha IČ: 24832898, DIČ: CZ24832898
Příjemce <small>(Adresa pro zaslání úč. dokladu)</small> Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	Určeno pro Kardašovská 670, 671 Celá nemovitost

Předmět objednávky: Výměna dlažby

objednáváme u vás havarijní výměnu dlažby v přízemí bytového domu Kardašovská 670, včetně:

- 1) Výměny čistící zóny ve společných prostorách domu
- 2) Opravy vnějšího ocelového zábradlí
- 3) Výměny dvoukřídlých dveří v přízemí vč. kování
- 4) Nátěry dvoukřídlých zárubní v přízemí

Přílohy

Otistav CN Praha 14 - Kardašovská 670 - výměna dlažby v přízemí bytového domu 5.2.xls

Předpokládaná cena 196 947,92 Kč bez DPH	Termín dodání 30.6.2024
Splatnost neuveдено	

Vystavil (kontaktní osoba)	
-----------------------------------	--

Objednávka byla schválena v rámci interního procesu

Akceptace zhotovitelem		
Jméno a příjmení Ing .Michal Balčík	Dne 1.3.2024	Razítko a podpis AKCEPTOVÁNO

Objednávka č. VZMC240016 - Výměna dlažby

Datum objednávky: 1.3.2024

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [REDACTED]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Praha 14 - výměna dlažby v přízemí bytového domu	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
		Místo	Kardašovská 670, Praha 14
		IČO	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 14	00231312	CZ00231312
Projektant			
Zhotovitel	OTISTAV s.r.o.	24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Michal Balčík		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.02.2024	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	196 947,92	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		196 947,92	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 196 947,92																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>12,0</td> <td>196 947,92</td> <td>23 633,75</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">220 581,67</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	12,0	196 947,92	23 633,75	základní	21,0	0,00	0,00	Cena s DPH			220 581,67
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	12,0	196 947,92	23 633,75														
základní	21,0	0,00	0,00														
Cena s DPH			220 581,67														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 14 - výměna dlažby v přízemí bytového domu

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Karlašovská 670, Praha 14

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 5. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
OST			Karlašovská 670, Praha 14 - výměna dlažby v přízemí bytového domu				196 947,92
01			Stavební práce				183 947,92
1	R	0101	Demontáž keramické dlažby	m2	41,367	260,00	10 755,42
			2,38*2,6		6,188		
			2,12*(1,74+0,1+1,16)		6,360		
			1,06*4,59		4,865		
			5,8*1,9		11,020		
			1,45*1,4		2,030		
			5,8*1,88		10,904		
			Součet		41,367		
2	R	0102	Demontáž keramického soklu	bm	47,720	29,00	1 383,88
			2,38+2,6+2,6+0,63+0,26+0,1+0,1		8,670		
			0,28+1,74+0,24+0,1+0,24+1,16+0,16+0,4+1,74+0,35+0,1+0,35+1,16+0,44+0,1		8,560		
			1,06+4,59+1,39+1,45+1,4+3,28+1,88+5,8+5,8+3,84		30,490		
			Součet		47,720		
3	R	0103	Vyrovnaní podlahy po demontáži dlažby	m2	41,367	340,00	14 064,78
4	R	0104	Vyrovnaní stěn po demontáži keramického soklu	bm	47,720	160,00	7 635,20
5	R	0105	Montáž dlažby vč. spárování	m2	41,367	1 200,00	49 640,40
6	R	0106	Dodávka rychletuhnoucího lepidla	ks	15,000	946,00	14 190,00
7	R	0107	Dodávka dlažby vč. prořezu	m2	53,777	440,00	23 661,88
			"prořez 30%" 1,3*41,367		53,777		
8	R	0108	Montáž keramického soklu	bm	47,720	350,00	16 702,00
9	R	0109	Dodávka dlažby na keramický sokl	m2	4,169	440,00	1 834,36
			47,72/22		2,169		
			"Prořez" 2		2,000		
			Součet		4,169		
10	R	0110	Nařezání keramického soklu z dlažby	ks	160,000	55,00	8 800,00
			47,72/0,3		159,067		
			"Přepočten na celé ks" 160		160,000		
11	R	0111	Nátěr ocelové zárubně 1450x1970mm	ks	2,000	1 300,00	2 600,00
12	R	0112	Demontáž dvoukřídlových dveří	ks	1,000	120,00	120,00
13	R	0113	Montáž dvoukřídlových dveří 1450x1970mm	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
14	R	0114	Dodávka dvoukřídlových dveří, 1450x1970mm, barva bílá, 2/3 prosklené	ks	1,000	5 490,00	5 490,00
15	R	0115	Montáž dveřního kování	ks	1,000	250,00	250,00
16	R	0116	Dodávka dveřního kování	ks	1,000	440,00	440,00
17	R	0117	Výměna čistící zóny ve společných prostorách domu	kpl	1,000	14 580,00	14 580,00
18	R	0118	Oprava vnějšího ocelového zábradlí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
02			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				13 000,00
19	R	0201	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
20	R	0202	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
21	R	0203	Spotřební a zakryvací materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
22	R	0204	Odvoz a likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Praha 14 - výměna dlažby v přízemí bytového domu

Objekt: Stavební práce

Objednatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Místo: Karlašovská 670, Praha 14

Zpracoval: Ing. Michal Balčík

Datum: 5. 2. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
23	R	0205	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00

Celkem

196 947,92