

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Stavební úpravy bytu č.23 na ulici Štramberská č.p.1132, Kopřivnice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Kopřivnice
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Kopřivnice	00298077	CZ00298077
Projektant			
Zhotovitel	PELA CZ, a.s.	25822454	CZ25822454
Zpracoval	Petra Řeháčková		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	04VR2024	18.01.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	23 884,42	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	52 032,58	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	67 896,52	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	80 604,91	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	5 730,00
7	ZRN (ř. 1-6)	224 418,43	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	5 730,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="text-align: center;">  <p>PELA CZ, a.s. K Nemocnici 104/141 01 Nový Jičín tel./fax 557 422 652 IČO: 258 22 454, DIČ: CZ25822454</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">230 148,43</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td style="text-align: center;">12,0</td> <td>230 148,43</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">27 617,81</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td style="text-align: center;">21,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">257 766,24</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				230 148,43	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	12,0	230 148,43	27 617,81		základní	21,0	0,00	0,00		Cena s DPH				257 766,24	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				230 148,43																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	12,0	230 148,43	27 617,81																																											
základní	21,0	0,00	0,00																																											
Cena s DPH				257 766,24																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy bytu č.23 na ulici Štramberská č.p.1132, Kopřivnice
Objekt:

Objednatel: Město Kopřivnice
Zhotovitel: PELA CZ, a.s.
Místo: Kopřivnice

Zpracoval: Petra Řeháčková
Datum: 18. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						54 917,00	3,162
3 Svislé a kompletní konstrukce						14 700,00	1,461
1	342272248	Příčky tl 75 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 včetně 2 překladů	m2	28,000	525,00	14 700,00	1,461
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						26 517,00	1,700
76	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn	m2	56,000	150,00	8 400,00	1,147
77	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	56,000	135,00	7 560,00	0,245
78	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,000	265,00	3 180,00	0,221
6	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	259,00	777,00	0,051
7	55331430	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	3,000	2 200,00	6 600,00	0,036
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 700,00	0,002
8	952901131	Čištění budov konstrukcí nebo prvků	m2	80,000	21,25	1 700,00	0,002
9	962031132	Bourání bytového jádra, vana zařizovací předměty, kuchyňské linky, zárubní a likvidace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
66	962031132.2	Zednické práce - zazdění 1 dveří, posunutí 1 dveří	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
997 Přesun sutě						4 000,00	0,000
10	997013001	Odvoz a likvidace vybouraných materiálu , přesun hmot	t	2,000	2 000,00	4 000,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						169 501,43	1,689
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						4 003,50	0,003
11	721160806	Demontáž potrubí vláknocementového DN 200	m	4,000	96,05	384,20	0,000
12	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	1,000	656,20	656,20	0,001
13	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	5,000	451,35	2 256,75	0,002
14	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	706,35	706,35	0,001
722 Zdravotnicka						6 682,10	0,004
15	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	10,000	72,85	728,50	0,000
16	722130913	Potrubí pozinkované závitové přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	26,35	52,70	0,000
17	722173104	Potrubí vodovodní plastové	m	9,000	320,00	2 880,00	0,003
18	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	5,000	193,80	969,00	0,000
19	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,000	187,00	935,00	0,001
20	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	3,000	372,30	1 116,90	0,001
725 Zdravotnicka						13 713,25	0,091
21	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	165,75	165,75	0,000
22	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	0,023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
23	725211602	Demontáž původního umyvadla	soubor	1,000	297,50	297,50	0,015
24	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon	soubor	1,000	900,00	900,00	0,015
25	725222111	Demontáž vany	soubor	1,000	1 120,00	1 120,00	0,017
26	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	0,018
27	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	580,00	580,00	0,002
28	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	0,002
29	725980123	Odnímatelná zad. stěna revizní D+M	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 35 000,00 0,000

30	746451112	Elektroinstalace vč. dodání revizní zprávy elektro, infrazářič, světla	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	0,000
----	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	-------

766 Konstrukce truhlářské 39 304,06 0,145

74	725619101	Montáž sporáku na zemní plyn + revize	kus	1,000	2 250,00	2 250,00	0,002
75	541119710	sporák plynový bílý typ PS 130 MW	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,036
55	725619101	Montáž odsavače par	kus	1,000	850,00	850,00	0,002
57	541119710.1	Odsavač par	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,036
59	766660001.1	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. prahů protipožárních vstupních	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	0,000
34	61160050	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 600x1970mm včetně kování a prahu	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	0,028
79	61160050.1	Dveřní prahy - dodávka a montáž	kus	3,000	350,00	1 050,00	0,041
60	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	27,03	54,06	0,000
64	766821111	Montáž a dodávka kuchyňské linky 1800 včetně dřezu a baterie	kus	1,000	21 000,00	21 000,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic 4 256,66 0,120

38	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	4,320	420,00	1 814,40	0,016
39	597611100	dlažba keramická	m2	5,702	380,00	2 166,76	0,104
40	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	39,812	6,92	275,50	0,000

776 Podlahy povlakové 41 864,63 0,947

41	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	31,000	32,73	1 014,63	0,001
68	776141113	Vybourání kompletní podlah a jejich likvidace	m2	31,000	310,00	9 610,00	0,372
42	776141114	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	31,000	410,00	12 710,00	0,465
43	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	33,000	120,00	3 960,00	0,010
44	284122450	podlahovina Novoflor Standard šíře 1500 tl. 2 mm	m2	33,000	290,00	9 570,00	0,087
65	776221111.1	Montáž parketových lišt v pokojích	m	40,000	125,00	5 000,00	0,012

781 Dokončovací práce - obklady 14 521,03 0,320

45	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	20,000	380,00	7 600,00	0,060
46	597610200	obkladačky keramické	m2	22,000	290,00	6 380,00	0,260
47	998781204	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 36 m	%	139,800	3,87	541,03	0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 156,20 0,059

49	784181101	Základní akrylátová jednorásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	95,000	15,56	1 478,20	0,019
69	784181101.1	Základní akrylátová jednorásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - strop	m2	34,000	18,00	612,00	0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	95,000	62,00	5 890,00	0,025
70	784211101.1	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m - strop	m2	34,000	64,00	2 176,00	0,009

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 730,00 0,000

VRN9 Ostatní náklady 5 730,00 0,000

53	091002000.4	Nátěr dveřních zárubní	kpl	3,000	560,00	1 680,00	0,000
80	091002000.4.4	Nátěr radiátorů včetně vedení ÚT	kpl	2,000	750,00	1 500,00	0,000
81	091002000.4.5	Dodání a montáž žaluzii	kpl	3,000	850,00	2 550,00	0,000

Celkem 230 148,43 4,852