

Oprava sociálního zařízení

ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

SMLOUVA O DÍLO

č. PSOS/OSRI/132/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936
26245906
CZ26245906

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:

Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor objednatele (TDO), Koordinátora BOZP na

staveništi (KOO) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV) bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápisě o předání a převzetí staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

1. Preamble

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem **Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice** (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“) mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem.

2. Předmět díla

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

- 2.1. Předmětem stavebních prací je oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova v Moravských Budějovicích.

Rozsah a bližší podrobnosti jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. Technické a kvalitativní podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci „Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice“, vypracované projekční kanceláří JPS J. Hradec s.r.o., Karlov 37, 377 01 Jindřichův Hradec IV, IČO: 26035138, Ing. Milan Špulák, jednatel, ČKAIT č. 0100074.

- 2.2. Místem plnění předmětu díla je pozemek p. č. st. 2594 v obci a k. ú. Moravské Budějovice.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.
- 2.4. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. Podmínky ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora (Objednatele) během realizace stavby, zajistí zhotovitel.
- 2.5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či mezísklady materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, dopravní značení, atd.); zajištění DIO včetně povolení; vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a podobně. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno, pokud to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli, geodetické zaměření třikrát v grafické podobě a vše jedenkrát v digitální podobě.

- 2.6. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému účelu.
- 2.7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.8. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla.
- 2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem a dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH	15 486 233,92 Kč
DPH dle sazby 21 %	3 252 109,12 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	18 738 343,04 Kč

(dále též „cena za provedení díla“).

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí celkem 15 486 233,92 Kč.**

Daň z přidané hodnoty ve výši celkem 3 252 109,12 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 3.2. Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla.
- 3.4. Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.5. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.
- 3.6. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- 3.7. Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla,

předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

- 3.8. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 3.9. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.
- 3.10. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.
- 3.11. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej v souladu s ustanovením této smlouvy a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 3.12. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatелеm zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.
- 3.13. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování:

Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Vícepráce neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle cenové soustavy RTS, vydané pro rok, v němž se vícepráce provádí, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vícepráce, které nejsou obsaženy v cenové soustavě RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Po splnění

všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

- 3.14. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky dalším subjektům. Pokud by k tomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli právně neúčinné.
- 3.15. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

- 4.1. Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště (předpoklad 01.05.2024)
- 4.1.1. Od 01.05.2024 provádění prací v části „C“ současně ve všech třech patrech. Současně budou prováděny práce v části „D“. Práce budou probíhat za úplného uzavření těchto prostorů.
 - 4.1.2. Od 01.06.2024 provádění prací v části „A“ v 1. a 2. NP.
 - 4.1.3. Od 20.06.2024 bude možné provádět práce ve zbývajících částech budovy.
- 4.2. Dokončení a předání celého díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději ve lhůtě do **23.08.2024**.
- 4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu nebo lhůty plnění.
- 4.4. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude předáno nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli. Pokud nebude Výzva k předání a převzetí místa plnění (staveniště) odeslána nejpozději do 30.04.2024, tj. pokud se objednateli nepodaří zajistit financování, nebude dílo realizováno. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na náhradu případné škody nebo ušlého zisku.
- 4.5. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a převzetí díla na základě protokolů.
- 4.6. Zhotovitel je seznámen s tím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit dílo ve sjednaném termínu.
- 4.7. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky v podrobnosti na měsíce, jehož aktualizovanou verzi zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy zhotoviteli k předložení časového harmonogramu postupu stavebních prací. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí

objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.

- 4.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.9. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Termínu dokončení díla.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1. Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na účet Zhotovitele.
- 5.2. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli vždy do pátého pracovního dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený oceněný soupis provedených prací a dodávek.
- 5.3. Zhotovitel vyhotoví pro objednatele faktury – daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak.
- 5.4. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.
- 5.5. Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.
- 5.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.7. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.8. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze v kompetenci objednatele.
- 5.9. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

- 6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.2., a to **0,2 %** z celkové ceny díla za každý den prodlení.
- 6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,02 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za ne zahájení prací na díle dle čl. 4. 1. a to **5 000 Kč** za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.
- 6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **3 000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 12.11. této smlouvy, a to **5 000 Kč** za každou vadu a den prodlení.
- 6.7. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč**.
- 6.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, a to **5 000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů Koordinátora BOZP na staveništi či porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to **1 000 Kč** za každé takové zjištění.
- 6.10. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši **10 000 Kč** za každý den prodlení.
- 6.11. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý takový případ.
- 6.12. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.
- 6.13. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **20 000 Kč** za každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
- 6.15. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč**.
- 6.16. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.
- 6.17. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.
- 6.18. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- 6.19. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této smlouvy, uzavrou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.
- 6.20. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.
- 7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.
- 7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.7. Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, upravit jej a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě.

8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době (lhůtě).
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.
- 8.7. "Kontrolní a zkušební plán stavby". Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 8.8. Pro postup prací bude vybraným zhotovitelem vypracován "Plán organizace výstavby", který bude před uzavřením smlouvy o dílo projednán a odsouhlasen se zástupci objednatele. Po vzájemném odsouhlasení se stane POV závazným pro realizaci díla.
- 8.9. Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele:
 - Provádění stavby, její přejímka a uvedení do provozu se může po rozhodnutí Objednatele provádět i po částech.
 - Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
 - Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nejméně ve funkci mistra.
 - Poskytnutí včasné a potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví.
 - Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných bezpečnostních opatření.
 - Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
 - Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
 - Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
 - Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
 - Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.
 - Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
 - Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci částí budovy, ve kterých budou prováděny stavební práce.
 - Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
 - Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě).

- V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.
 - Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.
 - Zhotovitel je povinen zajistit ochranu stávajících podlahových krytin před poškozením. V případě poškození je na vlastní náklady zhotovitel obnoví.
 - Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zařízení a nábytku, který nelze zdemontovat. V případě poškození je na vlastní náklady zhotovitel uvede do původního stavu.
 - Odstavování jednotlivých částí budovy od zdroje vody bude provedeno po dohodě se zadavatelem a vedením školy.
 - Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.
 - Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla provoz ZŠ Havlíčkova a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob v okolí staveniště.
 - Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
 - Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a odcizení.
 - Vybouraný materiál bude dopravován vždy vně budovy.
 - V 1. NP se nachází pronajatý byt. Tyto prostory nejsou součástí rekonstrukce. Zhotovitel je však povinen informovat uživatele bytu o všech odstávkách vodovodu s předstihem min. 5 pracovních dnů.
- 8.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.
- 8.11. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.12. Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.
- 8.13. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele či osoby, která byla v zadávacím řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel (či osoba) prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel.
- 8.14. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvných podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 8.15. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden). TDI je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (postačí zápis ve stavebním deníku), nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Zhotovitele, osoba vykonávající funkci Technického dozoru, Koordinátor BOZP a zástupci Objednatele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob

vykonávajících funkci Technického, případně Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (Technický dozor investora), který pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, jehož kopii předá nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

- 8.16. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. do 19:00 hod. Hlučné práce bude možné provádět v pracovní dny pouze od 6:00 do 8:00, dále po 12:00 do konce pracovní doby.
- 8.17. Práce prováděné ve dnech pracovního volna a státních svátcích musí být předem odsouhlaseny Městem Moravské Budějovice na základě písemné žádosti zhotovitele.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím dodavatele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele.
- 8.19. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní straně písemně.
- 8.20. Nejméně 3 dny před zahájením prací předá zhotovitel koordinátorovi BOZP prostřednictvím objednatele soupis rizik spojených s činností pracovníků a mechanismů používaných při realizaci díla, včetně soupisu rizik všech poddodavatelů.
- 8.21. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 8.22. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality.
- 8.23. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednavatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.
- 8.24. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce Zhotovitele a stanoveným standardům a technické specifikaci v projektové dokumentaci. Změny stavby požadované Zhotovitelem (změna materiálů apod.) projedná a odsouhlasí Zhotovitel písemně se zástupcem Objednatele za účasti a souhlasu technického dozoru, projektanta. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nejsou dostupné, případně jejich škodlivost na lidské zdraví, respektive na životní prostředí, navrhne zhotovitel písemně použití jiných materiálů či technologií a současně doloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny

díla. Použití nových materiálů je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo.

- 8.25. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.26. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.
- 8.27. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:
- ZTI – zařizovací předměty, vodovodní baterie, ohřívače vody
 - ÚT – regulační armatury, radiátory
 - VZT – jednotky, výústky, ventilátory (všechny komponenty musí být od jednoho výrobce)
 - Vnitřní obklady a dlažby
 - Vypínače, zásuvky
- 8.28. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
- Zhotovitel bude veškeré práce na díle vykonávat osobami a subjekty, které jsou k tomu řádně oprávněny a proškoleny. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
 - Vedením a řízením stavebních a montážních prací je pověřen **stavbyvedoucí**:
Jméno a příjmení Ing. Milan Procházka
 - Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, že bude zabezpečeno odborné vedení provádění stavby osobami odborně způsobilými v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb., a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo. Odborné vedení provádění stavby bude při podpisu smlouvy o dílo doloženo čestným prohlášením zhotovitele a oprávněné osoby odborně způsobilé (hlavním stavbyvedoucím). Prohlášení bude opatřeno autorizačním razítkem. Dojde-li během stavby ke změně v osobě vykonávající odborné vedení stavby, musí zhotovitel okamžitě předložit objednateli nové prohlášení osoby, která bude v předmětné funkci pokračovat.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
- 9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).
- 9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

- 9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyvíňují technický dozor z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.
- 9.6. Zápisy v denících se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro zpracování případné změny postupem dle čl. 3 této smlouvy.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4. Účastníkem přejímacího řízení mohou být i zástupci budoucího správce či provozovatele.
- 10.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva

- 11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
- 11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.
- 11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.

12. Záruky

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prováděných prací jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 12.3. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

Záruční doba pro zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce záruční doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

- 12.4. Pro dílo, které bylo v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveno, pokračuje běh záruční doby ode dne provedení reklamační opravy dále.
- 12.5. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn podle vlastního uvážení požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo odstranění vady opravou (je-li oprava proveditelná) nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- 12.7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.
- 12.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 12.9. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.5. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12.10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel, nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.12. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako v čl. 12. 3. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy.
- 12.13. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 50% z ceny výrobku a prací souvisejících.
- 12.14. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nanejvýše třicet dnů ode dne, kdy objednatel písemným oznámením vadu u zhotovitele uplatnil, nestanoví-li objednatel lhůtu delší.
- 12.15. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k

dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

12.16. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol ve dvojím vyhotovení, ve kterém objednatel zhotoviteli potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít, případně uvede své nároky vůči zhotoviteli. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

12.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

12.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

13. Zajištění závazků zhotovitele

13.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění veřejné zakázky jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena s tím, že případné jednání zhotovitele bez této odborné péče půjde k jeho tíži.

13.2. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

13.2.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 3 % ze sjednané ceny bez DPH.

13.2.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků, resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků.

13.2.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

13.2.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy, nejpozději však v den předcházející dni předání a převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele od smlouvy odstoupit.

13.2.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné provedení předmětu plnění Objednatelům, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

13.2.6. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by Objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud Zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

13.2.7. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

13.3. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

13.3.1. Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH.

13.3.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.

13.3.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelům nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

13.3.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

13.3.5. V případě uplatnění plnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek Objednatelům, je Zhotovitel povinen doručit Objednateli nový originál záruční listiny v původní výši nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Objednatele Zhotoviteli o tomto uplatnění. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

13.3.6. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

14. Pojištění díla

14.1. Pojištění Zhotovitele

14.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.

14.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešování) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

14.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,

14.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,

14.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,

14.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

14.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.

14.1.3. Limit pojistného plnění musí být nejméně ve výši odpovídající 100% sjednané ceny bez DPH.

14.2. Pojištění poddodavatelů

14.2.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

14.3. Doklady o pojištění

14.3.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

14.3.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

14.4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

14.4.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

14.4.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

14.4.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

15.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Sociální a environmentální aspekty plnění

16.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovněprávních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

16.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých

poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

- 16.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.
- 16.4. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDI. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. V případě porušení povinností provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ, přičemž smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady způsobené škody.

17. Změna smlouvy

- 17.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 17.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 17.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.
- 17.4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
- a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení díla delším než 14 kalendářních dnů z důvodů na straně zhotovitele.
 - b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými normami.
 - c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
 - d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
 - e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí staveniště.
 - f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které bude delší než 14 kalendářních dnů.
 - g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla oprávněných možností této smlouvy.
 - h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
 - i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

- j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení nenapraví ani během 5 pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o takovém porušení.
- k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.
- l) Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy do 10 kalendářních od doručení písemné výzvy objednatele k předložení pojistné smlouvy. Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.
- m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
- o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.


18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávného či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.
- 18.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství).
- 18.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 18.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že výše uvedená osoba pověřená výkonem TDO není ani osobou s ním spojenou.
- 18.6. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 18.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 18.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.9. Tato smlouva se uzavírá elektronicky.

- 18.10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 18.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 18.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 18.13. Tuto smlouvu schválila rada města na svém jednání dne 20. 02. 2024 pod usnesením č. RM RM-37/2024/14.**

Příloha ke smlouvě o dílo: Položkový rozpočet

V Moravských Budějovicích,
dne: viz. el. podpis
Za Objednatele



Mgr. Martin Ferdan, starosta města

V Moravských Budějovicích
dne: viz. el. podpis
Za Zhotovitele



jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-0607
Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Projektant:
JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			15 486 233,92
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 486 233,92	3 252 109,12
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	18 738 343,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	23-0607		
Stavba:	Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice		
Místo:	Moravské Budějovice	Datum:	06.02.2024
Zadavatel:	Projektant:		JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec
Uchazeč:	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:		

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			15 486 233,92	18 738 343,04	
101	stavební část		8 632 519,35	10 445 348,41	STA
1.NP/A	část A		1 108 207,51	1 340 931,09	Soupis
1.NP/C	část C		721 625,39	873 166,72	Soupis
1.NP/D	část D		1 194 540,75	1 445 394,31	Soupis
2.NP/A	část A		1 014 281,70	1 227 280,86	Soupis
2.NP/B	část B		608 851,79	736 710,67	Soupis
2.NP/C	část C		1 028 545,65	1 244 540,24	Soupis
2.NP/D	část D		301 698,26	365 054,89	Soupis
3.NP/A	část A		1 015 311,70	1 228 527,16	Soupis
3.NP/B	část B		609 880,55	737 955,47	Soupis
3.NP/C	část C		1 029 576,05	1 245 787,02	Soupis
201	elektroinstalace		252 408,49	305 414,27	STA
301	vzduchotechnika		731 526,00	885 146,46	STA
401	zdravotechnické instalace		5 062 447,57	6 125 561,56	STA
501	ústřední vytápění		332 036,51	401 764,18	STA
VON	vedlejší a ostatní náklady		475 296,00	575 108,16	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 1.NP/A - část A

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 108 207,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 108 207,51	21,00%	232 723,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 340 931,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

1.NP/A - část A

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 108 207,51

HSV - Práce a dodávky HSV

397 483,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

64 128,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

214 543,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

61 195,64

997 - Přesun sutě

44 554,78

998 - Přesun hmot

13 060,39

PSV - Práce a dodávky PSV

680 111,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

515,42

763 - Konstrukce suché výstavby

99 110,21

766 - Konstrukce truhlářské

51 138,23

767 - Konstrukce zámečnické

6 642,22

771 - Podlahy z dlaždic

142 693,29

781 - Dokončovací práce - obklady

339 246,15

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 709,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

38 056,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

30 613,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 1.NP/A - část A

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 108 207,51

D		HSV		Práce a dodávky HSV			397 483,49		
D		3		Svislé a kompletní konstrukce			64 128,94		
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,057	7 942,90	452,75	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 (1,3*2+1,2)*0,1*0,15"DSP - výkres D-01			0,057				
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,080	11 454,60	916,37	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 (1,1+1,3+2*1,3*2+2*1,2*2+0,97)*6*0,001"DSP - výkres D-01			0,080				
3	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,086	34 520,00	2 968,72	CS ÚRS 2023 01	
VV		0,08*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			0,086				
4	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	9,610	860,00	8 264,60	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225 (0,35+1,4+0,1+0,8)*3,3-0,7*2			7,345				
VV		1,05*3,3-0,6*2			2,265				
VV		Součet"DSP - výkres D-01			9,610				
5	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	2,970	1 045,00	3 103,65	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235 0,9*3,3"DSP - výkres D-01			2,970				
6	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	21,945	1 205,00	26 443,73	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245 (0,8+0,1+2,7+1,05*2+0,95)*3,3"DSP - výkres D-01			21,945				
7	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,139	998,30	2 135,36	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381 (1,1+1,3+2*1,3*2+2*1,2*2+0,97)*2*0,08"DSP - výkres D-01			2,139				
8	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	8,603	1 386,00	11 923,76	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256 (1,05+0,9+2,7+0,9)*1,55"DSP - výkres D-01			8,603				
9	K	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	6,000	1 320,00	7 920,00		
VV		6"DSP - výkres D-01			6,000				
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			214 543,74		
10	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	63,450	281,00	17 829,45	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418 63,450"DSP - výkres D-01			63,450				
11	K	611325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	63,450	51,00	3 235,95	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	77,653	57,50	4 465,05	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101					
		VV	9,61*2+2,97*2+21,945*2+8,603"položky dílu 6		77,653			
13	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	121,644	61,50	7 481,11	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121					
		VV	(19,82+17,98+19,12+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53+4,74)*3,3		356,433			
		VV	-0,7*2*6		-8,400			
		VV	-0,6*2*2		-2,400			
		VV	-0,8*2*4		-6,400			
		VV	-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
		VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
		VV	-1,8*2,4+(1,8+2,4*2)*0,2		-3,000			
		VV	-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
		VV	-205,641"odpočet obkladů		-205,641			
		VV	Součet"DSP - výkres D-01		121,644			
14	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	121,644	165,80	20 168,58	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
15	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	327,285	162,20	53 085,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413					
		VV	(19,82+17,98+19,12+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53+4,74)*3,3		356,433			
		VV	-0,7*2*6		-8,400			
		VV	-0,6*2*2		-2,400			
		VV	-0,8*2*4		-6,400			
		VV	-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
		VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
		VV	-1,8*2,4+(1,8+2,4*2)*0,2		-3,000			
		VV	-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
		VV	Součet"DSP - výkres D-01		327,285			
16	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	327,285	51,00	16 691,54	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453					
		VV	(19,82+17,98+19,12+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53+4,74)*3,3		356,433			
		VV	-0,7*2*6		-8,400			
		VV	-0,6*2*2		-2,400			
		VV	-0,8*2*4		-6,400			
		VV	-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
		VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
		VV	-1,8*2,4+(1,8+2,4*2)*0,2		-3,000			
		VV	-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
		VV	Součet"DSP - výkres D-01		327,285			
17	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	6,685	366,60	2 450,72	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012					
		VV	(1,1+1,3+2*1,3*2+2*1,2*2+0,97)*0,5"DSP - výkres D-01		6,685			
18	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,000	20,60	1 030,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
		VV	10*2+10*3"DSP - výkres D-01		50,000			
19	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	36,896	21,20	782,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
		VV	1,04*2,4+1,5*2,4*2+1,8*2,4+1,2*2,4+20"DSP - výkres D-01		36,896			
20	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	22,000	86,90	1 911,80	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
		VV	(0,7+2)*2*2+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-01		22,000			
21	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	50,000	185,00	9 250,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
		VV	10*2+10*3"DSP - výkres D-01		50,000			
22	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,090	4 465,00	401,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312121					
		VV	1,4*0,8*0,08"beton vrchní ve sprše		0,090			
		VV	Součet"DSP - výkres D-01		0,090			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,134	4 370,00	585,58	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312131						
	VV	1,4*0,8*0,12"beton podkladní ve sprše			0,134			
	VV	Součet"DSP - výkres D-01			0,134			
24	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,012	37 980,00	455,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021						
	VV	1,4*0,8*2*4,335*1,25*0,001			0,012			
	VV	Součet"DSP - výkres D-01			0,012			
25	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,408	409,00	575,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024						
	VV	(1,04+1,5+1,5+1,8+1,2)*0,2"parapety			1,408			
	VV	Součet"DSP - výkres D-01			1,408			
26	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	7,000	1 166,70	8 166,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121						
	VV	7"DSP - výkres D-01			7,000			
27	M	55331441	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	2,000	5 151,00	10 302,00	CS ÚRS 2023 01
28	M	55331442	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	2,000	5 151,00	10 302,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	55331435	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
30	M	55331436	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
31	M	55331437	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 664,00	4 664,00	CS ÚRS 2023 01
32	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	47,815	650,00	31 079,75	
	VV	(3+11,6)*3,275"DSP - výkres D-01			47,815			
33	K	650501501	Příplatek za zřízení sprchového koutu v podlaze s odtokovým žlábkem	kus	1,000	866,00	866,00	
	VV	1"DSP - výkres D-01			1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 195,64	
34	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	77,700	111,50	8 663,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111						
	VV	63,45+9,5*1,5"DSP - výkres D-01			77,700			
35	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	163,450	95,60	15 625,82	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111						
	VV	63,45+100"DSP - výkres D-01			163,450			
36	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	26,285	122,40	3 217,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132						
	VV	1,75*2,1-0,6*2			2,475			
	VV	(0,9+1,05*2+3,6)*3,3			21,780			
	VV	1,1*3,3-0,8*2			2,030			
	VV	Součet"DSP - výkres ST-01.1			26,285			
37	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,090	4 674,20	420,68	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043331						
	VV	1,4*0,8*0,08"beton vrchní ve sprše			0,090			
	VV	Součet"DSP - výkres D-01			0,090			
38	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,134	3 951,30	529,47	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043431						
	VV	1,4*0,8*0,12"beton podkladní ve sprše			0,134			
	VV	Součet"DSP - výkres D-01			0,134			
39	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,600	418,20	7 360,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455						
	VV	0,6*2*7			8,400			
	VV	0,7*2*2			2,800			
	VV	0,8*2*4			6,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet"DSP - výkres D-13		17,600			
40	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	9,900	94,60	936,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031842					
VV			3*3,3"DSP - výkres D-01		9,900			
41	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	23,100	154,10	3 559,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031843					
VV			7*3,3"DSP - výkres D-01		23,100			
42	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	5,000	262,30	1 311,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664					
VV			1,3*2+1,2*2"DSP - výkres D-01		5,000			
43	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	63,450	62,40	3 959,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161					
VV			63,45"DSP - výkres D-01		63,450			
44	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	327,285	47,70	15 611,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161					
VV			(19,82+17,98+19,12+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53+4,74)*3,3		356,433			
VV			-0,7*2*6		-8,400			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			-0,8*2*4		-6,400			
VV			-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
VV			-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
VV			-1,8*2,4+(1,8+2,4*2)*0,2		-3,000			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			Součet"DSP - výkres D-01		327,285			
D 997			Přesun sutě				44 554,78	
45	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	34,105	419,00	14 290,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
46	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 193,675	12,80	15 279,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			34,105*35 *Přepočtené koeficientem množství		1 193,675			
47	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	34,105	139,40	4 754,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
48	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	34,105	300,00	10 231,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				13 060,39	
49	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	21,695	602,00	13 060,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				680 111,02	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				515,42	
50	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,120	12,80	14,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
VV			0,8*1,4"podlaha ve sprše		1,120			
VV			Součet"DSP - výkres D-01		1,120			
51	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	53 720,00	53,72	CS ÚRS 2023 01
VV			3,33333333333333*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,001			
52	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	1,120	18,30	20,50	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
VV			0,8*1,4"podlaha ve sprše		1,120			
VV			Součet"DSP - výkres D-01		1,120			
53	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,120	118,40	132,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
VV			0,8*1,4"podlaha ve sprše		1,120			
VV			Součet"DSP - výkres D-01		1,120			
54	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,305	181,50	236,86	CS ÚRS 2023 01
VV			1,12*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1,305			
55	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,120	3,10	3,47	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199095					
56	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,120	38,80	43,46	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199097					
57	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,008	692,40	5,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102					
58	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	615,60	4,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181					
D 763			Konstrukce suché výstavby				99 110,21	
59	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	10,940	3 774,00	41 287,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116					
VV			(0,95+1,8)*1,87-0,7*1,87		3,834			
VV			(2,7+0,4+1,4*2)*1,87-0,7*1,87*3		7,106			
VV			Součet"DSP - výkres D-01		10,940			
60	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	5,000	11 463,00	57 315,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126					
VV			4+1"DSP - výkres D-12		5,000			
61	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,373	735,60	274,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763101					
62	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,373	625,40	233,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181					
D 766			Konstrukce truhlářské				51 138,23	
63	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	51,30	205,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851					
VV			4"DSP - výkres D-01		4,000			
64	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	575,00	4 025,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
VV			7"DSP - výkres D-01		7,000			
65	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
66	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	3,000	3 740,00	11 220,00	CS ÚRS 2023 01
67	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	3,000	3 740,00	11 220,00	CS ÚRS 2023 01
68	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717					
VV			3"DSP - výkres D-01		3,000			
69	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720 3"DSP - výkres D-01		3,000			
71	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	3,000	260,00	780,00	
72	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728 7"DSP - výkres D-01		7,000			
73	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
74	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 01
75	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	5,000	365,00	1 825,00	CS ÚRS 2023 01
76	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 5"DSP - výkres D-01		5,000			
77	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	5,000	345,00	1 725,00	CS ÚRS 2023 01
78	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 2"DSP - výkres D-01		2,000			
79	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
80	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,040	239,00	1 682,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 1,04+1,5+1,5+1,8+1,2"DSP - výkres ST-01.1		7,040			
81	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	7,040	507,00	3 569,28	CS ÚRS 2023 01
82	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
83	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 4,000"DSP - výkres D-01		4,000			
84	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,187	648,40	121,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
85	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,187	721,60	134,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D 767			Konstrukce zámečnické				6 642,22	
86	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti	m2	20,055	331,20	6 642,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767132812 (1+1,45+3,8+1,1*3)*2,1"DSP - výkres D-13		20,055			
D 771			Podlahy z dlaždic				142 693,29	
87	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	63,450	49,50	3 140,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 63,45"DSP - výkres D-01		63,450			
88	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	63,450	319,00	20 240,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
89	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	64,520	69,60	4 490,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 64,52"DSP - výkres ST-01.1		64,520			
90	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	63,450	694,40	44 059,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 63,45"DSP - výkres D-01		63,450			
91	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	69,795	310,00	21 636,45	CS ÚRS 2023 01
VV			63,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		69,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	8,870	15,20	134,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 1,19+1,52+1,82+1,89+2,45"DSP - výkres D-01		8,870			
93	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	63,450	395,50	25 094,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 63,450"DSP - výkres D-01		63,450			
94	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	108,010	202,00	21 818,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 19,82+17,98+19,12+4,74+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53"DSP - výkres D-01		108,010			
95	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,878	354,70	1 020,83	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
96	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,878	367,30	1 057,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D 781			Dokončovací práce - obklady				339 246,15	
97	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	205,641	47,50	9 767,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 (19,82+17,98+19,12+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53)*2,1 4,74*2,6 -0,7*2*6 -0,6*2*2 -0,8*2*4 -(1,2+1,8+1,5*2+1,04)*(2,1-0,84)+0,2*10*(2,1-0,84) Součet"DSP - výkres D-01		216,867 12,324 -8,400 -2,400 -6,400 -6,350 205,641			
98	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	50,788	395,50	20 086,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112 (19,82+17,98+19,12+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53)*0,4 4,74*2 Součet"DSP - výkres D-01		41,308 9,480 50,788			
99	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	29,200	219,00	6 394,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232 2*4+0,4*53"DSP - výkres D-01		29,200			
100	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	205,641	145,00	29 817,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
101	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	167,426	120,40	20 158,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810 (19,68+18,68+18,54+22,48+5,3+5,75+5,75+6,39)*1,8 -0,6*2*4 -0,7*2*2 -0,8*2*6 Součet"DSP - výkres ST-01.1		184,626 -4,800 -2,800 -9,600 167,426			
102	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	205,641	696,90	143 311,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
103	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	226,205	270,00	61 075,35	CS ÚRS 2023 01
VV			205,641*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		226,205			
104	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	205,641	34,60	7 115,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
105	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	217,210	116,20	25 239,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111 19,82+17,98+19,12+4,74+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53+2,1*52 "DSP - výkres D-01		217,210			
106	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	108,010	116,20	12 550,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511 19,82+17,98+19,12+4,74+22,76+5,14+6,03+5,89+6,53"DSP - výkres D-01		108,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
107	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,164	354,70	1 831,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
108	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,164	367,30	1 896,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry	2 709,34				
109	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,550	80,20	765,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
VV			(0,6+2)*2*0,25		1,300			
VV			(0,7+2)*2*0,25*3		4,050			
VV			(0,8+2)*2*0,25*3		4,200			
VV			Součet"DSP - výkres D-01		9,550			
110	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,550	203,50	1 943,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
VV			(0,6+2)*2*0,25		1,300			
VV			(0,7+2)*2*0,25*3		4,050			
VV			(0,8+2)*2*0,25*3		4,200			
VV			Součet"DSP - výkres D-01		9,550			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	38 056,16				
111	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,309	37,90	8 463,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
VV			63,45+327,285-167,426*položky dílu 6		223,309			
112	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	285,094	24,30	6 927,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
VV			63,45+121,644*položky dílu 6		185,094			
VV			100*ostatní prostory		100,000			
VV			Součet		285,094			
113	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	285,094	72,70	20 726,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
114	K	784221151	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	285,094	6,80	1 938,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	30 613,00				
115	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	21,000	350,00	7 350,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
VV			5*demontáž krytů otopných těles		5,000			
VV			8*2*ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené		16,000			
VV			Součet		21,000			
116	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
VV			8*3*ostatní drobné práce a začistění jinde neuvedené		24,000			
117	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
VV			40		40,000			
118	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,100	5 315,00	531,50	CS ÚRS 2023 01
119	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,100	3 315,00	331,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 1.NP/C - část C

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			721 625,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	721 625,39	21,00%	151 541,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	873 166,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

1.NP/C - část C

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

721 625,39

HSV - Práce a dodávky HSV

253 486,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

33 309,54

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

141 459,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 018,57

997 - Přesun sutě

29 422,75

998 - Přesun hmot

8 276,30

PSV - Práce a dodávky PSV

439 275,77

763 - Konstrukce suché výstavby

34 739,96

766 - Konstrukce truhlářské

45 426,23

767 - Konstrukce zámečnické

1 251,94

771 - Podlahy z dlaždic

101 697,49

781 - Dokončovací práce - obklady

228 615,77

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 709,34

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

24 835,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 1.NP/C - část C

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 721 625,39

D HSV Práce a dodávky HSV 253 486,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 33 309,54

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,020	7 942,90	158,86	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 1,3*0,1*0,15"DSP - výkres D-02		0,020			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,059	11 484,60	677,59	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 (1,3*3+1,1+0,95+2*1,3+1,2)*6*0,001"DSP - výkres D-02		0,059			
3	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,064	34 520,00	2 209,28	CS ÚRS 2023 01
		VV	0,059*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,064			
4	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	11,220	1 045,00	11 724,90	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235 (1,6+1,8)*3,3"DSP - výkres D-02		11,220			
5	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	3,465	1 205,00	4 175,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245 1,05*3,3"DSP - výkres D-02		3,465			
6	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,352	998,30	1 349,70	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381 (1,3*3+1,1+0,95+1,3+1,2)*2*0,08"DSP - výkres D-02		1,352			
7	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	5,580	1 386,00	7 733,88	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256 (0,9+1,8+0,9)*1,55"DSP - výkres D-02		5,580			
8	K	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	4,000	1 320,00	5 280,00	
		VV	4"DSP - výkres D-02		4,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 141 459,46

9	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	45,330	281,00	12 737,73	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418 45,33"DSP - výkres D-02		45,330			
10	K	611325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	45,330	51,00	2 311,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453					
11	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	34,950	57,50	2 009,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101 11,22*2+3,465*2+5,58*položky dílu 6		34,950			
12	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	87,528	61,50	5 382,97	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 (10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07)*3,3		250,602			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,6*2*3		-3,600			
	VV		-0,8*2*6		-9,600			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-138,434*odpočet obkladů		-138,434			
	VV		Součet"DSP - výkres D-02		87,528			
13	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	87,528	165,80	14 512,14	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
14	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	225,962	162,20	36 651,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413					
	VV		(10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07)*3,3		250,602			
	VV		-0,7*2*2		-2,800			
	VV		-0,6*2*3		-3,600			
	VV		-0,8*2*6		-9,600			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		Součet"DSP - výkres D-02		225,962			
15	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	225,962	51,00	11 524,06	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453					
16	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	4,225	366,60	1 548,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012					
	VV		(1,3*3+1,1+0,95+1,3+1,2)*0,5"DSP - výkres D-02		4,225			
17	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	25,500	20,60	525,30	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
	VV		8,5*3"DSP - výkres D-02		25,500			
18	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	31,520	21,20	668,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		2,4*2,4*2+20"DSP - výkres D-02		31,520			
19	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	16,400	86,90	1 425,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
	VV		(0,6+2)*2+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-02		16,400			
20	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	25,500	185,00	4 717,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
	VV		8,5*3"DSP - výkres D-02		25,500			
21	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,960	409,00	392,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024					
	VV		2,4*2*0,2*parapety		0,960			
	VV		Součet"DSP - výkres D-02		0,960			
22	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	7,000	1 166,70	8 166,90	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
	VV		7"DSP - výkres D-02		7,000			
23	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	5 151,00	5 151,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	4 381,00	8 762,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	4 664,00	13 992,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	10,153	650,00	6 599,45	
	VV		(1+2,1)*3,275"DSP - výkres D-02		10,153			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	55,080	111,50	6 141,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 45,33+6,5*1,5"DSP - výkres D-02		55,080			
29	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	95,330	95,60	9 113,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 45,33+50"DSP - výkres D-02		95,330			
30	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	11,220	122,40	1 373,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132 1,6*3,3+1,8*3,3 Součet"DSP - výkres ST-01.1		11,220 11,220			
31	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,000	418,20	5 436,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455 0,6*2*2 0,7*2*3 0,8*2*4 Součet"DSP - výkres D-14		2,400 4,200 6,400 13,000			
32	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 100 mm	m2	0,315	251,00	79,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033521 0,15*2,1"DSP - výkres D-02		0,315			
33	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	19,800	154,10	3 051,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031843 6*3,3"DSP - výkres D-02		19,800			
34	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	8,450	262,30	2 216,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664 1,3*3+1,1+0,95+1,3+1,2"DSP - výkres D-02		8,450			
35	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	45,330	62,40	2 828,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161 45,33"DSP - výkres D-02		45,330			
36	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	225,962	47,70	10 778,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161 (10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07)*3,3 -0,7*2*2 -0,6*2*3 -0,8*2*6 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 Součet"DSP - výkres D-02		250,602 -2,800 -3,600 -9,600 -4,320 -4,320 225,962			
D 997			Přesun sutě				29 422,75	
37	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	22,522	419,00	9 436,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
38	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	788,270	12,80	10 089,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 22,522*35 'Přepočtené koeficientem množství		788,270			
39	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	22,522	139,40	3 139,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
40	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	22,522	300,00	6 756,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot	8 276,30				
41	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	13,748	602,00	8 276,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV	439 275,77				
D 763			Konstrukce suché výstavby	34 739,96				
42	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	3,086	3 774,00	11 646,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116					
VV			(1,8+1,25)*1,87-0,7*1,87*2			3,086		
VV			Součet"DSP - výkres D-02			3,086		
43	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	2,000	11 463,00	22 926,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126					
VV			2"DSP - výkres D-12			2,000		
44	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,123	735,60	90,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763101					
45	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,123	625,40	76,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181					
D 766			Konstrukce truhlářské	45 426,23				
46	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	2,000	148,00	296,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441823					
VV			2"DSP - výkres D-02			2,000		
47	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	51,30	153,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851					
VV			3"DSP - výkres D-02			3,000		
48	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	575,00	4 025,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
VV			7"DSP - výkres D-02			7,000		
49	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	2,000	3 740,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 01
50	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	3 740,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717					
VV			2"DSP - výkres D-02			2,000		
53	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720					
VV			4"DSP - výkres D-02			4,000		
55	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	4,000	260,00	1 040,00	
56	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728					
VV			7"DSP - výkres D-02			7,000		
57	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
58	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
60	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 4"DSP - výkres D-02	4,000				
62	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 3"DSP - výkres D-02	3,000				
64	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 01
65	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	4,800	239,00	1 147,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 2,4*2"DSP - výkres D-02	4,800				
66	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 3,000"DSP - výkres D-02	3,000				
67	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,149	648,40	96,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
68	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,149	721,60	107,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D 767			Konstrukce zámečnické	1 251,94				
69	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti	m2	3,780	331,20	1 251,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767132812 1,8*2,1"DSP - výkres D-14	3,780				
D 771			Podlahy z dlaždic	101 697,49				
70	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	45,330	49,50	2 243,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 45,33"DSP - výkres D-02	45,330				
71	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	45,330	319,00	14 460,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
72	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	45,970	69,60	3 199,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 45,97"DSP - výkres ST-01.1	45,970				
73	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	45,330	694,40	31 477,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 45,33"DSP - výkres D-02	45,330				
74	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	49,863	310,00	15 457,53	CS ÚRS 2023 01
VV			45,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	49,863				
75	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,030	15,20	106,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 1,16+3,51+2,36"DSP - výkres D-02	7,030				
76	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	45,330	395,50	17 928,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 45,33"DSP - výkres D-02	45,330				
77	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	75,940	202,00	15 339,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07"DSP - výkres D-02	75,940				
78	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,056	354,70	729,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,056	367,30	755,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D 781			Dokončovací práce - obklady				228 615,77	
80	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	138,434	47,50	6 575,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
VV			(10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07)*2,1		159,474			
VV			-0,7*2*2		-2,800			
VV			-0,6*2*3		-3,600			
VV			-0,8*2*6		-9,600			
VV			-2,4*2*(2,1-0,84)+0,2*4*(2,1-0,84)		-5,040			
VV			Součet"DSP - výkres D-02		138,434			
81	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	30,376	395,50	12 013,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
VV			(10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07)*0,4		30,376			
VV			Součet"DSP - výkres D-02		30,376			
82	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	16,000	219,00	3 504,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232					
VV			0,4*40"DSP - výkres D-02		16,000			
83	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	138,434	145,00	20 072,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
84	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	116,823	120,40	14 065,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
VV			(9,8+18,67+9,64+19,7+8,2)*1,8		118,818			
VV			8,03*1,5		12,045			
VV			-0,6*1,8*5		-5,400			
VV			-0,8*1,8*6		-8,640			
VV			Součet"DSP - výkres ST-01.1		116,823			
85	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	138,434	696,90	96 474,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
86	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	152,277	270,00	41 114,79	CS ÚRS 2023 01
VV			138,434*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		152,277			
87	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	138,434	34,60	4 789,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
88	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	160,660	116,20	18 668,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
VV			10,8+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07+2,1*40"DSP - výkres D-02		160,660			
89	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	75,940	116,20	8 824,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
VV			10,08+18,58+9,92+16,47+4,55+8,27+8,07"DSP - výkres D-02		75,940			
90	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,479	354,70	1 234,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
91	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,479	367,30	1 277,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 709,34	
92	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,550	80,20	765,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
VV			(0,6+2)*2*0,25*2		2,600			
VV			(0,7+2)*2*0,25		1,350			
VV			(0,8+2)*2*0,25*4		5,600			
VV			Součet"DSP - výkres D-02		9,550			
93	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,550	203,50	1 943,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
VV			(0,6+2)*2*0,25*2		2,600			
VV			(0,7+2)*2*0,25		1,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,8+2)*2*0,25*4		5,600			
	VV		Součet"DSP - výkres D-02		9,550			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				24 835,04	
94	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	154,469	37,90	5 854,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
	VV		225,962+45,33-116,823"položky dílu 6		154,469			
95	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	182,858	24,30	4 443,45	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
	VV		87,528+45,33"položky dílu 6		132,858			
	VV		50"ostatní prostory		50,000			
	VV		Součet		182,858			
96	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	182,858	72,70	13 293,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
97	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	182,858	6,80	1 243,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				28 863,00	
98	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
	VV		8*2"ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené		16,000			
	VV		Součet		16,000			
99	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
	VV		8*3"ostatní drobné práce a začistění jinde neuvedené		24,000			
100	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
	VV		40		40,000			
101	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,100	5 315,00	531,50	CS ÚRS 2023 01
102	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,100	3 315,00	331,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 1.NP/D - část D

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 194 540,75
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 194 540,75	21,00%	250 853,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 445 394,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

1.NP/D - část D

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 194 540,75

HSV - Práce a dodávky HSV

471 765,15

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 728,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

280 769,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 907,28

997 - Přesun sutě

59 822,67

998 - Přesun hmot

19 537,91

PSV - Práce a dodávky PSV

680 881,10

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

10 976,69

766 - Konstrukce truhlářské

74 335,44

771 - Podlahy z dlaždic

163 783,65

781 - Dokončovací práce - obklady

386 307,87

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 227,13

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

41 250,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

41 894,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 1.NP/D - část D

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 06.02.2024

Zadavatel: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 194 540,75

D		HSV		Práce a dodávky HSV			471 765,15		
D		3		Svislé a kompletní konstrukce			22 728,23		
1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,150	7 942,90	1 191,44	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 (1,3*4+1,2*4)*0,1*0,15"DSP - výkres D-03			0,150			
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,140	11 484,60	1 607,84	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 (1,1*3+2*1,3*4+2*1,2*4)*6*0,001"DSP - výkres D-03			0,140			
3	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,151	34 520,00	5 212,52	CS ÚRS 2023 01	
VV			0,14*1,08 'Přepočtené koeficientem množství			0,151			
4	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,793	860,00	2 401,98	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225 1,21*3,3-0,6*2			2,793			
VV			Součet"DSP - výkres D-03			2,793			
5	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	2,128	998,30	2 124,38	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381 (1,1*3+1,3*4+1,2*4)*2*0,08"DSP - výkres D-03			2,128			
6	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	4,495	1 386,00	6 230,07	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256 (0,9+1,1+0,9)*1,55"DSP - výkres D-03			4,495			
7	K	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	3,000	1 320,00	3 960,00		
VV			3"DSP - výkres D-03			3,000			
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			280 769,06		
8	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	72,890	281,00	20 482,09	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418 72,89"DSP - výkres D-03			72,890			
9	K	611325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	72,890	51,00	3 717,39	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453						
10	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	5,586	57,50	321,20	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101 (1,21*3,3-0,6*2)*2			5,586			
VV			Součet"DSP - výkres D-03			5,586			
11	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	103,188	61,50	6 346,06	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 (4,17+7,1+6,23+4,57+9,54+4,17+6,51)*3,3			139,557			
VV			(4,9+0,9*2+0,15*2+4)*2*3,3			72,600			
VV			(4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1			22,470			
VV			(4,2+6,1+0,75)*2*3,3+2,5*2*2,7			86,430			
VV			(4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1			22,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,6*2*6		-7,200			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-4,8*0,6+(4,8+0,6*2)*0,5		0,120			
	VV		-212,619*odpočet obkladů		-212,619			
	VV		Součet"DSP - výkres D-03		103,188			
12	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	103,188	165,80	17 108,57	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
13	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	315,807	162,80	51 413,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413					
	VV		(4,17+7,1+6,23+4,57+9,54+4,17+6,51)*3,3		139,557			
	VV		(4,9+0,9*2+0,15*2+4)*2*3,3		72,600			
	VV		(4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1		22,470			
	VV		(4,2+6,1+0,75)*2*3,3+2,5*2*2,7		86,430			
	VV		(4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1		22,470			
	VV		-0,6*2*6		-7,200			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-4,8*0,6+(4,8+0,6*2)*0,5		0,120			
	VV		Součet"DSP - výkres D-03		315,807			
14	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každý další 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	315,807	51,00	16 106,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453					
	VV		(4,17+7,1+6,23+4,57+9,54+4,17+6,51)*3,3		139,557			
	VV		(4,9+0,9*2+0,15*2+4)*2*3,3		72,600			
	VV		(4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1		22,470			
	VV		(4,2+6,1+0,75)*2*3,3+2,5*2*2,7		86,430			
	VV		(4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1		22,470			
	VV		-0,6*2*6		-7,200			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		-4,8*0,6+(4,8+0,6*2)*0,5		0,120			
	VV		Součet"DSP - výkres D-03		315,807			
15	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	6,650	366,60	2 437,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012					
	VV		(1,1*3+1,3*4+1,2*4)*0,5"DSP - výkres D-03		6,650			
16	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	145,000	20,60	2 987,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
	VV		(7+15+3+3+10+7)*3+10"DSP - výkres D-03		145,000			
17	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	44,400	21,20	941,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		2,4*2,4*2+4,8*0,6+30"DSP - výkres D-03		44,400			
18	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	32,800	86,90	2 850,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
	VV		(0,7+2)*2*4+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-03		32,800			
19	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	145,000	185,00	26 825,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
	VV		(7+15+3+3+10+7)*3+10"DSP - výkres D-03		145,000			
20	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,020	5 085,00	10 271,70	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311115					
	VV		(8,92+16,33)*0,08"vrchní beton		2,020			
	VV		Součet"DSP - výkres D-03		2,020			
21	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	3,030	4 550,00	13 786,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311124					
	VV		(8,92+16,33)*0,12"podkladní beton		3,030			
	VV		Součet"DSP - výkres D-03		3,030			
22	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,020	1 553,40	3 137,87	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	2,020	402,60	813,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319171					
24	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,137	37 980,00	5 203,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
VV			(8,92+16,33)*4,335*1,25*0,001		0,137			
VV			Součet"DSP - výkres D-03		0,137			
25	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	3,360	409,00	1 374,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024					
VV			2,4*2*0,2+4,8*0,5"parapety		3,360			
VV			Součet"DSP - výkres D-03		3,360			
26	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	11,000	1 166,70	12 833,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
VV			11"DSP - výkres D-03		11,000			
27	M	55331441	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	4,000	5 151,00	20 604,00	CS ÚRS 2023 01
28	M	55331442	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	4,000	5 151,00	20 604,00	CS ÚRS 2023 01
29	M	55331435	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	3,000	4 381,00	13 143,00	CS ÚRS 2023 01
30	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	42,248	650,00	27 461,20	
VV			(10+2,9)*3,275"DSP - výkres D-03		42,248			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 907,28	
31	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	96,890	111,50	10 803,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111					
VV			72,89+2*1,5*8"DSP - výkres D-03		96,890			
32	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	272,890	95,60	26 088,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111					
VV			72,89+200"DSP - výkres D-03		272,890			
33	K	953942425	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámu litinových poklopů v podlahách nebo čistících dvířek v kouřových kanálech	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953942425					
VV			1"DSP - výkres D-03		1,000			
34	M	RMAT0002	<i>poklop pro zadláždění s rámem z hliníku, uzamykatelný, vodotěsný, pachotěsný, rozměr 650 x 900mm</i>	kus	1,000	7 345,00	7 345,00	
35	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,020	3 181,30	6 426,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043341					
VV			(8,92+16,33)*0,08"vrchní beton		2,020			
VV			Součet"DSP - výkres D-03		2,020			
36	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,030	2 687,80	8 144,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043441					
VV			(8,92+16,33)*0,12"podkladní beton		3,030			
VV			Součet"DSP - výkres D-03		3,030			
37	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,600	418,20	5 687,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
VV			0,6*2*6		7,200			
VV			0,8*2*4		6,400			
VV			Součet"DSP - výkres D-15		13,600			
38	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	91,00	364,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431					
VV			4"rozšíření dveří		4,000			
VV			Součet"DSP - výkres D-03		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavazání nových příček, tl. do 100 mm	m	6,600	94,60	624,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031842 3,3*2"DSP - výkres D-03					
40	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	13,300	262,30	3 488,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664 1,1*3+4*1,3+4*1,2"DSP - výkres D-03					
41	K	976085411	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2	kus	1,000	113,70	113,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976085411 1"DSP - výkres D-03					
42	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	72,890	62,40	4 548,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161 72,89"DSP - výkres D-03					
43	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	315,807	47,70	15 063,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161 (4,17+7,1+6,23+4,57+9,54+4,17+6,51)*3,3 (4,9+0,9*2+0,15*2+4)*2*3,3 (4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1 (4,2+6,1+0,75)*2*3,3+2,5*2*2,7 (4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1 -0,6*2*6 -0,7*2*4 -0,8*2*4 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 -4,8*0,6+(4,8+0,6*2)*0,5 Součet"DSP - výkres D-03					
D 997			Přesun sutě				59 822,67	
44	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	45,792	419,00	19 186,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
45	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 602,720	12,80	20 514,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 45,792*35 *Přepočtené koeficientem množství					
46	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	45,792	139,40	6 383,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
47	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	45,792	300,00	13 737,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				19 537,91	
48	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	32,455	602,00	19 537,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				680 881,10	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 976,69	
49	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	25,250	12,80	323,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001 8,92+16,33 Součet"DSP - výkres D-03					
50	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,023	53 720,00	1 235,56	CS ÚRS 2023 01
VV			75,1488095238094*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství			0,023		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	25,250	18,30	462,08	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
		VV	8,92+16,33		25,250			
		VV	Součet"DSP - výkres D-03		25,250			
52	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	25,250	118,40	2 989,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
		VV	8,92+16,33		25,250			
		VV	Součet"DSP - výkres D-03		25,250			
53	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	29,429	181,50	5 341,36	CS ÚRS 2023 01
		VV	25,25*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		29,429			
54	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	8,920	3,10	27,65	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199095					
55	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	8,920	38,80	346,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199097					
56	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,192	692,40	132,94	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102					
57	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,192	615,60	118,20	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181					
D		766	Konstrukce truhlářské				74 335,44	
58	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	8,000	51,30	410,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851					
		VV	4*2"DSP - výkres D-03		8,000			
59	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,000	575,00	6 325,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
		VV	11"DSP - výkres D-03		11,000			
60	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	3,000	3 740,00	11 220,00	CS ÚRS 2023 01
61	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	3 740,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 01
62	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	3 740,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	7,000	420,00	2 940,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720					
		VV	4+3"DSP - výkres D-03		7,000			
64	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	7,000	260,00	1 820,00	
65	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	11,000	80,00	880,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728					
		VV	11"DSP - výkres D-03		11,000			
66	M	54924005	zámek zadlabací mezipokoje levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
67	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
68	M	54924015	zámek zadlabací mezipokoje pravolevý rozteč 72x40mm	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 01
70	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	8,000	120,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729					
		VV	8"DSP - výkres D-03		8,000			
71	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	8,000	345,00	2 760,00	CS ÚRS 2023 01
72	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730					
		VV	3"DSP - výkres D-03		3,000			
73	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	4,800	239,00	1 147,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 2,4*2"DSP - výkres ST-01.2		4,800			
75	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	4,800	507,00	2 433,60	CS ÚRS 2023 01
76	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2023 01
77	K	766694126	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	4,800	256,00	1 228,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126 4,8"DSP - výkres D-03		4,800			
78	M	60794108	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm	m	4,800	758,00	3 638,40	CS ÚRS 2023 01
79	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 4+4"DSP - výkres D-03		8,000			
80	M	61187141	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	4,000	288,00	1 152,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,292	648,40	189,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
82	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,292	721,60	210,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D 771			Podlahy z dlaždic				163 783,65	
83	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	72,890	49,50	3 608,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 72,89"DSP - výkres D-03		72,890			
84	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	72,890	319,00	23 251,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
85	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	73,400	69,60	5 108,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 73,4"DSP - výkres ST-01.2		73,400			
86	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	72,890	694,40	50 614,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 72,89"DSP - výkres D-03		72,890			
87	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	80,179	310,00	24 855,49	CS ÚRS 2023 01
VV			72,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		80,179			
88	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	14,020	15,20	213,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 1+2,51+2,09+1,18+4,04+1+2,2"DSP - výkres D-03		14,020			
89	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	72,890	395,50	28 828,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 72,89"DSP - výkres D-03		72,890			
90	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	123,350	202,00	24 916,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 4,17+19,6+17,56+7,1+6,23+4,57+19,5+11,5+12,9+9,54+4,17+6,51"DSP - výkres D-03		123,350			
91	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,306	354,70	1 172,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
92	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,306	367,30	1 214,29	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181								
D 781			Dokončovací práce - obklady	386 307,87				
93	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	212,619	47,50	10 099,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011								
	VV		(4,17+7,1+6,23+4,57+9,54+4,17+6,51)*2,1		88,809			
	VV		(4,9+0,9*2+0,15*2+4)*2*2,1		46,200			
	VV		(4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1		22,470			
	VV		(4,2+6,1+0,75)*2*2,1+2,5*2*2,1		56,910			
	VV		(4*2+0,15*4+0,6*2+0,6*2-0,15*2)*2,1		22,470			
	VV		-0,6*2*6		-7,200			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		-2,4*2*(2,1-0,84)+0,2*4*(2,1-0,84)		-5,040			
	VV		Součet"DSP - výkres D-03		212,619			
94	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	101,340	395,50	40 079,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112								
	VV		(4,17+17,56+7,1+6,23+4,57+19,5+11,5+9,54+4,17+6,51)*0,4		36,340			
	VV		(19,6+12,9)*2		65,000			
	VV		Součet"DSP - výkres D-03		101,340			
95	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	44,000	219,00	9 636,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232								
	VV		2*8+0,4*70"DSP - výkres D-03		44,000			
96	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	212,619	145,00	30 829,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031								
97	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	193,356	120,40	23 280,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810								
	VV		(17,28+6,02+4,8+19,22+9,4+4,4+6,3)*1,8		121,356			
	VV		(19,6+11,5+12,9)*2		88,000			
	VV		-0,6*2*8		-9,600			
	VV		-0,8*2*4		-6,400			
	VV		Součet"DSP - výkres ST-01.2		193,356			
98	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	212,619	696,90	148 174,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115								
99	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	233,881	270,00	63 147,87	CS ÚRS 2023 01
	VV		212,619*1,1 ' Přepočtené koeficientem množství		233,881			
100	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	212,619	34,60	7 356,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111								
101	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	304,850	116,20	35 423,57	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111								
	VV		4,17+19,6+17,56+7,1+6,23+4,57+19,5+11,5+12,9+9,54+4,17+6,51+2,1*70+2,5*2+4*2+0,6*4+0,6*4+4*2+0,9*3+1,1*3+0,9*3" DSP - výkres D-03		304,850			
102	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	123,350	116,20	14 333,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511								
	VV		4,17+19,6+17,56+7,1+6,23+4,57+19,5+11,5+12,9+9,54+4,17+6,51"DSP - výkres D-03		123,350			
103	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,467	354,70	1 939,14	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102								
104	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,467	367,30	2 008,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181								
D 783			Dokončovací práce - nátěry	4 227,13				
105	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,900	80,20	1 194,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101								
	VV		(0,6+2)*2*0,25*3		3,900			
	VV		(0,7+2)*2*0,25*4		5,400			
	VV		(0,8+2)*2*0,25*4		5,600			
	VV		Součet"DSP - výkres D-03		14,900			
106	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	14,900	203,50	3 032,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(0,6+2)*2*0,25*3		3,900			
		VV	(0,7+2)*2*0,25*4		5,400			
		VV	(0,8+2)*2*0,25*4		5,600			
		VV	Součet*DSP - výkres D-03		14,900			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				41 250,32	
107	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	195,341	37,90	7 403,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
		VV	315,807+72,89-193,356*položky dílu 6		195,341			
108	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	326,078	24,30	7 923,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
		VV	103,188+72,89*položky dílu 6		176,078			
		VV	150*ostatní prostory		150,000			
		VV	Součet		326,078			
109	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	326,078	72,70	23 705,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
110	K	784221151	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	326,078	6,80	2 217,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				41 894,50	
111	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
		VV	8*3*ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené		24,000			
		VV	Součet		24,000			
112	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	32,000	350,00	11 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
		VV	8*4*ostatní drobné práce a začistění jinde neuvedené		32,000			
113	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	60,000	350,00	21 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
		VV	60		60,000			
114	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,150	5 315,00	797,25	CS ÚRS 2023 01
115	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,150	3 315,00	497,25	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 2.NP/A - část A

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 014 281,70
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 014 281,70	21,00%	212 999,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 227 280,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

2.NP/A - část A

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 014 281,70

HSV - Práce a dodávky HSV

360 423,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 614,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

200 679,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 057,07

997 - Přesun sutě

42 507,64

998 - Přesun hmot

11 564,42

PSV - Práce a dodávky PSV

624 995,31

763 - Konstrukce suché výstavby

81 208,47

766 - Konstrukce truhlářské

46 021,32

767 - Konstrukce zámečnické

4 861,68

771 - Podlahy z dlaždic

141 657,97

781 - Dokončovací práce - obklady

313 533,83

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 312,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

35 399,88

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 2.NP/A - část A

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 014 281,70

D		HSV		Práce a dodávky HSV				360 423,39			
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				50 614,65			
1	K	317234410		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,075	7 942,90	595,72	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 (1,3*2+1,2*2)*0,1*0,15"DSP - výkres D-04				0,075					
2	K	317941121		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,074	11 484,60	849,86	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 (1,1+2*1,3*2+2*1,2*2+1,2)*6*0,001"DSP - výkres D-04				0,074					
3	M	13010740		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,080	34 520,00	2 761,60	CS ÚRS 2023 01		
VV		0,074*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				0,080					
4	K	342272225		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,265	860,00	1 947,90	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC VV VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225 1,05*3,3-0,6*2 Součet"DSP - výkres D-04				2,265 2,265					
5	K	342272235		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	22,440	1 045,00	23 449,80	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235 (1,1+1,05*2+3,6)*3,3"DSP - výkres D-04				22,440					
6	K	346244381		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,168	998,30	1 166,01	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381 (1,1+1,3*2+1,2*2+1,2)*2*0,08"DSP - výkres D-04				1,168					
7	K	346272256		Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	8,603	1 386,00	11 923,76	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256 (0,9+1,05+3,6)*1,55"DSP - výkres D-04				8,603					
8	K	350501501		Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	6,000	1 320,00	7 920,00			
VV		6"DSP - výkres D-04				6,000					
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				200 679,61			
9	K	611325418		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	63,820	281,00	17 933,42	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418 63,82"DSP - výkres D-04				63,820					
10	K	611325453		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	63,820	51,00	3 254,82	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453									
11	K	612131101		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	58,013	57,50	3 335,75	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101 2,265*2+22,44*2+8,603*položky dílu 3				58,013					
12	K	612131121		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	104,682	61,50	6 437,94	CS ÚRS 2023 01		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*3,3		328,911			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
	VV		-1,52*2,4*2+(1,52+2,4*2)*0,2		-6,032			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
	VV		-192,109*odpočet obkladů		-192,109			
	VV		Součet"DSP - výkres D-04		104,682			
13	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	104,682	165,80	17 356,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
14	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	296,791	162,20	48 139,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413					
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*3,3		328,911			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
	VV		-1,52*2,4*2+(1,52+2,4*2)*0,2		-6,032			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
	VV		Součet"DSP - výkres D-04		296,791			
15	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	296,791	51,00	15 136,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453					
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*3,3		328,911			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
	VV		-1,52*2,4*2+(1,52+2,4*2)*0,2		-6,032			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
	VV		Součet"DSP - výkres D-04		296,791			
16	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	3,650	366,60	1 338,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012					
	VV		(1,1+1,3*2+1,2*2+1,2)*0,5"DSP - výkres D-04		3,650			
17	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	173,000	20,60	3 563,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
	VV		(10+11)*3+10+100"DSP - výkres D-04		173,000			
18	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	36,224	21,20	767,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		1,04*2,4+1,5*2,4*2+1,52*2,4+1,2*2,4+20"DSP - výkres D-04		36,224			
19	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	22,000	86,90	1 911,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
	VV		(0,7+2)*2*2+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-04		22,000			
20	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	73,000	185,00	13 505,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
	VV		(10+11)*3+10"DSP - výkres D-04		73,000			
21	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,352	409,00	552,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024					
	VV		(1,04+1,5+1,5+1,52+1,2)*0,2"parapety		1,352			
	VV		Součet"DSP - výkres D-04		1,352			
22	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	6,000	1 166,70	7 000,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
	VV		6"DSP - výkres D-04		6,000			
23	M	55331441	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	5 151,00	10 302,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	5 151,00	10 302,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	47,815	650,00	31 079,75	
VV		(3+11,6)*3,275"DSP - výkres D-04			47,815			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 057,07	
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	78,070	111,50	8 704,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111						
VV		63,82+9,5*1,5"DSP - výkres D-04			78,070			
29	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	136,820	95,60	13 079,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111						
VV		63,82+21*3+10"DSP - výkres D-01			136,820			
30	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	23,810	122,40	2 914,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132						
VV		(0,9+1,05*2+3,6)*3,3			21,780			
VV		1,1*3,3-0,8*2			2,030			
VV		Součet"DSP - výkres ST-02.1			23,810			
31	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,200	418,20	5 520,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455						
VV		0,6*2*6			7,200			
VV		0,7*2*2			2,800			
VV		0,8*2*2			3,200			
VV		Součet"DSP - výkres D-16			13,200			
32	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	91,00	91,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431						
VV		1"DSP - výkres D-16			1,000			
33	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	6,600	94,60	624,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031842						
VV		2*3,3"DSP - výkres D-04			6,600			
34	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	26,400	154,10	4 068,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031843						
VV		8*3,3"DSP - výkres D-04			26,400			
35	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	7,300	262,30	1 914,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664						
VV		1,1+1,3*2+1,2*2+1,2"DSP - výkres D-04			7,300			
36	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	63,820	62,40	3 982,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161						
VV		63,82"DSP - výkres D-04			63,820			
37	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	296,791	47,70	14 156,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161						
VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*3,3			328,911			
VV		-0,7*2*4			-5,600			
VV		-0,6*2*2			-2,400			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2			-1,328			
VV		-1,52*2,4*2+(1,52+2,4*2)*0,2			-6,032			
VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2			-5,940			
VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2			-5,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			Součet"DSP - výkres D-04		296,791			
D 997			Přesun sutě				42 507,64	
38	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	32,538	419,00	13 633,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,830	12,80	14 577,02	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
VV			32,538*35 *Přepočtené koeficientem množství		1 138,830			
40	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,538	139,40	4 535,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
41	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	32,538	300,00	9 761,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D 998			Přesun hmot				11 564,42	
42	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	19,210	602,00	11 564,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV				624 995,31	
D 763			Konstrukce suché výstavby				81 208,47	
43	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	9,257	3 774,00	34 935,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116					
VV			(3,6+1,25*3+0,2*2)*1,87-0,7*1,87*4		9,257			
VV			Součet"DSP - výkres D-04		9,257			
44	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	4,000	11 463,00	45 852,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126					
VV			4"DSP - výkres D-12		4,000			
45	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,309	735,60	227,30	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763101					
46	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,309	625,40	193,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181					
D 766			Konstrukce truhlářské				46 021,32	
47	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	5,000	108,60	543,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821					
VV			5"DSP - výkres D-04		5,000			
48	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	51,30	205,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851					
VV			4"DSP - výkres D-04		4,000			
49	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
VV			6"DSP - výkres D-04		6,000			
50	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	3,000	3 740,00	11 220,00	CS ÚRS 2023 01
52	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	3 740,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717 3"DSP - výkres D-04		3,000			
54	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720 2"DSP - výkres D-04		2,000			
56	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	2,000	260,00	520,00	
57	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728 6"DSP - výkres D-04		6,000			
58	M	54924005	zámek zadlabací mezipokoje levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
60	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 4"DSP - výkres D-04		4,000			
62	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	6,000	345,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 2"DSP - výkres D-04		2,000			
64	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
65	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	6,760	239,00	1 615,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 1,04+1,52+1,5*2+1,2"DSP - výkres D-04		6,760			
66	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	6,760	507,00	3 427,32	CS ÚRS 2023 01
67	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
68	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 4,000"DSP - výkres D-04		4,000			
69	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,168	648,40	108,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
70	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,168	721,60	121,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D 767			Konstrukce zámečnické				4 861,68	
71	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti	m2	14,679	331,20	4 861,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767132812 (3,6+1,13*3)*2,1"DSP - výkres D-16		14,679			
D 771			Podlahy z dlaždic				141 657,97	
72	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	63,820	49,50	3 159,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 63,82"DSP - výkres D-04		63,820			
73	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	63,820	319,00	20 358,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
74	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	64,650	69,60	4 499,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 64,65"DSP - výkres ST-02.1		64,650			
75	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	63,820	694,40	44 316,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 63,82"DSP - výkres D-04		63,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	70,202	310,00	21 762,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		63,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,202			
77	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,530	15,20	99,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111					
	VV		1,29+1,52+1,83+1,89"DSP - výkres D-04		6,530			
78	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	63,820	395,50	25 240,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112					
	VV		63,82"DSP - výkres D-04		63,820			
79	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	99,670	202,00	20 133,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264					
	VV		19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89"DSP - výkres D-04		99,670			
80	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,892	354,70	1 025,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
81	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,892	367,30	1 062,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D 781			Dokončovací práce - obklady				313 533,83	
82	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	192,109	47,50	9 125,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*2,1		209,307			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-(1,04+1,52+1,5*2+1,2)*(2,1-0,84)+0,2*10*(2,1-0,84)		-5,998			
	VV		Součet"DSP - výkres D-04		192,109			
83	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	39,868	395,50	15 767,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*0,4		39,868			
	VV		Součet"DSP - výkres D-04		39,868			
84	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	19,200	219,00	4 204,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232					
	VV		0,4*48"DSP - výkres D-04		19,200			
85	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	192,109	145,00	27 855,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
86	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	162,777	120,40	19 598,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
	VV		(19,68+18,68+18,54+24,69+5,3+5,75)*1,8		166,752			
	VV		5,75*1,5		8,625			
	VV		-0,6*1,8*4		-4,320			
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520			
	VV		-0,8*1,8*4		-5,760			
	VV		Součet"DSP - výkres ST-02.1		162,777			
87	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	192,109	696,90	133 880,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
88	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	211,320	270,00	57 056,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		192,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		211,320			
89	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	192,109	34,60	6 646,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
90	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	209,470	116,20	24 340,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
	VV		19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89+2,1*48+1,05*3*2+0,9*3"DSP - výkres D-04		209,470			
91	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	99,670	116,20	11 581,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
	VV		19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89"DSP - výkres D-04		99,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,814	354,70	1 707,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
93	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,814	367,30	1 768,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry	2 312,16				
94	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,150	80,20	653,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
VV			(0,6+2)*2*0,25		1,300			
VV			(0,7+2)*2*0,25*3		4,050			
VV			(0,8+2)*2*0,25*2		2,800			
VV			Součet"DSP - výkres D-04		8,150			
95	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,150	203,50	1 658,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
VV			(0,6+2)*2*0,25		1,300			
VV			(0,7+2)*2*0,25*3		4,050			
VV			(0,8+2)*2*0,25*2		2,800			
VV			Součet"DSP - výkres D-04		8,150			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	35 399,88				
96	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	198,664	37,90	7 529,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
VV			296,791+64,65-162,777"položky dílu 6		198,664			
97	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	268,502	24,30	6 524,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
VV			104,682+63,82"položky dílu 6		168,502			
VV			100"ostatní prostory		100,000			
VV			Součet		268,502			
98	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	268,502	72,70	19 520,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
99	K	784221151	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	268,502	6,80	1 825,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	28 863,00				
100	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
VV			8*2"ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené		16,000			
VV			Součet		16,000			
101	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
VV			8*3"ostatní drobné práce a začistění jinde neuvedené		24,000			
102	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
VV			40		40,000			
103	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,100	5 315,00	531,50	CS ÚRS 2023 01
104	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,100	3 315,00	331,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 2.NP/B - část B

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			608 851,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	608 851,79	21,00%	127 858,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	736 710,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

2.NP/B - část B

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

608 851,79

HSV - Práce a dodávky HSV

202 891,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 867,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

116 237,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 983,49

997 - Přesun sutě

25 137,75

998 - Přesun hmot

6 665,34

PSV - Práce a dodávky PSV

377 097,48

763 - Konstrukce suché výstavby

41 979,43

766 - Konstrukce truhlářské

33 119,67

767 - Konstrukce zámečnické

2 086,56

771 - Podlahy z dlaždic

84 562,58

781 - Dokončovací práce - obklady

192 559,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 957,53

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 831,95

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 2.NP/B - část B

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 608 851,79

D HSV Práce a dodávky HSV 202 891,31

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 867,40

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,037	11 484,60	424,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 (1,3*4+1)*6*0,001"DSP - výkres D-05		0,037			
2	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,040	34 520,00	1 380,80	CS ÚRS 2023 01
VV			0,037*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,040			
3	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	8,910	1 045,00	9 310,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235 (0,9+1,8)*3,3"DSP - výkres D-05		8,910			
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,992	998,30	990,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381 (1,3*4+1)*2*0,08"DSP - výkres D-05		0,992			
5	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	4,185	1 386,00	5 800,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256 (0,9+1,8)*1,55"DSP - výkres D-05		4,185			
6	K	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	
VV			3"DSP - výkres D-05		3,000			
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					116 237,33	
7	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	37,850	281,00	10 635,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418 37,85"DSP - výkres D-05		37,850			
8	K	611325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	37,850	51,00	1 930,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453					
9	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	22,005	57,50	1 265,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101 8,91*2+4,185"položky dílu 3		22,005			
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	68,070	61,50	4 186,31	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 (12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*3,3		204,666			
VV			-0,6*2		-1,200			
VV			-0,8*2*6		-9,600			
VV			-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-115,536"odpočet obkladů		-115,536			
VV			Součet"DSP - výkres D-05		68,070			
11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	68,070	165,80	11 286,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	183,606	162,20	29 780,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413						
	VV	(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*3,3			204,666			
	VV	-0,6*2			-1,200			
	VV	-0,8*2*6			-9,600			
	VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2			-5,940			
	VV	-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2			-4,320			
	VV	Součet"DSP - výkres D-05			183,606			
13	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	183,606	51,00	9 363,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453						
	VV	(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*3,3			204,666			
	VV	-0,6*2			-1,200			
	VV	-0,8*2*6			-9,600			
	VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2			-5,940			
	VV	-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2			-4,320			
	VV	Součet"DSP - výkres D-05			183,606			
14	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	3,100	366,60	1 136,46	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012						
	VV	(1,3*4+1)*0,5"DSP - výkres D-05			3,100			
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	137,000	20,60	2 822,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001						
	VV	9*3+10+100"DSP - výkres D-05			137,000			
16	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	29,360	21,20	622,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011						
	VV	2,4*2,4+1,5*2,4+20"DSP - výkres D-05			29,360			
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	16,400	86,90	1 425,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001						
	VV	(0,6+2)*2+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-05			16,400			
18	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	37,000	185,00	6 845,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117						
	VV	9*3+10"DSP - výkres D-05			37,000			
19	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,780	409,00	319,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024						
	VV	(2,4+1,5)*0,2"parapety			0,780			
	VV	Součet"DSP - výkres D-05			0,780			
20	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	1 166,70	5 833,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121						
	VV	5"DSP - výkres D-05			5,000			
21	M	55331435	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	55331437	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	4,000	4 664,00	18 656,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	8,843	650,00	5 747,95	
	VV	2,7*3,275"DSP - výkres D-05			8,843			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 983,49
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	45,350	111,50	5 056,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111						
	VV	37,85+5*1,5"DSP - výkres D-05			45,350			
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	74,850	95,60	7 155,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111						
	VV	37,85+9*3+10"DSP - výkres D-05			74,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	10,680	122,40	1 307,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132					
		VV	0,9*2*3,3-0,6*2		4,740			
		VV	1,8*3,3		5,940			
		VV	Součet"DSP - výkres ST-02.1		10,680			
27	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,200	418,20	4 683,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
		VV	0,6*2*4		4,800			
		VV	0,8*2*4		6,400			
		VV	Součet"DSP - výkres D-17		11,200			
28	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	13,200	154,10	2 034,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031843					
		VV	4*3,3"DSP - výkres D-05		13,200			
29	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	6,200	262,30	1 626,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664					
		VV	1,3*4+1"DSP - výkres D-05		6,200			
30	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	37,850	62,40	2 361,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161					
		VV	37,85"DSP - výkres D-05		37,850			
31	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	183,606	47,70	8 758,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161					
		VV	(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*3,3		204,666			
		VV	-0,6*2		-1,200			
		VV	-0,8*2*6		-9,600			
		VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
		VV	-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
		VV	Součet"DSP - výkres D-05		183,606			
D		997	Přesun sutě				25 137,75	
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	19,242	419,00	8 062,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	673,470	12,80	8 620,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	19,242*35 *Přepočtené koeficientem množství		673,470			
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,242	139,40	2 682,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
35	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	19,242	300,00	5 772,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D		998	Přesun hmot				6 665,34	
36	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,072	602,00	6 665,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				377 097,48	
D		763	Konstrukce suché výstavby				41 979,43	
37	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	1,964	3 774,00	7 412,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116					
		VV	(0,2*2+1,8)*1,87-0,7*1,87*2		1,496			
		VV	0,95*1,87-0,7*1,87		0,468			
		VV	Součet"DSP - výkres D-05		1,964			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	3,000	11 463,00	34 389,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126 2+1"DSP - výkres D-12		3,000			
39	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,131	735,60	96,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763101					
40	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,131	625,40	81,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181					
D		766	Konstrukce truhlářské			33 119,67		
41	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	108,60	108,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821 1"DSP - výkres D-05		1,000			
42	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441823 1"DSP - výkres D-05		1,000			
43	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	51,30	153,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851 3"DSP - výkres D-05		3,000			
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	575,00	2 875,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001 5"DSP - výkres D-05		5,000			
45	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	3 740,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717 2"DSP - výkres D-05		2,000			
48	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720 2"DSP - výkres D-05		2,000			
50	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	2,000	260,00	520,00	
51	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728 5"DSP - výkres D-05		5,000			
52	M	54924005	zámek zadlabací mezipokoje levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	54924003	zámek zadlabací mezipokoje pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	3,000	365,00	1 095,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 3"DSP - výkres D-05		3,000			
57	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000	345,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 2"DSP - výkres D-05		2,000			
59	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	3,900	239,00	932,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 2,4+1,5"DSP - výkres D-05		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 3"DSP - výkres D-05		3,000			
62	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,111	648,40	71,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
63	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,111	721,60	80,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D		767	Konstrukce zámečnické				2 086,56	
64	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti	m2	6,300	331,20	2 086,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767132812 (1,8+1,2)*2,1"DSP - výkres D-13		6,300			
D		771	Podlahy z dlaždic				84 562,58	
65	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	37,850	49,50	1 873,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 37,85"DSP - výkres D-05		37,850			
66	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	37,850	319,00	12 074,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
67	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	38,260	69,60	2 662,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 38,26"DSP - výkres ST-02.1		38,260			
68	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	37,850	694,40	26 283,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 37,85"DSP - výkres D-05		37,850			
69	M	59761409	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10</i>	m2	41,635	310,00	12 906,85	CS ÚRS 2023 01
VV			37,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,635			
70	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,670	15,20	25,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 1,67"DSP - výkres D-05		1,670			
71	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	37,850	395,50	14 969,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 37,85"DSP - výkres D-05		37,850			
72	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	62,020	202,00	12 528,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 12,82+15,57+13,48+14,61+5,54"DSP - výkres D-05		62,020			
73	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,716	354,70	608,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
74	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,716	367,30	630,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D		781	Dokončovací práce - obklady				192 559,76	
75	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	115,536	47,50	5 487,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 (12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*2,1		130,242			
VV			-0,6*2		-1,200			
VV			-0,8*2*6		-9,600			
VV			-(2,4+1,5)*(2,1-0,84)+0,2*4*(2,1-0,84)		-3,906			
VV			Součet"DSP - výkres D-05		115,536			
76	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	24,808	395,50	9 811,56	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
	VV		(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*0,4		24,808			
	VV		Součet"DSP - výkres D-05		24,808			
77	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	16,000	219,00	3 504,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232					
	VV		0,4*40"DSP - výkres D-05		16,000			
78	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	115,536	145,00	16 752,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
79	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	98,832	120,40	11 899,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
	VV		(12,54+15,73+13,2+15,37+5,4)*1,8		112,032			
	VV		-0,6*2*3		-3,600			
	VV		-0,8*2*6		-9,600			
	VV		Součet"DSP - výkres ST-02.1		98,832			
80	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	115,536	696,90	80 517,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
81	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	127,090	270,00	34 314,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		115,536*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,090			
82	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	115,536	34,60	3 997,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
83	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	146,020	116,20	16 967,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
	VV		12,82+15,57+13,48+14,61+5,54+2,1*40"DSP - výkres D-05		146,020			
84	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	62,020	116,20	7 206,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
	VV		12,82+15,57+13,48+14,61+5,54"DSP - výkres D-05		62,020			
85	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,910	354,70	1 032,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
86	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,910	367,30	1 068,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 957,53	
87	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,900	80,20	553,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
	VV		(0,6+2)*2*0,25		1,300			
	VV		(0,8+2)*2*0,25*4		5,600			
	VV		Součet"DSP - výkres D-05		6,900			
88	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,900	203,50	1 404,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
	VV		(0,6+2)*2*0,25		1,300			
	VV		(0,8+2)*2*0,25*4		5,600			
	VV		Součet"DSP - výkres D-05		6,900			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 831,95	
89	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,624	37,90	4 647,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
	VV		183,606+37,85-98,832"položky dílu 6		122,624			
90	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,920	24,30	3 788,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
	VV		68,07+37,85"položky dílu 6		105,920			
	VV		50"ostatní prostory		50,000			
	VV		Součet		155,920			
91	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,920	72,70	11 335,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
92	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	155,920	6,80	1 060,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	28 863,00				
93	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
VV			8*2"ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené					
VV			Součet					
					16,000			
					16,000			
94	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
VV			8*3"ostatní drobné práce a začištění jinde neuvedené					
					24,000			
95	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
VV			40					
					40,000			
96	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,100	5 315,00	531,50	CS ÚRS 2023 01
97	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,100	3 315,00	331,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: **2.NP/C - část C**

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 028 545,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 028 545,65	21,00%	215 994,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 244 540,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

2.NP/C - část C

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 028 545,65

HSV - Práce a dodávky HSV	346 532,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	52 049,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	185 530,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	55 075,52
997 - Přesun sutě	41 894,94
998 - Přesun hmot	11 982,21
PSV - Práce a dodávky PSV	653 150,26
763 - Konstrukce suché výstavby	78 365,11
766 - Konstrukce truhlářské	47 065,87
767 - Konstrukce zámečnické	2 503,87
771 - Podlahy z dlaždic	146 949,74
781 - Dokončovací práce - obklady	341 943,73
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 695,15
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	33 626,79
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	28 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 2.NP/C - část C

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 028 545,65

D		HSV		Práce a dodávky HSV		346 532,39		
D		3		Svislé a kompletní konstrukce		52 049,26		
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,050	11 484,60	574,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121						
VV		(1,3+1,2+1,1+1,3+1,2+2,15)*6*0,001"DSP - výkres D-06		0,050				
2	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,054	34 520,00	1 864,08	CS ÚRS 2023 01
VV		0,05*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,054				
3	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	24,420	1 045,00	25 518,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235						
VV		(0,9*2+2+3,6)*3,3"DSP - výkres D-06		24,420				
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,320	998,30	1 317,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381						
VV		(1,3+1,2+1,1+1,3+1,2+2,15)*2*0,08"DSP - výkres D-06		1,320				
5	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	9,765	1 386,00	13 534,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256						
VV		(0,9*2+0,9+3,6)*1,55"DSP - výkres D-06		9,765				
6	K	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	7,000	1 320,00	9 240,00	
VV		7"DSP - výkres D-06		7,000				
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		185 530,46		
7	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	65,800	281,00	18 489,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418						
VV		65,8"DSP - výkres D-06		65,800				
8	K	611325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	65,800	51,00	3 355,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453						
9	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	58,605	57,50	3 369,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101						
VV		24,42*2+9,765"položky dílu 3		58,605				
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	124,248	61,50	7 641,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121						
VV		(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*3,3		355,278				
VV		-0,7*2*6		-8,400				
VV		-0,6*2*2		-2,400				
VV		-0,8*2*2		-3,200				
VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320				
VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320				
VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680				
VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680				
VV		-205,03"odpočet obkladů		-205,030				
VV		Součet"DSP - výkres D-06		124,248				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	124,248	165,80	20 600,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
12	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	329,278	162,20	53 408,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413					
VV			(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*3,3		355,278			
VV			-0,7*2*6		-8,400			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			Součet"DSP - výkres D-06		329,278			
13	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	329,278	51,00	16 793,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453					
VV			(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*3,3		355,278			
VV			-0,7*2*6		-8,400			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			Součet"DSP - výkres D-06		329,278			
14	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	4,125	366,60	1 512,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012					
VV			(1,3+1,2+1,1+1,3+1,2+2,15)*0,5"DSP - výkres D-06		4,125			
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	134,500	20,60	2 770,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
VV			11,5*3+100"DSP - výkres D-06		134,500			
16	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	37,280	21,20	790,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
VV			2,4*2,4*2+1,2*2,4*2+20"DSP - výkres D-06		37,280			
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	22,000	86,90	1 911,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
VV			(0,7+2)*2*2+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-06		22,000			
18	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	34,500	185,00	6 382,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
VV			11,5*3"DSP - výkres D-06		34,500			
19	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,440	409,00	588,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024					
VV			(1,2*2+2,4*2)*0,2"parapety		1,440			
VV			Součet"DSP - výkres D-06		1,440			
20	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	7,000	1 166,70	8 166,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
VV			7"DSP - výkres D-06		7,000			
21	M	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	4 381,00	17 524,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	4 664,00	9 328,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	13,100	650,00	8 515,00	
VV			(2,5+1,5)*3,275"DSP - výkres D-06		13,100			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 075,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	79,300	111,50	8 841,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 65,8+9*1,5"DSP - výkres D-06		79,300			
26	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	110,300	95,60	10 544,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 65,8+11,5*3+10"DSP - výkres D-06		110,300			
27	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	17,112	122,40	2 094,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132 (0,9*2+2+1,505+0,85)*3,3 -0,8*2*2 Součet"DSP - výkres ST-02.1		20,312 -3,200 17,112			
28	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,400	418,20	7 276,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455 0,6*2*8 0,7*2 0,8*2*4 Součet"DSP - výkres D-18		9,600 1,400 6,400 17,400			
29	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	91,00	273,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431 3"DSP - výkres D-18		3,000			
30	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	26,400	154,10	4 068,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031843 8*3,3"DSP - výkres D-06		26,400			
31	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	8,250	262,30	2 163,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664 1,3+1,2+1,1+1,3+1,2+2,15"DSP - výkres D-06		8,250			
32	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	65,800	62,40	4 105,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161 65,8"DSP - výkres D-06		65,800			
33	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	329,278	47,70	15 706,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161 (20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*3,3 -0,7*2*6 -0,6*2*2 -0,8*2*2 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 -1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2 -1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2 Součet"DSP - výkres D-06		355,278 -8,400 -2,400 -3,200 -4,320 -4,320 -1,680 -1,680 329,278			
D	997		Přesun sutě				41 894,94	
34	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	32,069	419,00	13 436,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 122,415	12,80	14 366,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 32,069*35 *Přepočtené koeficientem množství		1 122,415			
36	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,069	139,40	4 470,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	32,069	300,00	9 620,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					
							11 982,21	
38	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	19,904	602,00	11 982,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							653 150,26	
D 763			Konstrukce suché výstavby					
							78 365,11	
39	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	8,509	3 774,00	32 112,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116					
VV			(3,6+1,25*3)*1,87-0,7*1,87*4	8,509				
VV			Součet"DSP - výkres D-06	8,509				
40	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	4,000	11 463,00	45 852,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126					
VV			4"DSP - výkres D-12	4,000				
41	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,294	735,60	216,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763101					
42	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,294	625,40	183,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181					
D 766			Konstrukce truhlářské					
							47 065,87	
43	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	51,30	205,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851					
VV			4"DSP - výkres D-06	4,000				
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	575,00	4 025,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
VV			7"DSP - výkres D-06	7,000				
45	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	3 740,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 01
47	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	3 740,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717					
VV			3"DSP - výkres D-06	3,000				
49	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720					
VV			3"DSP - výkres D-03	3,000				
51	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	3,000	260,00	780,00	
52	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728					
VV			7"DSP - výkres D-06	7,000				
53	M	54924005	zámek zadlabací mezipokoje levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	54924003	zámek zadlabací mezipokoje pravý pro WC kování 72x55mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
56	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 4"DSP - výkres D-06					
					4,000			
58	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 3"DSP - výkres D-06					
					3,000			
60	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,200	239,00	1 720,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 1,2*2+2,4*2"DSP - výkres D-06					
					7,200			
62	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 4,000"DSP - výkres D-06					
					4,000			
63	M	61187141	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,151	648,40	97,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
65	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,151	721,60	108,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D 767			Konstrukce zámečnické				2 503,87	
66	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti	m2	7,560	331,20	2 503,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767132812 3,6*2,1"DSP - výkres D-18					
					7,560			
D 771			Podlahy z dlaždic				146 949,74	
67	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	65,800	49,50	3 257,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 65,8"DSP - výkres D-06					
					65,800			
68	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	65,800	319,00	20 990,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
69	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	64,480	69,60	4 487,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 64,48"DSP - výkres ST-02.1					
					64,480			
70	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	65,800	694,40	45 691,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 65,8"DSP - výkres D-06					
					65,800			
71	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	72,380	310,00	22 437,80	CS ÚRS 2023 01
VV			65,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				72,380	
72	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	10,550	15,20	160,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 2,13+3,28+1,01+2,09+2,04"DSP - výkres D-06					
					10,550			
73	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,800	395,50	26 023,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 65,8"DSP - výkres D-06					
					65,800			
74	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	107,660	202,00	21 747,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72"DSP - výkres D-06					
					107,660			
75	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,983	354,70	1 058,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,983	367,30	1 095,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D 781			Dokončovací práce - obklady	341 943,73				
77	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	205,030	47,50	9 738,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
VV			(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*2,1		226,086			
VV			-0,7*2*6		-8,400			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-(1,2*2+2,4*2)*(2,1-0,84)+0,2*8*(2,1-0,84)		-7,056			
VV			Součet"DSP - výkres D-06		205,030			
78	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	43,064	395,50	17 031,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
VV			(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*0,4		43,064			
VV			Součet"DSP - výkres D-06		43,064			
79	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	27,200	219,00	5 956,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232					
VV			0,4*68"DSP - výkres D-06		27,200			
80	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	205,030	145,00	29 729,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
81	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	165,268	120,40	19 898,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
VV			(20,08+15,76+22,79+17,56+8,04+4,4+6,05+6,58)*1,8		182,268			
VV			-0,6*2*5		-6,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2*6		-9,600			
VV			Součet"DSP - výkres ST-02.1		165,268			
82	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	205,030	696,90	142 885,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
83	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	225,533	270,00	60 893,91	CS ÚRS 2023 01
VV			205,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		225,533			
84	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	205,030	34,60	7 094,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
85	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	279,440	116,20	32 470,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
VV			20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72+0,9*3*3+3,6*3+2,1*68+1,26*8"DSP - výkres D-06		279,440			
86	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	107,660	116,20	12 510,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
VV			20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72"DSP - výkres D-06		107,660			
87	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,172	354,70	1 834,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
88	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,172	367,30	1 899,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	2 695,15				
89	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,500	80,20	761,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
VV			(0,6+2)*2*0,25		1,300			
VV			(0,7+2)*2*0,25*4		5,400			
VV			(0,8+2)*2*0,25*2		2,800			
VV			Součet"DSP - výkres D-06		9,500			
90	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,500	203,50	1 933,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
VV			(0,6+2)*2*0,25		1,300			
VV			(0,7+2)*2*0,25*4		5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,8+2)*2*0,25*2		2,800			
	VV		Součet"DSP - výkres D-06		9,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				33 626,79	
91	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,810	37,90	8 709,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
	VV		329,278+65,8-165,268"položky dílu 6		229,810			
92	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,048	24,30	5 833,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
	VV		124,248+65,8"položky dílu 6		190,048			
	VV		50"ostatní prostory		50,000			
	VV		Součet		240,048			
93	K	784221101	Malby z malířských směsí ořervzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořervzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,048	72,70	17 451,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
94	K	784221151	Malby z malířských směsí ořervzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	240,048	6,80	1 632,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				28 863,00	
95	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
	VV		8*2"ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené		16,000			
	VV		Součet		16,000			
96	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
	VV		8*3"ostatní drobné práce a začistění jinde neuvedené		24,000			
97	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
	VV		40		40,000			
98	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,100	5 315,00	531,50	CS ÚRS 2023 01
99	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,100	3 315,00	331,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 2.NP/D - část D

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			301 698,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	301 698,26	21,00%	63 356,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	365 054,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

2.NP/D - část D

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

301 698,26

HSV - Práce a dodávky HSV

117 029,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 469,42

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

78 693,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 745,28

997 - Přesun sutě

11 666,15

998 - Přesun hmot

3 454,28

PSV - Práce a dodávky PSV

170 341,23

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

441,03

766 - Konstrukce truhlářské

24 195,99

771 - Podlahy z dlaždic

29 111,46

781 - Dokončovací práce - obklady

105 770,20

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 503,61

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 318,94

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

14 327,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 2.NP/D - část D

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 301 698,26

D HSV Práce a dodávky HSV 117 029,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 469,42

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,017	7 942,90	135,03	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 1,1*0,1*0,15"DSP - výkres D-07						0,017
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,034	11 484,60	390,48	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 (1,3+1,1*2+1,1*2)*6*0,001"DSP - výkres D-07						0,034
3	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,037	34 520,00	1 277,24	CS ÚRS 2023 01	
VV			0,034*1,08 'Přepočtené koeficientem množství						0,037
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,736	998,30	734,75	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381 (1,3+1,1*2+1,1)*2*0,08"DSP - výkres D-07						0,736
5	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvármic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	1,163	1 386,00	1 611,92	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256 0,75*1,55"DSP - výkres D-07						1,163
6	K	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	1,000	1 320,00	1 320,00		
VV			1"DSP - výkres D-07						1,000
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					78 693,96	
7	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	11,790	281,00	3 312,99	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418 11,79"DSP - výkres D-07						11,790
8	K	611325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	11,790	51,00	601,29	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453						
9	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	37,404	61,50	2 300,35	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121 (12,8+4,65+4,3+5,54+5,38)*3,3						107,811
VV			-0,6*2*4						-4,800
VV			-0,8*2						-1,600
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2						-4,320
VV			-59,687*odpočet obkladů						-59,687
VV			Součet"DSP - výkres D-07						37,404
10	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	37,404	165,80	6 201,58	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131						
11	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	97,091	162,20	15 748,16	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413 (12,8+4,65+4,3+5,54+5,38)*3,3						107,811
VV			-0,6*2*4						-4,800
VV			-0,8*2						-1,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		Součet"DSP - výkres D-07		97,091			
12	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	97,091	51,00	4 951,64	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453					
	VV		(12,8+4,65+4,3+5,54+5,38)*3,3		107,811			
	VV		-0,6*2*4		-4,800			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
	VV		Součet"DSP - výkres D-07		97,091			
13	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	2,300	366,60	843,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012					
	VV		(1,3+1,1*2+1,1)*0,5"DSP - výkres D-07		2,300			
14	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	73,400	20,60	1 512,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
	VV		4,5*3+8,25*1,2+50"DSP - výkres D-07		73,400			
15	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	25,760	21,20	546,11	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		2,4*2,4+20"DSP - výkres D-07		25,760			
16	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	16,000	86,90	1 390,40	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
	VV		(0,6+2)*2*2+(0,8+2)*2"DSP - výkres D-07		16,000			
17	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	23,400	185,00	4 329,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
	VV		4,5*3+8,25*1,2"DSP - výkres D-07		23,400			
18	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,091	4 465,00	406,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312121					
	VV		1,14*0,08"beton vrchní ve sprše		0,091			
	VV		Součet"DSP - výkres D-07		0,091			
19	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,109	4 370,00	476,33	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312131					
	VV		1,14*0,8*0,12"beton podkladní ve sprše		0,109			
	VV		Součet"DSP - výkres D-07		0,109			
20	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,010	37 980,00	379,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631362021					
	VV		1,14*0,8*2*4,335*1,25*0,001		0,010			
	VV		Součet"DSP - výkres D-07		0,010			
21	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,480	409,00	196,32	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024					
	VV		2,4*0,2"parapety		0,480			
	VV		Součet"DSP - výkres D-07		0,480			
22	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000	1 166,70	4 666,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
	VV		4"DSP - výkres D-07		4,000			
23	M	55331440	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	5 151,00	5 151,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	55331435	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	2,000	4 381,00	8 762,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	55331437	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 664,00	4 664,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	17,521	650,00	11 388,65	
	VV		(2,35+1,8+1,2)*3,275"DSP - výkres D-07		17,521			
27	K	650501501	Příplatek za zřízení sprchového koutu v podlaze s odtokovým žlábkem	kus	1,000	866,00	866,00	
	VV		1"DSP - výkres D-07		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 745,28				
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	20,790	111,50	2 318,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 11,79+2*1,5*3"DSP - výkres D-07		20,790			
29	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	61,790	95,60	5 907,12	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 11,79+50"DSP - výkres D-07		61,790			
30	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,073	4 674,20	341,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043331 1,14*0,8*0,08"beton vrchní ve sprše Součet"DSP - výkres D-07		0,073 0,073			
31	K	965043431	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,109	3 951,30	430,69	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043431 1,14*0,8*0,12"beton podkladní ve sprše Součet"DSP - výkres D-07		0,109 0,109			
32	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,200	418,20	2 174,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455 0,6*2*3 0,8*2 Součet"DSP - výkres D-19		3,600 1,600 5,200			
33	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	4,600	262,30	1 206,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664 1,3+1,1*2+1,1"DSP - výkres D-07		4,600			
34	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	11,790	62,40	735,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161 11,79"DSP - výkres D-07		11,790			
35	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	97,091	47,70	4 631,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161 (12,8+4,65+4,3+5,54+5,38)*3,3 -0,6*2*4 -0,8*2 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 Součet"DSP - výkres D-07		107,811 -4,800 -1,600 -4,320 97,091			
D 997			Přesun sutě	11 666,15				
36	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,930	419,00	3 741,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	312,550	12,80	4 000,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 8,93*35 'Přepočtené koeficientem množství		312,550			
38	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,930	139,40	1 244,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
39	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,930	300,00	2 679,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D 998			Přesun hmot	3 454,28				
40	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	5,738	602,00	3 454,28	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV	170 341,23				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	441,03				
41	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,140	12,80	14,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001					
VV			1,14"podlaha ve sprše					
VV			Součet"DSP - výkres D-07					
42	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	53 720,00	53,72	CS ÚRS 2023 01
VV			3,39285714285714*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			0,001					
43	K	711131811	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	1,140	18,30	20,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
VV			1,14"podlaha ve sprše					
VV			Součet"DSP - výkres D-07					
44	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,140	118,40	134,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
VV			1,14"podlaha ve sprše					
VV			Součet"DSP - výkres D-07					
45	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,329	118,40	157,35	CS ÚRS 2023 01
VV			1,14*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
VV			1,329					
46	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	1,140	3,10	3,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199095					
47	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	1,140	38,80	44,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199097					
48	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	692,40	6,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711102					
49	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,009	615,60	5,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181					
D 766			Konstrukce truhlářské	24 195,99				
50	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441823					
VV			1"DSP - výkres D-07					
VV			1,000					
51	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	51,30	153,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851					
VV			3"DSP - výkres D-07					
VV			3,000					
52	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000	575,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
VV			4"DSP - výkres D-07					
VV			4,000					
53	M	61162084	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	3,000	3 740,00	11 220,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	61162086	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720					
VV			2"DSP - výkres D-07					
VV			2,000					
56	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	3,000	260,00	780,00	
57	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	4,000	80,00	320,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728					
VV			4"DSP - výkres D-07					
VV			4,000					
58	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojový levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	54924007	zámek zadlabací mezipokojový pravý s dozickým klíčem rozteč 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
61	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	2,000	365,00	730,00	CS ÚRS 2023 01
62	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 3"DSP - výkres D-07					
63	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000	345,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 1"DSP - výkres D-07					
65	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	1,000	480,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
66	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,400	239,00	573,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 2,4"DSP - výkres ST-02.1					
67	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 3,000"DSP - výkres D-07					
68	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,077	648,40	49,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
69	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,077	721,60	55,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D	771	Podlahy z dlaždic					29 111,46	
70	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	11,790	49,50	583,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 11,79"DSP - výkres D-07					
71	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	11,790	319,00	3 761,01	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
72	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	11,830	69,60	823,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 11,83"DSP - výkres ST-02.1					
73	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	11,790	694,40	8 186,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 11,79"DSP - výkres D-07					
74	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	12,969	310,00	4 020,39	CS ÚRS 2023 01
VV			11,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
75	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,570	15,20	84,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 1,18+1,14+1,63+1,62"DSP - výkres D-07					
76	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	11,790	395,50	4 662,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 11,79"DSP - výkres D-07					
77	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	32,670	202,00	6 599,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 12,8+4,65+4,3+5,54+5,38"DSP - výkres D-07					
78	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,539	354,70	191,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
79	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,539	367,30	197,97	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D 781			Dokončovací práce - obklady	105 770,20				
80	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	59,687	47,50	2 835,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
VV			(12,8+4,65+4,3+5,54+5,38)*2,1		68,607			
VV			-0,6*2*4		-4,800			
VV			-0,8*2		-1,600			
VV			-2,4*(2,1-0,84)+0,2*2*(2,1-0,84)		-2,520			
VV			Součet"DSP - výkres D-07		59,687			
81	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,948	395,50	7 889,43	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
VV			(12,8+4,65+5,54+5,38)*0,4		11,348			
VV			4,3*2		8,600			
VV			Součet"DSP - výkres D-07		19,948			
82	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	17,600	219,00	3 854,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232					
VV			2*4+0,4*24"DSP - výkres D-07		17,600			
83	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	59,687	145,00	8 654,62	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
84	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	52,506	120,40	6 321,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
VV			(12,56+4,81+4,3+5,36+5,34)*1,8		58,266			
VV			-0,6*1,8*4		-4,320			
VV			-0,8*1,8		-1,440			
VV			Součet"DSP - výkres ST-02.1		52,506			
85	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	59,687	696,90	41 595,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
86	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	65,656	270,00	17 727,12	CS ÚRS 2023 01
VV			59,687*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		65,656			
87	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	59,687	34,60	2 065,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
88	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	85,470	116,20	9 931,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
VV			12,8+4,65+4,3+5,54+5,38+2,1*24+0,8*3"DSP - výkres D-07		85,470			
89	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	32,670	116,20	3 796,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
VV			12,8+4,65+4,3+5,54+5,38"DSP - výkres D-07		32,670			
90	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,522	354,70	539,85	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
91	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,522	367,30	559,03	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	1 503,61				
92	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,300	80,20	425,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
VV			(0,6+2)*2*0,25*3		3,900			
VV			(0,8+2)*2*0,25		1,400			
VV			Součet"DSP - výkres D-07		5,300			
93	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,300	203,50	1 078,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
VV			(0,6+2)*2*0,25*3		3,900			
VV			(0,8+2)*2*0,25		1,400			
VV			Součet"DSP - výkres D-07		5,300			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	9 318,94				
94	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,375	37,90	2 136,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
VV			97,091+11,79-52,506"položky dílu 6		56,375			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,194	24,30	1 681,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
VV			37,404+11,79"položky dílu 6		49,194			
VV			20"ostatní prostory		20,000			
VV			Součet		69,194			
96	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,194	72,70	5 030,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
97	K	784221151	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	69,194	6,80	470,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				14 327,94	
98	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
VV			8"ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené		8,000			
VV			Součet		8,000			
99	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
VV			8"2"ostatní drobné práce a začistění jinde neuvedené		16,000			
100	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
VV			16		16,000			
101	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,038	5 315,00	201,97	CS ÚRS 2023 01
102	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,038	3 315,00	125,97	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 3.NP/A - část A

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 015 311,70	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 015 311,70	21,00%	213 215,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 228 527,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

3.NP/A - část A

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 015 311,70

HSV - Práce a dodávky HSV

361 453,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

50 614,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

201 709,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 057,07

997 - Přesun sutě

42 507,64

998 - Přesun hmot

11 564,42

PSV - Práce a dodávky PSV

624 995,31

763 - Konstrukce suché výstavby

81 208,47

766 - Konstrukce truhlářské

46 021,32

767 - Konstrukce zámečnické

4 861,68

771 - Podlahy z dlaždic

141 657,97

781 - Dokončovací práce - obklady

313 533,83

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 312,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

35 399,88

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 3.NP/A - část A

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 015 311,70

D		HSV		Práce a dodávky HSV				361 453,39		
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				50 614,65		
1	K	317234410		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,075	7 942,90	595,72	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317234410 (1,3*2+1,2*2)*0,1*0,15"DSP - výkres D-08				0,075		
2	K	317941121		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,074	11 484,60	849,86	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121 (1,1+2*1,3*2+2*1,2*2+1,2)*6*0,001"DSP - výkres D-08				0,074		
3	M	13010740		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,080	34 520,00	2 761,60	CS ÚRS 2023 01	
VV				0,074*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				0,080		
4	K	342272225		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	2,265	860,00	1 947,90	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225 1,05*3,3-0,6*2				2,265		
VV				Součet"DSP - výkres D-08				2,265		
5	K	342272235		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	22,440	1 045,00	23 449,80	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235 (1,1+1,05*2+3,6)*3,3"DSP - výkres D-08				22,440		
6	K	346244381		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,168	998,30	1 166,01	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381 (1,1+1,3*2+1,2*2+1,2)*2*0,08"DSP - výkres D-08				1,168		
7	K	346272256		Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	8,603	1 386,00	11 923,76	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256 (0,9+1,05+3,6)*1,55"DSP - výkres D-08				8,603		
8	K	350501501		Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	6,000	1 320,00	7 920,00		
VV				6"DSP - výkres D-08				6,000		
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				201 709,61		
9	K	611325418		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štuky 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	63,820	281,00	17 933,42	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418 63,82"DSP - výkres D-08				63,820		
10	K	611325453		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	63,820	51,00	3 254,82	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453						
11	K	612131101		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	58,013	57,50	3 335,75	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101 2,265*2+22,44*2+8,603*položky dílu 3				58,013		
12	K	612131121		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	104,682	61,50	6 437,94	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*3,3		328,911			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
	VV		-1,52*2,4*2+(1,52+2,4*2)*0,2		-6,032			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
	VV		-192,109*odpočet obkladů		-192,109			
	VV		Součet"DSP - výkres D-08		104,682			
13	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	104,682	165,80	17 356,28	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
14	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	296,791	162,20	48 139,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413					
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*3,3		328,911			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
	VV		-1,52*2,4*2+(1,52+2,4*2)*0,2		-6,032			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
	VV		Součet"DSP - výkres D-08		296,791			
15	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	296,791	51,00	15 136,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453					
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*3,3		328,911			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2		-1,328			
	VV		-1,52*2,4*2+(1,52+2,4*2)*0,2		-6,032			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
	VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
	VV		Součet"DSP - výkres D-08		296,791			
16	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	3,650	366,60	1 338,09	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012					
	VV		(1,1+1,3*2+1,2*2+1,2)*0,5"DSP - výkres D-08		3,650			
17	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	223,000	20,60	4 593,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
	VV		(10+11)*3+10+150"DSP - výkres D-08		223,000			
18	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	36,224	21,20	767,95	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
	VV		1,04*2,4+1,5*2,4*2+1,52*2,4+1,2*2,4+20"DSP - výkres D-08		36,224			
19	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	22,000	86,90	1 911,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
	VV		(0,7+2)*2*2+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-08		22,000			
20	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	73,000	185,00	13 505,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
	VV		(10+11)*3+10"DSP - výkres D-08		73,000			
21	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,352	409,00	552,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024					
	VV		(1,04+1,5+1,5+1,52+1,2)*0,2"parapety		1,352			
	VV		Součet"DSP - výkres D-08		1,352			
22	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	6,000	1 166,70	7 000,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
	VV		6"DSP - výkres D-08		6,000			
23	M	55331441	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	5 151,00	10 302,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	55331442	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	5 151,00	10 302,00	CS ÚRS 2023 01
25	M	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	47,815	650,00	31 079,75	
VV		(3+11,6)*3,275"DSP - výkres D-08			47,815			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 057,07	
28	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	78,070	111,50	8 704,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111						
VV		63,82+9,5*1,5"DSP - výkres D-08			78,070			
29	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	136,820	95,60	13 079,99	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111						
VV		63,82+21*3+10"DSP - výkres D-08			136,820			
30	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	23,810	122,40	2 914,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132						
VV		(0,9+1,05*2+3,6)*3,3			21,780			
VV		1,1*3,3-0,8*2			2,030			
VV		Součet"DSP - výkres ST-03.1			23,810			
31	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,200	418,20	5 520,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455						
VV		0,6*2*6			7,200			
VV		0,7*2*2			2,800			
VV		0,8*2*2			3,200			
VV		Součet"DSP - výkres D-20			13,200			
32	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	91,00	91,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431						
VV		1"DSP - výkres D-20			1,000			
33	K	973031842	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm	m	6,600	94,60	624,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031842						
VV		2*3,3"DSP - výkres D-08			6,600			
34	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	26,400	154,10	4 068,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031843						
VV		8*3,3"DSP - výkres D-08			26,400			
35	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	7,300	262,30	1 914,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664						
VV		1,1+1,3*2+1,2*2+1,2"DSP - výkres D-08			7,300			
36	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	63,820	62,40	3 982,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161						
VV		63,82"DSP - výkres D-08			63,820			
37	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	296,791	47,70	14 156,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161						
VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*3,3			328,911			
VV		-0,7*2*4			-5,600			
VV		-0,6*2*2			-2,400			
VV		-0,8*2*2			-3,200			
VV		-1,04*2,4+(1,04+2,4*2)*0,2			-1,328			
VV		-1,52*2,4*2+(1,52+2,4*2)*0,2			-6,032			
VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2			-5,940			
VV		-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2			-5,940			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			Součet"DSP - výkres D-08		296,791			
D 997			Přesun sutě				42 507,64	
38	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	32,538	419,00	13 633,42	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213				
39	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 138,830	12,80	14 577,02	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509				
VV			32,538*35 *Přepočtené koeficientem množství		1 138,830			
40	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,538	139,40	4 535,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511				
41	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	32,538	300,00	9 761,40	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631				
D 998			Přesun hmot				11 564,42	
42	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	19,210	602,00	11 564,42	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002				
D PSV			Práce a dodávky PSV				624 995,31	
D 763			Konstrukce suché výstavby				81 208,47	
43	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	9,257	3 774,00	34 935,92	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116				
VV			(3,6+1,25*3+0,2*2)*1,87-0,7*1,87*4		9,257			
VV			Součet"DSP - výkres D-08		9,257			
44	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	4,000	11 463,00	45 852,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126				
VV			4"DSP - výkres D-12		4,000			
45	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,309	735,60	227,30	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763101				
46	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,309	625,40	193,25	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181				
D 766			Konstrukce truhlářské				46 021,32	
47	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	5,000	108,60	543,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821				
VV			5"DSP - výkres D-08		5,000			
48	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	51,30	205,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851				
VV			4"DSP - výkres D-08		4,000			
49	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	6,000	575,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001				
VV			6"DSP - výkres D-08		6,000			
50	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	3,000	3 740,00	11 220,00	CS ÚRS 2023 01
52	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	3 740,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717 3"DSP - výkres D-08		3,000			
54	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720 2"DSP - výkres D-08		2,000			
56	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	2,000	260,00	520,00	
57	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728 6"DSP - výkres D-08		6,000			
58	M	54924005	zámek zadlabací mezipokoje levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
60	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 4"DSP - výkres D-08		4,000			
62	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	6,000	345,00	2 070,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 2"DSP - výkres D-08		2,000			
64	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
65	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	6,760	239,00	1 615,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 1,04+1,52+1,5*2+1,2"DSP - výkres D-08		6,760			
66	M	60794103	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm	m	6,760	507,00	3 427,32	CS ÚRS 2023 01
67	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
68	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 4,000"DSP - výkres D-08		4,000			
69	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,168	648,40	108,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
70	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,168	721,60	121,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D 767			Konstrukce zámečnické				4 861,68	
71	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti	m2	14,679	331,20	4 861,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767132812 (3,6+1,13*3)*2,1"DSP - výkres D-20		14,679			
D 771			Podlahy z dlaždic				141 657,97	
72	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	63,820	49,50	3 159,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 63,82"DSP - výkres D-08		63,820			
73	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	63,820	319,00	20 358,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
74	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	64,650	69,60	4 499,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 64,65"DSP - výkres ST-03.1		64,650			
75	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	63,820	694,40	44 316,61	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 63,82"DSP - výkres D-08		63,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	70,202	310,00	21 762,62	CS ÚRS 2023 01
	VV		63,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		70,202			
77	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	6,530	15,20	99,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111					
	VV		1,29+1,52+1,83+1,89"DSP - výkres D-08		6,530			
78	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	63,820	395,50	25 240,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112					
	VV		63,82"DSP - výkres D-08		63,820			
79	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	99,670	202,00	20 133,34	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264					
	VV		19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89"DSP - výkres D-08		99,670			
80	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,892	354,70	1 025,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
81	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,892	367,30	1 062,23	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D 781			Dokončovací práce - obklady				313 533,83	
82	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	192,109	47,50	9 125,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*2,1		209,307			
	VV		-0,7*2*4		-5,600			
	VV		-0,6*2*2		-2,400			
	VV		-0,8*2*2		-3,200			
	VV		-(1,04+1,52+1,5*2+1,2)*(2,1-0,84)+0,2*10*(2,1-0,84)		-5,998			
	VV		Součet"DSP - výkres D-08		192,109			
83	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	39,868	395,50	15 767,79	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
	VV		(19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89)*0,4		39,868			
	VV		Součet"DSP - výkres D-08		39,868			
84	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	19,200	219,00	4 204,80	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232					
	VV		0,4*48"DSP - výkres D-08		19,200			
85	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	192,109	145,00	27 855,81	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
86	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	162,777	120,40	19 598,35	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
	VV		(19,68+18,68+18,54+24,69+5,3+5,75)*1,8		166,752			
	VV		5,75*1,5		8,625			
	VV		-0,6*1,8*4		-4,320			
	VV		-0,7*1,8*2		-2,520			
	VV		-0,8*1,8*4		-5,760			
	VV		Součet"DSP - výkres ST-03.1		162,777			
87	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	192,109	696,90	133 880,76	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
88	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	211,320	270,00	57 056,40	CS ÚRS 2023 01
	VV		192,109*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		211,320			
89	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	192,109	34,60	6 646,97	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
90	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	209,470	116,20	24 340,41	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
	VV		19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89+2,1*48+1,05*3*2+0,9*3"DSP - výkres D-08		209,470			
91	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	99,670	116,20	11 581,65	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
	VV		19,82+14,95+4,77+18,24+24,83+5,14+6,03+5,89"DSP - výkres D-08		99,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,814	354,70	1 707,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
93	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,814	367,30	1 768,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	2 312,16				
94	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,150	80,20	653,63	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
VV			(0,6+2)*2*0,25	1,300				
VV			(0,7+2)*2*0,25*3	4,050				
VV			(0,8+2)*2*0,25*2	2,800				
VV			Součet"DSP - výkres D-08	8,150				
95	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	8,150	203,50	1 658,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
VV			(0,6+2)*2*0,25	1,300				
VV			(0,7+2)*2*0,25*3	4,050				
VV			(0,8+2)*2*0,25*2	2,800				
VV			Součet"DSP - výkres D-08	8,150				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	35 399,88				
96	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	198,664	37,90	7 529,37	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
VV			296,791+64,65-162,777"položky dílu 6	198,664				
97	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	268,502	24,30	6 524,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
VV			104,682+63,82"položky dílu 6	168,502				
VV			100"ostatní prostory	100,000				
VV			Součet	268,502				
98	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	268,502	72,70	19 520,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
99	K	784221151	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	268,502	6,80	1 825,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	28 863,00				
100	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
VV			8*2"ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené	16,000				
VV			Součet	16,000				
101	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
VV			8*3"ostatní drobné práce a začistění jinde neuvedené	24,000				
102	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
VV			40	40,000				
103	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,100	5 315,00	531,50	CS ÚRS 2023 01
104	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,100	3 315,00	331,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 3.NP/B - část B

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			609 880,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	609 880,55	21,00%	128 074,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	737 955,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

3.NP/B - část B

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

609 880,55

HSV - Práce a dodávky HSV

203 920,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21 867,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

117 266,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 983,49

997 - Přesun sutě

25 137,75

998 - Přesun hmot

6 665,34

PSV - Práce a dodávky PSV

377 097,48

763 - Konstrukce suché výstavby

41 979,43

766 - Konstrukce truhlářské

33 119,67

767 - Konstrukce zámečnické

2 086,56

771 - Podlahy z dlaždic

84 562,58

781 - Dokončovací práce - obklady

192 559,76

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 957,53

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 831,95

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 3.NP/B - část B

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 609 880,55

D HSV Práce a dodávky HSV 203 920,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 21 867,40

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,037	11 484,60	424,93	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121					
		VV	(1,3*4+1)*6*0,001"DSP - výkres D-09		0,037			
2	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,040	34 520,00	1 380,80	CS ÚRS 2023 01
		VV	0,037*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,040			
3	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	8,910	1 045,00	9 310,95	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235					
		VV	(0,9+1,8)*3,3"DSP - výkres D-09		8,910			
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,992	998,30	990,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381					
		VV	(1,3*4+1)*2*0,08"DSP - výkres D-09		0,992			
5	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	4,185	1 386,00	5 800,41	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256					
		VV	(0,9+1,8)*1,55"DSP - výkres D-09		4,185			
6	K	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	
		VV	3"DSP - výkres D-09		3,000			
		D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				117 266,09	
7	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	37,850	281,00	10 635,85	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418					
		VV	37,85"DSP - výkres D-09		37,850			
8	K	611325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	37,850	51,00	1 930,35	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453					
9	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	22,005	57,50	1 265,29	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101					
		VV	8,91*2+4,185"položky dílu 3		22,005			
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	68,070	61,50	4 186,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121					
		VV	(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*3,3		204,666			
		VV	-0,6*2		-1,200			
		VV	-0,8*2*6		-9,600			
		VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
		VV	-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
		VV	-115,536"odpočet obkladů		-115,536			
		VV	Součet"DSP - výkres D-09		68,070			
11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	68,070	165,80	11 286,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	183,606	162,20	29 780,89	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413						
	VV	(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*3,3			204,666			
	VV	-0,6*2			-1,200			
	VV	-0,8*2*6			-9,600			
	VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2			-5,940			
	VV	-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2			-4,320			
	VV	Součet"DSP - výkres D-09			183,606			
13	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	183,606	51,00	9 363,91	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453						
	VV	(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*3,3			204,666			
	VV	-0,6*2			-1,200			
	VV	-0,8*2*6			-9,600			
	VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2			-5,940			
	VV	-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2			-4,320			
	VV	Součet"DSP - výkres D-09			183,606			
14	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	3,100	366,20	1 135,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012						
	VV	(1,3*4+1)*0,5"DSP - výkres D-09			3,100			
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	187,000	20,60	3 852,20	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001						
	VV	9*3+10+150"DSP - výkres D-09			187,000			
16	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	29,360	21,20	622,43	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011						
	VV	2,4*2,4+1,5*2,4+20"DSP - výkres D-09			29,360			
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	16,400	86,90	1 425,16	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001						
	VV	(0,6+2)*2+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-09			16,400			
18	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	37,000	185,00	6 845,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117						
	VV	9*3+10"DSP - výkres D-09			37,000			
19	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	0,780	409,00	319,02	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024						
	VV	(2,4+1,5)*0,2"parapety			0,780			
	VV	Součet"DSP - výkres D-09			0,780			
20	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	5,000	1 166,70	5 833,50	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121						
	VV	5"DSP - výkres D-09			5,000			
21	M	55331435	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	55331437	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	4,000	4 664,00	18 656,00	CS ÚRS 2023 01
23	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	8,843	650,00	5 747,95	
	VV	2,7*3,275"DSP - výkres D-09			8,843			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					32 983,49
24	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	45,350	111,50	5 056,53	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111						
	VV	37,85+5*1,5"DSP - výkres D-09			45,350			
25	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	74,850	95,60	7 155,66	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111						
	VV	37,85+9*3+10"DSP - výkres D-09			74,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	10,680	122,40	1 307,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132					
		VV	0,9*2*3,3-0,6*2		4,740			
		VV	1,8*3,3		5,940			
		VV	Součet"DSP - výkres ST-03.1		10,680			
27	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	11,200	418,20	4 683,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455					
		VV	0,6*2*4		4,800			
		VV	0,8*2*4		6,400			
		VV	Součet"DSP - výkres D-21		11,200			
28	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	13,200	154,10	2 034,12	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031843					
		VV	4*3,3"DSP - výkres D-09		13,200			
29	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	6,200	262,30	1 626,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664					
		VV	1,3*4+1"DSP - výkres D-09		6,200			
30	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	37,850	62,40	2 361,84	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161					
		VV	37,85"DSP - výkres D-09		37,850			
31	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	183,606	47,70	8 758,01	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161					
		VV	(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*3,3		204,666			
		VV	-0,6*2		-1,200			
		VV	-0,8*2*6		-9,600			
		VV	-1,5*2,4*2+(1,5+2,4*2)*0,2		-5,940			
		VV	-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
		VV	Součet"DSP - výkres D-09		183,606			
D	997		Přesun sutě				25 137,75	
32	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	19,242	419,00	8 062,40	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
33	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	673,470	12,80	8 620,42	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
		VV	19,242*35 *Přepočtené koeficientem množství		673,470			
34	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	19,242	139,40	2 682,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					
35	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	19,242	300,00	5 772,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D	998		Přesun hmot				6 665,34	
36	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	11,072	602,00	6 665,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				377 097,48	
D	763		Konstrukce suché výstavby				41 979,43	
37	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	1,964	3 774,00	7 412,14	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116					
		VV	(0,2*2+1,8)*1,87-0,7*1,87*2		1,496			
		VV	0,95*1,87-0,7*1,87		0,468			
		VV	Součet"DSP - výkres D-09		1,964			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	3,000	11 463,00	34 389,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126 2+1"DSP - výkres D-12		3,000			
39	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,131	735,60	96,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763101					
40	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,131	625,40	81,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181					
D		766	Konstrukce truhlářské				33 119,67	
41	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	108,60	108,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441821 1"DSP - výkres D-09		1,000			
42	K	766441823	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	1,000	148,00	148,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441823 1"DSP - výkres D-09		1,000			
43	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	51,30	153,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851 3"DSP - výkres D-09		3,000			
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	5,000	575,00	2 875,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001 5"DSP - výkres D-09		5,000			
45	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000	3 740,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 01
47	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717 2"DSP - výkres D-09		2,000			
48	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 01
49	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720 2"DSP - výkres D-09		2,000			
50	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	2,000	260,00	520,00	
51	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	5,000	80,00	400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728 5"DSP - výkres D-09		5,000			
52	M	54924005	zámek zadlabací mezipokoje levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	54924003	zámek zadlabací mezipokoje pravý pro WC kování 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	3,000	365,00	1 095,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 3"DSP - výkres D-09		3,000			
57	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	3,000	345,00	1 035,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 2"DSP - výkres D-09		2,000			
59	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	3,900	239,00	932,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 2,4+1,5"DSP - výkres D-09		3,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 3"DSP - výkres D-09		3,000			
62	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,111	648,40	71,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
63	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,111	721,60	80,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D		767	Konstrukce zámečnické				2 086,56	
64	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti	m2	6,300	331,20	2 086,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767132812 (1,8+1,2)*2,1"DSP - výkres D-21		6,300			
D		771	Podlahy z dlaždic				84 562,58	
65	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	37,850	49,50	1 873,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 37,85"DSP - výkres D-09		37,850			
66	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	37,850	319,00	12 074,15	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
67	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	38,260	69,60	2 662,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 38,26"DSP - výkres ST-03.1		38,260			
68	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	37,850	694,40	26 283,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 37,85"DSP - výkres D-09		37,850			
69	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	41,635	310,00	12 906,85	CS ÚRS 2023 01
VV			37,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,635			
70	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,670	15,20	25,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 1,67"DSP - výkres D-09		1,670			
71	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	37,850	395,50	14 969,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 37,85"DSP - výkres D-09		37,850			
72	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	62,020	202,00	12 528,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 12,82+15,57+13,48+14,61+5,54"DSP - výkres D-09		62,020			
73	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,716	354,70	608,67	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					
74	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,716	367,30	630,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D		781	Dokončovací práce - obklady				192 559,76	
75	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	115,536	47,50	5 487,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011 (12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*2,1		130,242			
VV			-0,6*2		-1,200			
VV			-0,8*2*6		-9,600			
VV			-(2,4+1,5)*(2,1-0,84)+0,2*4*(2,1-0,84)		-3,906			
VV			Součet"DSP - výkres D-09		115,536			
76	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	24,808	395,50	9 811,56	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
	VV		(12,82+15,57+13,48+14,61+5,54)*0,4		24,808			
	VV		Součet"DSP - výkres D-09		24,808			
77	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	16,000	219,00	3 504,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232					
	VV		0,4*40"DSP - výkres D-09		16,000			
78	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	115,536	145,00	16 752,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
79	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	98,832	120,40	11 899,37	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
	VV		(12,54+15,73+13,2+15,37+5,4)*1,8		112,032			
	VV		-0,6*2*3		-3,600			
	VV		-0,8*2*6		-9,600			
	VV		Součet"DSP - výkres ST-03.1		98,832			
80	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	115,536	696,90	80 517,04	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
81	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	127,090	270,00	34 314,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		115,536*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		127,090			
82	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	115,536	34,60	3 997,55	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
83	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	146,020	116,20	16 967,52	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
	VV		12,82+15,57+13,48+14,61+5,54+2,1*40"DSP - výkres D-09		146,020			
84	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	62,020	116,20	7 206,72	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
	VV		12,82+15,57+13,48+14,61+5,54"DSP - výkres D-09		62,020			
85	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,910	354,70	1 032,18	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
86	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,910	367,30	1 068,84	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				1 957,53	
87	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,900	80,20	553,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
	VV		(0,6+2)*2*0,25		1,300			
	VV		(0,8+2)*2*0,25*4		5,600			
	VV		Součet"DSP - výkres D-09		6,900			
88	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	6,900	203,50	1 404,15	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
	VV		(0,6+2)*2*0,25		1,300			
	VV		(0,8+2)*2*0,25*4		5,600			
	VV		Součet"DSP - výkres D-09		6,900			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				20 831,95	
89	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	122,624	37,90	4 647,45	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
	VV		183,606+37,85-98,832"položky dílu 6		122,624			
90	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,920	24,30	3 788,86	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
	VV		68,07+37,85"položky dílu 6		105,920			
	VV		50"ostatní prostory		50,000			
	VV		Součet		155,920			
91	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,920	72,70	11 335,38	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
92	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	155,920	6,80	1 060,26	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	28 863,00				
93	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
VV			8*2"ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené					
VV			Součet					
					16,000			
					16,000			
94	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
VV			8*3"ostatní drobné práce a začištění jinde neuvedené					
					24,000			
95	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
VV			40					
					40,000			
96	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,100	5 315,00	531,50	CS ÚRS 2023 01
97	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,100	3 315,00	331,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 101 - stavební část
Soupis: 3.NP/C - část C

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 029 576,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 029 576,05	21,00%	216 210,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 245 787,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

101 - stavební část

Soupis:

3.NP/C - část C

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 029 576,05

HSV - Práce a dodávky HSV

347 562,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

52 049,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

186 560,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 075,52

997 - Přesun sutě

41 894,94

998 - Přesun hmot

11 982,21

PSV - Práce a dodávky PSV

653 150,66

763 - Konstrukce suché výstavby

78 365,11

766 - Konstrukce truhlářské

47 066,27

767 - Konstrukce zámečnické

2 503,87

771 - Podlahy z dlaždic

146 949,74

781 - Dokončovací práce - obklady

341 943,73

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 695,15

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

33 626,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 863,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 101 - stavební část

Soupis: 3.NP/C - část C

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 029 576,05

D		HSV		Práce a dodávky HSV		347 562,39		
D		3		Svislé a kompletní konstrukce		52 049,26		
1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,050	11 484,60	574,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121						
VV		(1,3+1,2+1,1+1,3+1,2+2,15)*6*0,001"DSP - výkres D-10				0,050		
2	M	13010740	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 80	t	0,054	34 520,00	1 864,08	CS ÚRS 2023 01
VV		0,05*1,08 'Přepočtené koeficientem množství				0,054		
3	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	24,420	1 045,00	25 518,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272235						
VV		(0,9*2+2+3,6)*3,3"DSP - výkres D-10				24,420		
4	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,320	998,30	1 317,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381						
VV		(1,3+1,2+1,1+1,3+1,2+2,15)*2*0,08"DSP - výkres D-10				1,320		
5	K	346272256	Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 150 mm	m2	9,765	1 386,00	13 534,29	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256						
VV		(0,9*2+0,9+3,6)*1,55"DSP - výkres D-10				9,765		
6	K	350501501	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC	kus	7,000	1 320,00	9 240,00	
VV		7"DSP - výkres D-10				7,000		
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		186 560,46		
7	K	611325418	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky štku 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	65,800	281,00	18 489,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325418						
VV		65,8"DSP - výkres D-10				65,800		
8	K	611325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	65,800	51,00	3 355,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/611325453						
9	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	58,605	57,50	3 369,79	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131101						
VV		24,42*2+9,765"položky dílu 3				58,605		
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	124,248	61,50	7 641,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121						
VV		(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*3,3				355,278		
VV		-0,7*2*6				-8,400		
VV		-0,6*2*2				-2,400		
VV		-0,8*2*2				-3,200		
VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2				-4,320		
VV		-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2				-4,320		
VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2				-1,680		
VV		-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2				-1,680		
VV		-205,03"odpočet obkladů				-205,030		
VV		Součet"DSP - výkres D-10				124,248		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	124,248	165,80	20 600,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131					
12	K	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	329,278	162,20	53 408,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325413					
VV			(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*3,3		355,278			
VV			-0,7*2*6		-8,400			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			Součet"DSP - výkres D-10		329,278			
13	K	612325453	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	329,278	51,00	16 793,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325453					
VV			(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*3,3		355,278			
VV			-0,7*2*6		-8,400			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2		-4,320			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			-1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2		-1,680			
VV			Součet"DSP - výkres D-10		329,278			
14	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků	m2	4,125	366,60	1 512,23	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142012					
VV			(1,3+1,2+1,1+1,3+1,2+2,15)*0,5"DSP - výkres D-10		4,125			
15	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	184,500	20,60	3 800,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991001					
VV			11,5*3+150"DSP - výkres D-10		184,500			
16	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	37,280	21,20	790,34	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011					
VV			2,4*2,4*2+1,2*2,4*2+20"DSP - výkres D-10		37,280			
17	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	22,000	86,90	1 911,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001					
VV			(0,7+2)*2*2+(0,8+2)*2*2"DSP - výkres D-10		22,000			
18	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	34,500	185,00	6 382,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117					
VV			11,5*3"DSP - výkres D-10		34,500			
19	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	1,440	409,00	588,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451024					
VV			(1,2*2+2,4*2)*0,2"parapety		1,440			
VV			Součet"DSP - výkres D-10		1,440			
20	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	7,000	1 166,70	8 166,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121					
VV			7"DSP - výkres D-10		7,000			
21	M	55331435	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	4 381,00	4 381,00	CS ÚRS 2023 01
22	M	55331436	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	4 381,00	17 524,00	CS ÚRS 2023 01
23	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	4 664,00	9 328,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	650501001	Oddělení pracovního prostoru od provozu dočasnou prachotěsnou montovanou příčkou s dveřmi, po dokončení stavby její likvidace	m2	13,100	650,00	8 515,00	
VV			(2,5+1,5)*3,275"DSP - výkres D-10		13,100			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 075,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	79,300	111,50	8 841,95	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111 65,8+9*1,5"DSP - výkres D-10		79,300			
26	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	110,300	95,60	10 544,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111 65,8+11,5*3+10"DSP - výkres D-10		110,300			
27	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	17,112	122,40	2 094,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132 (0,9*2+2+1,505+0,85)*3,3 -0,8*2*2 Součet"DSP - výkres ST-03.1		20,312 -3,200 17,112			
28	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	17,400	418,20	7 276,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455 0,6*2*8 0,7*2 0,8*2*4 Součet"DSP - výkres D-22		9,600 1,400 6,400 17,400			
29	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	91,00	273,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033431 3"DSP - výkres D-22		3,000			
30	K	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	26,400	154,10	4 068,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/973031843 8*3,3"DSP - výkres D-10		26,400			
31	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	8,250	262,30	2 163,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664 1,3+1,2+1,1+1,3+1,2+2,15"DSP - výkres D-10		8,250			
32	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	65,800	62,40	4 105,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978011161 65,8"DSP - výkres D-10		65,800			
33	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	329,278	47,70	15 706,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013161 (20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*3,3 -0,7*2*6 -0,6*2*2 -0,8*2*2 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 -2,4*2,4+(2,4+2,4*2)*0,2 -1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2 -1,2*2,4+(1,2+2,4*2)*0,2 Součet"DSP - výkres D-10		355,278 -8,400 -2,400 -3,200 -4,320 -4,320 -1,680 -1,680 329,278			
D	997		Přesun sutě				41 894,94	
34	K	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	32,069	419,00	13 436,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213					
35	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 122,415	12,80	14 366,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 32,069*35 *Přepočtené koeficientem množství		1 122,415			
36	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	32,069	139,40	4 470,42	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	32,069	300,00	9 620,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					
							11 982,21	
38	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	19,904	602,00	11 982,21	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							653 150,66	
D 763			Konstrukce suché výstavby					
							78 365,11	
39	K	763411116	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z kompaktních desek tl. 13 mm	m2	8,509	3 774,00	32 112,97	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411116					
VV			(3,6+1,25*3)*1,87-0,7*1,87*4	8,509				
VV			Součet"DSP - výkres D-10	8,509				
40	K	763411126	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek včetně nerezového kování tl. 13 mm	kus	4,000	11 463,00	45 852,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763411126					
VV			4"DSP - výkres D-12	4,000				
41	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,294	735,60	216,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763101					
42	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,294	625,40	183,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181					
D 766			Konstrukce truhlářské					
							47 066,27	
43	K	766491851	Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	51,40	205,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766491851					
VV			4"DSP - výkres D-10	4,000				
44	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	7,000	575,00	4 025,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001					
VV			7"DSP - výkres D-10	7,000				
45	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	1,000	3 740,00	3 740,00	CS ÚRS 2023 01
46	M	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	4,000	3 740,00	14 960,00	CS ÚRS 2023 01
47	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	3 740,00	7 480,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660717					
VV			3"DSP - výkres D-10	3,000				
49	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 150,00	3 450,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	766660720	Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660720					
VV			3"DSP - výkres D-10	3,000				
51	M	RMAT0001	větrací mřížka dveřní	kus	3,000	260,00	780,00	
52	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	7,000	80,00	560,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660728					
VV			7"DSP - výkres D-10	7,000				
53	M	54924005	zámek zadlabací mezipokoje levý pro WC kování rozteč 72x55mm	kus	1,000	210,00	210,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	54924003	zámek zadlabací mezipokoje pravý pro WC kování 72x55mm	kus	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2023 01
56	M	54964100	vložka cylindrická 29+29	kus	4,000	365,00	1 460,00	CS ÚRS 2023 01
57	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660729 4"DSP - výkres D-10		4,000			
58	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660730 3"DSP - výkres D-10		3,000			
60	M	54914128	kování rozetové spodní pro WC	kus	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	7,200	239,00	1 720,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694116 1,2*2+2,4*2"DSP - výkres D-10		7,200			
62	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766695213 4,000"DSP - výkres D-10		4,000			
63	M	61187141	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 150mm	kus	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,151	648,40	97,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102					
65	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,151	721,60	108,96	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766181					
D 767			Konstrukce zámečnické				2 503,87	
66	K	767132812	Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti	m2	7,560	331,20	2 503,87	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767132812 3,6*2,1"DSP - výkres D-22		7,560			
D 771			Podlahy z dlaždic				146 949,74	
67	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	65,800	49,50	3 257,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011 65,8"DSP - výkres D-10		65,800			
68	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2	65,800	319,00	20 990,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151014					
69	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	64,480	69,60	4 487,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771571810 64,48"DSP - výkres ST-03.1		64,480			
70	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	65,800	694,40	45 691,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574263 65,8"DSP - výkres D-10		65,800			
71	M	59761409	dlažba keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - R10	m2	72,380	310,00	22 437,80	CS ÚRS 2023 01
VV			65,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		72,380			
72	K	771577111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	10,550	15,20	160,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111 2,13+3,28+1,01+2,09+2,04"DSP - výkres D-10		10,550			
73	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	65,800	395,50	26 023,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112 65,8"DSP - výkres D-10		65,800			
74	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	107,660	202,00	21 747,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264 20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72"DSP - výkres D-10		107,660			
75	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,983	354,70	1 058,07	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,983	367,30	1 095,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771181					
D 781			Dokončovací práce - obklady				341 943,73	
77	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	205,030	47,50	9 738,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011					
VV			(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*2,1		226,086			
VV			-0,7*2*6		-8,400			
VV			-0,6*2*2		-2,400			
VV			-0,8*2*2		-3,200			
VV			-(1,2*2+2,4*2)*(2,1-0,84)+0,2*8*(2,1-0,84)		-7,056			
VV			Součet"DSP - výkres D-10		205,030			
78	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	43,064	395,50	17 031,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112					
VV			(20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72)*0,4		43,064			
VV			Součet"DSP - výkres D-10		43,064			
79	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	27,200	219,00	5 956,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131232					
VV			0,4*68"DSP - výkres D-10		27,200			
80	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	205,030	145,00	29 729,35	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031					
81	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	165,268	120,40	19 898,27	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810					
VV			(20,08+15,76+22,79+17,56+8,04+4,4+6,05+6,58)*1,8		182,268			
VV			-0,6*2*5		-6,000			
VV			-0,7*2		-1,400			
VV			-0,8*2*6		-9,600			
VV			Součet"DSP - výkres ST-03.1		165,268			
82	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	205,030	696,90	142 885,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474115					
83	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	225,533	270,00	60 893,91	CS ÚRS 2023 01
VV			205,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		225,533			
84	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	205,030	34,60	7 094,04	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781477111					
85	K	781494111	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové	m	279,440	116,20	32 470,93	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494111					
VV			20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72+0,9*3*3+3,6*3+2,1*68+1,26*8"DSP - výkres D-10		279,440			
86	K	781494511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	107,660	116,20	12 510,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781494511					
VV			20,22+15,38+6,33+22,86+17,4+8,18+4,24+6,33+6,72"DSP - výkres D-10		107,660			
87	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,172	354,70	1 834,51	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102					
88	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,172	367,30	1 899,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781181					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				2 695,15	
89	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,500	80,20	761,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783315101					
VV			(0,6+2)*2*0,25		1,300			
VV			(0,7+2)*2*0,25*4		5,400			
VV			(0,8+2)*2*0,25*2		2,800			
VV			Součet"DSP - výkres D-10		9,500			
90	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	9,500	203,50	1 933,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317101					
VV			(0,6+2)*2*0,25		1,300			
VV			(0,7+2)*2*0,25*4		5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,8+2)*2*0,25*2		2,800			
	VV		Součet"DSP - výkres D-10		9,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				33 626,79	
91	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	229,810	37,90	8 709,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784121001					
	VV		329,278+65,8-165,268"položky dílu 6		229,810			
92	K	784181111	Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,048	24,30	5 833,17	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181111					
	VV		124,248+65,8"položky dílu 6		190,048			
	VV		50"ostatní prostory		50,000			
	VV		Součet		240,048			
93	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	240,048	72,70	17 451,49	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221101					
94	K	784221151	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu světlém	m2	240,048	6,80	1 632,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784221151					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				28 863,00	
95	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	16,000	350,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292					
	VV		8*2"ostatní drobné práce a demontáže jinde neuvedené		16,000			
	VV		Součet		16,000			
96	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1301					
	VV		8*3"ostatní drobné práce a začistění jinde neuvedené		24,000			
97	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS2491					
	VV		40		40,000			
98	M	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,100	5 315,00	531,50	CS ÚRS 2023 01
99	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,100	3 315,00	331,50	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 201 - elektroinstalace

KSO:
Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Projektant:
JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			252 408,49
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	252 408,49	21,00%	53 005,78
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	305 414,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

252 408,49

PSV - Práce a dodávky PSV

252 408,49

741 - Elektroinstalace - silnoproud

252 408,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 201 - elektroinstalace

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 252 408,49

D PSV Práce a dodávky PSV 252 408,49

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 252 408,49

1	K	Pol43	M+D Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.-jednonásobná	ks	15,000	59,00	885,00	
2	K	Pol44	M+D Krabice přístrojová - hluboká	ks	43,000	54,00	2 322,00	
3	K	Pol45	M+D Krabicová rozvodka KR 97/5	ks	83,000	366,00	30 378,00	
4	K	Pol46	M+D Krabice elektroinstalační 8102	ks	35,000	280,00	9 800,00	
5	K	Pol47	M+D Kabel CYKY 2A, 3J x1.5	m	675,000	50,00	33 750,00	
6	K	Pol48	M+D Kabel CYKY 3Jx2.5	m	180,000	58,00	10 440,00	
7	K	Pol49	M+D Kabel CYKY 5Jx6	m	20,000	121,00	2 420,00	
8	K	Pol50	M Ukončení vodičů v rozvaděči - do 2,5 mm2	ks	24,000	33,00	792,00	
9	K	Pol51	M Ukončení vodičů v rozvaděči - 5x6mm2	ks	2,000	272,00	544,00	
10	K	Pol52	M+D Vypínač jednopólový - bílý ,(komplet vč. rámečku) - IP20	ks	6,000	313,00	1 878,00	
11	K	Pol53	M+D Tlačítkový ovladač se signální doutnavkou - studio bílá (komplet vč. rámečku)	ks	37,000	373,00	13 801,00	
12	K	Pol54	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT3 UNI	ks	29,000	1 176,00	34 104,00	
13	K	Pol55	M+D Nastavitelný doběhový spínač DT8 R	ks	4,000	1 557,00	6 228,00	
14	K	Pol56	M+D zásuvka jednonásobná 230 V/16A - IP20	ks	1,000	352,00	352,00	
15	K	Pol57	M Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče RA1	hod	4,000	350,00	1 400,00	
16	K	Pol58	M+D jistič 3/25A, - doplnění do stáv.rozv. RE	ks	1,000	862,00	862,00	
17	K	Pol59	M+D rozvaděč R1 - viz výkres č. E11	ks	1,000	16 848,00	16 848,00	
18	K	Pol60	přisazené LED svítidlo,např. AURA 5,sklo triplex opál mat, 27W,3690lm, IP43, 3000°K	ks	16,000	1 263,39	20 214,24	
19	K	Pol61	přisazené LED svítidlo,např. AURA 2,sklo triplex opál mat, 9W,1080lm, IP43, 3000°K	ks	9,000	613,31	5 519,79	
20	K	Pol62	nouzové svítidlo svítící při výpadku energie, nástěnné, 8W , 1hod, IP42	ks	2,000	928,00	1 856,00	
21	K	Pol63	M+D Pohybové čidlo PD3-1C 92194	ks	4,000	345,00	1 380,00	
22	K	Pol64	M - zapojení automatických pisoárů	ks	28,000	277,00	7 756,00	
23	K	Pol65	M - zapojení osoušečů rukou	ks	20,000	277,00	5 540,00	
24	K	Pol66	M - zapojení ventilátorů W1,2,3	kpl	24,000	277,00	6 648,00	
25	K	Pol67	Materiál podružný	%	2 157,180	2,00	4 314,36	
26	K	Pol68	Stavební přípomoc - sekání rýh, průrazy, zaomítnutí, bez malování - v části A1	hod	15,000	450,00	6 750,00	
27	K	Pol69	Demontáž stávajících svítidel a elektroinstalace - v části A1	hod	8,000	350,00	2 800,00	
28	K	Pol70	Koordinace kabelových tras ostatních profesí, rozebrání a zpětná montáž podhledů	hod	20,000	350,00	7 000,00	
29	K	Pol71	Zakreslení skut.stavu el. instalace - v celém opravovaném objektu	hod	25,000	200,00	5 000,00	
30	K	Pol72	Revize - v celém opravovaném objektu	hod	35,000	102,86	3 600,10	
31	K	Pol73	Demontáž a následně zpětná montáž stávající elektroinstalace (svítidla, pohyb. čidla,krabice, kabely) v místnostech zasažených novými stavebními úpravami (10 ks) , vč. dodávky nového potřebného materiálu (kabelů, krabic a pod.), vč. zednických přípomocí, bez malování.	hod	1,000	7 226,00	7 226,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Náklady stanoveny odborným odhadem - FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI.</i>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 301 - vzduchotechnika

KSO:
Místo: Moravské Budějovice

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Projektant:
JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			731 526,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	731 526,00	21,00%	153 620,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	885 146,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

301 - vzduchotechnika

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	731 526,00
D1 - Zařízení č.1 – Odvětrání sociálního zázemí	550 290,00
D2 - Objektová část - A1	63 380,00
D3 - Objektová část - C1	59 340,00
D4 - Objektová část - D1	21 700,00
D5 - Objektová část - A2	63 800,00
D6 - Objektová část - B2	56 800,00
D7 - Objektová část - C2	62 280,00
D8 - Objektová část - D2	40 110,00
D9 - Objektová část - A3	63 800,00
D10 - Objektová část - B3	56 800,00
D10.1 - Objektová část - C3	62 280,00
D11 - Zařízení č.2 – Odvětrání prostoru sprch	66 480,00
D4 - Objektová část - D1	66 480,00
D12 - SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY DÍLY	82 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	32 256,00
766 - Konstrukce truhlářské	32 256,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 301 - vzduchotechnika

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 731 526,00

D D1 Zařízení č.1 – Odvětrání sociálního zázemí 550 290,00

D D2 Objektová část - A1 63 380,00

1	K	1.A1_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Parametry:
Qv = 360 m3/h; pcv = 280 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz

2	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

3	K	1.A1_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Parametry:
Qv = 500 m3/h; pcv = 235 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz

4	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
---	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

5	K	1.A1_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	2,000	560,00	1 120,00	
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	--

6	K	1.A1_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	4,000	2 150,00	8 600,00	
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------	--

7	K	1.A1_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------	--

8	K	1.A1_6	Vyústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	7,000	740,00	5 180,00	
---	---	--------	---	----	-------	--------	----------	--

9	K	1.A1_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděře	ks	4,000	320,00	1 280,00	
---	---	--------	--	----	-------	--------	----------	--

10	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	32,000	360,00	11 520,00	
----	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	--

11	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	4,000	400,00	1 600,00	
----	---	-------	---	----	-------	--------	----------	--

12	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

13	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
----	---	-------	--	----	-------	--------	--------	--

14	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	4,000	640,00	2 560,00	
----	---	-------	--	----	-------	--------	----------	--

15	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
----	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

D D3 Objektová část - C1 59 340,00

16	K	1.C1_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Parametry:
Qv = 240 m3/h; pcv = 300 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz

17	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

18	K	1.C1_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Parametry:
Qv = 220 m3/h; pcv = 305 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz

19	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------	--

20	K	1.C1_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	2,000	560,00	1 120,00	
----	---	--------	--	----	-------	--------	----------	--

21	K	1.C1_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	4,000	2 150,00	8 600,00	
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	--

22	K	1.C1_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	1.C1_6	Výústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	3,000	740,00	2 220,00	
24	K	1.C1_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděře	ks	4,000	320,00	1 280,00	
25	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	29,000	360,00	10 440,00	
26	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	4,000	400,00	1 600,00	
27	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
28	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
29	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	4,000	640,00	2 560,00	
30	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

D D4 Objektová část - D1 21 700,00

31	K	1.D1_0	Demontáž původního ventilátoru v m.č. 118 a v m.č. 125	ks	2,000	250,00	500,00	
32	K	Pol29	Demontáž původního VZT potrubí kromě stoupačky a průchodky do fasády (do DN 140)	bm	10,000	200,00	2 000,00	
33	K	1.D1_1	Malý axiální nástěnný ventilátor s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým spínačem 2 - 20 minut, s možností spouštět tlačítkem.	ks	4,000	2 600,00	10 400,00	

P *Poznámka k položce:*
Parametry:
Qv = 80 m3/h; pcv = 13 Pa; P = 0,013 kW; 230V/50Hz

34	K	Pol30	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE pozink: DN 100 - Rovné	bm	7,000	320,00	2 240,00	
35	K	Pol31	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE pozink: DN 100 - Tvarovky	bm	3,000	420,00	1 260,00	
36	K	Pol32	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE pozink: DN 125 - Rovné	bm	6,000	320,00	1 920,00	
37	K	Pol33	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE pozink: DN 125 - Tvarovky	bm	1,000	420,00	420,00	
38	K	Pol34	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE pozink: DN 140 - Rovné	bm	4,000	360,00	1 440,00	
39	K	Pol35	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE pozink: DN 140 - Tvarovky	bm	2,000	460,00	920,00	
40	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	600,00	600,00	

D D5 Objektová část - A2 63 800,00

41	K	1.A2_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
----	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P *Poznámka k položce:*
Parametry:
Qv = 340 m3/h; pcv = 280 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz

42	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
43	K	1.A2_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	

P *Poznámka k položce:*
Parametry:
Qv = 400 m3/h; pcv = 270 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz

44	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
45	K	1.A2_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	2,000	560,00	1 120,00	
46	K	1.A2_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	4,000	2 150,00	8 600,00	
47	K	1.A2_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
48	K	1.A2_6	Výústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	8,000	740,00	5 920,00	
49	K	1.A2_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděře	ks	3,000	320,00	960,00	
50	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	32,000	360,00	11 520,00	
51	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	4,000	400,00	1 600,00	
52	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
53	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
54	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	4,000	640,00	2 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
D D6			Objektová část - B2				56 800,00	
56	K	1.B2_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			Poznámka k položce: Parametry: Qv = 210 m3/h; pcv = 310 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz					
57	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
58	K	1.B2_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			Poznámka k položce: Parametry: Qv = 170 m3/h; pcv = 320 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz					
59	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
60	K	1.B2_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	2,000	560,00	1 120,00	
61	K	1.B2_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	4,000	2 150,00	8 600,00	
62	K	1.B2_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
63	K	1.B2_6	Vyústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	2,000	740,00	1 480,00	
64	K	1.B2_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděře	ks	4,000	320,00	1 280,00	
65	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	24,000	360,00	8 640,00	
66	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	4,000	400,00	1 600,00	
67	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
68	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
69	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	4,000	640,00	2 560,00	
70	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
D D7			Objektová část - C2				62 280,00	
71	K	1.C2_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			Poznámka k položce: Parametry: Qv = 370 m3/h; pcv = 275 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz					
72	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
73	K	1.C2_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			Poznámka k položce: Parametry: Qv = 450 m3/h; pcv = 250 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz					
74	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
75	K	1.C2_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	2,000	560,00	1 120,00	
76	K	1.C2_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	4,000	2 150,00	8 600,00	
77	K	1.C2_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
78	K	1.C2_6	Vyústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	8,000	740,00	5 920,00	
79	K	1.C2_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděře	ks	4,000	320,00	1 280,00	
80	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	28,000	360,00	10 080,00	
81	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	3,000	400,00	1 200,00	
82	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
83	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
84	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	4,000	640,00	2 560,00	
85	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D8			Objektová část - D2	40 110,00				
86	K	1.D2_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> <i>Qv = 260 m3/h; pcv = 300 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz</i>					
87	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
88	K	1.D2_2	Malý axiální nástěnný ventilátor s vestavěnou zpětnou klapkou a doběhovým spínačem 2 - 20 minut, s možností spouštět tlačítkem.	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> <i>Qv = 80 m3/h; pcv = 13 Pa; P = 0,013 kW; 230V/50Hz</i>					
89	K	1.D2_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	1,000	560,00	560,00	
90	K	1.D2_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	2,000	2 150,00	4 300,00	
91	K	1.D2_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
92	K	1.D2_6	Vyústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	1,000	740,00	740,00	
93	K	1.D2_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděře	ks	1,000	320,00	320,00	
94	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	7,000	360,00	2 520,00	
95	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	2,000	400,00	800,00	
96	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
97	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
98	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	2,000	640,00	1 280,00	
99	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
D D9			Objektová část - A3	63 800,00				
100	K	1.A3_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> <i>Qv = 340 m3/h; pcv = 280 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz</i>					
101	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
102	K	1.A3_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> <i>Qv = 400 m3/h; pcv = 270 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz</i>					
103	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
104	K	1.A3_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	2,000	560,00	1 120,00	
105	K	1.A3_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	4,000	2 150,00	8 600,00	
106	K	1.A3_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
107	K	1.A3_6	Vyústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	8,000	740,00	5 920,00	
108	K	1.A3_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděře	ks	3,000	320,00	960,00	
109	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	32,000	360,00	11 520,00	
110	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	4,000	400,00	1 600,00	
111	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
112	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
113	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	4,000	640,00	2 560,00	
114	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
D D10			Objektová část - B3	56 800,00				
115	K	1.B3_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> <i>Qv = 210 m3/h; pcv = 310 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz</i>					
116	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
117	K	1.B3_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> <i>Qv = 170 m3/h; pcv = 320 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz</i>					
118	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
119	K	1.B3_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	2,000	560,00	1 120,00	
120	K	1.B3_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	4,000	2 150,00	8 600,00	
121	K	1.B3_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
122	K	1.B3_6	Výústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	2,000	740,00	1 480,00	
123	K	1.B3_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděže	ks	4,000	320,00	1 280,00	
124	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	24,000	360,00	8 640,00	
125	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	4,000	400,00	1 600,00	
126	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
127	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
128	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	4,000	640,00	2 560,00	
129	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
D	D10.1	Objektová část - C3					62 280,00	
130	K	1.C3_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> <i>Qv = 370 m3/h; pcv = 275 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz</i>					
131	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
132	K	1.C3_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_160 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Parametry:</i> <i>Qv = 450 m3/h; pcv = 250 Pa; P = 0,083 kW; 230V/50Hz</i>					
133	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
134	K	1.C3_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_160mm	ks	2,000	560,00	1 120,00	
135	K	1.C3_4	Kruhový tlumič hluku DN_160 mm, délka 600 mm	ks	4,000	2 150,00	8 600,00	
136	K	1.C3_5	Protidešťová žaluzie hliníková 450 x 125 s úzkým rámečkem (výška max 155 mm)	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
137	K	1.C3_6	Výústka na kruhové potrubí jednořadá 225x75 s regulací - R1	ks	8,000	740,00	5 920,00	
138	K	1.C3_7	Talířový ventil odvodní DN_160 mm - kovový vč. zděže	ks	4,000	320,00	1 280,00	
139	K	Pol23	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Rovné	bm	28,000	360,00	10 080,00	
140	K	Pol24	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE - pozink: DN 160 - Tvarovky	bm	3,000	400,00	1 200,00	
141	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
142	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	1,000	880,00	880,00	
143	K	Pol27	Tepelná izolace minerální vlnou - s = 40 mm s krycí hliníkovou fólií	m2	4,000	640,00	2 560,00	
144	K	Pol28	Spojovací a těsnící materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
D	D11	Zařízení č.2 – Odvětrání prostoru sprch					66 480,00	
D	D4	Objektová část - D1					66 480,00	
145	K	2.D1_0	Demontáž původních axiálních ventilátorů ve střešních šachtách	ks	2,000	450,00	900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	Pol36	Demontáž původních potrubních rozvodů v prostoru sprch, kromě stoupačky (čtyřhranné potrubí do obv. 1000 mm)	bm	8,000	200,00	1 600,00	
147	K	2.D1_1	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_250 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	

P

Poznámka k položce:
Parametry:
Qv = 840 m3/h; pcv = 225 Pa; P = 0,132 kW; 230V/50Hz

148	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
149	K	2.D1_2	Potrubní ventilátor s akusticky izolovaným pláštěm a EC motorem s hrdly pro připojení na potrubí DN_250 mm	ks	1,000	12 400,00	12 400,00	

P

Poznámka k položce:
Parametry:
Qv = 1020 m3/h; pcv = 200 Pa; P = 0,132 kW; 230V/50Hz

150	K	Pol22	Doběhový spínač s rozsahem nastavení 2 - 20 minut	ks	1,000	880,00	880,00	
151	K	2.D1_3	Zpětná klapka - mechanická - pro připojení do SPIRO potrubí DN_250mm	ks	2,000	640,00	1 280,00	
152	K	2.D1_4	Kruhový tlumič hluku DN_250 mm, délka 900 mm	ks	3,000	3 400,00	10 200,00	
153	K	2.D1_5	Kruhový tlumič hluku DN_250 mm, délka 600 mm	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
154	K	2.D1_6	Vyústka na kruhové potrubí jednořadá 600x100 s regulací - R1	ks	10,000	880,00	8 800,00	
155	K	Pol37	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE pozink: DN 250 - Rovné	bm	25,000	360,00	9 000,00	
156	K	Pol38	Kruhové potrubí sk.I - SPIRO - SAFE pozink: DN 250 - Tvarovky	bm	4,000	400,00	1 600,00	
157	K	Pol25	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Rovné	m2	1,000	780,00	780,00	
158	K	Pol26	Čtyřhranné potrubí sk.I - pozink: Tvarovky	m2	2,000	880,00	1 760,00	
159	K	Pol28	Spojovací a těsnicí materiál vč. materiálu pro kotvení potrubí a koncových elementů	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

D D12 SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY DÍLY 82 500,00

160	K	Pol10001	Kompletní montáže	kč	1,000	68 000,00	68 000,00	
161	K	Pol39	Doprava (....% z D)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
162	K	Pol40	Kompletace (....% z D)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
163	K	Pol41	Vyzkoušení a zaregulování na projektované parametry (....% z D)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 32 256,00

D 766 Konstrukce truhlářské 32 256,00

164	K	766001001	Výměna stávajících okenních výplní šíře 1200-1500mm, část prosklení nadsvětlíku nahrazena systémovou zateplenou deskou s otvorem pro osazení VZT žaluzie. Velikost otvoru bude upřesněna PD vzduchotechniky. Systémová deska - PUR deska tl. 24 mm s hliníkovým plechem, U=1,20 W/mK	kus	16,000	2 016,00	32 256,00	
-----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	--

VV 6"sekce A 6,000
VV 10"sekce B a C 10,000
VV Součet 16,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 401 - zdravotnické instalace

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 062 447,57
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 062 447,57	21,00%	1 063 113,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		6 125 561,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 401 - zdravotnické instalace

Místo:	Moravské Budějovice	Datum:	06.02.2024
Zadavatel:		Projektant:	JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec
Uchazeč:	STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	5 062 447,57
HSV - Práce a dodávky HSV	140 500,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 566,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	72 360,00
997 - Přesun sutě	38 340,58
998 - Přesun hmot	6 233,71
PSV - Práce a dodávky PSV	4 861 946,78
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 768,60
713 - Izolace tepelné	382 044,00
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	505 381,38
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	1 483 080,61
725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty	2 117 086,86
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	200 520,00
763 - Konstrukce suché výstavby	168 065,33
OST - Ostatní	60 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 401 - zdravotnické instalace

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 062 447,57

D HSV Práce a dodávky HSV 140 500,79

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 566,50

1	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	4,500	5 237,00	23 566,50	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141
VV 60*0,3*(0,15+0,1) 4,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 360,00

2	K	974042557	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 mm	m	60,000	568,00	34 080,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042557

3	K	974042567	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	60,000	638,00	38 280,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974042567

D 997 Přesun sutě 38 340,58

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	29,340	419,00	12 293,46	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013213

5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 026,900	12,80	13 144,32	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509
VV 29,34*35 'Přepočtené koeficientem množství 1 026,900

6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	29,340	139,40	4 090,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013511

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	29,268	300,00	8 780,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631
VV 29,34-0,072 29,268

8	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,072	450,00	32,40	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645

D 998 Přesun hmot 6 233,71

9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,355	602,00	6 233,71	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 4 861 946,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 768,60

10	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	18,000	12,80	230,40	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	53 721,00	268,61	CS ÚRS 2023 01
VV			18*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,005			
12	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	18,000	18,30	329,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811					
VV			60*0,3		18,000			
13	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	18,000	118,40	2 131,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711141559					
14	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	20,979	90,90	1 906,99	CS ÚRS 2023 01
VV			18*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		20,979			
15	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	18,000	3,10	55,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199095					
16	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	18,000	38,80	698,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711199097					
17	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	0,113	692,40	78,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711103					
18	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,113	615,60	69,56	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711181					
D 713			Izolace tepelné				382 044,00	
19	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	1 406,000	85,00	119 510,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211					
20	M	63154004-1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	236,000	86,00	20 296,00	
21	M	63154005-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	84,000	90,00	7 560,00	
22	M	63154006-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	208,000	98,00	20 384,00	
23	M	63154007-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	71,000	106,00	7 526,00	
24	M	63154009-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	14,000	123,00	1 722,00	
25	M	63154530-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	151,000	112,00	16 912,00	
26	M	63154531-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	250,000	123,00	30 750,00	
27	M	63154572-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	230,000	158,00	36 340,00	
28	M	63154573-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	137,000	176,00	24 112,00	
29	M	63154018-R1	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm	m	25,000	206,00	5 150,00	
30	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	286,000	95,00	27 170,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463212					
31	M	63154010	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/20mm	m	6,000	132,00	792,00	CS ÚRS 2023 01
VV			5,88235294117647*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		6,000			
32	M	63154019	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm	m	60,000	224,00	13 440,00	CS ÚRS 2023 01
33	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	220,000	229,00	50 380,00	CS ÚRS 2023 01
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				505 381,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	721110802	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100	m	50,000	121,00	6 050,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721110802					
35	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	45,000	133,00	5 985,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721110806					
36	K	721110963	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150	kus	3,000	388,00	1 164,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721110963					
37	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m	229,000	187,50	42 937,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721140802					
38	K	721140913	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 75	kus	3,000	651,00	1 953,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721140913					
39	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	17,000	745,00	12 665,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721140915					
40	K	721171803	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75	m	200,000	14,10	2 820,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171803					
41	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	53,000	37,70	1 998,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721171808					
42	K	721174005-R1	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	15,000	718,00	10 770,00	
43	K	721174006-R1	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	20,000	1 212,00	24 240,00	
44	K	721174007-R1	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	25,000	1 338,00	33 450,00	
45	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	70,000	651,00	45 570,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174024					
46	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	159,000	724,00	115 116,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174025					
47	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	60,000	249,00	14 940,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042					
48	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	140,000	281,00	39 340,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043					
49	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	53,000	889,00	47 117,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045					
50	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	75,000	90,20	6 765,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104					
51	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	38,000	99,90	3 796,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105					
52	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	53,000	149,00	7 897,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109					
53	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 356,00	1 356,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721211421					
54	K	721212121	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 700 mm	kus	1,000	5 791,00	5 791,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721212121					
55	K	7212191-R4	Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm	kus	2,000	6 653,00	13 306,00	
56	M	72121-R1	Nerezový odvodňovací žlab, 3x sifon DN50, délka 3050mm	ks	1,000	19 132,00	19 132,00	
57	M	72121-R2	Nerezový odvodňovací žlab, 3x sifon DN50, délka 3050mm	ks	1,000	19 132,00	19 132,00	
58	K	72121-R1	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	25,000	230,00	5 750,00	
59	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	517,000	28,40	14 682,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111					
60	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	25,000	37,20	930,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290112					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,798	912,00	727,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721103								
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 483 080,61	
62	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	1 159,000	78,50	90 981,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130801								
63	K	722130802	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40	m	247,000	92,50	22 847,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130802								
64	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	66,000	108,50	7 161,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130803								
65	K	722130805	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových DN 80	m	220,000	135,00	29 700,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130805								
66	K	722131931	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 15	kus	5,000	424,50	2 122,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131931								
67	K	722131932	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	29,000	480,00	13 920,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131932								
68	K	722131933	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	24,000	556,00	13 344,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131933								
69	K	722131934	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32	kus	6,000	684,00	4 104,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131934								
70	K	722131935	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40	kus	2,000	828,00	1 656,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131935								
71	K	722131936	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	3,000	1 118,00	3 354,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131936								
72	K	722131938	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 80	kus	4,000	2 605,00	10 420,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722131938								
73	K	7221740-R1	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	236,000	233,00	54 988,00	
74	K	7221740-R2	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	84,000	290,00	24 360,00	
75	K	7221740-R3	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	208,000	384,00	79 872,00	
76	K	7221740-R4	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	71,000	621,00	44 091,00	
77	K	7221740-R5	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	14,000	842,00	11 788,00	
78	K	7221740-R6	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 63 x 8,6	m	6,000	1 230,00	7 380,00	
79	K	7221740-R8	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 90 x 12,3	m	220,000	1 454,00	319 880,00	
80	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	151,000	240,00	36 240,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175002								
81	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	250,000	298,00	74 500,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175003								
82	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	230,000	439,00	100 970,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175004								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	722175005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5	m	137,000	639,00	87 543,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175005					
84	K	722175006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9	m	25,000	891,00	22 275,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175006					
85	K	722175007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 63 x 8,6	m	60,000	1 278,00	76 680,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722175007					
86	K	722181851	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm	m	1 367,000	18,00	24 606,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181851					
87	K	722181852	Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru přes 45 do 89 mm	m	325,000	22,00	7 150,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722181852					
88	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 32	m	190,000	42,00	7 980,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182013					
89	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 40	m	136,000	47,00	6 392,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182014					
90	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 50	m	39,000	54,00	2 106,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182015					
91	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí průměru D 63	m	66,000	61,00	4 026,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722182016					
92	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	281,000	260,50	73 200,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190401					
93	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	281,000	96,00	26 976,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220152					
94	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4	kus	31,000	28,20	874,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220861					
95	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 3/4 do G 5/4	kus	33,000	32,70	1 079,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220862					
96	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4	kus	2,000	46,70	93,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220863					
97	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus	3,000	51,70	155,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220864					
98	K	722220866	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 3	kus	5,000	70,30	351,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220866					
99	K	722231077	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2"	kus	2,000	748,00	1 496,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231077					
100	K	722231079	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3"	kus	2,000	2 866,00	5 732,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722231079					
101	K	722232050	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3"	kus	5,000	4 013,00	20 065,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232050					
102	K	722232061	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232061					
103	K	722232062	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	28,000	437,00	12 236,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232062					
104	K	722232063	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1"	kus	24,000	592,00	14 208,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232063					
105	K	722232064	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4"	kus	9,000	748,00	6 732,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232064					
106	K	722232065	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4"	kus	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232065					
107	K	722232066	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2"	kus	3,000	1 433,00	4 299,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722232066					
108	K	722239101	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"	kus	1,000	98,70	98,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	M	721-M1	Vyvažovací ventil cirkulačních potrubí TV DN15	ks	1,000	2 509,00	2 509,00	
110	K	722239102	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	4,000	124,50	498,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239102								
111	M	722-M2	Vyvažovací ventil cirkulačních potrubí TV DN20	ks	4,000	2 715,00	10 860,00	
112	K	722239103	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	3,000	138,50	415,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239103								
113	M	722-M3	Vyvažovací ventil cirkulačních potrubí TV DN25	ks	3,000	3 044,00	9 132,00	
114	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 472,000	29,00	42 688,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226								
115	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	220,000	32,00	7 040,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290229								
116	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 692,000	24,00	40 608,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234								
117	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,968	809,00	6 446,11	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722103								
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty							2 117 086,86	
118	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	43,000	267,50	11 502,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110811								
119	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	43,000	909,00	39 087,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725119125								
120	M	H8213840000001	klozet závěsný rimless, hluboký splach	ks	43,000	1 626,00	69 918,00	
121	M	H8903840000631	duroplastové sedátko s poklopem, rychloupínací, kovové úchyty	ks	43,000	543,00	23 349,00	
122	M	H8929920000001	vyrovnávací páska	ks	43,000	109,00	4 687,00	
123	K	725122813	Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem	soubor	1,000	183,00	183,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725122813								
124	K	725122814	Demontáž pisoárů s nádrží a 2 záchodky	soubor	14,000	295,50	4 137,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725122814								
125	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus	28,000	1 744,00	48 832,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725129102								
126	M	H8430700004901	Odsávací urinál s radarovým senzorem a integrovaným zdrojem 230V AC, vnitřní přívod vody, včetně instalační sady a sifonu 1l	ks	28,000	8 210,00	229 880,00	
127	K	7251291-R1	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus	28,000	964,00	26 992,00	
128	M	H8476010000001	urinálová dělicí stěna, včetně montážního příslušenství	ks	28,000	1 179,00	33 012,00	
129	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	74,000	137,50	10 175,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821								
130	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	14,000	1 024,00	14 336,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219102								
131	M	H8143810001091	umyvadlo 50 cm, bez otvoru pro baterii	ks	14,000	713,00	9 982,00	
132	M	H3747100040001	umyvadlový sifon, chrom, mosaz	ks	14,000	763,00	10 682,00	
133	M	H3701890041031	umyvadlová výpust' s rotační zátkou, antivandal, 5/4" - 75 mm	ks	14,000	591,00	8 274,00	
134	K	7252191-R1	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	18,000	3 692,00	66 456,00	
135	M	VYR107044	Variant D-2050x600-alpská bílá (Ud1), 2xum. v desce, tl.desky 18mm, čelo 200mm, bez otvoru pro baterii	ks	4,000	22 744,00	90 976,00	
136	M	VYR107045	Variant D-2725x600-alpská bílá (Ud2), 2xum. v desce, tl.desky 18mm, čelo 200mm, bez otvoru pro baterii	ks	1,000	28 590,00	28 590,00	
137	M	VYR107046	Variant D-2050x600-alpská bílá (Ud3), 2xum. v desce, tl.desky 18mm, čelo 200mm, bez otvoru pro baterii	ks	1,000	22 744,00	22 744,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
138	M	VYR1070471	Variant D-3600x600-alpská bílá (Ud4), 4xum. v desce, tl.desky 18mm, čelo 200mm, bez otvoru pro baterii	ks	2,000	40 431,00	80 862,00	
139	M	VYR107048	Variant D-4025x600-alpská bílá (Ud5), 4xum. v desce, tl.desky 18mm, čelo 200mm, bez otvoru pro baterii	ks	2,000	45 998,00	91 996,00	
140	M	VYR1070472	Variant D-3600x600-alpská bílá (Ud6), 4xum. v desce, tl.desky 18mm, čelo 200mm, bez otvoru pro baterii	ks	5,000	40 431,00	202 155,00	
141	M	VYR1070473	Variant D-4025x600-alpská bílá (Ud7), 4xum. v desce, tl.desky 18mm, čelo 200mm, bez otvoru pro baterii	ks	1,000	45 998,00	45 998,00	
142	M	VYR107049	Variant D-4025x600-alpská bílá (Ud8), 4xum. v desce, tl.desky 18mm, čelo 200mm, bez otvoru pro baterii	ks	2,000	45 998,00	91 996,00	
143	M	MDO006922	Přepad vrtaný SANIT - chrom	ks	64,000	186,00	11 904,00	
144	M	VKO009877	Úhelník Al	ks	18,000	318,00	5 724,00	
145	M	VKO009878	Nosná konzole - Komaxit č. 1	ks	120,000	793,00	95 160,00	
146	M	SLU100211	Zaměření	ks	1,000	9 350,00	9 350,00	
147	M	SLU006848	Pomocný materiál-montážní	ks	1,000	16 560,00	16 560,00	
148	M	SLU100210	Doprava	ks	1,000	35 200,00	35 200,00	
149	K	725230811	Demontáž bidetů diturvitových	soubor	3,000	258,00	774,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725230811					
150	K	725239101	Bidety montáž ostatních typů	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725239101					
151	M	H8303810003021	bidet závěsný	ks	3,000	1 806,00	5 418,00	
152	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	43,000	963,00	41 409,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291621					
153	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	5,000	924,00	4 620,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725291631					
154	K	72529-R2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	110,000	963,00	105 930,00	
155	M	M101	Zrcadlo 40x60cm nad umyvadla	ks	74,000	518,00	38 332,00	
156	M	M102	Osoušeč rukou šterbinový, automatický, HEPA filtr	ks	20,000	11 994,00	239 880,00	
157	M	M103	Zásobník hygienických sáčků, nerezový	ks	3,000	863,00	2 589,00	
158	M	M104	Zásobník tekutého mýdla, nerezový	ks	5,000	930,00	4 650,00	
159	M	M105	Koš drátěný nerezový	ks	8,000	1 458,00	11 664,00	
160	K	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	10,000	258,00	2 580,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725330820					
161	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	10,000	1 078,00	10 780,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725339111					
162	M	H8510460000001	výlevka stojící s plastovou mřížkou	ks	10,000	4 265,00	42 650,00	
163	M	H8937100000001	plastová nádržka pro samostatně stojící klozety, boční přívod vody 3/8", Dual Flush 3/6 l, včetně kolena	ks	10,000	879,00	8 790,00	
164	M	H8977010000001	gumová vložka – těsnění přívodu vody	ks	10,000	153,00	1 530,00	
165	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	379,50	379,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725530823					
166	K	725539206	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 160 do 200 l	soubor	1,000	3 015,00	3 015,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725539206					
167	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	16,000	321,00	5 136,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725813111					
168	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	84,000	98,40	8 265,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820801					
169	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	10,000	357,50	3 575,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829101					
170	M	H3111N70042301	umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko 300 mm	ks	10,000	855,00	8 550,00	
171	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	74,000	357,50	26 455,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	M	H3111N7004220 1	umyvadlová nástěnná páková baterie, ramínko 150 mm	ks	74,000	825,00	61 050,00	
173	K	725829141	Baterie bidetové montáž ostatních typů stojánkových pákových souprav	kus	3,000	357,50	1 072,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829141						
174	M	H3412E1004117 1	bidetová stojánková baterie s plastovou výpustí	ks	3,000	820,00	2 460,00	
175	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	11,000	184,50	2 029,50	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725840850						
176	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy	kus	12,000	473,00	5 676,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725849412						
177	M	H3311N7004400 1	sprchová páková baterie bez sprchové sady, rozteč 150 mm	ks	12,000	877,00	10 524,00	
178	M	H3651R0004100 1	sprchová sada (ruční sprcha 1 funkce, sprchová nerezová hadice, držák)	ks	12,000	626,00	7 512,00	
179	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	20,000	322,00	6 440,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725980123						
180	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,262	959,00	251,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725103						
D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace				200 520,00	
181	K	726111202	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů bidetů	soubor	3,000	1 119,00	3 357,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111202						
182	M	H8966550000001	modul závěsný pro bidet	ks	3,000	2 988,00	8 964,00	
183	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	43,000	1 119,00	48 117,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111204						
184	M	H8956520000001	Podomítkový modul pro závěsné wc, možnost splachování 2/4, 3/4, 5l, 3/6l	ks	43,000	2 469,00	106 167,00	
185	M	H8936630040001	Splachovací tlačítko PL3, dvojí splach	ks	43,000	779,00	33 497,00	
186	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,400	1 045,00	418,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726113						
D		763	Konstrukce suché výstavby				168 065,33	
187	K	763135881	Demontáž podhledu sádkokartonového vyjmutí kazet	m2	300,000	250,00	75 000,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135881						
188	K	763431701	Montáž podhledu minerálního panelu připevněného na zavěšený rošt vyjímatelného	m2	300,000	265,00	79 500,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431701						
189	M	63126348	panel akustický povrch natřená skelná tkanina hrana nezatřená rovná aw=1,00 A2-s1,d0 viditelný rastr bílý tl 15mm	m2	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2023 01
VV		300*0,1 'Přepočtené koeficientem množství			30,000			
190	K	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,048	735,60	35,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763102						
191	K	998763181	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,048	625,40	30,02	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763181						
D		OST	Ostatní				60 000,00	
192	K	OST-R1	Zednická výpomoc pro ZTI	sou	1,000	500,00	500,00	
193	K	OST-R2	Zednická výpomoc pro ZTI	sou	9,000	500,00	4 500,00	
194	K	OST-R3	Zednická výpomoc pro ZTI	sou	110,000	500,00	55 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: 501 - ústřední vytápění

KSO:
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč:
STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant:
JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			332 036,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	332 036,51	21,00%	69 727,67
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		401 764,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

501 - ústřední vytápění

Místo:

Moravské Budějovice

Datum:

06.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

332 036,51

D1 - Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ	55 900,81
D2 - Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT	12 291,16
D3 - Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT	75 608,76
D4 - Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA	34 724,70
D5 - Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY	81 705,82
D6 - HZS - Hodinové zúčtovací sazby	27 360,00
D7 - Vedlejší rozpočtové náklady	44 445,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt: 501 - ústřední vytápění

Místo: Moravské Budějovice Datum: 06.02.2024

Zadavatel: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 332 036,51

D		D1	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ	55 900,81				
1	K	713 41 0831	Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm	m	54,000	54,00	2 916,00	ÚRS 2023/I
2	K	713 46 3211	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm	m	36,000	85,00	3 060,00	ÚRS 2023/I
3	K	713 46 3215	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepicí hliníkovou páskou D do 50mm	m	18,000	85,00	1 530,00	ÚRS 2023/I
4	M	Pol1	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I10=0,033W/mK(I50=0,037W/mK) d22xtl.30mm(CU22;plast20;ocel1/2") vč. spoj. mater.	m	8,000	103,00	824,00	ceník dodavatele
5	M	Pol2	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I10=0,033W/mK(I50=0,037W/mK) d42xtl.40mm(CU42;plast40;ocel5/4") vč. spoj. mater.	m	26,000	169,00	4 394,00	ceník dodavatele
6	K	Pol3	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií I10=0,033W/mK(I50=0,037W/mK) d60xtl.40mm (ocel2") vč. spoj. mater.	m	20,000	2 096,00	41 920,00	ceník dodavatele
7	K	998 71 3201	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m	%	546,440	2,30	1 256,81	ÚRS 2023/I

D		D2	Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT	12 291,16				
8	K	733 11 0803	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15	m	20,000	32,70	654,00	ÚRS 2023/I
9	K	733 11 0806	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	1,000	35,60	35,60	ÚRS 2023/I
10	K	733 11 0808	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	1,000	74,70	74,70	ÚRS 2023/I
11	K	733 11 1102	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN10	m	14,000	426,30	5 968,20	ÚRS 2023/I
12	K	733 11 1103	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN15	m	6,000	497,50	2 985,00	ÚRS 2023/I
13	K	733 11 1106	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32	m	1,000	680,00	680,00	ÚRS 2023/I
14	K	733 11 1108	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50	m	1,000	1 153,00	1 153,00	ÚRS 2023/I
15	K	733 19 0107	tlaková zkouška potrubí do DN40	m	21,000	12,40	260,40	ÚRS 2023/I
16	K	733 19 0108	tlaková zkouška potrubí do DN50	m	1,000	18,90	18,90	ÚRS 2023/I
17	K	998 73 3201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m	%	118,298	3,90	461,36	ÚRS 2023/I

D		D3	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT	75 608,76				
18	K	734 10 0811	Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50	ks	1,000	276,50	276,50	ÚRS 2023/I
19	K	734 20 0821	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2	ks	114,000	122,50	13 965,00	ÚRS 2023/I
20	K	734 20 0823	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4	ks	3,000	229,50	688,50	ÚRS 2023/I
21	K	734 20 0824	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2	ks	1,000	276,50	276,50	ÚRS 2023/I
22	K	734 20 9103	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"	ks	49,000	31,30	1 533,70	ÚRS 2023/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	734 20 9113	Montáž armatur s 2 závitů do G1/2"	ks	72,000	98,70	7 106,40	ÚRS 2023/I
24	K	734 20 9116	Montáž armatur s 2 závitů G5/4"	ks	4,000	164,50	658,00	ÚRS 2023/I
25	K	734 20 9118	Montáž armatur s 2 závitů G2"	ks	2,000	267,00	534,00	ÚRS 2023/I
26	K	Pol4	Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch	ks	1,000	206,00	206,00	ceník dodavatele
27	K	Pol5	Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch	ks	1,000	705,00	705,00	ceník dodavatele
28	K	Pol6	Kulový kohout DN50 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch	ks	1,000	1 552,00	1 552,00	ceník dodavatele
29	K	Pol7	Vypouštěcí kohout DN15 max 90°C s vnějšími závitů, s hadicovou vývodkou a zátkou. Ovládání pomocí šterbiny pro šroubovák.	ks	10,000	84,00	840,00	ceník dodavatele
30	K	Pol8	Ruční odvzdušňovací ventil DN10	ks	33,000	29,00	957,00	ceník dodavatele
31	K	Pol9	Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C	ks	2,000	77,00	154,00	ceník dodavatele
32	K	Pol10	Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C	ks	2,000	277,00	554,00	ceník dodavatele
33	K	Pol11	Šroubení přímé mosazné DN50 s plochým těs. max.120°C	ks	1,000	780,00	780,00	ceník dodavatele
34	K	Pol12	vyregulování regulačních ventilů	ks	2,000	77,00	154,00	ceník dodavatele
35	K	Pol13	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN15; -20~120°C PN20	ks	1,000	2 117,00	2 117,00	ceník dodavatele
36	K	Pol14	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřicími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	ceník dodavatele
37	M	Pol15	<i>Termostatická hlavice 6~28°C - zabezpečený model pro veřejné prostory ve verzi zvlášť odolného modelu (montáž a nastavení speciálním přípravkem). Kryt hlavice se otáčí o 360° bez vlivu na nastavení teploty. Provedení zabezpečené proti odcizení. Pevnost termostatické hlavice v ohybu min. 1000 N. Připojení M30x1,5.</i>	ks	34,000	726,00	24 684,00	ceník dodavatele
38	K	Pol16	Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN10 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5	ks	23,000	257,00	5 911,00	ceník dodavatele
39	K	Pol17	Radiátorový ventil - termostatický přímý poniklovaný ventil s plynulým přednastavením DN15 - závit pro termostatickou hlavici M30x1,5	ks	11,000	262,00	2 882,00	ceník dodavatele
40	K	Pol18	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé DN10	ks	25,000	165,00	4 125,00	ceník dodavatele
41	K	Pol19	Radiátorové šroubení přednastavitelné s uzavíráním a vypouštěním - poniklované přímé DN15	ks	9,000	177,00	1 593,00	ceník dodavatele
42	K	998 73 4201	Přesun hmot pro amatery v objektech výšky do 6m	%	752,326	0,50	376,16	ÚRS 2023/I

D D4

Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA

34 724,70

43	K	735 00 0912	vyregulování armatur otopného tělesa	ks	34,000	154,00	5 236,00	ÚRS 2023/I
44	K	735 11 0911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles litinových článkových	ks	33,000	157,50	5 197,50	ÚRS 2023/I
45	K	735 11 1810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	129,035	43,30	5 587,22	ÚRS 2023/I
46	K	735 19 1904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	129,035	16,40	2 116,17	ÚRS 2023/I
47	K	735 19 2911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	129,035	32,70	4 219,44	ÚRS 2023/I
48	K	Pol20	Podložka k úchytu radiátoru tl.2mm	ks	124,000	6,00	744,00	ceník dodavatele
49	K	735 15 9210	Montáž otopných těles panelových dvouráďých délky do 1140 mm	ks	3,000	456,50	1 369,50	ÚRS 2023/I
50	K	735 22 1842	Demontáž registrů z ocelových trubek hladkých DN100 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2	ks	3,000	288,50	865,50	ÚRS 2023/I
51	K	735 22 1870	Rozřezání demontovaných registrů DN100	m	12,000	61,10	733,20	ÚRS 2023/I

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	735 29 1800	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles	ks	6,000	16,60	99,60	ÚRS 2023/I
53	K	Pol21	Deskové otopné těleso 21/9040 teplotní exponent n=1,3578 výkon při 75/65/20°C dle EN 442-2 = 1754W/m	ks	3,000	2 477,00	7 431,00	ceník dodavatele
54	K	998 73 5201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m	%	335,991	3,35	1 125,57	ÚRS 2023/I

D D5 Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY 81 705,82

55	K	783 60 6822	Odstranění nátěrů z litinových otopných těles opálením a obroušením	m2	129,035	197,00	25 419,90	ÚRS 2023/I
56	K	783 60 6861	Odstranění nátěrů z potrubí do DN50 obroušením	m	240,000	4,50	1 080,00	ÚRS 2023/I
57	K	783 60 6862	Odstranění nátěrů z potrubí do DN50 opálením	m	240,000	6,10	1 464,00	ÚRS 2023/I
58	K	783 61 4141	Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles	m2	129,035	50,10	6 464,65	ÚRS 2023/I
59	K	783 61 7117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	129,035	238,00	30 710,33	ÚRS 2023/I
60	K	783 31 4101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,200	80,20	497,24	ÚRS 2023/I
61	K	783 31 7101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,200	203,50	1 261,70	ÚRS 2023/I
62	K	783 61 4551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	240,000	16,40	3 936,00	ÚRS 2023/I
63	K	783 61 7611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	240,000	45,30	10 872,00	ÚRS 2023/I

D D6 HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 360,00

64	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - Vypuštění, napuštění a proplach topného systému, odvzdušnění	hod	48,000	380,00	18 240,00	ÚRS 2023/I
65	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška	hod	24,000	380,00	9 120,00	ÚRS 2023/I

D D7 Vedlejší rozpočtové náklady 44 445,26

66	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2 875,913	2,10	6 039,42	ÚRS 2023/I
67	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	2 875,913	3,20	9 202,92	ÚRS 2023/I
68	K	065002000	Mimostaveništní doprava	%	2 875,913	3,20	9 202,92	ÚRS 2023/I
69	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	ÚRS 2023/I

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice
Objekt: VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 32 13
Místo: Moravské Budějovice

Zadavatel:

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jindřichův Hradec

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 06.02.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			475 296,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	475 296,00	21,00%	99 812,16
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		575 108,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

475 296,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

475 296,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

300 219,00

VRN7 - Provozní vlivy

125 077,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sociálního zařízení ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice

Objekt:

VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 06.02.2024

Zadavatel:

Projektant: JPS J.Hradec s.r.o.,
Jindřichův Hradec

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **475 296,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 475 296,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000,00

1	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD	...	1,000	50 000,00	50 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště 300 219,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	300 219,00	300 219,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

D VRN7 Provozní vlivy 125 077,00

3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	...	1,000	125 077,00	125 077,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000