



MUHTP003P8VG

14 144 3 057

SMLOUVA O DÍLO



Smluvní strany:

IC:

DIC:

Zastoupené ve věcech smluvních:
se sídlem:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Město Horšovský Týn

00253383

CZ00253383

starostou Václavem Mothejzíkem

náměstí Republiky 52

346 01 Horšovský Týn

dále jen "objednatel"

a

společnost:

se sídlem:

IC:

DIC:

zastoupená ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

bankovní spojení:

č. účtu:

Telefon:

E-mail:

Silnice Horšovský Týn a.s.

Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

453 59 164

CZ 453 59 164

dále jen "zhotovitel"

uzavírají tuto

smlouvu o dílo

(dále jen "smlouva")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen "občanský zákoník".

Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je: „HORŠOVSKÝ TÝN, REKONSTRUKCE ULIC IL. PĚTILETKY A U GARÁŽÍ“, dále jen „dílo“.
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a dodávka materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést výše jmenované dílo, v souladu s projektovou dokumentací díla vypracovanou Zbyňkem Bartoňem, ČKAIT: 0201341, zadávacími podmínkami výběrového řízení a za dodržení podmínek dále uvedených a objednatel se zavazuje platit zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

I. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací díla, výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla podle této smlouvy platné technické normy.
2. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Jestliže technický dozor nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku, postupuje stejným způsobem.
Kopie deníku uchovává zhotovitel 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, originál předává objednateli.
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
3. Součástí předmětu plnění je i vytýčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
5. Dojde-li při realizaci díla k potřebě provedení jakýchkoliv změn nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle položkového rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k projednání a odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení změn smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud nedojde k žádné změně smlouvy, má se za to, že všechny práce a dodávky realizované zhotovitelem byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty a zhotovitel není oprávněn požadovat jejich uhrazení.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla, pokud nebudou tímto porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla. V tomto případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkového rozpočtu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo minimálně z 1/3 vlastními silami a prostředky. Ostatní práce a dodávky je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím poddodavatele.
8. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

II. Dodací lhůta

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:
Zahájení: VII/2017
Dokončení: XII/2017
2. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané dodací lhůty považuje den podle čl. III., odst. 3. této smlouvy.
3. Termín dokončení díla může být posunut o dny, které, z důvodu klimatických podmínek nešli provádět práce (déšť, sníh), nutno tyto dny zaznamenat do stavebního deníku.
4. Termín řádného dokončení díla je možné prodloužit bez sankce pouze na základě písemného požadavku zhotovitele s uvedením důvodu nedodržení termínu dokončení díla ovšem pouze za předpokladu písemného odsouhlasení nového termínu objednatel. Důvody nedodržení termínů díla mají pouze informativní charakter. Objednatel není povinen z jakýchkoliv důvodů upravit termín dokončení díla.
5. Změna termínu dokončení díla je možná dále za předpokladu provádění víceprací (prací nezahrnutých do nabídkového rozpočtu). Takto upravený termín dokončení díla bude stanoven objednatel s přihlédnutím na

- rozsah a druh provádění víceprací zápisem do stavebního deníku.
6. Zhotovitel staveniště vyklidí a předá objednateli do **31. 12. 2017**

III.

Převzetí díla - dodání díla

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání zhotovitele nejpozději do tří dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná vada, zavazuje se objednatel dílo převzít.
3. Závazek zhotovitele dodat dílo je splněn:
 - a) dnem kdy objednatel dílo převezme, nebo
 - b) dnem kdy zhotovitel umožní objednateli převzetí díla bez vad, včetně provedení prohlídky a objednatel poruší smlouvu tím, že neposkytne zhotoviteli dostatečnou součinnost. V takovém případě se objednatel dostává do prodlení s převzetím díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud objednatel dílo nepřevezme, zavazuje se uvést v zápise zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl zhotovitelem řádně vyzván, zaznamená tuto skutečnost zhotovitel v zápise a připojí svůj podpis.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení doklady uvedené ve stavebním povolení, doklady požadované objednatelem a doklady o provedených zkouškách.

IV.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem zahájení a ukončení prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za provedení díla, včetně DPH, a to za každý den prodlení.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit v případě, že zpoždění realizace díla dosáhne více než 10 kalendářních dní oproti harmonogramu plnění prací, smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.
3. V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.
5. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

V.

Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z projektové dokumentace, kterou zhotovitel ocenil položkovým rozpočtem. Celková cena za vyhotovení díla činí ke dni uzavření této smlouvy: 13 850 000,- Kč bez DPH, tj. 16 758 500,- Kč včetně DPH.
2. Cena díla vychází z dohodnutého rozsahu prací, který odpovídá projektové dokumentaci. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytne objektivní potřeba provedení prací v projektové dokumentaci nezahrnutých, je zhotovitel povinen o této skutečnosti objednatele písemně informovat bez zbytečného odkladu po zjištění objektivní potřeby takových víceprací.
3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na zajištění přístupu do okolních nemovitostí, náklady na provedení vyžadovaných zkoušek, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou osobou a případné náklady související s kompletací díla.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho

dokončení.

5. Požadavek objednatele na provedení prací do rozpočtu nezahrnutých musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací ze strany zhotovitele.
6. Financování v průběhu výstavby bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem na základě odsouhlasených a zástupcem objednatele i zhotovitele potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
7. Faktury dílčí i konečné budou mít splatnost 21 kalendářních dnů od jejího řádného doručení objednateli. Na doručení poštou se počítají tři dny. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy.
Cena díla v rozsahu smlouvy je stanovena oceněným nabídkovým rozpočtem.
8. Zálohu ani platbu předem nebude objednatel poskytovat.
9. Jednotlivé faktury bude objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z ceny díla (bez DPH). Zbývajících 10 % bude pozastavená částka, kterou objednatel uvolní zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků uvedených předávacím protokolem. Sjednané zádržné je splatné do 60 dní po odstranění vad a nedodělků vytknutých v protokole o předání a převzetí díla.
10. V případě, že při předání dokončené stavby nebudou shledány objednatelem žádné vady a nedodělků, bude zaplácena objednatelem částka ve výši 100 % zasmělněné ceny díla.
11. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že stavba nevykazuje žádné vady a nedodělků. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran.

VI.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá uchazečem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí díla v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělků, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, vydanému územnímu rozhodnutí nebo stavebnímu povolení má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je objednatel povinen na tuto skutečnost zhotovitele informovat. V písemné reklamaci je objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od zhotovitele požadovat:
 - a) bezplatné odstranění zjištěných vad, popř.
 - b) přiměřenou slevu z ceny díla
4. Podmínky odstraňování závad v době záruční lhůty: objednatel požaduje nástup na odstranění běžných záručních závad nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody nad rámec smluvní pokuty. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení podzemních vedení inž. sítí. Za jejich případné poškození je plně zodpovědný a má povinnost je před realizací u jednotlivých správců sítí aktualizovat.
2. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/85 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
3. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN a TP.
4. Zhotovitel označí staveniště informační tabulí s názvem firmy, jménem stavbyvedoucího, termíny výstavby, jménem stavebního dozoru investora.
5. Zhotovitel zajistí zpracování havarijního, kontrolního a zkušebního plánu, který předloží objednateli nejpozději při zahájení stavebních prací.
6. Po celou pracovní dobu bude na staveništi přítomna odborná osoba, která je pověřena vedením stavby a oprávněna jednat jménem či za zhotovitele ve věcech technických.
7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit zejména tyto doklady:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla (ve dvou vyhotoveních)
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - stavební deník – originál
 - předávací protokol díla
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod.
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - geodetické zaměření stavby – protokol o vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení stavby (- u liniových staveb)

IX. Provádění kontrol

1. Zástupci zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou: [REDACTED]
2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány bude vymežováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže se zástupce objednatele nedostaví do tří kalendářních dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

X. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele postupným plněním.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejněním v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1. zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany shodně prohlašují že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č.

- 89/2012 Sb., občanský zákoník
4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele.
 5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
 6. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
 7. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
 8. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
 9. Nedílnou součástí této smlouvy je nabídkový rozpočet a časový harmonogram stavby.
 10. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
 11. Objednatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zveřejněním výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávací dokumentace a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.
 12. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.
 13. Tato smlouva byla schválena Radou města Horšovský Týn dne 29. 5. 2017, usnesením č. 59/1


V Horšovském Týně dne 16. 6. 2017

V Horšovském Týně dne 28. 6. 2017

Přílohy: Položkový rozpočet
Harmonogram prací

Zhotovitel:

Podpis:





na základě plné moci
Silnice Horšovský Týn a.s.

Objednatel:

Podpis:



Yáclav Mothejzík
starosta města Horšovský Týn



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn			
Komentář			
Popis verze	Nabídka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	2005A		

REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 001	Bourací a přípravné práce		
SO 002	Skryvka ornice		
SO 003	Kácení dřevin		
SO 101	Větev "A" - ulice II. pětiletky a U garáží - MO2p 17.4/6,0/50, f.s. C		
SO 102	Větev "B" - parkoviště		
SO 110	Překládka boxů na popelnice		
SO 301	Vsakovací zához		
SO 401	Překládka VO		
SO 420	Překládka NN v samostatném správním a projektovém řízení		
SO 801	Sadové úpravy		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		

	Celkem (bez DPH)	13 850 000
	DPH	2 908 500
	DPH 21 % ze základny: 13 850 000	2 908 500
	Celkem (včetně DPH)	16 758 500

Za zhotovitele Jméno : [REDACTED] Datum : 24.5.2017 Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
--	--

Poznámka :
 Plochy v rozpočtu byly změněny v prostředí AutoCadu

Zakázka:

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO 001: Bourací a přípravné práce				27
001: Zemní práce				16
009: Ostatní konstrukce a práce				1
099: Přesun hmot HSV				10
SO 002: Skrývka ornice				8
001: Zemní práce				8
SO 003: Kácení dřevin				7
001: Zemní práce				7
SO 101: Větev "A" - ulice II. pětiletky a U garáží - MO2p 17,4/6,0/50, f.s. C				103
001: Zemní práce				24
002: Základy				4
003: Svislé konstrukce				1
004: Vodorovné konstrukce				3
005: Komunikace				26
008: Trubní vedení				25
009: Ostatní konstrukce a práce				17
099: Přesun hmot HSV				1
711: Izolace proti vodě				2
SO 102: Větev "B" - parkoviště				87
001: Zemní práce				27
002: Základy				4
004: Vodorovné konstrukce				3
005: Komunikace				13
008: Trubní vedení				22
009: Ostatní konstrukce a práce				16
099: Přesun hmot HSV				2
SO 110: Překládka boxů na popelnice				10
001: Zemní práce				6
002: Základy				1
009: Ostatní konstrukce a práce				2
099: Přesun hmot HSV				1
SO 301: Vsakovací zához				14
001: Zemní práce				9
002: Základy				2
004: Vodorovné konstrukce				2
099: Přesun hmot HSV				1
SO 401: Překládka VO				25
99M: Ostatní práce ceníku "M"				25
SO 801: Sadové úpravy				17
001: Zemní práce				16
099: Přesun hmot HSV				1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				16
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				5
V02: Příprava staveniště				1
V03: Zařízení staveniště				4
V04: Inženýrská činnost				2
V05: Finanční náklady				1
V07: Provozní vlivy				3
Celkem (bez DPH)	13 850 000			
DPH	2 908 500			
DPH 21 % ze základny: 13 850 000		2 908 500		
Celkem (včetně DPH)	16 758 500			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 001: Bourací a přípravné práce						1 864 172
001: Zemní práce						
1.	SP	113202111/00 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	905,608		
Plný popis: Vytrhání obrub s vybouráním laze, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
Výkaz výměr: silniční - kamenné						-
685,5431						685,543
chodníkové						-
220,0648						220,065
2.	SP	113107242/00 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	4 395,748		
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z živých						
Výkaz výměr: vozovka AB - tl. 100 mm						-
3631,788						3 631,788
chodník AB - tl. 60 mm						-
763,9598						763,96
3.	SP	113152112/00 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	1 523,753		
Plný popis: Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného						
Výkaz výměr: vozovka AB - tl. 350 mm						-
3631,788*0,35						1 271,126
chodník AB - tl. 250 mm						-
763,9598*0,25						190,99
chodník Z.D. - tl. 250 mm						-
12,4162*0,25						3,104
chodník plošná dlažba - tl. 250 mm						-
2,0367*0,25						0,509
žlab - tl. 100 mm						-
3,8626*0,1						0,386
obrubníky silniční - kamenné - tl. 200 mm						-
685,5431*0,3*0,2						41,133
obrubníky chodníkové - tl. 250 mm						-
220,0648*0,3*0,25						16,505
4.	SP	113106121/00 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,037		
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací						
Výkaz výměr: chodník plošná dlažba						-
2,0367						2,037
5.	SP	113106123/00 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	12,416		
Plný popis: Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací						
Výkaz výměr: chodník Z.D.						-
12,4162						12,416
6.	SP	113107131/00 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	3,863		
Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu						
Výkaz výměr: žlab						-
3,8626						3,863
14.	SP	171201211/00 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	3 997,188		
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)						
Výkaz výměr: poplatek za skládku zeminy (m3-1,8t)						-
2220,66*1,8						3 997,188
18.	SP	122202203/00 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 302,91		
Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině						
Výkaz výměr: VĚTEV "A":						-
vozovka AB						-
2225,2312*0,45						1 001,354
slepecká dl. 8 cm						-
89,9334*0,45						40,47
vjezdy						-
360,7163*0,45						162,322
najezdy přejezdových prahů						-
88,2009*0,53						46,746
zvýšená plocha přejezdových prahů						-
81,4244*0,63						51,297
parkovací stání						-
380,3944*0,45						171,177
zpevněné rabátka						-
64,6191*0,5						32,31
plocha pro kontejnery						-
24,8573*0,34						8,451
chodník AB						-
993,3741*0,31						307,946
slepecká dl. 6 cm						-
72,979*0,34						24,813
chodník Z.D.						-
10,111*0,34						3,438
silniční obrubník						-
885*0,5*0,3						132,75
chodníkový obrubník						-
929,5*0,5*0,3						139,425
VĚTEV "B":						-
vozovka AB						-
257,7669*0,45						115,995
chodník AB						-
127,8822*0,31						39,643
parkovací stání						-
279,8611*0,45						125,937
silniční obrubník						-
136*0,5*0,3						20,4
chodníkový obrubník						-
220*0,5*0,3						33,0
SANACE:						-
[2225,2312+89,9334+72,979+360,7163+10,111+88,2009+72,9044+8,52+380,3944+64,6191+24,8573+((885*0,3)+257,76						1 272,719
69+279,8611+((136*0,3))+0,3						-
ODEČET BOURANÍ						-
-4395,748*0,1						- 439,575
-1523,753						- 1 523,753
-12,416*0,06						- 0,745
-3,863*0,15						- 0,579
-32,572*0,05						- 1,629
-65,145*0,05						- 3,257

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			-905,608*0,3*0,3 ODKOP DLE PŘÍČNÝCH ŘEZŮ 274,158+137,48 HLOUBKOVÁ SANACE (5% PLOCHY DO 1 M) 3663,967/100*5*1 578,428/100*5*1		-81,505 - 411,638 - 183,198 28,921		
19.	SP	122202209/00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepkavost	m3	1 151,455		
			Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 1 a 2				
			Výkaz výměr: 50% 2302,91*0,5		- 1 151,455		
20.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 220,66		
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a 2				
			Výkaz výměr: odvoz přebytku na skládku 2302,91-82,25		- 2 220,66		
21.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15 544,62		
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a 2				
			Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km 2220,66*(17-10)		- 15 544,62		
22.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 220,66		
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky				
			Výkaz výměr: uložení přebytku na skládku 2220,66		- 2 220,66		
23.	SP	113154113/00	Frézování živčního krytu tl 50 mm pruh 3 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	65,145		
			Plný popis: Frézování živčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm				
			Výkaz výměr: vozovka - zámk - kryt 130,29*0,5		- 65,145		
24.	SP	113107141/00	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živčních tl 50 mm	m2	32,573		
			Plný popis: Odstranění podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živčního				
			Výkaz výměr: vozovka - zámk - podklad 130,29*0,25		- 32,573		
26.	SP	171102111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	82,25		
			Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných				
			Výkaz výměr: NÁSYP DLE PŘÍČNÝCH ŘEZŮ 81,85+0,4		- 82,25		
27.	SP	162301102/00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,25		
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 a 2				
			Výkaz výměr: převoz do násypu v rámci stavby 82,25		- 82,25		
			009: Ostatní konstrukce a práce				
25.	SP	919735111/00	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	161,08		
			Plný popis: Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
			Výkaz výměr: vozovka 130,29 chodník 30,79		- 130,29 - 30,79 -		
			009: Přesun hmot HSV				
7.	SP	997221571/00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	190,178		
			Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km				
			Výkaz výměr: obruby (0,211/m) 905,608*0,21		- 190,178		
8.	SP	997221579/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 042,848		
			Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km 190,178*(17-1)		- 3 042,848		
9.	SP	997221551/00	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 903,274		
			Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
			Výkaz výměr: kamenivo (m3=1,9t) 1523,753*1,9 žlvice - frézování (m3=2,5t) 65,145*0,05*2,5		- 2 895,131 - 8,143		
10.	SP	997221559/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	46 452,384		
			Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km 2903,274*(17-1)		- 46 452,384		
11.	SP	997221561/00	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1 031,809		
			Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
			Výkaz výměr: žlvice - kry (m3=2,5t) 3631,788*0,1*2,5 763,9598*0,06*2,5 32,572*0,05*2,5 beton (m3=2,5t) 3,863*0,15*2,5 2,0367*0,255 12,4162*0,26		- 907,947 114,594 4,072 - 1,449 0,519 3,228		
12.	SP	997221569/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	16 508,944		
			Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
			Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km 1031,809*(17-1)		- 16 508,944		
13.	SP	997006551/00	Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění	t	4 125,261		
			Plný popis: Hrubé urovnění suti na skládce bez zhutnění				
			Výkaz výměr: uložení suti a vybouraných hmot na skládku 2903,274 1031,809 190,178		- 2 903,274 1 031,809 190,178		
15.	SP	997013801/00	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,41		
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového				

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Výkaz výměr: beton (m3=2,5t)		-		
			3,863*0,15*2,5		1,449		
			2,8367*0,255		0,519		
			12,4162*0,26		3,228		
			betonové obruby		-		
			220,0648*0,21		46,214		
16.	SP	997221845/00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 034,756		
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů				
			Výkaz výměr: žlvice - frézování (m3=2,5t)		-		
			65,145*0,05*2,5		8,143		
			žlvice - kry (m3=2,5t)		-		
			3631,788*0,1*2,5		907,947		
			763,9598*0,06*2,5		114,594		
			32,572*0,05*2,5		4,072		
17.	SP	997221855/00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3 039,095		
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva				
			Výkaz výměr: kamenné obruby		-		
			685,5431*0,21		143,964		
			kamenivo (m3=1,9t)		-		
			1523,753*1,9		2 895,131		
			SO 002: Skryvka ornice				
			001: Zemní práce				
28.	SP	121101103/00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	530,998		
			Plný popis: Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládce se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m				
			Výkaz výměr: sejmutí ornice - tl. 200 mm		-		
			2654,9881*0,2		530,998		
29.	SP	162306112/00	Vodorovné přemístění do 1000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	857,445		
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m				
			Výkaz výměr: odvoz ornice na meziskládku		-		
			530,998		530,998		
			dovoz ornice z meziskládky k rozprostření		-		
			326,447		326,447		
30.	SP	167103101/00	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	530,998		
			Plný popis: Nakládání neutečlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění				
			Výkaz výměr: naložení pro zpětný dovoz k rozprostření		-		
			(1151,247+480,9859)*0,2		326,447		
			naložení pro odvoz na skládku		-		
			530,998-326,447		204,551		
31.	SP	171206111/00	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	530,998		
			Plný popis: Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním				
			Výkaz výměr: uložení ornice na meziskládku		-		
			530,998		530,998		
32.	SP	162706111/00	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	204,551		
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 5000 do 6000 m				
			Výkaz výměr: odvoz přebytku na skládku		-		
			530,998-326,447		204,551		
33.	SP	162706119/00	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m3	2 250,061		
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m				
			Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km		-		
			204,551*(17-6)		2 250,061		
34.	SP	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	368,192		
			Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)				
			Výkaz výměr: poplatek za uložení na skládce (m3=1,8t)		-		
			204,551*1,8		368,192		
35.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládku	m3	204,551		
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládku				
			Výkaz výměr: uložení přebytku na skládce		-		
			204,551		204,551		
			SO 003: Kácení dřevin				
			001: Zemní práce				
36.	SP	112101101/00	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,0		
			Plný popis: Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
			Výkaz výměr: bříza D kmene 300 mm		-		
			2		2,0		
37.	SP	112201101/00	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,0		
			Plný popis: Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesečením kořenů průměru přes 100 do 300 mm				
			Výkaz výměr: bříza D kmene 300 mm		-		
			2		2,0		
38.	SP	162301421/00	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,0		
			Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
			Výkaz výměr: bříza D kmene 300 mm		-		
			2		2,0		
39.	SP	162301411/00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,0		
			Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
			Výkaz výměr: bříza D kmene 300 mm		-		
			2		2,0		
40.	SP	162301401/00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,0		
			Plný popis: Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
			Výkaz výměr: bříza D kmene 300 mm		-		
			2		2,0		
41.	SP	112211111/00	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	2,0		
			Plný popis: Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m				
			Výkaz výměr: bříza D kmene 300 mm		-		
			2		2,0		

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
42.	SP	11211111/00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	2,0		
Plný popis: Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromádách							
Výkaz výměr: břiza D kmene 300 mm							-
2							2,0
SO 101: Větev "A" - ulice II. pětiletky a U garáží - MO2p 17,4/6,0/50, f.s. C							
001: Zemní práce							
14.	SP	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	276,872		
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
Výkaz výměr: poplatek za skládku zeminy (m3=1,8t)							-
153,818*1,8							276,872
20.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	153,818		
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1							
Výkaz výměr: rýhy 2000 mm							-
238,248-154,862							83,386
rýhy 600 mm							-
38,56							38,56
šachty							-
31,872							31,872
21.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 076,726		
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1							
Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km							-
153,818*(17-10)							1 076,726
22.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládce	m3	153,818		
Plný popis: Uložení sypaniny na skládce							
Výkaz výměr: DTTO vodorovné přemístění							-
153,818							153,818
26.	SP	171102111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	183,198		
Plný popis: Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovněním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných							
Výkaz výměr: HLOUBKOVÁ SANACE (5% PLOCHY DO 1 M)							-
3663,967/100*5*1							183,198
43.	SP	181102301/00	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	1 151,247		
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhutnění							
Výkaz výměr: zeleň							-
1151,247							1 151,247
44.	SP	181102302/00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	4 936,191		
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním							
Výkaz výměr: vozovka AB							-
2225,2312							2 225,231
chodník AB							-
993,3741							993,374
slepecká dl. 8 cm							-
89,9334							89,933
slepecká dl. 6 cm							-
72,979							72,979
vjezdy							-
360,7163							360,716
chodník Z.D.							-
10,111							10,111
nájezdy přejezdových prahů							-
88,2009							88,201
horní plochy přejezdových prahů							-
72,9044+8,52							81,424
parkovací stání							-
380,3944							380,394
zpevněné rabátko							-
64,6191							64,619
plocha pro kontejnery							-
24,8573							24,857
silniční obrubník							-
885*0,3							265,5
chodníkový obrubník							-
929,5*0,3							278,85
45.	SP	181301113/00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 151,247		
Plný popis: Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm							
Výkaz výměr: zeleň							-
1151,247							1 151,247
46.	SP	181451131/00	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 151,247		
Plný popis: Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utožení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: zeleň							-
1151,247							1 151,247
47.	H	X00572400	Šmés travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	28,781		
Plný popis:							
Výkaz výměr: 1kg=cca 40m2							-
1151,247/40							28,781
49.	H	X58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný	t	348,077		
Plný popis:							
Výkaz výměr: HLOUBKOVÁ SANACE (m3=1,9t)							-
3663,967/100*5*1*1,9							348,077
50.	SP	133201101/00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	31,872		
Plný popis: Hloubení zapálených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3							
Výkaz výměr: UV 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32							-
0,8*0,8*1,66*30							31,872
51.	SP	133201109/00	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	15,936		
Plný popis: Hloubení zapálených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3							
Výkaz výměr: 50%							-
31,872*0,5							15,936

Rekonstrukce ulic II. třídy a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
52.	SP	132201202/00	Hloubení rýh šířky 3 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³ Plný popis: Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	238,248		
			Výkaz výměr: přípojky UV 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 (5,47+2+2,72+5,33+2+4,43+3+3,95+2,5+4,18+4+3+4+4+4+4+4+4+4+4+3+8,68+3+3,8+5,61+11,8+1,47+5,12)* 0,9*2		238,248		
53.	SP	132201209/00	Příplatek za lepištví k hloubení rýh šířky 3 do 2000 mm v hornině tř. 3 Plný popis: Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví	m ³	119,124		
			Výkaz výměr: 50% 238,248*0,5		119,124		
54.	SP	132201101/00	Hloubení rýh šířky 3 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ Plný popis: Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	38,56		
			Výkaz výměr: drenáže (32,1+28,6+17,4+19,8+25,2+29+43,4+45,5)*0,4*0,4		38,56		
55.	SP	132201109/00	Příplatek za lepištví k hloubení rýh šířky 3 do 600 mm v hornině tř. 3 Plný popis: Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepištví	m ³	19,28		
			Výkaz výměr: 50% 38,56*0,5		19,28		
125.	SP	151101101/00	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m Plný popis: Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	529,44		
			Výkaz výměr: (5,47+2+2,72+5,33+2+4,43+3+3,95+2,5+4,18+4+3+4+4+4+4+4+4+4+4+3+8,68+3+3,8+5,61+11,8+1,47+5,12)* 2*2		529,44		
126.	SP	151101111/00	Odstranění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m Plný popis: Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	529,44		
			Výkaz výměr: DTTO zřízení 529,44		529,44		
127.	SP	151101201/00	Zřízení příloženého pažení stěn výkopu hl do 4 m Plný popis: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m ²	159,36		
			Výkaz výměr: 0,8*4*1,66*30		159,36		
128.	SP	151101211/00	Odstranění příloženého pažení stěn hl do 4 m Plný popis: Odstranění pažení stěn výkopu s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m ²	159,36		
			Výkaz výměr: DTTO zřízení 159,36		159,36		
130.	SP	175101201/00	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu p	m ³	21,069		
			Výkaz výměr: 31,872 -0,8*0,8*0,1*30 -0,8*0,8*0,1*30 -0,1589625*1,46*30		31,872 - 1,92 - 1,92 - 6,963		
131.	H	X58337330	Štěrkopisec frakce 0-22 Plný popis:	t	40,031		
			Výkaz výměr: pro obsyp objektů (m3=1,9t) 21,069*1,9		40,031		
133.	SP	174101101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m ³	154,862		
			Výkaz výměr: 238,248-71,474-11,912		154,862		
56.	SP	211531111/00	002: Základy Výplň odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo tratí vodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m ³	27,028		
			Výkaz výměr: drenáže (32,1+28,6+17,4+19,8+25,2+29+43,4+45,5)*0,4*0,3 odečet potrubí (32,1+28,6+17,4+19,8+25,2+29+43,4+45,5)*0,00785		28,92 - - 1,892		
57.	SP	212532111/00	Lože pro tratě vodů z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm Plný popis: Lože pro tratě vodů z kameniva hrubého drceného	m ³	9,64		
			Výkaz výměr: drenáže (32,1+28,6+17,4+19,8+25,2+29+43,4+45,5)*0,4*0,1		9,64		
58.	SP	212755214/00	Tratě vodů z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože Plný popis: Tratě vodů bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	241,0		
			Výkaz výměr: drenáže 32,1+28,6+17,4+19,8+25,2+29+43,4+45,5		241,0		
85.	SP	213311141/00	Polštář z hutné pod základy ze štěrku třídného Plný popis: Polštář z hutné pod základy ze štěrku třídného	m ³	1,92		
			Výkaz výměr: UV 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 0,8*0,8*0,1*30		1,92		
67.	SP	380316131/00	003: Svislé konstrukce Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl do 150 mm Plný popis: Kompletní konstrukce čistírny odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm	m ³	13,221		
			Výkaz výměr: zpevněné rabátka - tl. 150 mm 64,6191*0,15 nájezdové přejezdové prahy - tl. 40 mm 88,2009*0,04		9,693 - 3,528		
84.	SP	452311131/00	004: Vodorovné konstrukce Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m ³	1,92		
			Výkaz výměr: UV 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 0,8*0,8*0,1*30		1,92		
86.	SP	452386121/00	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 200 mm Plný popis: Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a míře, výšky přes 100 do 200 mm	kus	30,0		
			Výkaz výměr: UV 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 30		30,0		

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
132.	SP	452312141/00	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	11,912		
Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20							
Výkaz výměr: (5,47+2+2,72+5,33+2+4,43+3+3+3,95+2,5+4,18+4+3+4+4+4+4+4+4+4+4+3+4,3+8,68+3+3,8+5,61+11,8+1,47+5,12)* 0,9*0,1					11,912		
005: Komunikace							
48.	SP	564581111/00	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	3 663,967		
Plný popis: Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vřícením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm							
Výkaz výměr: SANACE					-		
vozovka AB					-		
2225,2312					2 225,231		
slepecká dl. 8 cm					-		
89,9334					89,933		
slepecká dl. 6 cm					-		
72,979					72,979		
vjezdy					-		
360,7163					360,716		
chodník Z.D.					-		
10,111					10,111		
nájezdy přejezdových prahů					-		
88,2009					88,201		
horní plochy přejezdových prahů					-		
72,9044+8,52					81,424		
parkovací stání					-		
380,3944					380,394		
zpevněné rabátko					-		
64,6191					64,619		
plocha pro kontejnery					-		
24,8573					24,857		
silniční obrubník					-		
885*0,3					265,5		
49.	H	X58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný	t	2 088,461		
Plný popis:							
Výkaz výměr: SANACE (m3=1,91)					-		
3663,967*0,3*1,9					2 088,461		
59.	SP	564851114/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	380,394		
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm							
Výkaz výměr: parkovací stání					-		
380,3944					380,394		
60.	SP	564861111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 580,665		
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm							
Výkaz výměr: vozovka AB					-		
2225,2312					2 225,231		
slepecká dl. 8 cm					-		
89,9334					89,933		
silniční obrubník					-		
885*0,3					265,5		
61.	SP	564871111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 444,791		
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: chodník AB					-		
993,3741					993,374		
slepecká dl. 6 cm					-		
72,979					72,979		
chodník Z.D.					-		
10,111					10,111		
zpevněné rabátko					-		
64,6191					64,619		
plocha pro kontejnery					-		
24,8573					24,857		
chodníkový obrubník					-		
929,5*0,3					278,85		
62.	SP	564861115/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	88,201		
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm							
Výkaz výměr: nájezdy přejezdových prahů					-		
88,2009					88,201		
63.	SP	564871112/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	81,424		
Plný popis: Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm							
Výkaz výměr: horní plochy přejezdových prahů					-		
72,9044+8,52					81,424		
64.	SP	564952111/00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	3 056,275		
Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
Výkaz výměr: vozovka AB					-		
2225,2312					2 225,231		
slepecká dl. 8 cm					-		
89,9334					89,933		
vjezdy					-		
360,7163					360,716		
parkovací stání					-		
380,3944					380,394		
65.	SP	567122114/00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	88,201		
Plný popis: 1							
Výkaz výměr: nájezdy přejezdových prahů					-		
88,2009					88,201		
66.	SP	567142115/00	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	m2	81,424		
Plný popis: Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 250 mm							
Výkaz výměr: horní plochy přejezdových prahů					-		
72,9044+8,52					81,424		
70.	SP	577123111/00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (AB) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 986,748		
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (AB) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm							
Výkaz výměr: chodník AB (2x vrstva)					-		
993,3741*2					1 986,748		
71.	SP	577134121/00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl. 1 tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 585,948		
Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm							

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Výkaz výměr: vozovka AB		-		
		2225,2312			2 225,231		
		vjezdy			-		
		360,7163			360,716		
72.	SP	565145121/00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	2 585,948		
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
			Výkaz výměr: vozovka AB		-		
		2225,2312			2 225,231		
		vjezdy			-		
		360,7163			360,716		
73.	SP	596212213/00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	551,752		
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním				
			Výkaz výměr: slepecká dl. 8 cm		-		
		89,9334			89,933		
		horní plochy přejezdových prahů			-		
		72,9044+8,52			81,424		
		parkovací stání			-		
		380,3944			380,394		
74.	H	X59245309	Dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	457,832		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: horní plochy přejezdových prahů (přírodní) +1% ztratiné		-		
		72,9044*1,01			73,633		
		parkovací stání (+1% ztratiné)			-		
		380,3944*1,01			384,198		
75.	SP	591241111/00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	152,82		
			Plný popis: Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, s				
			Výkaz výměr: zpevněné rabátko		-		
		64,6191			64,619		
		nájezdy přejezdových prahů			-		
		88,2009			88,201		
76.	H	X58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná (tř. 1t=4,0m2	t	38,587		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: zpevněné rabátko (+1% ztratiné)		-		
		64,6191/4*1,01			16,316		
		nájezdy přejezdových prahů (+1% ztratiné)			-		
		88,2009/4*1,01			22,271		
77.	H	X59245266	Dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm barevná	m2	8,605		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: horní plochy přejezdových prahů (grafit) +1% ztratiné		-		
		8,52*1,01			8,605		
78.	SP	596211113/00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	107,947		
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním,				
			Výkaz výměr: slepecká dl. 6 cm		-		
		72,979			72,979		
		chodník Z.D.			-		
		10,111			10,111		
		plocha pro kontejnery			-		
		24,8573			24,857		
79.	H	X59245308	Dlažba betonová skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	10,212		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: chodník Z.D. (+1% ztratiné)		-		
		10,111*1,01			10,212		
135.	H	X59245264	Dlažba betonová skladebná pro nevidomé 20x10x8 cm červená	m2	90,833		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: slepecká dl. 8 cm (+1% ztratiné)		-		
		89,9334*1,01			90,833		
136.	H	X59245267	Dlažba betonová skladebná pro nevidomé 20x10x6 cm červená	m2	73,709		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: slepecká dl. 6 cm (+1% ztratiné)		-		
		72,979*1,01			73,709		
137.	H	X59245268	Dlažba betonová skladebná 20x10x6 cm barevná	m2	25,106		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: plocha pro kontejnery (+1% ztratiné)		-		
		24,8573*1,01			25,106		
287.	SP	573111112/00	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 585,948		
			Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
			Výkaz výměr: POD OK		-		
		vozovka AB			-		
		2225,2312			2 225,231		
		vjezdy			-		
		360,7163			360,716		
288.	SP	573211112/00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	4 572,696		
			Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2				
			Výkaz výměr: POD AB		-		
		vozovka AB			-		
		2225,2312			2 225,231		
		vjezdy			-		
		360,7163			360,716		
		chodník AB (2x)			-		
		993,3741*2			1 986,748		
289.	SP	564871116/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	360,716		
			Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm				
			Výkaz výměr: vjezdy		-		
		360,7163			360,716		
			008: Trubní vedení				
87.	SP	895941111/00	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	30,0		
			Plný popis: Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální				
			Výkaz výměr: UV 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32		-		
			30		30,0		
88.	H	X59223900.6	TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	kus	30,3		

[illegible]

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2*1,01					2,02		
110.	SP	877355211/00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	2,0		
Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN							
Výkaz výměr: přípojky UV							
1+1					2,0		
111.	H	X28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	2,02		
Plný popis:							
Výkaz výměr: přípojky UV (+1% ztrátě)							
2*1,01					2,02		
112.	H	X28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87* PVC	kus	1,01		
Plný popis:							
Výkaz výměr: přípojky UV (+1% ztrátě)							
1*1,01					1,01		
129.	SP	899623151/00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	69,137		
Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20							
Výkaz výměr: (5,47+2+2,72+5,33+2+4,43+3+3+3,95+2,5+4,18+4+3+4+4+4+4+4+4+4+4+3+4,3+8,68+3+3,8+5,61+11,8+1,47+5,12)*					71,474		
0,9*0,6							
odečet potrubí							
-							
(5,47+2+2,72+5,33+2+4,43+3+3+3,95+2,5+4,18+4+3+4+4+4+4+4+4+4+4+3+4,3+8,68+3+3,8+5,61+11,8+1,47+5,12)*					-2,338		
0,0176625							
009: Ostatní konstrukce a práce							
77.	H	X59245266	Dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm barevná	m2	10,05		
Plný popis:							
Výkaz výměr: oddělení parkovacích stání (+1% ztrátě)							
(2+2+2+(13*4,5)-(6*5,5)+2)*0,1*1,01					10,05		
80.	SP	916131213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	885,0		
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,							
Výkaz výměr: silniční obrubník							
885					885,0		
81.	H	X59217504	Obrubník silniční betonový 100x15/12x25 cm přírodní	m	893,85		
Plný popis:							
Výkaz výměr: silniční obrubník (+1% ztrátě)							
885*1,01					893,85		
82.	SP	916231213/00	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	929,5		
Plný popis: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15,							
Výkaz výměr: chodníkový obrubník							
929,5					929,5		
83.	H	X59217509	Obrubník chodníkový betonový 50x8x25 cm přírodní	kus	1 877,59		
Plný popis:							
Výkaz výměr: chodníkový obrubník (+1% ztrátě)							
929,5/0,5*1,01					1 877,59		
114.	SP	966006132/00	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	10,0		
Plný popis: Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jejich							
Výkaz výměr: odstranění značky							
10					10,0		
115.	SP	914511112/00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	21,0		
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky							
Výkaz výměr: sloupky pro DZ							
21					21,0		
116.	SP	914111111/00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	26,0		
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly							
Výkaz výměr: IP2							
10					10,0		
C9b							
1					1,0		
P6							
5					5,0		
P2							
2					2,0		
IP12							
1					1,0		
IP11b							
2					2,0		
IP26a							
1					1,0		
IP26b							
1					1,0		
IP4b							
1					1,0		
IP6 (u přechodu - dle dodatku č. 1)							
2					2,0		
117.	H	X40445038.A	Značka dopr inf IP 1a-3 500/500 fóli 1, EG7letá	kus	10,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: IP2							
10					10,0		
118.	H	X40445032.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: C9b							
1					1,0		
119.	H	X40444999.A	Značka uprav přednost P6 700 fólie tří, EG 7letá	kus	5,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: P6							
5					5,0		
120.	H	X40444972.A	Značka uprav přednost P2-3 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	2,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: P2							
2					2,0		

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
121.	H	X40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	3,0	800,00	2 400
Plný popis:							
Výkaz výměr: IP11b							
2							
IP12							
1							
122.	H	X40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá	kus	2,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: IP26a							
1							
IP26b							
1							
123.	H	X40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	3,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: IP4b							
1							
IP6 (u přechodu - dle dpatku č. 1)							
2							
124.	H	X40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus	21,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: sloupky pro DZ							
21							
290.	SP	916111122/00	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	99,5		
Plný popis: Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zateplením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry							
Výkaz výměr: oddělení parkovacích stání							
2+2+2+(13*4,5)+(6*5,5)+2							
099: Přesun hmot HSV							
134.	SP	998225111/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	7 614,393		
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
711: Izolace proti vodě							
68.	SP	711161306/00	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	111,0		
Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi [FONDALINE] zkladů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m							
Výkaz výměr: Š. 1,5 M							
(4+39+23+4+4)*1,5							
69.	SP	711161572/00	Ukončovací profil pro novou fólii	m	74,0		
Plný popis: Izolace novými foliemi [systém DELTA] ukončení izolace zakončovací profil [TERRAXX] na perimetrických deskách							
Výkaz výměr: 4+39+23+4+4							
SO 102: Větev "B" - parkoviště							
001: Zemní práce							
14.	SP	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,985		
Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)							
Výkaz výměr: poplatek za uložení na skládce (m3=1,8t)							
20,547*1,8							
20.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,547		
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4							
Výkaz výměr: šachty							
2,125							
rýhy 600 mm							
3,856							
rýhy 2000 mm							
41,616-27,05							
21.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	143,829		
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4							
Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km							
20,547*(17-10)							
22.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládce	m3	20,547		
Plný popis: Uložení sypaniny na skládce							
Výkaz výměr: DTTO vodorovné přemístění							
20,547							
26.	SP	171102111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypekých do násypů zhuštěných v aktivní zóně	m3	28,921		
Plný popis: Uložení sypaniny do zhuštěných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a sypekých							
Výkaz výměr: HLOUBKOVÁ SANACE (5% PLOCHY DO 1M)							
578,428/100*5*1							
43.	SP	181102301/00	Úprava pláně v zářezích bez zhuštění	m2	480,986		
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních bez zhuštění							
Výkaz výměr: zeleň							
480,9859							
44.	SP	181102302/00	Úprava pláně v zářezích se zhuštěním	m2	772,31		
Plný popis: Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhuštěním							
Výkaz výměr: vozovka AB							
257,7669							
chodník AB							
127,8822							
parkovací stání							
279,8611							
silniční obrubník							
136*0,3							
chodníkový obrubník							
220*0,3							
45.	SP	181301103/00	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	480,986		
Plný popis: Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm							
Výkaz výměr: zeleň							

výkaz vymezení	(10,1+14) ^{0,4} 0,3	-10,1+14) ^{0,00785}
drenáž	odězet porubí	
	2,092	-0,188

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
57.	SP	212532111/00	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	0,964		
			Plný popis: Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného				
			Výkaz výměr: (10,1+14)*0,4*0,1		0,964		
58.	SP	212755214/00	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	24,1		
			Plný popis: Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm				
			Výkaz výměr: drenáž 10,1+14		24,1		
85.	SP	213311141/00	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku třídného	m3	0,128		
			Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku třídného				
			Výkaz výměr: pro UV 29, 30 0,8*0,8*0,1*2		0,128		
			004: Vodorovné konstrukce				
84.	SP	452311131/00	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,128		
			Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15				
			Výkaz výměr: pro UV 29, 30 0,8*0,8*0,1*2		0,128		
86.	SP	452386121/00	Vyrovňovací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 200 mm	kus	2,0		
			Plný popis: Podkladní a vyrovňovací konstrukce z betonu vyrovňovací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm				
			Výkaz výměr: UV 29, 30 2		2,0		
132.	SP	452312141/00	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,081		
			Plný popis: Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20				
			Výkaz výměr: (3,71+12,5+5,34+1,57)*0,9*0,1		2,081		
			005: Komunikace				
48.	SP	564581111/00	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm	m2	578,428		
			Plný popis: Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm				
			Výkaz výměr: SANACE: vozovka AB 257,7669		257,767		
			parkovací stání 279,8611		279,861		
			silniční obrubník 136*0,3		40,8		
49.	H	X58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný	t	329,704		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: SANACE: M3-1,9T 578,428*0,3*1,9		329,704		
59.	SP	564851114/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	279,861		
			Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm				
			Výkaz výměr: parkovací stání 279,8611		279,861		
60.	SP	564861111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	298,567		
			Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm				
			Výkaz výměr: vozovka AB 257,7669		257,767		
			silniční obrubník 136*0,3		40,8		
61.	SP	564871111/00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	193,882		
			Plný popis: Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm				
			Výkaz výměr: chodník AB 127,8822		127,882		
			chodníkový obrubník 220*0,3		66,0		
64.	SP	564952111/00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	537,628		
			Plný popis: Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm				
			Výkaz výměr: vozovka AB 257,7669		257,767		
			parkovací stání 279,8611		279,861		
70.	SP	577123111/00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	255,764		
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm				
			Výkaz výměr: chodník AB (2x vrstva) 127,8822*2		255,764		
71.	SP	577134121/00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	257,767		
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, tl. I, po zhutnění tl. 40 mm				
			Výkaz výměr: vozovka AB 257,7669		257,767		
72.	SP	565145121/00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	257,767		
			Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
			Výkaz výměr: vozovka AB 257,7669		257,767		
73.	SP	596412212/00	Kladení dlažby z vegetačních tvárných pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	279,861		
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těsného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních o				
			Výkaz výměr: parkovací stání 279,8611		279,861		
143.	H	X59245257.0	Dlažba betonová zatravnovací 21/24x14/17x8cm přírodní	m2	282,66		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: parkovací stání (+1% ztrátě) 279,8611*1,01		282,66		
287.	SP	573111112/00	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	257,767		
			Plný popis: Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2				
			Výkaz výměr: POD OK vozovka AB 257,767		257,767		
288.	SP	573211112/00	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	513,531		
			Plný popis: Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2				

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Výkaz výměr: POD AB		-		
			votovka AB		-		
			257,767		257,767		
			chodník AB (2x)		-		
			127,8622*2		255,764		
			008: Trubní vedení				
87.	SP	895941111/00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,0		
			Plný popis: Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální				
			Výkaz výměr: UV 29, 30		-		
			2		2,0		
88.	H	X59223900.6	TBV 2a dno 450/300 s kalovou prohlubní	kus	2,02		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: UV 29, 30 (+1% ztrátě)		-		
			2*1,01		2,02		
90.	H	X59223902.5	TBV 46a skruž uliční vpusti středová 450/300	kus	2,02		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: UV 29, 30 (+1% ztrátě)		-		
			2*1,01		2,02		
91.	H	X59223902.0	TBV 45b skruž uliční vpusti horní 450/300	kus	2,02		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: UV 29, 30 (+1% ztrátě)		-		
			2*1,01		2,02		
92.	H	X59223903.0	TBV 10a vyrovnávací prstenec 625/390/60	kus	2,02		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: UV 29, 30 (+1% ztrátě)		-		
			2*1,01		2,02		
93.	SP	899202111/00	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,0		
			Plný popis: Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg				
			Výkaz výměr: UV 29, 30		-		
			2		2,0		
94.	H	X55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400	kus	2,0		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: UV 29, 30		-		
			2		2,0		
96.	H	X55343920	UA4 kalový koš pozink vysoký 385/600	kus	2,0		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: UV 29, 30		-		
			2		2,0		
101.	SP	837395121/00	Výsek a montáž odbočné tvarovky DN 400	kus	2,0		
			Plný popis: Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 400				
			Výkaz výměr: napojení do stávajícího potrubí - přípojky UV		-		
			2		2,0		
105.	H	X28651724.A	Sedlová část s integrovaným kulovým kloubem 0° až 13° DN 400/200	kus	2,02		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: napojení do stávajícího potrubí - přípojky UV (+1% ztrátě)		-		
			2*1,01		2,02		
106.	SP	871353121/00	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	23,12		
			Plný popis: Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200				
			Výkaz výměr: přípojení UV 29, 30		-		
			3,71+12,5+5,34+1,57		23,12		
110.	SP	877355211/00	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	16,0		
			Plný popis: Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC (systém KG) nebo z polypropylenu (systém KG 2000) v otevřeném výkopu jednoosých DN 200				
			Výkaz výměr: koleno		-		
			12		12,0		
			přechodka (u vpusti + u řadu)		-		
			2*2		4,0		
129.	SP	899623151/00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	11,759		
			Plný popis: Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20				
			Výkaz výměr: (3,71+12,5+5,34+1,57)*0,9*0,6		12,485		
			odečet potrubí		-		
			-(3,71+12,5+5,34+1,57)*0,0314		- 0,726		
138.	H	X28614271	Trubka X-STREAM Perfor360° DN 200/6 m PP SN8	kus	6,06		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: přípojení UV 29, 30 (+1% ztrátě)		-		
			(1+3+1+1)*1,01		6,06		
139.	H	X28656748.1	Koleno X-STREAM PP DN 200 mm, 30°, dl. 397 mm	kus	1,01		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: +1% ztrátě		-		
			1*1,01		1,01		
140.	H	X28656749.1	Koleno X-STREAM PP DN 200 mm, 45°, dl. 430 mm	kus	11,11		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: +1% ztrátě		-		
			11*1,01		11,11		
141.	H	X28656819.5	Přechodka X-STREAM/KG PP DN 200/200 mm	kus	4,04		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: +1% ztrátě		-		
			4*1,01		4,04		
142.	H	X59223863.22	TBV-Q 450/450/3d skruž střed. s otvorem DN 200 PVC	kus	2,02		
			Plný popis:				
			Výkaz výměr: UV 29, 30 (+1% ztrátě)		-		
			2*1,01		2,02		
170.	SP	894812316/00	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,0		
			Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30 st., 60 st., 90 st.				
			Výkaz výměr: revizní šachta DN 600		-		
			1		1,0		
171.	SP	894812332/00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,0		

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm							
Výkaz výměr: revizní šachta DN 600						1,0	
172.	SP	894812339/00	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus		1,0	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury							
Výkaz výměr: revizní šachta DN 600						1,0	
173.	SP	894812377/00	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus		1,0	
Plný popis: Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s teleskopickým adaptérem							
Výkaz výměr: revizní šachta DN 600						1,0	
009: Ostatní konstrukce a práce							
77.	H	X59245266	Dlažba betonová skladebná 20x10x8 cm barevná	m2		9,09	
Plný popis:							
Výkaz výměr: oddělení parkovacích stání (+1% ztrátě)						9,09	
((10*4,5)+(10*4,5))*0,1*1,01							
80.	SP	916131213/00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		136,0	
Plný popis: Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15							
Výkaz výměr: silniční obrubník						136,0	
136							
81.	H	X59217504	Obrubník silniční betonový 100x15/12x25 cm přírodní	m		137,36	
Plný popis:							
Výkaz výměr: silniční obrubník (+1% ztrátě)						137,36	
136*1,01							
82.	SP	916231213/00	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m		220,0	
Plný popis: Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15							
Výkaz výměr: chodnikový obrubník						220,0	
220							
83.	H	X59217509	Obrubník chodnikový betonový 50x8x25 cm přírodní	kus		444,4	
Plný popis:							
Výkaz výměr: chodnikový obrubník						444,4	
220/0,5*1,01							
115.	SP	914511112/00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus		3,0	
Plný popis: Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hlinitkové patky							
Výkaz výměr: pro DŽ						3,0	
3							
116.	SP	914111111/00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus		3,0	
Plný popis: Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu							
Výkaz výměr: IP11b						2,0	
2							
IP12						1,0	
1							
121.	H	X40445050.A	Značka dopr. inf IP 11-13 500/700 f6/1, EG7letá	kus		3,0	
Plný popis:							
Výkaz výměr: IP11b						2,0	
2							
IP12						1,0	
1							
124.	H	X40450216	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-350	kus		3,0	
Plný popis:							
Výkaz výměr: pro DŽ						3,0	
3							
144.	SP	912111113/00	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	kus		1,0	
Plný popis: Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycené šrouby							
Výkaz výměr: zábrana vjezdu						1,0	
1							
145.	H	X55342379	Ozdobný sloupek SIMPLE 920x230x230 mm sklopný	kus		1,0	
Plný popis:							
Výkaz výměr: zábrana vjezdu						1,0	
1							
146.	SP	936001002/00	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus		1,0	
Plný popis: Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t							
Výkaz výměr: montáž plakátovací plochy v nové pozici						1,0	
1							
147.	SP	966077141/00	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kus		1,0	
Plný popis: Odstranění různých konstrukcí na mostech: doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti jednotlivě přes 100 do 500 kg							
Výkaz výměr: demontáž plakátovací plochy						1,0	
1							
290.	SP	916111122/00	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m		90,0	
Plný popis: Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez							
Výkaz výměr: oddělení parkovacích stání						90,0	
(10*4,5)+(10*4,5)							
291.	SP	915231111/00	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2		8,0	
Plný popis: Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní							
Výkaz výměr: VDZ - VOZÍČKÁŘ						8,0	
2*2*2							
292.	SP	915621111/00	Předznačení vodorovného plošného značení	m2		8,0	
Plný popis: Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy							
Výkaz výměr: VDZ - VOZÍČKÁŘ						8,0	
2*2*2							
009: Přesun hmot HSV							
134.	SP	998225111/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t		1 175,535	
Plný popis: Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
151.	SP	997221131/00	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m <i>Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m</i>	t	0,25		
			Výkaz výměr: přesun plakátovací plochy 0,250			- 0,25	
SO 110: Překládka boxů na popelnice							
001: Zemní práce							
14.	SP	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>	t	10,8		
			Výkaz výměr: poplatek za uložení na skládce (m3=1,8t) 6*1,8			- 10,8	
18.	SP	122202203/00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v h</i>	m3	6,0		
			Výkaz výměr: pro podklad boxů 1,25*2*0,2*12			- 6,0	
19.	SP	122202209/00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v h</i>	m3	3,0		
			Výkaz výměr: 50% 6*0,5			- 3,0	
20.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1</i>	m3	6,0		
			Výkaz výměr: DTTO odkop 6			- 6,0	
21.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř.</i>	m3	42,0		
			Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km 6*(17-10)			- 42,0	
22.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	6,0		
			Výkaz výměr: DTTO vodorovné přemístění 6			- 6,0	
002: Základy							
155.	SP	213311141/00	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného <i>Plný popis: Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku tříděného</i>	m3	6,0		
			Výkaz výměr: podklad pod boxy 1,25*2*0,2*12			- 6,0	
009: Ostatní konstrukce a práce							
153.	SP	936001002/00	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností do 1,5 t <i>Plný popis: Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotností přes 0,1 do 1,5 t</i>	kus	12,0		
			Výkaz výměr: montáž boxů pro popelnice 12			- 12,0	
154.	SP	963015151/00	Demontáž prefabrikovaných kci do hmotností 1 t <i>Plný popis: Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotností do 1,0 t</i>	kus	12,0		
			Výkaz výměr: demontáž boxu pro popelnice 12			- 12,0	
099: Přesun hmot HSV							
152.	SP	997221571/00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>Plný popis: Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km</i>	t	6,0		
			Výkaz výměr: přesun boxů pro popelnice 0,5*12			- 6,0	
SO 301: Vsakovací zához							
001: Zemní práce							
14.	SP	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>	t	133,2		
			Výkaz výměr: poplatek za uložení na skládce (m3=1,8t) 74*1,8			- 133,2	
20.	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost</i>	m3	74,0		
			Výkaz výměr: DTTO výkop 74			- 74,0	
21.	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>Plný popis: Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každ</i>	m3	518,0		
			Výkaz výměr: Újezd u Domažlic - 17 km 74*(17-10)			- 518,0	
22.	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky <i>Plný popis: Uložení sypaniny na skládky</i>	m3	74,0		
			Výkaz výměr: DTTO vodorovné přemístění 74			- 74,0	
161.	SP	131201201/00	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Plný popis: Hloubení zapažených jam a zdězí s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3</i>	m3	74,0		
			Výkaz výměr: v parkovišti 2*8*5 2*2*5 dle dodatku č. 1 (v obvodu větve "A") 1*2*1,5*8			- 80,0 20,0 - 24,0	
162.	SP	131201209/00	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 <i>Plný popis: Hloubení zapažených jam a zdězí s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k ceně za lepivost horniny tř. 3</i>	m3	37,0		
			Výkaz výměr: 50% 74*0,5			- 37,0	

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena
166.	SP	15101201/00 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	162,0	
Plný popis: Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepnutí nebo vzepnutí příložné, hloubky do 4 m					
Výkaz výměr: v parkovisti					
3*5*2					
2*5*2					
2*5*2					
2*5*2					
1*1,5*2*8					
2*1,5*2*8					
15101211/00 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m					
Plný popis: Odstranění pažení stěn výkopu s ukládem pozů na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
Výkaz výměr: OTTO zřizení					
162					
168. SP 181301105/00 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
Plný popis: Rozprostření a urovnění ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvrší ploše do 500 m2, tl vrstvy přes 250 do 300 mm					
Výkaz výměr: zásep ornice					
3*5					
002: Zábřady					
169.	SP	211521111/00 Výplň odvodňovacích žeběr nebo tratí vodů kamenivem hrubým dracem frakce 65 až 125 mm	m3	67,602	
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo tratí vodů bez ztlutění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým dracem frakce 65 až 125 mm					
Výkaz výměr: 74					
-1,898					
-0,3*3*5					
169.	SP	211561111/00 Výplň odvodňovacích žeběr nebo tratí vodů kamenivem hrubým dracem frakce 4 až 16 mm	m3	1,898	
Plný popis: Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo tratí vodů bez ztlutění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým dracem frakce 4 až 16 mm					
Výkaz výměr: 74					
-1,898					
-0,3*3*5					
004: Vodovodné konstrukce					
164.	SP	461991111/00 Zřízení ochranného opěrního dna a svahu melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	492,2	
Plný popis: Zřízení ochranného opěrního dna a svahu melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny					
Výkaz výměr: v parkovisti (+15% překrytí)					
2*5*2*1,15*2					
2*3*2*1,15*2					
2*5*2*1,15*2					
2*5*2*1,15*2					
2*5*2*1,15*2					
3*5*2*1,15*2					
2*5*2*1,15*2					
2*5*2*1,15*2					
2*5*2*1,15*2					
2*1,5*2*1,15*2*8					
2*1,5*2*1,15*2*8					
2*1,5*2*1,15*2*8					
2*1,5*2*1,15*2*8					
165. H X69366202 Geotextilie GUTITATEX 300 g/m2 žl, 200 cm PES					
Plný popis:					
Výkaz výměr: +3% ztrátové					
492,2*1,03					
099: Přesun hmot HSV					
Plný popis: Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m					
174. SP 998312021/00					

SO 401: Překládka VO			
175.	MP	X01	Kabel CYKY 4x10
Příný popis:			
176.	MP	X02	Kabel CYKY 3x1,5
Příný popis:			
177.	MP	X03	Ukončení kabelu Cu 4x10
Příný popis:			
178.	MP	X04	Ukončení kabelu Cu 3x1,5
Příný popis:			
179.	MP	X05	Uzemnění FeZn 10
Příný popis:			
180.	MP	X06	Swarka zemnicí SR03
Příný popis:			
181.	MP	X07	Osvětlovací stůžárek bazpalcový, 6m
Příný popis:			
182.	MP	X08	Stožárová svorkovnice s pojistkou 2 kabely - 1 okruh
Příný popis:			
183.	MP	X09	Stožárová svorkovnice s pojistkou 3 kabely - 1 okruh
Příný popis:			
184.	MP	X10	Switidlo LED technologie, 4000K, 31W
Příný popis:			
185.	MP	X11	Switidlo LED technologie, 5700K, 64W, přechod
Příný popis:			
186.	MP	X12	Výložník 1,5m pro uliční svitidlo

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:							
187.	MP	X13	Výložník 1,5m pro svítidlo přechodu	kus	2,0		
Plný popis:							
188.	MP	X14	Pojistkový odpojovač 3 fáze, 25A, včetně pojistek	kus	1,0		
Plný popis:							
189.	MP	X15	Pojistková skříň včetně ochranných trubek, držáků, svorek	kus	1,0		
Plný popis:							
190.	MP	X16	Kabelová rýha 35x60, výkop a zához	m	364,0		
Plný popis:							
191.	MP	X17	Kabelová rýha 50x120, výkop a zához	m	88,0		
Plný popis:							
192.	MP	X18	Betonové lože	m3	3,2		
Plný popis:							
193.	MP	X19	Hutnění zeminy po vrstvách	m3	129,0		
Plný popis:							
194.	MP	X20	Trubka korugovaná ohebná d 50 mm	m	585,0		
Plný popis:							
195.	MP	X21	Pouzdro stožáru	soubor	19,0		
Plný popis:							
196.	MP	X22	Ostatní montážní materiál, spojovací materiál	soubor	1,0		
Plný popis:							
197.	MP	X23	Doprava materiálu	soubor	1,0		
Plný popis:							
198.	MP	X24	Výchozí revizní zpráva	soubor	1,0		
Plný popis:							
199.	MP	X25	Demontáž včetně potřebných úprav stáv. VO	komplet	1,0		
Plný popis:							
SO 801: Sadové úpravy							
001: Zemní práce							
52.	SP	183101321/00	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,0		
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3							
Výkaz výměr: javor							
2							
53.	H	10371500-X6	Substrát zahradnický B VL	m3	4,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: pro javor							
1*2							
pro kaliny							
0,4*5							
54.	SP	184102116/00	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,0		
Plný popis: Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm							
Výkaz výměr: javor							
2							
55.	H	02656034-X7	Javor babyka - Acer campestre 'Elsrijk' OK12-14cm	kus	2,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: javor							
2							
56.	H	1311n6001-01	Drenážní trubka flexibilní DN 100	bm	4,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: k javoru							
2*2							
57.	SP	184215133/00	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	6,0		
Plný popis: Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m							
Výkaz výměr: javor							
3*2							
58.	H	60850017-X8	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 10 cm	kus	6,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: javor							
3*2							
59.	SP	184911421/00	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9,5		
Plný popis: Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5							
Výkaz výměr: javor							
1,5*1,5*2							
kalina							
1*1*5							
60.	H	10391100-X9	Kůra mulčovací VL	m3	0,95		
Plný popis:							
Výkaz výměr: pro mulčování							
9,5*0,1							
61.	SP	185804311/00	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	1,1		
Plný popis: Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé do 20 m2							
Výkaz výměr: javor							
0,3*2							
kalina							
0,1*5							
62.	SP	185851121/00	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	1,1		
Plný popis: Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m							
Výkaz výměr: 1,1							
63.	SP	185851129/00	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,4		
Plný popis: Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m							
Výkaz výměr: 5 km							
1,1*(5-1)							

Rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží, Horšovský Týn

Poř.	Typ	Kód	Popis	Mj	Výměra	Jedn. cena	Cena
156.	SP	184102211/00	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,0		
Plný popis: Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu							
Výkaz výměr: kalina							
5							
157.	SP	183101315/00	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 s objemem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	5,0		
Plný popis: Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemini tř 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m ³							
Výkaz výměr: kalina							
5							
158.	H	02656022-X10	Kalina pražská - Viburnum x Pragense vel. 60 cm	kus	5,0		
Plný popis:							
Výkaz výměr: kalina							
5							
159.	H	08211320-X11	Voda pitná - vodné	m ³	1,1		
Plný popis:							
Výkaz výměr: poplatek - voda							
1,1							
099: Přesun hmot HSV							
160.	SP	998231311/00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	9,133		
Plný popis: Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně - dopravní vzdálenost do 5000 m							
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							
205.	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	m ²	7 340,734		
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou							
Výkaz výměr: VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VYTÝČENÍ STAVBY							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhutnění + bez zhutnění)							
"A"							
2225,2312+993,3741+89,9334+72,979+360,7163+10,111+88,2009+72,9044+8,52+380,3944+64,6191+24,8573+(885*0,3)+(929,5*0,3)+1151,247							
"B"							
257,7669+127,8822+279,8611+(220*0,3)+(136*0,3)+480,9859							
206.	ON	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	m ²	7 340,734		
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby							
Výkaz výměr: GEODET. PRÁCE POTŘEBNÉ V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhutnění + bez zhutnění)							
"A"							
2225,2312+993,3741+89,9334+72,979+360,7163+10,111+88,2009+72,9044+8,52+380,3944+64,6191+24,8573+(885*0,3)+(929,5*0,3)+1151,247							
"B"							
257,7669+127,8822+279,8611+(220*0,3)+(136*0,3)+480,9859							
207.	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	m ²	7 340,734		
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě							
Výkaz výměr: ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V POŽADOVANÉM ROZSAHU							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhutnění + bez zhutnění)							
"A"							
2225,2312+993,3741+89,9334+72,979+360,7163+10,111+88,2009+72,9044+8,52+380,3944+64,6191+24,8573+(885*0,3)+(929,5*0,3)+1151,247							
"B"							
257,7669+127,8822+279,8611+(220*0,3)+(136*0,3)+480,9859							
208.	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	m ²	7 340,734		
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby							
Výkaz výměr: DSP							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhutnění + bez zhutnění)							
"A"							
2225,2312+993,3741+89,9334+72,979+360,7163+10,111+88,2009+72,9044+8,52+380,3944+64,6191+24,8573+(885*0,3)+(929,5*0,3)+1151,247							
"B"							
257,7669+127,8822+279,8611+(220*0,3)+(136*0,3)+480,9859							
218.	ON	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	m ²	7 340,734		
Plný popis: Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum bez rozlišení							
Výkaz výměr: GEOLOG. MĚŘENÍ, POSOUZENÍ, URČENÍ ZPŮSOBU SANACÍ							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhutnění + bez zhutnění)							
"A"							
2225,2312+993,3741+89,9334+72,979+360,7163+10,111+88,2009+72,9044+8,52+380,3944+64,6191+24,8573+(885*0,3)+(929,5*0,3)+1151,247							
"B"							
257,7669+127,8822+279,8611+(220*0,3)+(136*0,3)+480,9859							
V02: Příprava staveniště							
282.	ON	022002000	Přeložení konstrukcí	m ²	7 340,734		
Plný popis: Hlavní tituly původních činností a nákladů příprava staveniště přeložení konstrukcí							
Výkaz výměr: VÝŠKOVÉ ÚPRAVY POKLOPŮ, HRNEČKŮ, ČIHAČEK A MRŽÍ (DLE SKUTEČNÉ SITUACE NA STAVBĚ)							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhutnění + bez zhutnění)							
"A"							
2225,2312+993,3741+89,9334+72,979+360,7163+10,111+88,2009+72,9044+8,52+380,3944+64,6191+24,8573+(885*0,3)+(929,5*0,3)+1151,247							
"B"							
257,7669+127,8822+279,8611+(220*0,3)+(136*0,3)+480,9859							
V03: Zařízení staveniště							
204.	ON	030001000	Zařízení staveniště	m ²	7 340,734		
Plný popis: Základní rozdělení původních činností a nákladů zařízení staveniště							
Výkaz výměr: VŠEKÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ SE ZAŘÍZENÍM STAVENIŠTĚ (ENERGIE, POPLATKY, NÁJMY, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO ZS, ZŘÍZENÍ ZS, ÚDRŽBA ZS, ODSTRANĚNÍ ZS, ÚKLID, UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU, ATD.)							
DLE ÚPRAV PLÁNĚ (se zhutnění + bez zhutnění)							
"A"							
2225,2312+993,3741+89,9334+72,979+360,7163+10,111+88,2009+72,9044+8,52+380,3944+64,6191+24,8573+(885*0,3)+(929,5*0,3)+1151,247							
"B"							

Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena
-------	----	--------	------------	------

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Silnice Horšovský Týn a. s.

Stavba: Horšovský Týn, rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží

Objednatel : Město Horšovský Týn

Termín realizace : 03.07.2017 - 31.12.2017	rok	2017																															
	týden	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.		
Předání staveniště																																	
Horšovský Týn, rekonstrukce ulic II. pětiletky a U garáží																																	
Předání dokončené stavby																																	

Termín zahájení prací: od 03.07.2017

Termín dokončení prací: do 31.12.2017

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.
IČO: 453 59 164
se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 201
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva Éric Biguet a člen představenstva Martin Stengl


tímto uděluje


plnou moc

bytem

(dále jen „**Zmocněnec**“)


k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.





Tato plná moc je platná do 31.12.2017

V Praze dne 1.12.2017




Silnice Horšovský Týn a.s.
Eric Biguet
Předseda představenstva



Silnice Horšovský Týn a.s.
Martin Stengl
Člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.



V Praze dne 2.1.2017

