



KUCBX01BIXG3

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

Verša Road s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Ondřej Šnapka

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

PLINGUS s.r.o., U Studánky 470, 373 67 Borek, Ing. Jaroslav Litvan

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 801200379/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti na základě plné moci tel. č. [REDACTED]

Ing. Renata Faměrová, pověřená ekonomická vedoucí oblasti na základě plné moci, tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Aleš Clubna, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Karel Vopravil, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: DiS. Tomáš Váca, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan“ zpracované projekční kanceláří Ateliér SIS se sídlem, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČO: 60642581 zavazuje k provedení díla:

„Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101 Silnice II/146 a II/603
SO 401 Veřejné osvětlení
VON Vedlejší a ostatní náklady

3. Místo stavby: komunikace II/146 a II/603 v k.ú. Hosín, Dobřejovice u Hosína a Lhotice u Českých Budějovic.
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
9. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
 - b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 180 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
 - c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
2. Dílo předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby stavba získala kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno její dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vylučuje – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dnů, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	25 764 831,35 Kč
DPH 21 %:	5 410 614,58 Kč
cena celkem s DPH:	31 175 445,93 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cena stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.

7.3. Méněpráce budou oceněny takto

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45359041 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148

Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny díla vč. DPH. Po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % ceny díla. Zbývajících 5 % ceny díla bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle článku VIII bod 2 písm. b) nebo c) této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), bude hrazeno v plné výši.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, je-li toto zákonem stanoveno.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – stavební a technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatel provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatel dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušební provozu.

17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím

nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům známy a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatel. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.
12. Do termínu předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 písm. c) dodá zhotovitel objednateli závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady (např. geodetická

zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření stanovených v příslušných technologických postupech a Kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle této smlouvy) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými (oddělovací geometrický plán, měření hluku), potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran. Bude vyhotoven Oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (*v případě potřeby lze požadovat i 15 ks*), před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem bude projednán se zástupcem objednatele ve věci provádění stavby. Skutečné provedení stavby bude předáno ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinností předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 10 dnů v případě vážné závady, jinak do 30 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů).
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě realizace stavby.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2033, není-li v českých právních předpisech stanovena

lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **2 000 000,- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **900 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **45 000 000,- Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevzme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 19, čl. IX odst. 6 a 7 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě
8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.


XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 128/2024/RK-83 ze dne 8.2.2024.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (*alternativa* Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje **14** stran textu.

V Českých Budějovicích dne


V Českých Budějovicích dne

z a o b i e d n a t e l e :


Elektronický podpis : 8.3.2024
Certifikát autora podpisu :
Jméno : MUDr. Martin Kuba
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 9.1.2025 14:11:33+00'v01'00'
.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :


Jan Michalec
.....
Jan Michalec
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci


Renata Faměrová
.....
Ing. Renata Faměrová
pověřená ekonomická
vedoucí oblasti
na základě plné moci



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Rekapitulace ceny

Stavba: 2105 - Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH:

25 764 831,35

Celková cena s DPH:

31 175 445,93

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	Silnice II/146 a II/603	21 458 617,34	4 506 309,64	25 964 926,98
SO 101	Silnice II/146 a II/603	21 027 969,30	4 415 873,55	25 443 842,85
SO 101a	Silnice II/146 a II/603 - část bouracích prací	430 648,04	90 436,09	521 084,13
SO 401	Veřejné osvětlení	2 539 382,83	533 270,39	3 072 653,22
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1 766 831,18	371 034,55	2 137 865,73



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 2105 Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan
Objekt: SO 101 Silnice II/146 a II/603
Rozpočet: SO 101 Silnice II/146 a II/603

SO 101 21 027 969,30

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 138 962,84
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLADKU beton, stmelené vozovkové vrstvy dle pol. 113156: 127,5*2,4=306,000 [A] dle pol. 11352: 86,6*0,205=17,753 [B] dle pol. 966156: 4,4*2,4=10,560 [C] dle pol. 966346: 11,54*0,35*2,4=9,694 [D] Celkem: A+B+C+D=344,007 [E]	T	344,007	5,93	2 039,96
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLADKU asfalt, frézovaná - ZAS-T3 dle pol. 113137: 44,5*2,3=102,350 [A] dle pol. 113727: 112,464*2,3=258,667 [B] Celkem: A+B=361,017 [C]	T	361,017	59,35	21 426,36
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo, nestmelené vrstvy, zemina dle pol. 113326: 1162,3*2,1=2 462,630 [A] dle pol. 122736: 6247,04*1,8=11 244,672 [B] dle pol. 132736: 32,6*1,8=58,680 [C] dle pol. 21262: 954,0*0,15*1,8=257,580 [D] Celkem: A+B+C+D=14 043,762 [E]	T	14 043,762	54,95	771 704,72
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLADKU kamenivo, nestmelené vrstvy, zemina Položka bude čerpána na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI ! dle pol. 123736: 3424,1*1,8=6 163,380 [A]	T	6 163,380	54,95	338 677,73
5	014132		POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfalt, frézovaná - ZAS-T4 dle pol. 113726: 9,366*2,3=21,542 [A]	T	21,542	237,40	5 114,07
1			Zemní práce				6 377 669,27
6	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele Odborný odhad - čerpáno dle pokynů objednatele	M2	500,000	71,69	35 845,00
7	11201		KACENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele, resp. složení v místě dle pokynu majitele / správce dle zaměření stáv. stavu	KUS	54,000	854,63	46 150,02
8	11202		KACENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. likvidace dřevní hmoty dle dispozic zhotovitele, resp. složení v místě dle pokynu majitele / správce dle zaměření stáv. stavu	KUS	36,000	2 670,72	96 145,92
9	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno s úložištěm Mydlovary Bourací práce Odstranění původní vozovky na - - větví B (prům. tl. vrstvy 200mm), vrstva recyklace za studena - část: 200*0,2=40,000 [A] Odstranění krytu stávajícího chodníku tl. 100mm: 45,0*0,1=4,500 [B] Celkem: A+B=44,500 [C]	M3	44,500	760,87	33 858,72
10	113156		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. DIWENDYS s.r.o. (Okružní, ČB) Bourací práce Odstranění původní vozovky (CB kryt fr. 0/16 - 0/32) na - - větví C (prům. tl. vrstvy 170mm): 750*0,17=127,500 [A]	M3	127,500	1 005,10	128 150,25
11	113178		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na sklad objednatel (SUS JČK Týn nad Vltavou) do 30km - bez poplatku za uložení. POZN.: Očištění kostek vyžadováno zvlášť Bourací práce Odstranění původní vozovky (drobná dlažba tl. 100mm pod ACP) na - - větví A: 1660*0,1=166,000 [A]	M3	166,000	469,91	78 005,06
12	113178		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA odvoz celkem do 30 km (připl. 10km), 0,222 l/m2 Bourací práce Odstranění původní vozovky (drobná dlažba tl. 100mm pod ACP) na - - větví A: 1660*0,222*10=3 685,200 [A]	tkm	3 685,200	7,12	26 236,62
13	113326		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. DIWENDYS s.r.o. (Okružní, ČB) Bourací práce Odstranění původní vozovky (štěrky, lože, balvanité sypaniny) na - - větví A (prům. tl. vrstvy 330mm): 1660*0,33=547,800 [A] - větví B (prům. tl. vrstvy 200mm): (200+855)*0,2=211,000 [B] - větví C (prům. tl. vrstvy 320mm): 750*0,32=240,000 [C] - větví D (prům. tl. vrstvy 200mm): (223+672)*0,2=179,000 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=1 177,800 [E] Odstranění podkladů SD stávajícího chodníku tl. 100mm: 45,0*0,1=4,500 [F] Celkem: E+F=1 182,300 [G]	M3	1 182,300	268,03	316 891,87
14	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele POZN.: Uvažováno se skládkou spol. DIWENDYS s.r.o. (Okružní, ČB) Bourací práce stávající betonové silniční obruby vč. bet. lože: 44,6=44,600 [A] stávající betonové chodníkové obruby vč. bet. lože: 42,0=42,000 [B] Celkem: A+B=86,600 [C]	M	86,600	80,41	6 963,51

15	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uskladnění díle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Zatřídění ZAS-T1 / T2 - materiál není odpadem! POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu díle dodatečných zkoušek zatřídění vyzískané asfaltové směsi (PAU) ! Bourací práce Odstranění původní vozovky (ACO, ACL, ACP) na - - větví A (prům. tl. vrstvy 190mm): 1660*0,19=315,400 [A] - větví B (prům. tl. vrstvy 180mm) - část: 200*0,18=36,000 [B] - větví C (prům. tl. vrstvy 90mm): 750*0,09=67,500 [C] - větví D (prům. tl. vrstvy 230mm) - část: 223*0,23=51,290 [D] Celkem: A+B+C+D=470,190 [E]	M3	470,190	549,59	258 411,72
16	11372.R	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLátu ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,3 t/m ³ , JEDN. CENA -1 Kč/t	T	1 081,437	-1,00	-1 081,44
17	113726	dle pol. 11372: 470,19*2,3=1 081,437 [A] FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu díle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. ENVISAN GEM, a.s. (Hůry, Rudolfov) Zatřídění ZAS-T4 POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu díle dodatečných zkoušek zatřídění vyzískané asfaltové směsi (PAU) ! Bourací práce Odstranění původní vozovky (ACP / recyklace za studena) na - - větví D (prům. tl. vrstvy 210mm - predikce 20% ZAS-T4) - část: 223*0,21*0,2=9,366 [A]	M3	9,366	549,59	5 147,46
18	113727	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi díle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno s úložišťem Mydlovary Zatřídění ZAS-T3 - materiál není odpadem! POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu díle dodatečných zkoušek zatřídění vyzískané asfaltové směsi (PAU) ! Bourací práce Odstranění původní vozovky na - - větví C (prům. tl. vrstvy 100mm), ACP: 750*0,1=75,000 [A] - větví D (prům. tl. vrstvy 210mm - predikce 80% ZAS-T3), vrstva ACP / recyklace za studena - část: 223*0,21*0,8=37,464 [B] Celkem: A+B=112,464 [C]	M3	112,464	549,59	61 809,09
19	113766	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE dřážka do 20/40mm Dokončující práce Napojení na stávající stav: 27=27,000 [A]	M	27,000	59,35	1 602,45
20	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM vč. odvozu na meziskládku díle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	656,810	251,90	165 450,44
21	12190	Zemní práce Sejmутí ornice v tl. 100mm: 6568,1*0,1=656,810 [A] PREVRSTVENÍ ORNICE Ochrana zeminy určené pro následné rozproštění / ohumusování proti znehodnocení	M3	888,370	24,46	21 729,53
22	122734	Zemní práce dle pol. 18220+18230: 414,01+474,36=888,370 [A] ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu na meziskládku díle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Součástí položky je i výběr vhodného materiálu! Celkové množství výkopů díle pol. 122736 Zemní práce Část odkopávek určených na meziskládku vrchní (podomíční) vrstvy vhodné - - pro následné ohumusování: -6568,1*0,1+4140,1*0,1-1526,8*0,2=-62,560 [A] - pro novou podomíční vrstvu střed. ostrova: 123,6=123,600 [B] Mezisoučet: A+B=-186,160 [C] zeminy vhodné - - pro drenážní vrstvu střed. ostrova: 45,4=45,400 [D] - pro násyp: -1134=-1 134,000 [E] Mezisoučet: D+E=1 179,400 [F] Celkem: C+F=1 365,560 [G]	M3	1 365,560	221,92	303 045,08
23	122736	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku díle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. DIWENDYS s.r.o. (Okružní, ČB) Zemní práce Výkop díle bilance zemních prací: 7612,6=7 612,600 [A] Odpočet vrchní (podomíční) vrstvy vhodné - - pro následné ohumusování: 6568,1*0,1-4140,1*0,1-1526,8*0,2=-62,560 [B] - pro novou podomíční vrstvu: -123,6=- 123,600 [C] Mezisoučet: B+C=- 186,160 [D] Odpočet zeminy vhodné - - pro drenážní vrstvu střed. ostrova: -45,4=-45,400 [E] - pro násyp: -1134=-1 134,000 [F] Mezisoučet: E+F=-1 179,400 [G] Celkem: A+D+G=6 247,040 [H]	M3	6 247,040	236,85	1 479 611,42
24	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku díle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. DIWENDYS s.r.o. (Okružní, ČB) Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu díle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI! Zemní práce Odkop pro výměnu podloží AZ: 3424,1=3 424,100 [A]	M3	3 424,100	71,05	243 282,31
25	125734	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM vč. dovozu z meziskládky díle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně	M3	2 022,370	174,30	352 499,09

		die pol. 17110: 1134,0=1 134,000 [A] die pol. 18220+18230: 414,01+474,35=888,370 [B] Celkem: A+B=2 022,370 [C]				
26	132734	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu na mezikládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně Součástí položky je i výběr vhodného materiálu! Celkové množství hloubení rýh dle pol. 132736	M3	39,700	431,33	17 123,80
27	132736	Zemní práce Část zeminy určených na mezikládku pro zpětný zásyp: 36,0+3,7=39,700 [A] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. DIWENDYS s.r.o. (Okružní, ČB) Zemní práce Výkop rýhy pro provedení gabionové stěny a propustku DN 250mm (ochrana stáv. mohyly): 72,3=72,300 [A] Odpočet zpětné použitelnosti materiálu (mezikládky): -39,7=-39,700 [B] Celkem: A+B=32,600 [C]	M3	32,600	528,48	17 228,45
28	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM materiál z výzisku (mezikládky)	M3	1 134,000	90,01	102 071,34
29	17120 a	Zemní práce Násyp: 1134,0=1 134,000 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	8 341,710	6,12	51 051,27
30	17120 b	mezikládky die pol. 121104: 656,81=656,810 [A] die pol. 122734: 1365,56=1 365,560 [B] die pol. 132734: 39,7=39,700 [C] Mezisoučet: A+B+C=2 062,070 [D] recyklační středisko / trvalá skládka die pol. 122736: 6247,04=6 247,040 [E] die pol. 132736: 32,6=32,600 [F] Mezisoučet: E+F=6 279,640 [G] Celkem: D+G=8 341,710 [H] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI I recyklační středisko / trvalá skládka die pol. 123736: 3424,1=3 424,100 [A]	M3	3 424,100	6,12	20 955,49
31	17180 a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů	M3	339,500	936,10	317 805,95
32	17180 b	Zemní práce Dodatečný násyp: 339,5=339,500 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SD 0/125 Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI I Zemní práce Výměna podloží AZ: 3424,1=3 424,100 [A]	M3	3 424,100	257,58	881 979,68
33	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	39,700	157,51	6 253,15
34	17581	Zemní práce Zásyp rýhy před / za gabionem (ochrana stáv. mohyly): 36,0+3,7=39,700 [A] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,462	1 055,00	3 652,41
35	18110 a	Nové konstrukce Propustek na věžvi B ŠP obsyp potrubí: 11,54*0,3=3,462 [A] UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	7 637,000	11,92	91 033,04
36	18110 b	Nové konstrukce Vozovka, ramena a prstenec OK: 7637=7 637,000 [A] UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	65,000	11,92	774,80
37	18110 c	Nové konstrukce Spovité kralnice: 65=65,000 [A] UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	148,000	11,92	1 764,16
38	18130	Nové konstrukce Chodník: 148=148,000 [A] UPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	5 666,900	9,05	51 285,45
39	18220	Zemní práce Příprava plochy pro rozprostření ornice - - přilehlých ploch OK: 4140,1=4 140,100 [A] - středového ostrova: 1526,8=1 526,800 [B] Celkem: A+B=5 666,900 [C] ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU materiál z výzisku (mezikládky)	M3	414,010	226,23	93 661,48
40	18230	Zemní práce Ohumusování přilehlých ploch OK (převážující svah) tl. 100mm: 4140,1*0,1=414,010 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ materiál z výzisku (mezikládky)	M3	474,360	180,96	85 849,67
41	18242	Zemní práce Ohumusování středového ostrova OK - - podomítní vrstva: 123,6=123,600 [A] - drenážní vrstva: 45,4=45,400 [B] - vrchní vrstva ornice tl. 200mm: 1526,8*0,2=305,360 [C] Celkem: A+B+C=474,360 [D] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI přip. ruční osev	M2	5 666,900	16,86	95 543,93
42	18247	Zemní práce Zatrávnění - - přilehlých ploch OK: 4140,1=4 140,100 [A] - středového ostrova: 1526,8=1 526,800 [B] Celkem: A+B=5 666,900 [C] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 666,900	4,33	24 537,68

		Zemní práce Údržba zatravněných ploch do předání správcí - - přilehlých ploch OK: 4140,1=4 140,100 [A] - středového ostrova: 1526,8=1 526,800 [B] Celkem: A+B=5 666,900 [C]				
43	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM Ochrana stávajících dřevin a příp. ostatních objektů (křížek, mohyla, skryté konstrukce) - odborný odhad POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatele	M2	80,000	142,44	11 395,20
44	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M Ovocné stromy, dle pokynu objednatele Dokončovací práce Náhradní výsadba: 90=90,000 [A] NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 3 LET Následná péče po výsadbě stromů po dobu 3 let. Zahnuje i výměnu uschlých / nezvratně poškozených stromů.	KUS	90,000	8 546,29	769 166,10
45	184B15.R	NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 3 LET Následná péče po výsadbě stromů po dobu 3 let. Zahnuje i výměnu uschlých / nezvratně poškozených stromů.	KUS	90,000	830,89	74 780,10
2		Základy	299 634,45			
46	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM vč. odvozu a uložení výkopku rýhy na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele Odvodnění Podélná drenáž DN 100 vč. lože a obsypu celk. do 0,15 m3/m: 954,0=954,000 [A]	M	954,000	312,30	297 934,20
47	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 Nové konstrukce Ochrana gabionové konstrukce s přetažením (ochrana stáv. mohyly): 37,5=37,500 [A]	M2	37,500	45,34	1 700,25
3		Svislé konstrukce	187 492,50			
48	3272C4	ZDI OPĚR, ŽARUB, NABŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al Nové konstrukce Gabionové stěna dl. 15m: 15,0*2,0=30,000 [A]	M3	30,000	6 249,75	187 492,50
4		Vodorovné konstrukce	318 734,54			
49	45131	PODKL. A VÝPLŇ VRSŤVY Z PROST BET Betonové lože tl. 100mm Nové konstrukce Lože DL z lomového kamene Spravitá krajnice: 54,0*0,1=5,400 [A] Lože a opěrka kamenných obrub v množství 0,05 m3/m Vnitřní hrana prstence OK (R=11,7m) : 86,0*0,05=4,300 [B] Vnější hrana prstence OK (R=13,7m) : 74,0*0,05=3,700 [C] Ostrůvky (přímé + R=1,0m + R=0,5m) : (181,5+4*2,92+8*0,98)*0,05=10,051 [D] Mezisočet: B+C+D=18,051 [E] Propustek na větví B betonové lože potrubí: 2,1=2,100 [F] Propustek na větví B + Propustek DN 250mm (ochrana stáv. mohyly): Lože kamenného zpevnění: (40+20)*0,1=6,000 [G] Mezisočet: F+G=8,100 [H] Celkem: A+E+H=31,551 [I]	M3	31,551	3 023,72	95 401,39
50	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z KAMENIVA DRCENÉHO vč. vyspádování, zhuštění Nové konstrukce Podsyp tl. do 200mm - základ gabionové stěny (ochrana stáv. mohyly): 4,5=4,500 [A]	M3	4,500	1 316,04	5 922,18
51	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSŤVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Nové konstrukce Propustek na větví B + Propustek DN 250mm (ochrana stáv. mohyly): ŠP lože potrubí: 1,9+3,0=4,900 [A] Lože kamenného zpevnění: (40+20)*0,1=6,000 [B] Celkem: A+B=10,900 [C]	M3	10,900	1 026,28	11 186,45
52	45160	PODKL. A VÝPLŇ VRSŤVY Z MEZEROVITÉHO BETONU Nové konstrukce Propustek na větví B - mezerovitý beton: 2*1,35=2,700 [A]	M3	2,700	3 132,09	8 456,64
53	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC DL z lomového kamene tl. 200mm Nové konstrukce Spravitá krajnice: 54,0*0,2=10,800 [A] Propustek na větví B + Propustek DN 250mm (ochrana stáv. mohyly) - kamenné zpevnění: (40,0+20,0)*0,2=12,000 [B] Celkem: A+B=22,800 [C]	M3	22,800	8 674,03	197 767,88
5		Komunikace	10 591 470,87			
54	561432	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. II TL. DO 150MM SC C5/16 ; tl. 150mm výpočet vč. prům. rozšíření podkladních vrstev celkem o 8% Nové konstrukce Vozovka, ramena a prstenec OK: 5211*1,08=5 627,880 [A] Spravitá krajnice: 54,0*1,08=58,320 [B] Celkem: A+B=5 686,200 [C]	M2	5 686,200	332,92	1 893 049,70
55	56334	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM SD 0/63 ; tl. (min.) 150mm, výpočet vč. prům. rozšíření podkladních vrstev celkem o 18% Nové konstrukce Spravitá krajnice: 54,0*1,18=63,720 [A]	M2	63,720	191,36	12 193,46
56	56335	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM SD 0/63 ; tl. (min.) 200mm Nové konstrukce Chodník: 148=148,000 [A]	M2	148,000	237,77	35 189,96
57	56336	VOZOVKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM ŠDA 0/63 ; tl. min. 250mm, výpočet vč. prům. rozšíření podkladních vrstev celkem o 18% Nové konstrukce Vozovka, ramena a prstenec OK: 5211*1,18=6 148,980 [A]	M2	6 148,980	318,29	1 957 158,84
58	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM ŠDB 0/32 ; tl. 150mm Nové konstrukce Krajnice: 1000,2=1 000,200 [A]	M2	1 000,200	207,10	207 141,42

8

59	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-C : 0,6 kg/m2 výpočet vč. prům. rozšíření podkladních vrstev celkem o 6% Nové konstrukce Vozovka, ramena a prstenec OK: 5211*1,06=5 523,660 [A]	M2	5 523,660	1,06	5 855,08
60	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP : 0,35 kg/m2, resp. 0,5 kg/m2 výpočet vč. prům. rozšíření podkladních vrstev celkem o 1%, resp. o 4% Nové konstrukce Vozovka, ramena a prstenec OK: 5211*1,01+5211*1,04=10 682,550 [A] Napojení na stávající stav: (0,5+1,0+1,5)*27=81,000 [B] Celkem: A+B=10 763,550 [C]	M2	10 763,550	20,60	221 729,13
61	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY S TKANINOU Výztužná mřížovina (např. Polyfelt PGM G 50/50) Nové konstrukce Napojení na stávající stav - 3x pruh š. 0,5m: 3*0,5*27*1,15=46,575 [A]	M2	46,575	110,39	5 141,41
62	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+(S), PMB 45/80-65 ; tl. 50mm Nové konstrukce Vozovka, ramena a prstenec OK: 5211=5 211,000 [A] Napojení na stávající stav: 1,5*27=40,500 [B] Celkem: A+B=5 251,500 [C]	M2	5 251,500	416,19	2 185 621,79
63	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16S, PMB 25/55-64 ; tl. 50mm výpočet vč. prům. rozšíření podkladních vrstev celkem o 3% Nové konstrukce Vozovka, ramena a prstenec OK: 5211*1,03=5 367,330 [A] Napojení na stávající stav: 1,0*27=27,000 [B] Celkem: A+B=5 394,330 [C]	M2	5 394,330	366,67	1 972 005,22
64	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM ACP 22S 50/70 ; tl. 70mm výpočet vč. prům. rozšíření podkladních vrstev celkem o 5% Nové konstrukce Vozovka, ramena a prstenec OK: 5211*1,05=5 471,550 [A] Napojení na stávající stav: 0,5*27=13,500 [B] Celkem: A+B=5 485,050 [C]	M2	5 485,050	367,06	2 013 342,45
65	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL 60mm šedá ; L z HDK 40mm Nové konstrukce Chodník: 139=139,000 [A]	M2	139,000	550,27	76 487,53
66	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM DL 60mm reliéfní červená ; L z HDK 40mm Nové konstrukce Chodník: 9=9,000 [A]	M2	9,000	726,32	6 554,88
8		Potrubí				86 049,96
67	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM DN 110 Pomocné konstrukce rezervní chránička (3 x 2 - podél kabelu VO): 2*21+23+16=120,000 [A]	M	120,000	146,00	17 520,00
68	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU Nové konstrukce Propustek na větví B - obetonování potrubí: 11,54*0,6=6,924 [A] Propustek DN 250mm (ochrana stáv. mohyly) - obetonování potrubí: 20,0*0,4=8,000 [B] Celkem: A+B=14,924 [C]	M3	14,924	4 591,93	68 529,96
9		Ostatní konstrukce a práce				2 027 954,87
69	9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. očistění, odvozu a uložení na sklad SÚS České Budějovice Bourací práce Propustek na větví B (dvoumadelové zábradlí): 2*2,0=4,000 [A]	M	4,000	1 139,51	4 558,04
70	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Dopravní značení B20a: 4=4,000 [A] P4+C1: 4=4=8,000 [B] IJA: 1=1,000 [C] IJA: 1=1,000 [D] IS1c: 1=1,000 [E] IS3d: 2=2,000 [F] IS3c: 2=2,000 [G] IS5: 1=1,000 [H] C4a: 4=4,000 [I] IS20: 4=4,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=28,000 [K]	KUS	28,000	1 749,62	48 989,36
71	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu Dopravní značení sestava DZ IP10a:E9+E5,E3a: 4=4,000 [A] IS21: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]	KUS	6,000	1 519,34	9 116,04
72	914133 a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. odvozu a uložení na sklad SÚS České Budějovice O příp. zpětném použití rozhodne TD! Dopravní značení P1 - 2x; IS3b - 2x; IS3c - 3x; IS1c - 2x; IJA - 2x; P4 - 2x; E3a - 2x; IS3a - 1x; IS3d - 2x; IS5 - 1x; P6 - 2x; IS20 - 4x; zrcadlo - 2x: 27=27,000 [A]	KUS	27,000	59,35	1 602,45
73	914133 b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. uskladnění, bude zpětně osazeno Dopravní značení sestava DZ IP10a:E9+E5,E3a: 4=4,000 [A] IS21: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]	KUS	6,000	59,35	356,10
74	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DZ základní velikosti na zvýrazněném poli Dopravní značení A4: 4=4,000 [A] A22: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]	KUS	6,000	1 181,05	7 086,30
75	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000	5 535,10	22 144,40

		Dopravní značení IP22: 4=4,000 [A]				
76	914521	DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEĽ LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT	M2	71,890	4 180,38	299 089,72
		Dopravní značení IS9b (uvedeny max. rozměry DZ): 4*4,55*3,95=71,890 [A]				
77	914731	STALÁ DOPRAV ZARÍZ Z3 OCEĽ S FÓLIÍ TR 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	1 181,05	14 172,60
		Dopravní značení Z3: 3*4=12,000 [A]				
78	914912	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	1 519,34	4 558,02
		vč. vyzvednutí a dopravy ze skladu (přip. sloupek do patky)				
		Dopravní značení sestava DZ IP10a; E9+E5; E3a : 1=1,000 [A] IS21: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]				
79	914913 a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	25,000	59,35	1 483,75
		(přip. sloupek do patky) vč. očistění, odvozu a uložení na sklad SÚS České Budějovice O přip. zpětném použití rozhodne TD!				
		Dopravní značení dle počtu DZ: 25=25,000 [A]				
80	914913 b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	3,000	142,44	427,32
		(přip. sloupek do patky) vč. očistění a uskladnění, bude zpětně osazeno				
		Dopravní značení sestava DZ IP10a; E9+E5; E3a : 1=1,000 [A] IS21: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]				
81	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	44,000	2 160,31	95 053,64
		Dopravní značení dle počtu DZ: 44=44,000 [A]				
82	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	8,000	13 294,23	106 353,84
		Dopravní značení dle počtu DZ: 2*4=8,000 [A]				
83	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	330,125	124,63	41 143,48
		1. fáze VDZ, vč. předznačení Dopravní značení V4 (0,125) - okraj vozovky + okolo ostrůvků: 1179*0,125=147,375 [A] V4 (0,25) - okružní křižovatka: 54*0,25=13,500 [B] V1a (0,125): 299*0,125=37,375 [C] V2b (0,5/0,5/0,125): 80*0,125*1/2=5,000 [D] V2b (0,5/0,5/0,25): 58*0,25*1/2=7,250 [E] V3 (2x0,125): 70*0,125*2=17,500 [F] V11a (0,125) - prostor zastávky: 1*73*0,125=9,125 [G] V13a - šikmé vodorovné čáry: 89=89,000 [H] V7b - místo pro přecházení: 4*4*0,5*0,5=4,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=330,125 [J]				
84	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNÍ NEHLUČNE - DOD A POKLÁDKA	M2	169,250	350,16	59 264,58
		2. fáze VDZ Dopravní značení V1a (0,125): 299*0,125=37,375 [A] V2b (0,5/0,5/0,125): 80*0,125*1/2=5,000 [B] V2b (0,5/0,5/0,25): 58*0,25*1/2=7,250 [C] V3 (2x0,125): 70*0,125*2=17,500 [D] V11a (0,125) - prostor zastávky: 1*73*0,125=9,125 [E] V13a - šikmé vodorovné čáry: 89=89,000 [F] V7b - místo pro přecházení: 4*4*0,5*0,5=4,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=169,250 [H]				
85	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	160,875	350,16	56 331,99
		2. fáze VDZ Dopravní značení V4 (0,125) - okraj vozovky + okolo ostrůvků: 1179*0,125=147,375 [A] V4 (0,25) - okružní křižovatka: 54*0,25=13,500 [B] Celkem: A+B=160,875 [C]				
86	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLIKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	186,000	326,42	60 714,12
		vč. zapuštění do kamenné obruby - do předvrtaného otvoru 40mm od okraje, rozteč 0,5-1,0m				
		Dopravní značení Sklizené reflexní knoflíky (čočky) po obvodu ostrůvků ramen OK: 186=186,000 [A]				
87	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	73,440	434,54	31 912,62
		vč. rezervy na prořez 2% Obruby 80/250mm včetně uložení do betonu C 16/20 n XF4 v množství do 0,05m3/bm				
		Nové konstrukce Obruby mezi chodníkem a zelení: 72*1,02=73,440 [A]				
88	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	71,400	476,08	33 992,11
		vč. rezervy na prořez 2% Obruby 150/250mm včetně uložení do betonu C 20/25 n XF4 v množství min. 0,05m3/bm				
		Nové konstrukce Obruby mezi vozovkou a chodníkem: 70*1,02=71,400 [A]				
89	917425	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM	M	368,240	2 443,82	899 912,28
		vč. rezervy na prořez 2% Obruby OP4 (200/250mm, dl. 800-2000mm), přímé i obloukové prvky, včetně uložení do betonu C 20/25 n XF4 v množství min. 0,05m3/bm POZN.: Betonové lože s opěrkou z důvodu zvětšené tl. a množství obloukových prvků vykazáno zvlášť!				
		Nové konstrukce: Vnitřní hrana prstence OK (R=11,7m) : 86,0=86,000 [A] Vnější hrana prstence OK (R=13,7m) : 74,0=74,000 [B] Ostrůvky (přímé + R=1,0m + R=0,5m) : 181,5+4*2,92+8*0,98=201,020 [C] Celkem: (A+B+C)*1,02=368,240 [D]				
90	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	40,000	1 143,30	45 732,00
		Obruby z velké kostky do betonového lože min. 100mm				
		Nové konstrukce Slezdy na větvi D: 2*10+2*10=40,000 [A]				
91	9183A3	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH	M	20,000	2 667,88	53 357,60
		vč. seřiznutí na vstupu a výstupu				

		Nové konstrukce				
		Propustek DN 250mm (ochrana stáv. mohyly); 20,0=20,000 [A]				
92	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	11,540	4 152,52	47 920,08
		vč. seřiznutí na vstupu a výstupu				
		vč. vyspádování pomocí betonových podkladů				
		Nové konstrukce				
		Propustek na větví B - DN 400: 11,54=11,540 [A]				
93	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	27,000	94,98	2 563,92
		Dokončovací práce				
		Napojení na stávající stav - zařízení obrusné vrstvy: 27=27,000 [A]				
94	919113	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	27,000	120,61	3 418,47
		Přípravné práce				
		Seřiznutí vozovky: 27=27,000 [A]				
95	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ-SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	27,000	59,35	1 602,45
		drážka do 20/40mm				
		Dokončovací práce				
		Napojení na stávající stav: 27=27,000 [A]				
96	93818	OCÍŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	6 000,000	5,74	34 440,00
		před provedením 2. fáze VDZ (plošně)				
97	93833.R	OCÍŠTĚNÍ DLAŽEB MECHANICKY	M2	1 660,000	11,40	18 924,00
		od lože a spár, nánosu asfaltu po frézování				
		Bourací práce				
		Odstanění původní vozovky (drobná dlažba tl. 100mm pod ACP) na -				
		- větví A: 1 660=1 660,000 [A]				
98	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTĚTÉHO BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	4,400	3 064,23	13 482,61
		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně				
		POZN.: Pro stanovení odvozu vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. DIWENDYS s.r.o. (Okružní, ČB)				
		Bourací práce				
		Propustek na větví B (čela propustku vč. základu): 2,4=2,400 [A]				
		Ostatní skryté konstrukce - odborný odhad: 2,0=2,000 [B]				
		Celkem: A+B=4,400 [C]				
99	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	11,540	714,99	8 250,98
		vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele				
		POZN.: Uvažováno se skládkou spol. DIWENDYS s.r.o. (Okružní, ČB)				
		Bourací práce				
		Propustek na větví B (betonové roura vč. lože a obetonování): 11,54=11,540 [A]				




Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba: 2105 Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan
Objekt: SO 101 Silnice II/146 a II/603
Rozpočet: SO 101a Silnice II/146 a II/603 - část bouracích prací

SO 101a 430 648,04

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt, frézovaná - ZAS-T3 dle pol. 113137: 171,0*2,3=393,300 [A] dle pol. 113727: 112,896*2,3=259,661 [B] Celkem: A+B=652,961 [C]	T	652,961	59,36	54 164,06
2	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfalt, frézovaná - ZAS-T4 dle pol. 113726: 28,224*2,3=64,915 [A]	T	64,915	237,40	15 410,82
							376 483,98
3	113137		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno s úložištěm Mydlovary Bourací práce Odstranění původní vozovky na - - větví B (prům. tl. vrstvy 200mm), vrstva recyklace za studena - část: 855*0,2=171,000 [A]	M3	171,000	760,87	130 108,77
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! Zatřídění ZAS-T1 / T2 - materiál není odpadem! POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle dodatečných zkoušek zatřídění vyzískané asfaltové směsi (PAU) ! Bourací práce Odstranění původní vozovky (ACO, ACL, ACP) na - - větví B (prům. tl. vrstvy 180mm) - část: 855*0,18=153,900 [A] - větví D (prům. tl. vrstvy 230mm) - část: 672*0,23=154,560 [B] Celkem: A+B=308 460 [C]	M3	308,460	549,59	169 526,53
5	11372	R	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,3 t/m3, JEDN. CENA -1 Kč/t	T	709,458	-1,00	-709,46
6	113726		dle pol. 11372: 308,46*2,3=709,458 [A] FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno se skládkou spol. ENVISAN GEM, a.s. (Hůry, Rudolfov) Zatřídění ZAS-T4 POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle dodatečných zkoušek zatřídění vyzískané asfaltové směsi (PAU) ! Bourací práce Odstranění původní vozovky (ACP / recyklace za studena) na - - větví D (prům. tl. vrstvy 210mm - predikce 20% ZAS-T4) - část: 672*0,21*0,2=28,224 [A]	M3	28,224	549,59	15 511,63
7	113727		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM vč. odvozu a uložení na obalovně / recyklačním středisku s provozním zařízením pro použití / zpracování znovuzískané asfaltové směsi dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně POZN.: Pro stanovení odvozové vzdálenosti bylo uvažováno s úložištěm Mydlovary Zatřídění ZAS-T3 - materiál není odpadem! POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle dodatečných zkoušek zatřídění vyzískané asfaltové směsi (PAU) ! Bourací práce Odstranění původní vozovky na - - větví D (prům. tl. vrstvy 210mm - predikce 80% ZAS-T3), vrstva ACP / recyklace za studena - část: 672*0,21*0,8=112,896 [A]	M3	112,896	549,59	62 046,51



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba:

2105 Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u Chotýčan

SO 401

2 539 382,83

Rozpočet:

SO 401 Veřejné osvětlení

Rozpočet:		SO 401 Všeobecné konstrukce						Jednotková cena	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem		
1	2	3	4	5	6	9	10		
0		Všeobecné konstrukce a práce					2 539 382,83		
1	02730		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 401 dle příložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 401_příloha_SP.xls" - položky příloženého soupisu k nacenění označeny žlutě - celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně - pole z listu "sestavení" celkem cenabez DPH - H41	KPL	1,000	2 539 382,83	2 539 382,83		



Firma: Ing. František Stráský - Atelier SIS

Soupis prací objektu

Stavba:

2105 Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 v Chotýčanech

VON

1 766 831,18

Rozpočet:

VON Vedlejší a ostatní náklady

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecná konstrukce a práce				1 154 798,22
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU Zajištění podrobných rozborů PAU bouraných asfaltových a pokladních asfaltem stmelových vrstev (ZAS-T3 / ZAS-T4) POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle pokynů objednatel!	KPL	1,000	11 871,03	11 871,03
2	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE Kontrolní statická zkouška pro ověření únosnosti pláně - odborný odhad 15ks	KPL	1,000	59 349,23	59 349,23
3	02620	PC	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, skutečné náklady budou investorovi předloženy ke schválení před fakturací! PEVNÁ CENA - Předpokládaná hodnota 100 000,- Kč bez DPH, uchažeč ocení touto pevnou / fixní cenou!	KPL	1,000	100 000,00	100 000,00
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY Provádění stavby ve dvou etapách položka zahrnuje - projednání a zajištění povolení DIO s DO, zajištění DIR (I stavba musí být značena i na souběžné D3 I) - osazení DZ dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. dílech posunů, přesunů v rámci etap a demontáž - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO	KPL	1,000	409 509,69	409 509,69
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení sítí před zahájením výstavby pro celou stavbu	KPL	1,000	5 934,92	5 934,92
6	02821	PC	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU POZN.: Položka bude čerpána dle skutečnosti, skutečné náklady budou investorovi předloženy ke schválení před fakturací! PEVNÁ CENA - Předpokládaná hodnota 150 000,- Kč bez DPH, uchažeč ocení touto pevnou / fixní cenou! "Právěka mohyla v bezprostřední blízkosti křižovatky, její ochrana dle stanoviska Odboru PP MM ČB (dřevěné podlažky položené na svah příkopu v dl. 20 m, pásy v délce 50 m, atd.), archeologické naleziště"	KPL	1,000	150 000,00	150 000,00
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytýčení a měření během výstavby zaměření skutečného provedení stavby JOK D380 m - dl. 119,38 m: 1,1938=1,194 [A] Vétev A dl. 186,01 m: 1,8601=1,860 [B] Vétev B dl. 150,0 m: 1,5=1,500 [C] Vétev C dl. 69,71 m: 0,6971=0,697 [D] Vétev D dl. 117,05 m: 1,1705=1,171 [E] Chodník dl. 67,00 m: 0,67=0,670 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=7,092 [G]	HM	7,092	17 804,77	126 271,43
8	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DILA PŘESUN KŘÍŽKU V KOLIZI S NOVOU KOMUNIKACÍ na větví B (sil. II/146 směr k D3 - vpravo) Zahrnuje obednění, šetné vyzvednutí vč. základu, uskladnění, příp. opravu a následně zpětné osazení kovového křížku do nové polohy dle pokynů investora. Součástí položky je i pasportizace křížku vč. důkladného popisu a fotodokumentace, příp. kamerový záznam při manipulaci.	KPL	1,000	40 719,04	40 719,04
9	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Aktualizace / vypracování dokumentace DIO POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem objednatel!	KPL	1,000	5 934,92	5 934,92
10	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS pro celou stavbu	KPL	1,000	1 186,98	1 186,98
11	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vč. příp. tištěné, dle SOD pro celou stavbu	KPL	1,000	17 804,77	17 804,77
12	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN JOK D380 m - dl. 119,38 m: 1,1938=1,194 [A] Vétev A dl. 186,01 m: 1,8601=1,860 [B] Vétev B dl. 150,0 m: 1,5=1,500 [C] Vétev C dl. 69,71 m: 0,6971=0,697 [D] Vétev D dl. 117,05 m: 1,1705=1,171 [E] Chodník dl. 67,00 m: 0,67=0,670 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=7,092 [G]	HM	7,092	3 560,95	25 254,26
13	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE průběh a výsledek stavby	KPL	1,000	1 186,98	1 186,98
14	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Dozor geotechnika na stavbě, vč. vyhodnocení podlaží, materiálů	KPL	1,000	5 934,92	5 934,92
15	02990	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE vč. přesunů během etap Označení informačními a výstražnými tabulemi - oplocení dl. 300m, výška min. 1,8m, kompletní zabezpečení prostoru stavby z hlediska BOZP (viz. příloha PD).	KPL	1,000	59 349,23	59 349,23
16	02990	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE vč. příp. přesunů během etap Zajištění dočasné publicity - zřízení a umístění informační cedule po dobu výstavby POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem objednatel!	KPL	1,000	5 934,92	5 934,92
17	02990	c	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Zajištění trvalé publicity - zřízení a umístění trvalé pamětní desky po výstavbě POZN.: Položka bude čerpána se souhlasem objednatel!	KPL	1,000	5 934,92	5 934,92
18	03100		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ pro celou stavbu	KPL	1,000	122 620,98	122 620,98

5		Komunikace	612 032,96			
19	57790A	VÝSPRAVA VYTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)	M3	88,000	6 954,82	612 032,96
		rozsah položky dle technické specifikace, tl. oprav prům. 40mm				
		čerpáno v rozsahu a dle pokynu objednatele				
		Oprava objízdných tras - odborný odhad: 2200*0,04=88,000 [A]				

Akce : Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u CHotýčan**Investor : SÚS Jč. kraje****Část : Veřejné osvětlení****Sestavení**

1	materiál			990 960,95
2	rozvaděč RE, RVO, ozn. RVOS1/NKP7P/I009+PŘ			56 856,56
3	montáž			307 414,87
4	zemní práce			975 818,98
5	mezisoučet	2 331 051,35		
6	GZS 3,25% z 5			75 759,17
7	provozní vlivy 1% z 5			23 310,51
8	plošina /km/ /hod/	mn. 75 25,5	jedn.cena 16,62 771,54	1 246,50 19 674,27
9	auto s hydraul. rukou /km/ /hod./	85 34	53,41 890,24	4 539,85 30 268,16
10	geodetické práce, zaměření kabelových tras			35 609,54
11	poplatek skládka, asphalt. živice			118,70
12	revize			17 804,77
	součet			2 539 382,83
	celkem cena bez DPH			2 539 382,83 Kč

Akce : Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u CHotýčan
Investor : SÚS Jč. kraje
Část : Veřejné osvětlení

materiál	MJ	množství	jedn.cena	celk.cena
svít.Schröder AMPERA MIDI 5102, 48 LED, WW, 81W	ks	17	12107,24	205 823,08
stožár Amako, typ K10, žár. Zn, 133/89/60mm	ks	15	13056,83	195 852,45
stožár Amako, typ JBUD 10, žár. Zn, 159/108/89mm	ks	2	15668,2	31 336,40
výložník UD1/89, 2.5m	ks	2	2611,37	5 222,74
svít.Schröder APERA MIDI 5145, char.pravá, 48 LED, NW, 57W	ks	2	13175,53	26 351,06
stožár Amako, typ STP 6-B, žár. Zn, 133/108/89mm	ks	2	9733,27	19 466,54
výložník UD1-2000/B, 2m	ks	2	3 086,16	6 172,32
stožárová svorkovnice EKM 1271, E27- 4A tř. II	ks	19	700,32	13 306,08
kabel AYKY 4x50	m	980	178,05	174 489,00
kabel CYKY 4Jx10	m	725	142,44	103 269,00
kabel CYKY 3Jx1,5	m	200	23,74	4 748,00
vodič CYA 10	m	10	18,99	189,90
výstražná folie š. 22cm červená	m	1720	7,12	12 246,40
drát FeZn □ 10	m	700	52,23	36 561,00
svorka SP	ks	19	29,67	563,73
svorka SS	ks	36	29,67	1 068,12
antikorozní petrolátová páska Anticor Plast 50mmx10m	ks	4	296,75	1 187,00
tr. Kopoflex KF 09050 BA □ 50/41 mm /svitek/ vu	m	725	29,67	21 510,75
tr. Kopoflex KF 09090 BA □ 90/75 mm /svitek/ vu	m	1030	71,22	73 356,60
smršťovací trubice SB 12.7/6.4 zž, ochrana	m	19	237,40	4 510,60
plast. kanalizač. roura hladká KG DN 200mm/2m	ks	0	1 186,98	0,00
plast. kanalizač. roura hladká KG DN 250mm/2m	ks	19	1 186,98	22 552,62
přijímač HDO FMX 591	ks	1	2 314,62	2 314,62
součet				962 098,01
pomocný materiál 3%				28 862,94
celkem				990 960,95 Kč

Pozn :
ceny VC

Akce : Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u CHotýčan
Investor : SÚS Jč. kraje
Část : Veřejné osvětlení

montáž
cen. 800-741

		MJ	množství	jedn.čas	celk.čas
748 13-2400	svítidlo Schröder AMPERA MIDI	ks	19	43,08	818,52
748 71-1200	ocel. stožár 6m	ks	2	100,98	201,96
748 71-9211	ocel. stožár do 12m	ks	17	186,78	3 175,26
748 72-1210	výložník sloupový do 35kg	ks	4	109,02	436,08
748 74-1000	elektrovýzbroj 1 okruh	ks	19	82,02	1 558,38
745 43-1140	kabel AYKY 4x50 vu	m	980	4,08	3 998,40
744 43-1300	kabel CYKY 4x10 vu	m	725	3,48	2 523,00
744 43-1100	kabel CYKY 3Jx1,5 vu	m	200	2,76	552,00
744 23-1110	vodič CYA 10	m	10	2,76	27,60
předb.	výstražná folie š. 22cm červená	m	1720	2,00	3 440,00
743 61-2121	drát FeZn □ 10	m	700	7,38	5 166,00
743 62-2100	svorka SP, SS	ks	55	15,12	831,60
743 11-2219	tr. Kopoflex □ 50 mm /svitek/ vu	m	725	4,26	3 088,50
743 11-2219	tr. Kopoflex □ 90 mm /svitek/ vu	m	1030	4,26	4 387,80
předb.	smršťovací trubice	m	19	5,00	95,00
předb.	plast. kanal. roura hladká do d 250mm/2m	ks	19	15,00	285,00
746 41-3470	ukončení kabelů do 4x50	ks	2	61,98	123,96
746 41-3430	ukončení kabelů do 4x10	ks	38	18,36	697,68
746 21-2140	ukončení vodičů do 10mm ²	ks	38	5,94	225,72
746 21-2220	ukončení vodičů do 120mm ²	ks	1	19,62	19,62
745 90-4111	příplatek za zatažení kabelů do 0,75kg	m	725	1,32	957,00
745 90-4112	příplatek za zatažení kabelů do 2kg	ks	980	4,20	4 116,00
745 22-1120	rozvaděč RE/RVO	ks	1	227,88	227,88
747 52-6200	přijímač FMX 591	ks	1	45,60	45,60

součet 36 998,56 min.

616,64 hod.

HZS Kč/hod : 498,53

celkem 307 414,87 Kč

Akce : Úprava křižovatky silnic II/146 a II/603 u CHotýčan
Investor : SÚS Jč. kraje
Část : Veřejné osvětlení

zemní práce
cen. 46-M

	MJ	množství	jedn.cena	celk.cena
460 01-0011 vytýčení kabel. vedení přehl. terén	km	1,65	5 934,92	9 792,62
460 05-0003 hloubení jámy pro stož.,tř.3 vč.zásypu do 8m	ks	2,00	1 424,38	2 848,76
460 05-0013 hloubení jámy pro stož.,tř.3 vč.zásypu do 10m	ks	17,00	1 780,48	30 268,16
460 15-0123 výkop rýhy 35/40cm ručně	m	150,00	201,79	30 268,50
460 15-0163 výkop rýhy 35/80cm ručně	m	1 150,00	273,01	313 961,50
460 15-0183 výkop rýhy 35/100cm ručně	m	500,00	302,68	151 340,00
460 56-0123 zához rýhy 35/40cm ručně	m	150,00	23,74	3 561,00
460 56-0163 zához rýhy 35/80cm ručně	m	1 150,00	47,48	54 602,00
460 56-0183 zához rýhy 35/100cm	m	500,00	71,22	35 610,00
460 62-0013 provizorní úprava se zhutněním	m2	900,00	71,22	64 098,00
460 62-0007 zatravnění vč. dod. osiva a zalití	m2	0,00	94,96	0,00
460 42-1001 kabel. lože z písku do 65cm	m	1 800,00	2,37	4 266,00
460 08-0013 beton. základ	m3	27,00	4 154,45	112 170,15
460 51-0025 obetonování rour	m	32,00	237,40	7 596,80
460 47-0011 zajištění křížení kabelů	ks	2,00	949,59	1 899,18
460 47-0012 zajištění souběh kabelů	ks	1,00	2 967,46	2 967,46
460 03-0193 řezání spáry živič. povrch do 15cm	m	70,00	71,22	4 985,40
460 03-0173 odstranění živič.povrchu do 15cm	m2	35,00	118,70	4 154,50
460 12-0016 naložení výkopku strojně	m3	7,00	356,10	2 492,70
460 60-0023 odvoz suti /výkopku/ do 10km	t	10,50	356,10	3 739,05
460 65-0054 podklad. vrstva šterkodrt' do 20cm	m2	35,00	415,44	14 540,40
460 65-0135 kryt vozovky asfalt do 8 cm	m2	35,00	474,79	16 617,65
460 07-1003 výkop startovacích jam protlak vč. záhozu	m2	4,00	2 967,46	11 869,84
460 07-1003 výkop základ rozvaděč RVO vč. záhozu	m2	0,25	712,19	178,05
předb. cena řízený protlak do 110mm vč. chráničky	m	28,00	2 967,46	83 088,88
460 35-0001 přechod stoky	m	3,00	2 967,46	8 902,38

celkem

975 818,98 Kč

STRABAG Silnice a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG Silnice a.s.

IČO: 45359041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: Ing. Martinem Bašárem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Příbylem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Jana Michalce, nar. [REDACTED] - technického vedoucího oblasti
(dále jen „TBL“)

Ing. Renatu Faměrovou, nar. [REDACTED] - pověřenou
ekonomickou vedoucí oblasti (dále jen „KBL“)

Václava Berana, nar. [REDACTED] - vedoucího
obchodně technického úseku oblasti (dále jen „BR-OTÚ“)

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stovvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stovvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TBL a KBL, anebo v kombinaci KBL a BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 3. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG Silnice a.s.

Ing. Martin
Bašár

Podpsal Ing. Martin Bašár
DN: cn=Ing. Martin Bašár, c=CZ
email=basar.mar@gmail.com
Datum: 2024.02.16 09:09:26 +
01'00'

Ing. Martin Bašár
předseda představenstva

STRABAG

Ing. Lukáš Příbyl
16.02.2024

Ing. Lukáš Příbyl
místopředseda představenstva