



**JAN KOVÁŘ**  
STAVEBNÍ FIRMA

TĚŠÍNSKÁ 1115, FRÝDEK-MÍSTEK 738 01  
IČ: 18478425, DIČ: CZ6305110163  
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ; TEL: 558 434 972  
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 155126505/0300, ČSOB, A.S.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

El. Krásnohorské 321, Frýdek

738 01 Frýdek-Místek

Budova Patologie

Věc: Výměna oplechování okapu, oprava

plechové krytiny, dilatace



## PŘEDMĚT PLNĚNÍ:



Na základě Vašeho požadavku byla provedena kontrola zatékání do vnitřních prostor a střechy budovy patologie v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku. Obhlídkou bylo zjištěno, že k zatékání pravděpodobně dochází přes detail ukončení střešní krytiny a oplechování okapu, dilataci a uvolněnou krytinu v ploše střechy. Pro odstranění závady předkládáme cenovou nabídku v tomto rozsahu:

- Doprava, přistavení pronájem plošiny OMME 1800.
- Demontáž sněhových zachytávačů v délce 18 m.
- Demontáž oplechování nároží v délce 2x 2 m pro možnou demontáž krytiny.
- Demontáž plechové střešní krytiny u okapu cca 30 m<sup>2</sup> a u dilatace cca 14 m<sup>2</sup> = v celkové ploše 44 m<sup>2</sup>.
- Demontáž stávajícího oplechování okapu v délce 20 m.
- Kontrola a oprava pojistné hydroizolace v místě ukončení horní části střechy v ploše cca 20 m<sup>2</sup>.
- Výroba a montáž oplechování okapu z lak. Pz plechu rš 1250 mm v délce 20 m.
- Dodávka a montáž těsnících klínů na nové oplechování okapu v délce 20 m.
- Vyčištění a oprava oplechování dilatace v délce 7 m.
- Dodávka a montáž těsnících klínů na oplechování dilatace v délce 14 m.
- Oprava a zpětná montáž plechové krytiny v celkové ploše 44 m<sup>2</sup>.

Již 32 let se věnujeme údržbě bytového fondu a realizaci stavebních prací.

- Zpětná montáž oplechování nároží v délce 4 m.
- Zpětná montáž sněhových zachytávačů v délce 18 m.
- Oprava a ukotvení plechové krytiny na zadní straně v ploše cca 60 m<sup>2</sup>.
- Tmelení detailů.
- Úklid, přesun hmot a likvidace odpadu.

### CENA:

<u>Cena prací a materiálu dle kalkulace zhotovitele činí:</u>		
Doprava, přistavení, pronájem plošiny OMME 1830	11 500 Kč	+DPH
Demontáž sněhových zachytávačů v délce 18 m	2 520 Kč	+DPH
Demontáž oplechování nároží v délce 2x 2 m	960 Kč	+DPH
Demontáž plechové střešní krytiny v celkové ploše 44 m <sup>2</sup>	11 880 Kč	+DPH
Demontáž oplechování okapu v délce 20 m	2 200 Kč	+DPH
Kontrola a oprava pojistné hydroizolace v místě ukončení horní části střechy v ploše 20 m <sup>2</sup>	3 200 Kč	+DPH
Výroba a montáž oplechování okapu z lakovaného Pz plechu r <sub>ř</sub> 1250 mm v délce 20 m	26 400 Kč	+DPH
Dodávka a montáž těsnících klínů na nové oplechování okapu v délce 20 m	1 200 Kč	+DPH
Vyčištění a oprava oplechování dilatace v délce 7 m	3 360 Kč	+DPH
Oprava a zpětná montáž plechové krytiny v celkové ploše 44 m <sup>2</sup>	15 840 Kč	+DPH
Zpětná montáž oplechování nároží v délce 4 m	2 080 Kč	+DPH
Zpětná montáž sněhových zachytávačů v délce 18 m	3 960 Kč	+DPH
Oprava a ukotvení plechové krytiny na zadní straně v ploše 60 m <sup>2</sup>	5 400 Kč	+DPH
Tmelení detailů	3 200 Kč	+DPH
Úklid, přesun hmot, doprava a likvidace odpadu	2 700 Kč	+DPH
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>96 400 Kč</b>	<b>+DPH</b>

### ZÁRUKA + TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín realizace možný dle dohody s objednatelem.

Ukončení prací do 5 dnů od započetí.

Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v trvání 36 měsíců od předání díla.

Platnost cenové nabídky: 3 měsíce.

Za zhotovitele .....

Za objednatele.....