

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001  
Stavba: č.21 - Zlepšení stavu zázemí, příprava na nová vrata Litoměřice



KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 21. 2. 2024  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>117 387,21</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>117 387,21</b>	Výše daně <b>24 651,31</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>142 038,52</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 001

**Stavba:** č.21 - Zlepšení stavu zázemí, příprava na nová vrata Litoměřice

Místo: Datum: 21. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>117 387,21</b>	<b>142 038,52</b>
001	č.21 - Zlepšení stavu zázemí, příprava na nová vrata Litoměřice	117 387,21	117 387,21

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.21 - Zlepšení stavu zázemí, příprava na nová vrata Litoměřice

KSO:

Místo:

21. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>117 387,21</b>
	Základ daně		Výše daně
DPH základní	117 387,21		0,00
snížená	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>117 387,21</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

č.21 - Zlepšení stavu zázemí, příprava na nová vrata Litoměřice

Místo:

21. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>0,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

Stavba:

## č.21 - Zlepšení stavu zázemí, příprava na nová vrata Litoměřice

Místo:

21. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce			0,00
1	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,400	0,00
	VV		0,4 "Dozdění kapes po překladech		0,400	
	VV		Součet		0,400	
2	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	2,500	0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	2,500	0,00
4	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	11,700	0,00
5	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	19,000	0,00
6	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	8,000	0,00
	VV		8 "začištění špalet		8,000	
7	K	6R01	Zpevnění sloupků mezi okny armováním a vyztužení rohů u vrat	kpl	1,000	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	0,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000	0,00
10	K	971033471	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	8,000	0,00
11	K	973031346	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	0,00
12	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	2,500	0,00
13	K	9R01	Vybourání stávajícího překladu	kpl	1,000	0,00
14	K	953946121	Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,154	0,00
	VV		0,154 "osazení překladů		0,154	
15	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	0,154	0,00
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 21,90 kg/m			
	VV		7*0,022		0,154	
D	997		Přesun sutě			0,00
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,593	0,00
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,593	0,00
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	71,860	0,00
	VV		3,593*20 "Přepočtené koeficientem množství		71,860	
19	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,593	0,00
D	998		Přesun hmot			0,00
20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,350	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
21	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	0,00
22	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	0,00
23	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000	0,00
24	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	1,000	0,00
25	K	725R01	Dodávka a montáž bojleru	kpl	1,000	0,00
26	K	725R02	Dodávka a montáž zrcadla	kpl	1,000	0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady			0,00
27	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	5,000	0,00
28	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	5,000	0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			0,00
29	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	0,00
30	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	6,000	0,00
31	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	0,00
32	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	20,000	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00
33	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	0,00
34	M	RMat1	Materiál na úpravu vody a odpadu	kpl	1,000	0,00
35	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	8,000	0,00
36	M	RMat2	Materiál na úpravu elektroinstalace	kpl	1,000	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00
37	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00
38	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D VRN7			Provozní vlivy			0,00
39	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00
40	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9			Ostatní náklady			0,00
41	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4454615

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** dd7ade01-5864-48ff-9742-d5084759bc70

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 12.03.2024 08:03:00



981ea808-b07e-48ef-9981-f4faae60222b