

JHC běžné kácení stromů a řez dřevin - 12/2024
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 116	Kácení stromů	
SO 118	Řez dřevin	
SO 180	DIO	

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	763 302,00 Kč
DPH v Kč	160 293,42 Kč
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH	923 595,42 Kč

Pozn.: dodavatel vyplní zeleně zvýrazněná pole

SO 116 - Kácení stromů

Číslo položky	Kód položky Helios	Pořadové číslo SD	Pořadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
		1161		Kácení s přetažením				
9	8411		11611	Kácení s přetažením o průměru kmene do 25 cm				
				Pozn.:				
10	8412		11612	Kácení s přetažením o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
11	8413		11613	Kácení s přetažením o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
12	8414		11614	Kácení s přetažením o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
13	8415		11615	Kácení s přetažením o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava starověké výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odvážení. - V cenách nejsou započteny náklady na odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1162		Kácení volné				
14	8416		11621	Kácení volné o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
15	8417		11622	Kácení volné o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
16	8418		11623	Kácení volné o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
17	8419		11624	Kácení volné o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
18	8421		11625	Kácení volné o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava starověké výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odvážení. - V cenách nejsou započteny náklady na odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1163		Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu				
19	8422		11631	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
20	8423		11632	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
21	8424		11633	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
22	8425		11634	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
23	8426		11635	Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava starověké výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odvážení. - V cenách nejsou započteny náklady na odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		1164		Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu				
24	8427		11641	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 25 cm	ks			
				Pozn.:				
25	8428		11642	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 50 cm	ks			
				Pozn.:				
26	8429		11643	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 75 cm	ks			
				Pozn.:				
27	8431		11644	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene do 100 cm	ks			
				Pozn.:				
28	8432		11645	Postupné kácení s volnou dopadovou plochou průměru na pařezu o průměru kmene nad 100 cm	ks			
				Pozn.:				
<p>- Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPPK A02 005 Kácení stromů. - V cenách jsou započteny i náklady na odvětvování, manipulaci kmene a silných větví v rozsahu nezbytném pro složení na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 6.6 Úprava starověké výjma bodu 6.5.2 - V cenách nejsou započteny náklady na úpravu pařezu seřezáním ani jeho odstranění. Ty se oceňují samostatnou položkou. - V cenách nejsou započteny náklady na odvážení. - V cenách nejsou započteny náklady na odvoz a uložení na skládku. - Průměr kmene na pařezu se určí přímým měřením nebo přepočtem 1,3d popsaným ve standardu SPPK A02 005 Kácení stromů kapitola 2. Přípravné práce.</p>								
		116A		Štěpkování				
29	8163		116A0	Štěpkování do průměru 15 cm	m3			
				Pozn.:				
<p>- Podstatou bude dendrologický průběh. - V cenách jsou započteny i náklady na rozprašení v místě plnění zakázky do max. tl. 5 cm. - MBI se objem nadrcené hmoty určují ke štěpkování v souladu s podmínkami zádvozní dokumentace. - Položka platí i pro ostatní SO</p>								
		116B		Utváření dřevní hmoty				
30	2169		116B0	Utváření dřevní hmoty	m3			
				Pozn.:				
<p>- Podstatou bude dendrologický průběh. - Zabývá se veškerými náklady související s likvidací dřevní hmoty určené zádvozní dokumentací k likvidaci včetně nezbytných nákladů na manipulaci a dopravu a skládání. - MBI se teoretický objem nadrcené hmoty určují v souladu s podmínkami zádvozní dokumentace k likvidaci. - Položka platí i pro ostatní SO</p>								

Cena celkem SO116 bez DPH

SO 118 Řezy dřevin

Číslo položky	Kód položky Helios	Požadové číslo SD	Požadové číslo položky	Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
46	8222	1181	11811	Řez keřů v SPD Řez keřů v SPD Pozn.: - Řez keřů v SPD v uzavřených živých plotě (např. na odpadkách); standardně se počítá s keřovými porostem cca 1,5 m výšky a o šířce z 3 stran. - V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a skládání. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	hm			
47	8261	1182	11821	Řez keřů Zmlazení keřů o průměru koruny do 1,5m Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	m2			
48	8262	1182	11822	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 1,5 do 3m Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	m2			
49	8263	1182	11823	Zmlazení keřů o průměru koruny přes 3 do 5m Pozn.: - V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvoz a skládání. - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování. - Bude postupováno podle Standardu péče o přírodu a krajiny. - V ceně jsou zahrnuty i zvláštní podmínky podle pozemních komunikací (např. přečkatý jelo je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)	m2			
50	8611	1183	11831	Výškovný řez Výškovný řez do 4m Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
51	8612	1183	11832	Výškovný řez od 4 do 6m Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
52	8613	1183	11833	Výškovný řez od 6 do 9m Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
53	8621	1184	11841	Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 řez stromů. Př úbrnkové výšky nasazení řezů je nutno uvést v rozsahu nezbytném pro skládku na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i zvláštní podmínky podle pozemních komunikací (např. přečkatý jelo je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)	ks			
54	8622	1184	11842	Odstřezání výmlasků z obvodu kmene do 60 cm Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
55	8623	1184	11843	Odstřezání výmlasků z obvodu kmene přes 60 do 150 cm Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
56	8631	1185	11851	Odstřezání výmlasků z obvodu kmene přes 150 do 300 cm Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
57	8632	1185	11852	Odstřezání výmlasků z obvodu kmene přes 300 do 450 cm Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
58	8633	1185	11853	Odstřezání výmlasků z obvodu kmene přes 450 do 600 cm Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
59	8641	1186	11861	Bezpečnostní řez Bezpečnostní řez do 60 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
60	8642	1186	11862	Bezpečnostní řez přes 60 do 150 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
61	8643	1186	11863	Bezpečnostní řez přes 150 do 270 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
62	8643	1186	11864	Bezpečnostní řez přes 270 do 360 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
63	8644	1186	11865	Bezpečnostní řez přes 360 do 450 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
64	8645	1186	11866	Bezpečnostní řez přes 450 do 600 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
65	8651	1187	11871	Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 řez stromů. - Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a největší vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozčištění větví v rozsahu nezbytném pro skládku na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i zvláštní podmínky podle pozemních komunikací (např. přečkatý jelo je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)	ks			
66	8652	1187	11872	Lokální redukce do 60 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
67	8653	1187	11873	Lokální redukce přes 60 do 150 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
68	8654	1187	11874	Lokální redukce přes 150 do 270 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
69	8655	1187	11875	Lokální redukce přes 270 do 360 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
70	8656	1187	11876	Lokální redukce přes 360 do 450 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
71	8661	1188	11881	Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 řez stromů. - Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a největší vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozčištění větví v rozsahu nezbytném pro skládku na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i zvláštní podmínky podle pozemních komunikací (např. přečkatý jelo je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)	ks			
72	8662	1188	11882	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny do 60 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
73	8663	1188	11883	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 60 do 150 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
74	8664	1188	11884	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 150 do 270 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
75	8665	1188	11885	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 270 do 360 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
76	8666	1188	11886	Obvodové redukce, sesazení sekundární koruny přes 360 do 450 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
77	8671	1189	11891	Technologický postup je popsán v arboristickém standardu SPK A02 002 řez stromů. - Plocha koruny se určuje jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a největší vzdálenosti svléhého obrysu koruny od kmene. - V cenách jsou započteny i náklady na rozčištění větví v rozsahu nezbytném pro skládku na hromadu, ze které bude dřevní hmota odvážena. - V cenách nejsou započteny náklady na uložení na skládku. - Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom. - V ceně jsou zahrnuty i zvláštní podmínky podle pozemních komunikací (např. přečkatý jelo je komunikace, svah 1:2, stavební objekty apod.)	ks			
78	8672	1189	11892	Zdravotní řez do 60 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
79	8673	1189	11893	Zdravotní řez přes 60 do 150 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
80	8674	1189	11894	Zdravotní řez přes 150 do 270 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
81	8675	1189	11895	Zdravotní řez přes 270 do 360 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			
82	8676	1189	11896	Zdravotní řez přes 360 do 450 m2 Pozn.: - V cenách nejsou započteny náklady na skládkování.	ks			

Cena celkem SO118 bez DPH

SO 180 DIO

		Název položky	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Cena celkem (Kč bez DPH)
2184		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU PŘÍPADNĚ NA KRAJNICI	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2186		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2187		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2198		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo bez vozíků v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B24 a C11 z TP 66	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
2195		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - operativní pracovní místo s vozíky v obci a mimo obec dle TP 66 převážně schémata B25.1, B 25.2, B 25.3, B26 a C12, C13 z TP 66	DEN			
		zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				

Cena celkem SO180 bez DPH

██████████

Digitálně podepsal
Helios

Datum: 11.03.2024 13:45:47 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.11 11:46:59 +01'00'