

**SMLOUVA O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Odry se  
sídlím ve Frýdku – Místku na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

kořespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní  
2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

**Garden Forest Park service s.r.o.**

se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

IČO: 037 86 978

DIČ: CZ03786978

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 237731

zastoupená: Igorem Kotzmannem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-3344010257/0100

datová schránka: a4wwydu

kontakt:

tel.: [REDACTED]

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: „**Jičínka km 22,600 – 23,300**“, evidenční číslo zakázky: **S951/2023/140**, a to dle projektové dokumentace JIČÍNKA KM 22.6 - 23.3, vypracované projekční firmou Lineplan, s.r.o., 28.října 2663/150, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 62255860, odpovědný [REDAKCE] v oboru vodohospodářské stavby ČKAIT: [REDAKCE] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude **spolufinancováno z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude **spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v provedení pomístní úpravy vodního toku Jičinka v úsek ř. km cca 22,600-23,300 v obci Veřovice. V rámci stavebního objektu SO 01 bude vybudováno v korytě toku nové levobřežní opevnění patkou z kamenné rovnaniny na délce 65.47 m (v úseku ř.km 22.616 60 - 22.682 07) a dno stabilizováno kamennými prahy. Stavební objekt SO 02 pak řeší rekonstrukci stávajícího spádového stupně v ř.km 23.263. Součástí stavby je i kácení břehového porostu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného Společné povolení stavebního záměru, vydal Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, Odbor životního prostředí pod č.j.: OŽP/25628/2020/ehilš ze dne 1. 3. 2023, které bylo stejným úřadem prodlouženo o další 2 roky rozhodnutím č. j. OŽP/2120/2023/ehilš /spis 495/2023, dne 7. 3. 2023, nabytí právní moci tohoto prodloužení je k datu 18. 4. 2023.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
  - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli,
  - vytyčení stavby (odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
  - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
  - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
  - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
  - zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
  - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
  - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
  - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
  - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby

- geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
  - vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům.
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
  8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
  9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
  10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
  11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 3. 2024
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne 31. 8. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

## **III.**

### **Cena za dílo**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 863 118,05 Kč** (slovy: jeden milion osm set šedesát tři tisíc jedno sto osmnáct korun českých pět haléřů ) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů –

dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

#### **IV.**

#### **Účtování a platební podmínky**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě

- zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 vyhotoveních) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
  3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
  4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
    - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
    - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
    - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

## **V.**

### **Provádění prací, práva a povinnosti**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
  - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
  - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
  - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu,



identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 160 odst. 2 písm. d) a písm. e) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 164 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a prováděcích právních předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
  - předávat staveniště,
  - provádět záznamy do stavebního deníku,
  - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
  - svolávat a vést kontrolní dny,
  - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
  - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
  - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
  - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
  - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
  - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
  - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou

a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

*Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:*

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném obcí Veřovice dne 16. 9. 2020 pod č. j. 556/2020. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
38. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za objednatel stanovenou cenu takto: tvrdé listnaté 1500,-/m<sup>3</sup>, měkké listnaté 1100,-/m<sup>3</sup>, jehličnaté 1000,-/m<sup>3</sup>, vrba 700,-/m<sup>3</sup>. Cena je uvedena v Kč bez DPH. Dřevní hmota bude evidována v číselníku dlouhého dříví a číselník bude předán správci toku ke kontrole na místě. Dřevní hmota bude po kontrole číselníku a po platbě předána zhotoviteli, poté může být dřevní hmota (již ve vlastnictví zhotovitele) odvezena, a to nejpozději k datumu

vyklizení místa a předání převzatých prací. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po uhrazení ceny za dříví.

39. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
40. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
41. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
42. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).
43. Zhotovitel prohlašuje, že:
  - a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].



Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

## **VI.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

- a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
- b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
- c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
- d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

## VII.

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## VIII.

### **Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
  - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
  - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
  - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
  - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
  - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
  - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 40 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý

- případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 39 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a být i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
  8. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 43 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 43 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
  9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
  10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
  11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
  12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

## **IX.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

- b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
  - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 43 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 43, písm. a) až j) smlouvy,
  - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

## **X.**

### **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 3. 2024, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 11. 2024, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu

- s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
  3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoli jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoli dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
  4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

## **XI.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz [www.lesy-cr.cz/ccp](http://www.lesy-cr.cz/ccp)), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

**XII.****Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Frýdku-Místku dne: .....

V ....., dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:




LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

.....

.....

..... – oblast povodí Odry  
Lesy České republiky, s.p.



.....  
**Igor Kotzmann**  
jednatel společnosti  
Garden Forest Park service s.r.o



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 13/19/3  
Stavba: Jičinka km 22.6 – 23.3

KSO:  
Místo: Veřovice

CC-CZ:  
Datum: 04.02.2024

Zadavatel:  
Lesy ČR, státní podnik

IČ: 42196451  
DIČ:

Uchazeč:  
Garden Forest Park service s.r.o.

IČ: 03786978  
DIČ: CZ03786978

Projektant:  
Lineplan s.r.o.

IČ: 62255860  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 863 118,05</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>1 863 118,05</b>	<b>391 254,80</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 254 372,85</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 13/19/3

**Stavba:** Jičínka km 22.6 – 23.3

Místo: **Veřovice**

Datum:

04.02.2024

Zadavatel: Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč: Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1 863 118,05</b>	<b>2 254 372,85</b>
SO 01	Stabilizace levého břehu v km 22.550 – 22.700	648 414,01	784 580,96
SO 02	Stupeň v km 23.263	1 078 604,04	1 305 110,89
SO 03	Kácení	41 100,00	49 731,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	95 000,00	114 950,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

**SO 01 - Stabilizace levého břehu v km 22.550 – 22.700**

KSO:

Místo: VEŘOVICE

CC-CZ:

Datum: 04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

Lineplan s.r.o.

IČ:

62255860

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**648 414,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	648 414,01	21,00%	136 166,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**784 580,96**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

**SO 01 - Stabilizace levého břehu v km 22.550 – 22.700**

Místo:

VEŘOVICE

Datum:

04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**648 414,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

**648 414,01**

1 - Zemní práce

186 246,56

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 340,00

4 - Vodorovné konstrukce

407 026,50

8 - Trubní vedení

1 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 250,00

998 - Přesun hmot

15 050,95

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

**SO 01 - Stabilizace levého břehu v km 22.550 – 22.700**

Místo:

vEŘOVICE

Datum:

04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>648 414,01</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				648 414,01
D	1		Zemní práce				186 246,56
1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	10,000	300,00	3 000,00
			<i>Poznámka k položce: Viz příloha C.4.2 - Situace_Kácení</i>				
2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	11,000	500,00	5 500,00
			<i>Poznámka k položce: Viz příloha C.4.2 - Situace_Kácení</i>				
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	7,000	700,00	4 900,00
			<i>Poznámka k položce: Viz příloha C.4.2 - Situace_Kácení</i>				
4	K	R-001	Příplatek za ztížené podmínky odstranění pařezů	kus	28,000	500,00	14 000,00
			<i>Poznámka k položce: Z důvodu zajištění stability svahu břehů je nutno pařezy po kopáčených stromech odstraňovat šetrně - např. s odsekáním kořenů nebo frézováním (dle technickým možností zhotovitele stavby). 10+11+7</i>		28,000		
5	K	R-002	Kompletní likvidace pařezů, kořenů a zbytků dřevní hmoty, v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			<i>Poznámka k položce: Pařezy, kořeny a dřevní zbytky z 28 ks pokácených stromů včetně dopravy a potřebné manipulace, příp. poplatků za uložení na skládku (předpoklad skládka Živočice u Nového Jičína).</i>				
6	K	R-003	Zajištění přístupu do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
			<i>Poznámka k položce: - zřízení příp. sjezdu - včetně případného zpevnění povrchu sjezdu panely nebo ŠD - včetně případného převedení vody pod sjezdem - včetně demontáže a likvidace a uvedení do původního stavu</i>				
7	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	53,800	550,00	29 590,00
			<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur (výkop pod vodou)</i>				
			<i>Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur (výkop nad vodou)</i>				
			53.8		53,800		
8	K	124153101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	149,600	180,00	26 928,00
			<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur (výkop nad vodou)</i>				
			203.4 - 53.8		149,600		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	149,320	60,00	8 959,20
			<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur</i>				
			dovoz výkopku na mezideponii (parc. č. 171) na zpětné násypy				
			74.66*2		149,320		
			Součet		149,320		
10	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	74,660	80,00	5 972,80
			<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		74.66		74,660		
	WV		Součet		74,660		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,300	90,00	1 287,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur (násep pod vodou)</i>				
	WV		14.3		14,300		
12	K	171151131	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	60,300	60,00	3 618,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur (násep nad vodou)</i>				
	WV		60.3		60,300		
13	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	161,000	20,00	3 220,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur</i>				
	WV		v náspech				
	WV		161		161,000		
	WV		v zářezech				
	WV		0		0,000		
	WV		Součet		161,000		
14	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	23,600	50,00	1 180,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur</i>				
	WV		23.6		23,600		
15	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	91,100	40,00	3 644,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur</i>				
	WV		91.1		91,100		
16	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	136,900	20,00	2 738,00
	WV		136.9		136,900		
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,338	120,00	520,56
18	K	131151343	Vrtání jamek strojně průměru přes 200 do 300 mm	m	14,400	100,00	1 440,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola A.3.3.4</i>				
	WV		Sloupky				
	WV		14*0.8		11,200		
	WV		Vzpěry				
	WV		(1+1+2)*0.8		3,200		
	WV		Součet		14,400		
19	K	R-005	Zajištění kompletní likvidace přebyteků zeminy a sedimentu v souladu se zákonem "O odpadech", č 185/2001 Sb. v platném znění.	t	231,660	150,00	34 749,00
			<i>Poznámka k položce: Likvidace přebytečné zeminy, předpoklad :</i>				
			<i>Úprava koryta : 128.75 m3 - viz kapitola A.4 přílohy D.1.1.1 : technická zpráva.</i>				
	P		<i>Součástí položky je:</i>				
			<i>- veškerá potřebná manipulace - naložení, přesuny, doprava</i>				
			<i>- příp. poplatek za uložení materiálu na skládku</i>				
			<i>- předpokládá se odvoz na skládku do Životic u Nového Jičína ve vzdálenosti do 5 km</i>				
			<i>- připouští se i jiný způsob využití v souladu se zákonem o odpadech</i>				
	WV		128.7 * 1.8		231,660		
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>23 340,00</b>
20	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	18,000	350,00	6 300,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola A.3.3.4</i>				
	WV		Sloupky				
	WV		14		14,000		
	WV		Vzpěry				
	WV		1+1+2		4,000		
	WV		Součet		18,000		
21	M	M-001	sloupek plotový potahovaný 2500/48x1,5mm	kus	14,000	320,00	4 480,00
	WV		14		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	M-002	vzpěra plotová potahovaná 38x1,5mm včetně krytky s ucherm 2000mm	kus	4,000	170,00	680,00
	WV		4		4,000		
23	K	348401130	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	33,000	150,00	4 950,00
24	M	31327514	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	m	33,000	150,00	4 950,00
25	K	348401360	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu při háčkování pletiva k napínacímu drátu	m	99,000	15,00	1 485,00
	WV		Napínací drát ve třech úrovních				
	WV		33,000*3		99,000		
26	M	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m	99,000	5,00	495,00
	D	4	Vodorovné konstrukce				407 026,50
27	K	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kn	m3	138,140	2 400,00	331 536,00
	P		Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola J (patka opevnění běhu)				
	WV		138.14		138,140		
28	K	457571111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	26,190	950,00	24 880,50
	P		Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola J (lože pro patku, frakce 0 - 22 mm)				
	WV		26.19		26,190		
29	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotností kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	16,870	3 000,00	50 610,00
	P		Poznámka k položce: Viz příloha D.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola J (opevnění vývaru stupně řkm 22.617 - kámen kladený na štět)				
	WV		opevnění vývaru stupně řkm 22.617				
	WV		5.13		5,130		
	WV		práh řkm 22.637				
	WV		4.42+3.40		7,820		
	WV		práh řkm 22.663				
	WV		3.92		3,920		
	WV		Součet		16,870		
	D	8	Trubní vedení				1 500,00
30	K	R-010	Úprava výústí dešťové kanalizace	kus	3,000	500,00	1 500,00
	P		Poznámka k položce: Úprava stávajících levoběžných výústí potrubí (3 x DN 100) s ohledem na nový tvar upravovaného běhu : viz příloha D.1.1.1 - Technická zpráva, kapitola A.3.3.3				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 250,00
31	K	966065111	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně dřevěných včetně výplně	m3	3,500	1 500,00	5 250,00
	P		Poznámka k položce: Rozebření dřevěného prahu řkm 22.637, odhad objemu na 1bm prahu je 1 m3.				
	WV		délka prahu odměřena digitálně				
	WV		3.50 * 1		3,500		
32	K	R-008	Příplatek za ztížené podmínky v toku	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		Poznámka k položce: - práce ve zúženém korytě - zvýšený přesun materiálu korytem vodního toku - vhodná mechanizace do vodního toku				
	WV		1		1,000		
	D	998	Přesun hmot				15 050,95
33	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	301,019	50,00	15 050,95

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

**SO 02 - Stupeň v km 23.263**

KSO:

Místo: **VEŘOVICE**

CC-CZ:

Datum: **04.02.2024**

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

IČ: **42196451**

DIČ:

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ: **03786978**

DIČ: **CZ03786978**

Projektant:

Lineplan s.r.o.

IČ: **62255860**

DIČ:

Zpracovatel:

**[REDACTED]**

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 078 604,04</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 078 604,04	21,00%	226 506,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 305 110,89</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

**SO 02 - Stupeň v km 23.263**

Místo:

VEŘOVICE

Datum:

04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 078 604,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 078 604,04**

1 - Zemní práce	220 788,41
2 - Zakládání	53 977,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	539 682,72
4 - Vodorovné konstrukce	184 479,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 088,40
998 - Přesun hmot	6 587,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

SO 02 - Stupeň v km 23.263

Místo:

VEŘOVICE

Datum:

04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 078 604,04</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 078 604,04
D	1		Zemní práce				220 788,41
1	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00
2	K	R-002	Příplatek za ztížené podmínky odstranění pařezů	kus	2,000	500,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Z důvodu zajištění stability svahu levého břehu je nutno pařezy po dvou směrích odstraňovat šetrně - např. s odsekáním kořenů nebo frézováním (dle technickým možností zhotovitele stavby).</i>				
3	K	R-003	Kompletní likvidace pařezů, kořenů a zbytků dřevní hmoty, v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001Sb. v platném znění.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dřevní zbytky z 2 ks pokácených stromů. Pařezy, kořeny a dřevní zbytky z 2 ks pokácených stromů včetně dopravy a potřebné manipulace, příp. poplatků za uložení na skládku (předpoklad skládka Životice u Nového Jičína).</i>				
4	K	114203103	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m3	9,440	1 500,00	14 160,00
	P		<i>Poznámka k položce: Rozebrání levého opevnění břehu pod stupněm</i>				
	WV		plocha odměřena digitálně, předpoklad tloušťky dlažby 0.40 m				
	WV		23.6*0.4		9,440		
5	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	16,425	250,00	4 106,25
	WV		opevnění pravého břehu nad stupněm - odhad				
	WV		1.65*4.5		7,425		
	WV		opevnění levého břehu nad stupněm - odhad				
	WV		2*4.5		9,000		
	WV		Součet		16,425		
6	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	69,412	300,00	20 823,60
	P		<i>Poznámka k položce: Výkop stavební jámy stupně Viz příloha D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola A.4 Celkové množství výkopu 179.68 m3</i>				
	WV		z toho pod vodou 99.16, předpoklad 70% v I. třídě těžitelnosti				
	WV		99.16*.70		69,412		
7	K	131551102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	29,748	1 100,00	32 722,80
	P		<i>Poznámka k položce: Výkop stavební jámy stupně Viz příloha D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola A.4 Celkové množství výkopu 179.68 m3</i>				
	WV		z toho pod vodou 99.16, předpoklad 30% v III. třídě těžitelnosti				
	WV		99.16*0.30		29,748		
8	K	124153101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3	m3	80,510	150,00	12 076,50
	P		<i>Poznámka k položce: Výkop stavební jámy stupně Viz příloha D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola A.4 Celkové množství výkopu 179.68 m3</i>				
	WV		z toho nad vodou 80.51, předpoklad 100% v I. třídě těžitelnosti				
	WV		80.51*1		80,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	161151103	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	149,922	50,00	7 496,10
	WV		(69.412+80.51)		149,922		
10	K	161151123	Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m	m3	29,748	230,00	6 842,04
	WV		29.748		29,748		
11	K	R-004a	Zajištění přístupu do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - zřízení příp. sjezdu a jeho napojení na stávající místní komunikaci či silnici - včetně případného zpevnění povrchu sjezdu panely nebo ŠD - včetně případného převedení vody pod sjezdem - včetně demontáže a likvidace a uvedení do původního stavu				
12	K	R-007	Zřízení a odstranění zajištění výkopové jámy pro konstrukci stupně (pažení) hl do 4 m dle zvolené technologie zhotovitele.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje:</i> - veškeré práce spojené se zajištěním stavební jámy v souvislosti s realizací stupně dle zvolené technologie zhotovitele - budou dodrženy veškeré požadavky z hlediska BOZP na staveništi - položka obsahu dodávku včetně montáže				
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	99,140	70,00	6 939,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Viz příloha D.1.1.6 - Výkaz kubatur				
	WV		naložení výkopu na mezideponii k odvozu zpětné zásypy				
	WV		99.14		99,140		
	WV		Součet		264,660		
14	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	264,660	80,00	21 172,80
	WV		odvoz výkopku na mezideponii				
	WV		165.52		165,520		
	WV		odvoz výkopu z mezideponie na zpětné zásypy				
	WV		99.14		99,140		
	WV		Součet		264,660		
15	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	48,000	20,00	960,00
	WV		48		48,000		
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,521	120,00	182,52
17	K	R-004	Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu SO	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Převedení vody v korytě potoka přes stupeň :</i>  - včetně převedení vody potrubím (velikosti dle zvolené technologie zhotovitele a stávajících podmínek v toku)  - včetně zbudování zemních hrázek ze zemin vhodných do hrázek (včetně zajištění materiálu) a dostatečné těsnících, jímkování, sousídní převedené vody, rozebrání hrázek - vedení potrubí bude vrchem přes konstrukci stupně, vedením nesmí být narušeno opevnění břehů ani rostlý terén (pod konstrukcí nebo bokem konstrukce) - včetně podpůrné konstrukce pro vedení potrubí nad stupněm  - včetně čerpání průseků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min  - pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací výšku a průtok				
18	K	R-005	Zajištění kompletní likvidace přebytků zeminy a sedimentu v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	t	144,972	250,00	36 243,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce: Likvidace přebytečné zeminy, předpoklad :</i>				
			<i>Úprava koryta : 80.54 m3 - viz kapitola A.4 přílohy D.1.2.1 : technická zpráva.</i>				
P			<i>Součástí položky je:</i>				
			<i>- přesuny, doprava a veškerá potřebná manipulace, - poplatek za uložení materiálu na skládku, - předpokládá se odvoz na skládku do Životic u Nového Jičína ve vzdálenosti do 5 km, - připoustí se i jiný způsob využití v souladu se zákonem o odpadech 80.54*1.8</i>		144,972		
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,220	550,00	1 221,00
	W		obsyp drenážního potrubí				
	W		0.2*11.1		2,220		
20	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	4,440	550,00	2 442,00
	W		2,22*2 "Přepočtené koeficientem množství"		4,440		
D	2		<b>Zakládání</b>				53 977,01
21	K	274315413	Základové konstrukce z betonu pasy prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	6,451	6 000,00	38 706,00
	P		<i>Poznámka k položce: Podkladní beton</i>				
	W		Boční zídka vývaru				
	W		1.6*0.15*(7.175+3.32)		2,519		
	W		Těleso stupně				
	W		2.2*0.15*9.08		2,996		
	W		Práh vývaru				
	W		5.2*1.2*0.15		0,936		
	W		Součet		6,451		
22	K	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	6,429	800,00	5 143,20
	W		Těleso stupně				
	W		(0.15*9.08)*2		2,724		
	W		Práh vývaru				
	W		(0.15*5.2)*2		1,560		
	W		Boční zídka vývaru				
	W		(0.15*7.15)*2		2,145		
	W		Součet		6,429		
23	K	212752111	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100	m	11,100	350,00	3 885,00
	P		<i>Poznámka k položce: Drenážní trubka flexibilní DN 100 za LB dlažbou, viz př. č. D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola A.3.3.4 a J.2, výkresy č. D.1.2.6 Včetně příslušných tvarovek : "T" kusů (6 ks), spojek, záslapek atp. Drenážní trubka DN 100, délka odměřena digitálně</i>				
	W		11.1		11,100		
24	K	212752131	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 neperforovaná DN 100	m	6,000	380,00	2 280,00
	P		<i>Poznámka k položce: výústění drenáže do toku - viz př. č. D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola A.3.3.4 a J.2, výkresy č. D.1.2.6 Včetně seřiznutí konce do požadovaného sklonu</i>				
	W		výústění drenáže do toku				
	W		6*1		6,000		
25	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	58,020	20,00	1 160,40
	P		<i>Poznámka k položce: TZ př. č. D.1.1.1. str. 4 výkaz kubatur př. č. D.1.1.6., tabulky výkazu prací a ostatních materiálů výkres č. D.1.1.4</i>				
	W		oddělení obsypu drenážního potrubí				
	W		2.5*11.1		27,750		
	W		"geotextilie ve vývaru stupně - plocha 30,27m2" 30,27		30,270		
	W		Součet		58,020		
26	M	69311070	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2	m2	66,724	42,00	2 802,41
	W		27,75*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		31,913		
	W		"geotextilie ve vývaru stupně - plocha 30,27m2" 30,27*1,15		34,811		
	W		Součet		66,724		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>539 682,72</b>
27	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	43,073	5 500,00	236 901,50
	W		Těleso stupně				
	W		plocha odměřena digitálně		21,640		
	W		(27.17*0.8)-(0.2*0.3*0.8)*2				
	W		rozšíření patky		6,106		
	W		0.8*0.9*8.48				
	W		Boční zídka vývaru				
	W		plocha odměřena digitálně		11,649		
	W		1.11*(7.175+3.32)				
	W		Práh vývaru				
	W		plocha odměřena digitálně		3,678		
	W		6.13*0.6				
	W		Součet		43,073		
28	K	931994105	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem vnitřním, spáry pracovní	m	18,900	250,00	4 725,00
	W		Těleso stupně				
	W		8.4		8,400		
	W		Boční zídka vývaru				
	W		7.17+3.33		10,500		
	W		Součet		18,900		
29	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,905	50 000,00	45 250,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.2.8 - Schéma výztuže</i>				
	W		Těleso stupně				
	W		534.72/1000		0,535		
	W		Boční zídka vývaru				
	W		(35.24*(7.175+3.32))/1000		0,370		
	W		Součet		0,905		
30	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,872	50 000,00	43 600,00
	P		<i>Poznámka k položce: Viz příloha D.1.2.8 - Schéma výztuže</i>				
	W		Těleso stupně				
	W		545.82/1000		0,546		
	W		Boční zídka vývaru				
	W		(31.04*(7.175+3.32))/1000		0,326		
	W		Součet		0,872		
31	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,163	50 000,00	8 150,00
	P		<i>Poznámka k položce: KARI síť 100x100/8 mm - ztratné na překryv a prořez 25 %</i>				
	W		Závěrečný práh vývaru				
	W		1.25*(3.4*4.8)*0.008		0,163		
32	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných	m2	93,020	800,00	74 416,00
	W		Těleso stupně				
	W		plocha odměřena digitálně		48,984		
	W		16.86*2 + (0.9*8.48)*2				
	W		Boční zídka vývaru		30,436		
	W		(1.45*2)*(7.175+3.32)				
	W		Práh vývaru (čelní stěny + boční stěna)		13,600		
	W		(6.4*2)+0.8				
	W		Součet		93,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	93,020	400,00	37 208,00
34	K	R-099	Okna v nadzákladu stupně o velikosti 200 x 300 mm	ks	2,000	25 000,00	50 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> - včetně provedení bednění oken - včetně dodávky a montáže zaslepký oken z nerezové nebo protikorózní upravy uchycené do betonové konstrukce na nerezové vruty a utěsnění tmelem (viz příloha D.1.2.1, kapitola A.3.3.2)							
P							
35	K	R-098	Vyvrtní průchodek v betonové konstrukci a jejich zatěsnění ucpávkou a sanační maltou	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
36	K	R-095	Úprava ploch betonových před zhotovením obkladu ze zdíva z lomového kamene	m2	7,544	130,00	980,72
<i>Poznámka k položce:</i> - zdrsňení pemřicí a očištění tlakovou vodou D4 9.43*0.8							
P					7,544		
37	K	326218322	Obkladní zdíva hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3	m3	1,906	15 000,00	28 590,00
W			délky odměřeny digitálně				
W			Obložení horní hrany křídla stupně (2.105+3.73)*0.8*0.2		0,934		
W			Obložení přelivné hrany 3.6*0.9*0.3		0,972		
W			Součet		1,906		
38	K	R-080	Obkladní zdíva hradicích konstrukcí z lomového kamene přesně opracovaného (řezaného) na maltu včetně spárování z pravidelných kamenů	m3	0,340	20 000,00	6 800,00
<i>Poznámka k položce:</i> - včetně opracování kamenů obkladního zdíva dle detailních výkresů, včetně případné úpravy viditelných ploch řezaných špicováním kámen č. 1 (0.0973*0.39)*6 0,228 kámen č. 2 (0.1437*0.39)*2 0,112 Součet 0,340							
P							
W							
W							
W							
W							
W							
39	K	R-093	Příplatek za použití speciální zdící malty pro zdění a spárování obkladu stupně	m3	2,246	250,00	561,50
<i>Poznámka k položce:</i> - použití pytlované malty o pevnosti v tlaku po 28 dnech min. 40 MPa - např. dle TZ (Sika Top Armatex 110 EpoCem, Sika Rep, příp. Sika Vodotěsná přísada a Sika Grout)							
P							
W			Příplatek vztažen k objemu zdíva				
W			1.906+0.34		2,246		
D	4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>184 479,70</b>
40	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	19,595	2 400,00	47 028,00
<i>Poznámka k položce:</i> Viz příloha D.1.2.1 - Technická zpráva, kapitola J průřez opevnění odměřen digitálně opevnění pravého břehu nad stupněm 1.65*4.5 7,425 opevnění levého břehu nad stupněm 2.1*4.5 9,450 opevnění dna nad stupněm 1.36*2 2,720 Součet 19,595							
P							
W							
W							
W							
W							
W							
W							
W							
W							
41	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	33,809	1 800,00	60 856,20
<i>Poznámka k položce:</i> Opevnění levého břehu pod stupněm. Bude použita použita cementová malta o pevnosti v tlaku min. 50 MPa se zrnitostí 0 – 2 mm. Opevnění levého břehu pod stupněm ((2.26*5.59)+(2.74*3.633)+(3.156*1.912)) 28,622 Obnovení opevnění dna pod prahem vývaru 1.265*4.10 5,187 Součet 33,809							
P							
W							
W							
W							
W							
W							
W							
42	K	451317123	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 tl. přes 150 do 200 mm	m2	33,809	500,00	16 904,50
<i>Poznámka k položce:</i> Podklad pod opevnění levého břehu pod stupněm							
P							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Opevnění levého břehu pod stupněm				
	W		((2.26*5.59)+(2.74*3.633)+(3.156*1.912))		28,622		
	W		Obnovení opevnění dna pod prahem vývaru				
	W		1.265*4.10		5,187		
	W		Součet		33,809		
43	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene hmotnosti kamene jednotlivě přes 300 do 3000 kg s proštěrkováním tl. vrstvy 700 až 1200 mm	m3	18,180	3 000,00	54 540,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opevnění dna vývaru, viz přílohy D.1.2.1 - Technická zpráva, D.1.2.5 - Stupeň : Půdorys a D.1.2.6 - Stupeň : Řezy Tl. vrstvy bude 0.60 m plocha odměřena digitálně 30.30*0.6		18,180		
	W						
	W						
44	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhuštění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	6,060	850,00	5 151,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Podsyp pod opevnění dna vývaru, viz přílohy D.1.2.1 - Technická zpráva, D.1.2.5 - Stupeň : Půdorys a D.1.2.6 - Stupeň : Řezy plocha odměřena digitálně 30.30*0.20		6,060		
	W						
	W						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 088,40
45	K	R-006	Bourání konstrukcí LTM dle zvolené technologie zhotovitele ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdíva kamenného, betonu a železobetonu	m3	37,625	1 500,00	56 437,50
	W		těleso stupně - odhad				
	W		25		25,000		
	W		patka LB dlažby - odhad				
	W		11.5*0.75		8,625		
	W		Práh vývaru - odhad				
	W		4*1		4,000		
	W		Součet		37,625		
46	K	R-050	Zajištění kompletní likvidace suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	t	111,006	150,00	16 650,90
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Likvidace suti, předpoklád :				
			<i>Množství : 61.67 m3 - viz kapitola A.3.3.1 přílohy D.1.2.1 : technická zpráva.</i>				
	P		<i>Součástí položky je:</i>  - přesuny vodorovné i svislé, doprava a veškerá potřebná manipulace, - poplatek za uložení materiálu na skládku, - předpokládá se odvoz na skládku do Životic u Nového Jičína ve vzdálenosti do 5 km, - připouští se i jiný způsob využití v souladu se zákonem o odpadech				
	W		61.67*1.8		111,006		
	D	998	Přesun hmot				6 587,80
47	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	131,756	50,00	6 587,80

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

SO 03 - Kácení

KSO:

Místo: Veřovice

CC-CZ:

Datum: 04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

IČ:

42196451

DIČ:

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ:

03786978

DIČ:

CZ03786978

Projektant:

Lineplan s.r.o.

IČ:

62255860

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>41 100,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 41 100,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 8 631,00 0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>49 731,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

**SO 03 - Kácení**

Místo:

Veřovice

Datum:

04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**41 100,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

41 100,00

---

1 - Zemní práce

---

41 100,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

SO 03 - Kácení

Místo:

Veřovice

Datum:

04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**41 100,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 41 100,00

D 1 Zemní práce 41 100,00

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10,000	150,00	1 500,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:  
Viz příloha C.4.2 - Situace Kácení*

2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	11,000	300,00	3 300,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

P *Poznámka k položce:  
Viz příloha C.4.2 - Situace Kácení*

3	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	7,000	700,00	4 900,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

P *Poznámka k položce:  
Viz příloha C.4.2 - Situace Kácení*

4	K	112101123	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	700,00	1 400,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

P *Poznámka k položce:  
Viz příloha C.4.2 - Situace kácené zeleně*

VV 2 2,000

5	K	R-001	Příplatek za ztížené podmínky kácení bez rozdílu průměru	kus	30,000	1 000,00	30 000,00
---	---	-------	--	-----	--------	----------	-----------

P *Poznámka k položce:  
- Kácení bude probíhat v zastavěné části obce.  
- Při kácení nesmí dojít k poškození okolních nemovitostí nebo infrastruktury - postup kácení předloží zhotovitel k odsouhlasení investorem stavby.  
- v ceně příplatku je i případné použití plošiny ke kácení stromu či použití postupu postupného kácení bez i se spouštěním jednotlivých částí  
- upozorňujeme na blízkost vedení nadzemních inženýrských sítí a budov (včetně zajištění jejich ochrany)*

VV 10+11+7+2 30,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: VEŘOVICE

CC-CZ:

Datum: 04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

IČ: 42196451

DIČ:

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

IČ: 03786978

DIČ: CZ03786978

Projektant:

Lineplan s.r.o.

IČ: 62255860

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>95 000,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně 95 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 19 950,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>114 950,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

VEŘOVICE

Datum:

04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>95 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>95 000,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	28 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jičínka km 22.6 – 23.3

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

vEŘOVICE

Datum:

04.02.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, státní podnik

Projektant:

Lineplan s.r.o.

Uchazeč:

Garden Forest Park service s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>95 000,00</b>
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>95 000,00</b>
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>40 000,00</b>
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Průběžné vytyčení stavby, záborů a kontrolní měření stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství a zpracování souvisejících protokolů.</i>				
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudací stavby (3 paré + 1 v elektronické formě).</i>				
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: - v případě dokončení stavby beze změn bude předána nová kopie původní dokumentace, která byla potvrzená stavebním úřadem a bude ořažená jako dokumentace skutečného provedení stavby beze změn (3 paré + 1x v elektronické podobě) - v případě změn na stavbě, budou výkresy dokumentace přepracovány na aktuální stav se zakreslením změn a dokumentace bude předána jako nová dle přílohy č. 14 vyhlášky 499/2006 Sb. (3 paré + 1x v elektronické podobě) - pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk</i>				
D	VRN2		<b>Příprava staveniště</b>				<b>28 000,00</b>
4	K	021203000	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Opakovaný odlov ryb, zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.</i>				
5	K	VRN-002	Zpracování a předání technologických postupů vč. materiálových listů investorovi k jejich odsouhlasení před zahájením stavebních prací a to nejpozději do 20 dnů od předání staveniště zhotoviteli	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
6	K	VRN2-003	Ochrana krajnice místní komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Z důvodu těsné blízkosti nové komunikace podél vodního toku navrhuje PD ochranu krajnice této komunikace při realizaci stavby (například překrytím ocelovými plechy). - ochrana komunikace je přednostně uvažována v úseku sjezdů (dle potřeby zhotovitele) - ochrana komunikace bude řešena překrytím ocelovými plechy na příp. geotextilií nebo obdobným tech. řešením dle zhotovitele stavby - tech. řešení bude předem odsouhlaseno investorem stavby</i>				
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>9 000,00</b>
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Součástí položky je: Zajištění a zabezpečení staveniště vč. mobilního oplocení, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. Cena zahrnuje také přípravné práce pro zařízení staveniště např. sejmutí a rozprostření omíčky v případě pozemků pod ochrannou ZPF.</i>				
8	K	034503000	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Informační tabule na staveništi</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	VRN3-002	Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Platí pro úseky veřejných komunikací, používané ke výstavbě, celou dobu výstavby, včetně zajištění ke snížení prašnosti kropením.</i>				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				18 000,00
10	K	VRN4-002	Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - včetně opravy asfaltových povrchů komunikací v rozsahu poškození během stavby - opravy v případě poškození ostatních povrchů - např. chodníků  - závěrečné úpravy soukromých pozemků do původního stavu pro předání vlastníkům včetně travního osetí - případné dodávky úrodné zeminy pro provedení závěrečných úprav poškozených pozemků - protokolární převzetí pozemků a komunikací od jejich vlastníků po dokončení stavby</i>				
11	K	VRN4-003	Zajištění geologa stavby (geotechnika)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění činností geologa (geotechnika) na výzvu objednatele pro posouzení základové spáry včetně vyhotovení a předání protokolu objednateli.</i>				
12	K	VRN4-004	Vytyčení inženýrských sítí, aktualizace vyjádření, kopané sondy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vytyčení inženýrských sítí a zařízení včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.</i>				