

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955

Místo:

Zpracoval: Zdeněk Kozák

IČO:

DIČ:

Stavbyvedoucí:

Dne: 19. 1. 2024

Cena celkem bez DPH		1 645 930,37	
DPH	15 %	0,00	0,00
	21 %	1 645 930,37	345 645,38
Cena celkem s DPH			1 991 575,75

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice IČO 00845451 DIČ CZ00845451 Hlučinská 135 Ostrava - Petřkovice	Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. IČO 28575148 DIČ CZ28575148 Markvartovická 1334/1a Ludgeřovice	Projektant: IČO DIČ
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	1 645 930,37	0,00	1 645 930,37	0,00	1 645 930,37
B. Provozní soubory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Stavební objekty	1 630 930,37	0,00	1 630 930,37	0,00	1 630 930,37
ZRN	1 630 930,37	0,00	1 630 930,37	0,00	1 630 930,37
HSV-montáž z rozpočtu	597 285,18	0,00	597 285,18	0,00	597 285,18
HSV-dodávka z rozpočtu	1 033 645,19	0,00	1 033 645,19	0,00	1 033 645,19
PSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Vedlejší náklady	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
VRN z rozpočtu	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
G. Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Kompletační činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletační činnost z krycího listu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Datum: 19. 1. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
Z240107vja	Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955	1 645 930,37	0,00	345 645,38	1 991 575,75	0,00	1 630 930,37	0,00	15 000,00	0,00
S01	Zpevněné plochy na parcele č. 604/1	1 359 658,85	0,00	285 528,36	1 645 187,21	0,00	1 344 658,85	0,00	15 000,00	0,00
S02	Zpevněné plochy na parcele č. 1955	286 271,52	0,00	60 117,02	346 388,54	0,00	286 271,52	0,00	0,00	0,00
Celkem		1645930,37	0,00	345645,38	1991575,75	0,00	1630930,37	0,00	15000,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955	JKSO	
Název objektu	Zpevněné plochy na parcele č. 604/1	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Zdeněk Kozák		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		19.01.2024	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	844 730,64	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	499 928,21	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	15 000,00
7	ZRN (ř.)		1 344 658,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	15 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




D Celkem bez DPH 1 359 658,85

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 359 658,85	285 528,36

Cena s DPH 1 645 187,21

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET

Stavba: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955

Objekt: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Datum: 19. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						1 344 658,85	180,433
1 Zemní práce						291 539,55	0,000
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	287,500	166,55	47 883,13	0,000
2	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,480	853,80	5 532,62	0,000
3	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	293,980	220,00	64 675,60	0,000
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	293,980	140,00	41 157,20	0,000
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	529,164	250,00	132 291,00	0,000
2 Zakládání						37 162,90	4,670
6	211971110	Zřízení opláštění travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	4,250	27,00	114,75	0,000
7	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	5,000	15,90	79,50	0,001
8	2128100AP	Trativody z flexibilních trubek DN 100 vč lože a obsypu	m	17,000	245,00	4 165,00	0,000
9	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z kameniva	m3	0,810	1 080,00	874,80	0,000
10	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2	m3	6,480	2 815,00	18 241,20	0,000
11	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	6,750	1 335,00	9 011,25	4,556
12	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,108	43 300,00	4 676,40	0,114
5 Komunikace pozemní						937 496,40	167,149
13	564750013	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 170 mm	m2	577,000	270,00	155 790,00	0,000
14	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	577,000	380,00	219 260,00	0,000
15	596212213	Klazení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	577,000	450,00	259 650,00	59,789
16	PSB.14012601.01	HOLLAND III 200x200x80 mm červená, hladký	m2	420,000	470,00	197 400,00	73,920
17	PSB.14012601.02	HOLLAND I 200x100x80 mm černá červená, hladký	m2	10,000	540,00	5 400,00	1,760
18	PSB.14012601.03	HYDROSET 200x200x80 mm červená, hladký	m2	180,000	532,00	95 760,00	31,680
19	596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A	m2	178,000	23,80	4 236,40	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						30 976,25	8,614
20	915131111	Vodorovné dopravní značení - parkoviště pro vozíčkáře	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	0,001
21	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	22,000	305,00	6 710,00	4,448

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	BTB.24117	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm	kus	22,000	175,00	3 850,00	1,063
23	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,375	5 350,00	7 356,25	3,102
24	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	4,000	2 765,00	11 060,00	0,000

997 Přesun sutě 12 804,53 0,000

25	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,800	455,00	4 004,00	0,000
26	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,800	228,00	2 006,40	0,000
27	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za dalších 7 km	t	61,600	9,58	590,13	0,000
28	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	8,800	705,00	6 204,00	0,000

998 Přesun hmot 34 679,22 0,000

29	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	180,433	192,20	34 679,22	0,000
----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00 0,000

30	012303000	Geodetické práce (vytyčení a zaměření skutečného stavu)	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 1 359 658,85 180,433

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955	JKSO	
Název objektu	Zpevněné plochy na parcele č. 1955	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice	00845451	CZ00845451
Projektant			
Zhotovitel	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	28575148	CZ28575148
Zpracoval	Zdeněk Kozák		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	19.01.2024	CZ-CPA	


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 188 914,55	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 97 356,97	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 286 271,52	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel




D Celkem bez DPH 286 271,52

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	286 271,52	60 117,02

Cena s DPH 346 388,54

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET

Stavba: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955

Objekt: Zpevněné plochy na parcele č. 1955

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Zdeněk Kozák

Datum: 19. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						286 271,52	47,780
1	Zemní práce					38 910,00	0,000
1	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	36,000	360,00	12 960,00	0,000
2	162251122	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	36,000	60,00	2 160,00	0,000
3	162751133	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	36,000	215,00	7 740,00	0,000
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	61,200	250,00	15 300,00	0,000
5	175111201	Obsypání objektu nad přílehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	1,000	750,00	750,00	0,000
5	Komunikace pozemní					169 127,80	26,938
6	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	120,000	339,99	40 798,80	0,000
7	572340112	Vyspravení krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	20,000	940,00	18 800,00	4,149
8	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm do 300 m2	m2	97,000	450,00	43 650,00	9,506
9	LSV.100194-02	drenážní dlažba HYDROSET, přírodní	m2	100,000	555,00	55 500,00	3,240
		40					
10	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	97,000	107,00	10 379,00	10,043
8	Trubní vedení					22 526,00	0,823
11	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	6,000	645,00	3 870,00	0,118
12	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 430,00	2 860,00	0,682
13	56241453	vpust' s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž A15-D 400kN	kus	2,000	7 898,00	15 796,00	0,023
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					46 524,40	20,019
14	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	305,00	6 710,00	4,448
15	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 N 1000x150x150mm	m	22,000	174,50	3 839,00	1,063
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,500	285,50	8 136,75	4,429
17	BBC.0006294.02	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30cm	kus	29,000	270,70	7 850,30	2,958
18	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,156	5 350,00	16 884,60	7,121
19	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	25,000	124,15	3 103,75	0,000
998	Přesun hmot					9 183,32	0,000
20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	47,780	192,20	9 183,32	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

286 271,52

47,780