

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 07PU-004105
Číslo dílčí objednávky: 01/2024/RL, 07PU-004750

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku
pod sp. zn.: A 80478
vedenou u Městského soudu v Praze
Správa Karlovy Vary
Adresa: Závodní 369/82, 360 06 K. Vary
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČO: 04852427
DIČ: CZ04852427

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava asfaltových hutněných vrstev v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a požadované množství plnění v rozsahu přílohy č. 1 této dílčí objednávky.

Zhotovitel zajistí u firmy ChanGroup s.r.o. pan Papež tel.: 602 319 529 na předpolí mostu ev.č. 6-049 Tašovice (Pražská opěra) odstranění čidla v max. 10 denním předstihu.

Místo dodání: Most ev.č. 13-003..1, 13-003..2, 6-049, 21-025c.1, 20-004 a silnice I/20 na hrázi Březová

Termín dodání: 10 dní od výzvy objednatele, VDZ do 30 dnů od výzvy objednatele

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 275 075,54 Kč / 3 962 841,40 Kč

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | ROADFIN STAVBY s.r.o. Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice |
| Datum zahájení prací | 1.1.7 | Na výzvu objednatele |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 30 kalendářních dnů od výzvy objednatele |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | 10 kalendářních dnů od výzvy objednatele |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Faktura | 1.1.28 | Další náležitosti nejsou určeny. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | Právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | ██████████ |
| Zástupce objednatele | 3.2 | ██████████ |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepoužije se. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepoužije se. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Odstranění vad | 9.1 | Záruční doba objednatelem činí 60 měsíců |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Nepoužije se. |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje |
|---|-------------------------------------|--|
| | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | Koruna česká |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:


██████████
Ředitel ŘSD s. p., Správa Karlovy Vary

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

██████████ jednatel
ROADFIN STAVBY s.r.o.

██████████ Digitálně podepsal
██████████
██████████ Datum: 2024.03.12
07:54:06 +01'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: 
Datum: 12.03.2024 13:44:50 +01:00

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|--|---|---|----|---|---|---|
| OPRAVA POVRCHŮ MOSTNÍCH OBJEKTŮ: | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | 1) MOST ev.č. 13-003..1 P a ev.č. 13-003..2 L - Dašovice | | | | | |
| 3 | | 2) MOST ev.č. 6-049 Tašovice | | | | | |
| 4 | | 3) MOST ev.č. 21-025c.1 Strážov | | | | | |
| 5 | | 4) MOST ev.č. 20-004 vč. I/20 na hrází Březová | | | | | |
| 6 | Požadové číslo | Kód položky OTSKP | Název položky | je | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 56 | SO 102 Lokální oprava AB (pokládka finišerem) | | | | | | |
| 57 | | 11372E | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ | | | | |
| 58 | 10 | | frézování AB vozovky - brusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace, (povinný odkud zhotovitele dle SČR 06/2013 verze 3.0, pozn.: nepoužije se, pokud frézovaný materiál bude skládkován) | | | | |
| 59 | | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRVTU VOZOVEK TL. DO 50 MM | | | | |
| 60 | 11 | | jedná se o řez v brusné vrstvě | | | | |
| 61 | | 919112 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRVTU VOZOVEK TL. DO 100 MM | | | | |
| 62 | 12 | | jedná se o řez v ložné vrstvě | | | | |
| 63 | | 89921 | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU A MŘÍŽÍ | | | | |
| 64 | 13 | | jedná se o výškovou úpravu mříží uličních vpustí a poklopů revizních šachet | | | | |
| 65 | | 57475 | VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY | | | | |
| 66 | 14 | | dotání geomříže/geokompozitu dle TP 147, očištění podkladu, pokládka dle TePř | | | | |
| 67 | | 5774BE | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+ MODIFIK | | | | |
| 68 | 15 | | pokládka v rozsahu 35 - 50 mm, ACO 11 + PMB 45/80-65 | | | | |
| 69 | | | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 | | | | |
| 70 | | 5774BF | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 16+ MODIFIK | | | | |
| 71 | 16 | | pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 + PMB 45/80-65 | | | | |
| 72 | | | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 | | | | |
| 73 | | 5774JE | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. KOBERCER MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK | | | | |
| 74 | 17 | | pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-65 | | | | |
| 75 | | | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 | | | | |
| 76 | | 576411 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 | | | | |
| 77 | 19 | | zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA | | | | |
| 78 | | 5774DG | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK | | | | |
| 79 | 20 | | pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknuti 60) | | | | |
| 80 | | | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, napojení na stávající vrstvy, atd.. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7 | | | | |
| 81 | | 5774DI | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 22+,22S MODIFIK | | | | |
| 82 | 21 | | pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknuti 60) | | | | |
| 83 | | | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. přepracování prac. spár a jejich těsnění (profiznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou za horka po obvodu vysprávký průřez max. 300 mm2), napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN | | | | |
| 84 | 22 | 113763 | FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | | | | |
| 85 | | 931323 | TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRŮR. DO 300MM2 | | | | |
| 86 | 23 | | profiznutí komůrky a zalití asfaltovou modifikovanou záplivkou za horka po obvodu vysprávký průřez max. 300 mm2 | | | | |
| 87 | | 572214 | SPOJOVACÍ POŠTRIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2 | | | | |
| 88 | 24 | | PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130 | | | | |
| 89 | | 56960a | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU nebo ŠTĚRKODRTI | | | | |
| 90 | 25 | | obnova nezápevněné krajnice z R-mat 0/22 nebo SD Tr. 0/32 v potřebné hloubce (dle rozsahu opravy), použije se pouze v případě opravy minimálně 2 vrstev vozovky, včetně stržení původní krajnice | | | | |
| 91 | | 56960R-BM | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | | | | |
| 92 | 25 | | obnova nezápevněné krajnice z R-mat 0/22 v potřebné hloubce (dle rozsahu opravy), použije se pouze v případě opravy minimálně 2 vrstev vozovky, včetně stržení původní krajnice, pouze v případě použití vhodného materiálu ze stavby. Dodání materiálu přepracované kvality a zmitosti (použití materiálu ze stavby dodaného Objednatelům bezplatně) | | | | |
| 93 | | | | | | | |
| 94 | Lokální oprava AB (pokládka finišerem) - CELKEM | | | | | | |
| 95 | | | | | | | |
| 96 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ | | | | | | |
| 97 | | 915111a | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | | | | |
| 98 | 26 | | V2a (3/6/0,125)+V4(0,25): 1000*1/3*0,125+1000*2*0,25 | | | | |
| 99 | | | jedná se pouze o obnovu V0Z na opraveném AHV | | | | |
| 100 | | | | | | | |
| 101 | Vodorovné dopravní značení - CELKEM | | | | | | |
| 102 | | | | | | | |

| A | B | C | G | | | H |
|-----|-----------------------------|--|-----|-------|-----------------|--------------|
| 107 | SO 180 - DIO | | | | | |
| 108 | 27 | 02720.1 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ, S ŘÍZENÍM PROVOZU SEMAFORY NEBO NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení. Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66 | ■ | | | ■ |
| 109 | | | | | | |
| 110 | 28 | 02720.2 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - BEZ ŘÍZENÍ PROVOZU jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66 | ■ | | | ■ |
| 111 | | | | | | |
| 112 | 29 | 02720.3 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66 | ■ | 10,00 | 8 062,00 Kč | 80 620,00 Kč |
| 113 | | | | | | |
| 114 | 30 | 02720.4 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY jedná se o pronájem dopravního značení a dopravního zařízení Např. schéma C/4, C/5, C/6 z TP66 | ■ | | | ■ |
| 115 | | | | | | |
| 116 | 31 | 02720.5 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | ■ | | | ■ |
| 117 | | | | | | |
| 118 | 32 | 02720.6 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK250, DK251, DK242 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | ■ | | | ■ |
| 119 | | | | | | |
| 120 | 33 | 02720.7 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | ■ | | | ■ |
| 121 | | | | | | |
| 122 | 34 | 02720.8 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZH jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK210, DK212 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | ■ | | | ■ |
| 123 | | | | | | |
| 124 | 35 | 02720.9 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBVYAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | ■ | | | ■ |
| 125 | | | | | | |
| 126 | 36 | 02720.10 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBVYAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK230, DK330, DK231, DK331, DK240, DK 340, DK241, DK341 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | den | | | ■ |
| 127 | | | | | | |
| 128 | 37 | 02720.11 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | ■ | | | ■ |
| 129 | | | | | | |
| 130 | 38 | 02720.12 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků a předzvěstných vozíků např. schéma DK350, DK360 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | ■ | | | ■ |
| 131 | | | | | | |
| 144 | 45 | 02720.19 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ČÁST VĚTVĚ MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele. Jedná se o montáž a demontáž dopravně inženýrských opatření. Bez pronájmu dopravního značení např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | ■ | | | ■ |
| 145 | | | | | | |
| 146 | 46 | 02720.20 POMOC PRÁCE ŽRÍZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ČÁST VĚTVĚ MUK - DOPRAVA VEDENA V JEDNOM PROVIZORNÍM PRUHU jedná se o pronájem dopravního značení, dopravního zařízení, výstražných vozíků popřípadě předzvěstných vozíků např. schéma DK430, DK 440, DK 431, DK 441 z příručky pro označování pracovních míst na dálnicích, Ldl | den | | | ■ |
| 147 | | | | | | |
| 148 | DIO - CELKEM | | | | | |
| 149 | | | | | | |
| 150 | | | | | | |
| 151 | | | | | | |
| 152 | Cena v Kč bez DPH | | | | 3 275 075,54 Kč | |
| 153 | DPH v Kč | | | | 887 765,86 Kč | |
| 154 | Cena v Kč včetně DPH | | | | 3 962 841,40 Kč | |
| 155 | | | | | | |
| 156 | | | | | | |
| 157 | | | | | | |
| 158 | | | | | | |
| 159 | | | | | | |

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 2024.03.12 07:54:37 +01'00'

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 12.03.2024 13:44:19 +01:00