

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o.	Objednatel:	Domov Jistoty, p.o., Slezská 164, Bohumín	IČO/DIČ:	00847372/CZ00847372
Druh stavby:	OPRAVA KOUPELNY S WC ŽEN	Projektant:	I. Vrátník	IČO/DIČ:	10611550/
Lokalita:	Koperníková č.p. 1212 , Bohumín	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	130
JKSO:	8019219	Zpracoval:	I. Vrátník	Datum:	01.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 151,60	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	56 001,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	91 120,11	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	51 753,69			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	2 998,39			Ostatní	0
	Montáž	5 951,61			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		22 583,78				
ZRN celkem		238 561,11	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z ob	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	238 561,11
Základ 12%	238 561,11	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	238 561,11
Základ 21%	0,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o.	Doba výstavby:	Objednatel:	Domov Jistoty, p.o., Slzeská 164, Bohumín	
Druh stavby:	OPRAVA KOUPELNY S WC ŽEN	Začátek výstavby:	Projektant:	I. Vrátník	
Lokalita:	Koperníkova č.p. 1212 , Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výsledků výběrového řízení	
JKSO:	8019219	Zpracováno dne: 01.02.2024	Zpracoval:	I. Vrátník	
Zkrácený popis KOUPELNA a WC			Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
			102 292,86	134 906,01	238 561,11
			Celkem:	238 561,11	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	DOMOV JISTOTY p. o.	Doba výstavby:	Objednatel: Domov Jistoty, p.o., Slezská 164, Bohumín
Druh stavby:	OPRAVA KOUPELNY S WC ŽEN	Začátek výstavby:	Projektant: I. Vrátník
Lokalita:	Koperníkova č.p. 1212 , Bohumín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Dle výsledků výběrového řízení
JKSO:	8019219	Zpracováno dne:	01.02.2024 Zpracoval: I. Vrátník

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
						102 292,86	134 906,07	238 951,11	
34 Stěny a příčky						1 864,28	1 120,37	2 984,65	
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm <i>desky Klasik, 599 x 249 x 100 mm</i> <i>2,2*0,85*1,1</i>	m2	2,06	1 236,00	1 769,31	773,14	2 542,45	RTS II / 2023
2	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky <i>2,2</i>	m	2,20	201,00	94,97	347,23	442,20	RTS II / 2023
38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů						579,31	3 620,69	4 200,00	
3	381122000VL	Vatování niky v obvodovém zdivu rozměru 300x300x hl.100 mm <i>Vysekání, vyrovnání tvaru stěrkou, MC, hydroizolace, keram. obklad s lištami</i> <i>1</i>	kpl.	1,00	4 200,00	579,31	3 620,69	4 200,00	VLASTNÍ
61 Úprava povrchů vnitřní						3 275,94	8 059,75	11 335,69	
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ploch <i>1,5*1+(0,9*2,1*2)</i> <i>15</i>	m2	20,28	43,00	291,33	580,71	872,04	RTS II / 2023
5	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny <i>včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit</i> <i>0,85*2,2*2*1,1+0,1*2,2*1,1+0,85*0,1*1,1</i> <i>(2,14+1,355+2,37+1,7895+1,015+1,445)*2,4*1,1</i> <i>-(0,8*2+1,5*1)</i> <i>1,5*2*0,2*1,1+1*0,2*2*1,1+0,775*0,15*1,1</i>	m2	29,28	194,00	1 688,91	3 991,34	5 680,25	RTS II / 2023
6	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění <i>s použitím suché maltové směsi</i> <i>1,5*0,2+1*0,2*2</i>	m2	0,70	194,00	44,82	90,98	135,80	RTS II / 2023
7	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená <i>ZE SUCHÝCH SMĚSÍ</i> <i>29,28-4,45-1,23</i>	m2	23,60	194,00	1 238,90	3 339,50	4 578,40	RTS II / 2023
8	612453551R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlazená ocelí <i>ZE SUCHÝCH SMĚSÍ</i> <i>2*0,1</i>	m2	0,20	346,00	11,97	57,23	69,20	RTS II / 2023
63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 058,23	4 095,71	6 153,95	
9	632451000VL	Potěr hlazený ocel. hlad. tl. 50-80 mm <i>RYCHLE ŽRAJÍCÍ BETON "SCHNELL"</i> <i>6,45*1,1</i>	m2	7,10	431,00	2 058,23	999,71	3 057,95	VLASTNÍ
10	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. do 8 cm <i>6,45*0,08</i>	m3	0,52	1 000,00	0,00	516,00	516,00	RTS II / 2023
11	631319181R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 5 - 8 cm <i>6,45</i>	m3	6,45	400,00	0,00	2 580,00	2 580,00	RTS II / 2023
711 Izolace proti vodě						6 818,99	2 629,50	9 448,49	
12	711212000RT1	D+Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	13,99	68,00	236,59	714,87	951,46	RTS II / 2023

		<i>ASO-Unigrund (fa Schömburg)</i>										
		<i>(0,85*2,2+1,1*2,2+0,9*2,2)*1,1</i>										
		<i>6,45*1,1</i>										
13	711212002RT1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka			m2	13,99	205,00	2 004,23	864,13	2 868,36	RTS II / 2023	
		<i>proti vlhkosti, tl. 2mm</i>										
		<i>Aplikace pomocí válečku nebo stětky ve dvou vrstvách.</i>										
		<i>13,992</i>				<i>13,99</i>						
14	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, stěna - stěna			m	19,38	96,00	1 295,45	565,23	1 860,67	RTS II / 2023	
		<i>š. 120 mm</i>										
		<i>(2,2*2+1,1+0,85+0,9)*1,1</i>										
		<i>(3,34+2,37+2,14+0,85+0,1+1,57)*1,1</i>										
15	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna			kus	4,00	324,00	1 113,15	182,85	1 296,00	RTS II / 2023	
		<i>ASO Dichtband-2000-Ecken vnější, vnitřní roh</i>										
		<i>4</i>				<i>4,00</i>						
16	711212621RT1	Těsnění prostupů těsnící manžetou			kus	2,00	186,00	340,06	31,94	372,00	RTS II / 2023	
		<i>ADF®-Rohrmansche (fa Schomburg)</i>										
		<i>2</i>										
17	711212602RT2	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna			kus	7,00	300,00	1 829,51	270,49	2 100,00	RTS II / 2023	
		<i>Mapeband - vnější, vnitřní roh</i>										
		<i>2</i>										
		<i>5</i>										
	721	Vnitřní kanalizace						5 367,66	5 468,34	10 836,00		
18	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70			kus	2,00	45,00	0,00	90,00	90,00	RTS II / 2023	
		<i>1+1</i>				<i>2,00</i>						
19	721213000VL	Žlab odtokový nerez s roštem, dl. 850mm			kus	1,00	4 235,00	3 650,82	584,18	4 235,00	VLASTNÍ	
		<i>VC. IZOLACNÍ MANŽETY</i>										
20	721194106R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 63 x 1,8			kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2023	
21	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 110 x 2,3			kus	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	RTS II / 2023	
		<i>OPRAVA</i>										
22	721170906R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 63			kus	1,00	1 000,00	275,09	724,91	1 000,00	RTS II / 2023	
23	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110			kus	1,00	1 000,00	229,22	770,78	1 000,00	RTS II / 2023	
24	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC do D 63			kus	1,00	1 000,00	255,70	744,30	1 000,00	RTS II / 2023	
25	721171219R00	Trubka pro připojení WC, HL202G, D 110 mm			kus	1,00	645,00	490,84	154,16	645,00	RTS II / 2023	
26	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm			m	2,00	246,00	219,07	272,93	492,00	RTS II / 2023	
		<i>2</i>				<i>2,00</i>						
27	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm			m	2,00	312,00	240,98	383,02	624,00	RTS II / 2023	
		<i>2</i>				<i>2,00</i>						
28	721300922R00	Pročištění ležatých odpadních potrubí			m	8,00	50,00	0,00	400,00	400,00	RTS II / 2023	
		<i>2*4</i>				<i>8,00</i>						
29	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm			m	4,00	50,00	5,95	194,05	200,00	RTS II / 2023	
		<i>4</i>				<i>4,00</i>						
30	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm			m	3,00	50,00	0,00	150,00	150,00	RTS II / 2023	
		<i>3</i>				<i>3,00</i>						
	722	Vnitřní vodovod						1 024,91	7 956,09	8 981,00		
31	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusťek DN 15			kus	6,00	500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	RTS II / 2023	
		<i>2+2+1+1</i>										
32	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32			m	5,00	46,00	0,00	230,00	230,00	RTS II / 2023	
		<i>2*1*2+1</i>				<i>5,00</i>						
33	722171912R00	Odříznutí plastové trubky D 20 mm			kus	6,00	46,00	0,00	276,00	276,00	RTS II / 2023	
		<i>2*2+1+1</i>				<i>6,00</i>						
34	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.			m	8,00	304,00	647,09	1 784,91	2 432,00	RTS II / 2023	
		<i>8</i>				<i>8,00</i>						
35	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod			kus	6,00	112,00	0,00	672,00	672,00	RTS II / 2023	

67	725814125R00	Ventil pračkový IVAR.70370 DN 20 mm	soubor	1,00	176,00	160,90	15,10	176,00	RTS II / 2023
	726	Instalační prefabrikáty				12 299,76	1 410,24	13 710,00	
68	726190912R00	Demontáž vestav. modulu WC	kus	1,00	1 000,00	677,90	322,10	1 000,00	RTS II / 2023
		<i>1</i>			<i>1,00</i>				
69	726211321R00	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	1,00	10 365,00	9 276,86	1 088,14	10 365,00	RTS II / 2023
70	28696714	Deska ovládací WC pro ovlád. zepředu - 2 tlačítka (3,5 a 6-9 l), bílá	kus	1,00	2 345,00	2 345,00	0,00	2 345,00	RTS I / 2023
	728	Vzduchotechnika				2 972,00	3 811,00	6 783,00	
71	728616211R00	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního do d 100 mm	kus	1,00	463,00	0,00	463,00	463,00	RTS II / 2023
72	429000VL	Ventilátor trubní do potrubí d100 + klapa	kus	1,00	1 764,00	1 764,00	0,00	1 764,00	VLASTNÍ
73	767811100R00	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	2,00	1 564,00	0,00	3 128,00	3 128,00	RTS II / 2023
74	4297000VL	Anemostat kruhový kruhový plast bílý do podhledu d100	kus	1,00	221,00	221,00	0,00	221,00	VLASTNÍ
75	429000VL	Mřížka stěnová pvc, bílá, 150 x 100 mm se sítkou a žaluzií	kus	1,00	623,00	623,00	0,00	623,00	VLASTNÍ
76	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	2,00	110,00	0,00	220,00	220,00	RTS II / 2023
77	42981161	Potrubí SPIRO, 100 mm x 3 m, VČ. KOLENA, UCHYTŮ	kus	1,00	364,00	364,00	0,00	364,00	RTS II / 2023
		<i>1</i>			<i>1,00</i>				
	734	Armatury				268,00	22,76	268,00	
78	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	1,00	268,00	268,00	22,76	268,00	RTS II / 2023
		<i>Heimeier hlavice K 6000-00</i>							
		<i>1</i>			<i>1,00</i>				
	735	Otopná tělesa				122,71	2 362,29	2 485,00	
79	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových	kus	1,00	500,00	79,11	420,89	500,00	RTS II / 2023
		<i>1</i>			<i>1,00</i>				
80	735179110R00	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	1,00	500,00	43,59	456,41	500,00	RTS II / 2023
		<i>zpětná</i>							
		<i>1</i>			<i>1,00</i>				
81	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	30,00	24,00	0,00	720,00	720,00	RTS II / 2023
		<i>30</i>			<i>30,00</i>				
82	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	30,00	24,00	0,00	720,00	720,00	RTS II / 2023
83	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	1,00	45,00	0,00	45,00	45,00	RTS II / 2023
		<i>1</i>			<i>1,00</i>				
84	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles	kus	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				2 549,44	1 878,26	4 427,70	
85	767622110R00	Dokončení okování otvíracích křídel pl. do 0,50 m2	kus	1,00	400,00	0,00	400,00	400,00	RTS II / 2023
		<i>1</i>			<i>1,00</i>				
86	4498000VL	Samolepící okopový plech nerez (š. 1 m)	kpl.	1,00	764,00	764,00	0,00	764,00	VLASTNÍ
		<i>1</i>			<i>1,00</i>				
					<i>vč. stříhu a opl. záru</i>				
87	767587211RT3	Podhled minerální Knauf, vidit.kce.kazeta 600x600mm	m2	7,10	460,00	1 785,44	1 478,26	3 263,70	RTS II / 2023
		<i>Thermatex Alpha Hygena SK, tl. 19 mm</i>							
		<i>6,45*1,1</i>			<i>7,10</i>				
	771	Podlahy z dlaždic				9 207,05	6 169,31	15 376,37	
88	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	6,45	22,00	0,00	141,90	141,90	RTS II / 2023
		<i>6,45</i>			<i>6,45</i>				
89	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,45	31,00	95,45	104,50	199,95	RTS II / 2023
		<i>penetrační nátěr Primer G</i>							
		<i>6,45</i>			<i>6,45</i>				
90	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	5,89	269,00	0,00	1 585,14	1 585,14	RTS II / 2023
		<i>5,8927</i>			<i>5,89</i>				
91	58581503	Samonivelační hmota 1,7kg/ m2/ 1 mm	kg	109,65	18,00	1 973,70	0,00	1 973,70	RTS II / 2023
		<i>1,7*10*6,45</i>			<i>109,65</i>				
92	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,45	31,00	95,45	104,50	199,95	RTS II / 2023
		<i>penetrační nátěr Primer G</i>							
		<i>6,45</i>			<i>6,45</i>				
93	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	6,45	580,00	932,21	2 808,79	3 741,00	RTS II / 2023

		6,45				6,45								
94	59764000VL	Dlažba slinutá 300x300x9 (ŘÍZENÁ CENA 550,-)			m2	5,89	550,00	3 236,75	0,00	3 236,75	VLASTNÍ			
		6,45-(1,1*1)				R9	5,35							
		;ztratné 10%; 0,535					0,54							
95	59764100VL	Dlažba reliéfní 200x200x9 mm (ŘÍZENÁ CENA 850,-)			m2	1,33	850,00	1 131,35	0,00	1 131,35	VLASTNÍ			
		1,1*1,1				R11	1,21							
		;ztratné 10%; 0,121					0,12							
96	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem			m	13,22	124,00	819,85	819,43	1 639,28	RTS II / 2023			
		3,34*2+2,37*2+0,85*2+0,1					13,22							
97	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.			m2	1,21	500,00	0,00	605,00	605,00	RTS II / 2023			
		1,1*1,1					1,21							
98	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba			m2	6,45	143,00	922,31	0,04	922,35	RTS II / 2023			
		6,45					6,45							
781	Obklady (keramické)							21 284,28	13 287,97	34 572,25				
99	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady			m2	29,47	31,00	371,77	541,78	913,55	RTS II / 2023			
		<i>penetrační nátěr Primer G</i>												
		(3,34*2+2,37*2)*2,4				stěny	27,41							
		-0,8*2					-1,60							
		-1,5*1					-1,50							
		0,85*2,2*2+0,1*2,2				zídka	3,96							
		1,5*0,2*2+1*0,2*2+0,775*0,15+0,85*0,1				ostění, parapety	1,20							
100	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, min. rozměr 40x20 cm			m2	29,47	450,00	3 424,62	9 836,88	13 261,50	RTS II / 2023			
		29,47					29,47							
101	597813000VL	Obkládačka min. rozměr 40x20 dle výběru investora (řízená cena 500,-/m2)			m2	32,42	500,00	16 208,50	0,00	16 208,50	VLASTNÍ			
		29,47					29,47							
		;ztratné 10%; 2,947					2,95							
102	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům			m	47,32	39,00	0,00	1 845,48	1 845,48	RTS II / 2023			
		<i>rohových, koutových i dilatačních</i>												
		11*2,4				svislé	26,40							
		3,34*2+2,37*2				vodorovné	11,42							
		-0,8*2					-1,60							
		1,5*2+1*2+1,2*2+0,8*2+0,15*2+0,85*2+0,1					11,10							
103	283424163	Profil ukončovací, koutový obkladový PVC H = 8 mm (l=2,5m)			kus	20,82	49,00	1 020,22	0,00	1 020,22	RTS II / 2023			
		47,32/2,5					18,93							
		;ztratné 10%; 1,8928					1,89							
104	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm			m	3,15	420,00	259,17	1 063,83	1 323,00	RTS II / 2023			
		<i>weberfor profiflex (lep.), webercolor 13 (spára)</i>												
		1,5+0,8+0,85				okénka	3,15							
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							0,00	1 000,00	1 000,00				
105	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace			h	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS II / 2023			
		2*1				vystěhování a nastě	2,00							
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							16,20	1 150,20	1 166,40				
106	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m			m2	36,45	32,00	16,20	1 150,20	1 166,40	RTS II / 2023			
		<i>zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání.</i>												
		6,45				DOTČENÉ PROST	6,45							
		30				SPOLEČNÉ PROST	30,00							
96	Bourání konstrukcí							0,00	3 043,82	3 043,82				
107	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2			m2	5,46	186,00	0,00	1 015,56	1 015,56	RTS II / 2023			
		<i>ručně, dlaždice keramické</i>												
		6,45					6,45							
		-0,9*1,1					-0,99							
108	965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2			m3	0,52	3 856,00	0,00	1 989,70	1 989,70	RTS II / 2023			

		1,27+1,43+0,3				3,00						
125	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m			t	3,00	1 450,00	0,00	4 350,00	4 350,00	RTS II / 2023	
		3				3,00						
126	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m			t	12,00	125,00	0,00	1 500,00	1 500,00	RTS II / 2023	
		3*4				12,00						
127	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km			t	3,00	1 234,00	0,00	3 702,00	3 702,00	RTS II / 2023	
		3				3,00						
128	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t	24,00	16,00	0,00	384,00	384,00	RTS II / 2023	
		3*8				24,00						
129	979990111R00	Poplatek za uložení sutí - stavební keramika, skupina odpadu 170103			t	3,00	581,00	0,00	1 743,00	1 743,00	RTS II / 2023	
		3				3,00						
	100VD	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY						0,00	22 000,00	22 000,00		
130	100001VL	VRN + NUS+ZS			soubor	1,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	VLASTNÍ	
									Celkem:	238 561,11		

Poznámka: