

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: doc. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, náměstkem ředitele pro strategii
jednajícím na základě pověření ze dne 29. 1. 2014

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 8010 - 0309258333/0300
(dále také jen „FNO“)

a

ZHOTOVITELEM

obchodní firma: Window Holding a.s.

sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

IČ: 28436024 DIČ: CZ28436024 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14506

jednající: Karel Pošvář, na základě plné moci

Tel.: 724 501 252, E-mail: karel.posvar@windowholding.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 6438302/0800

I.

Základní ustanovení

Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu.

II.

Předmět plnění

1. Předmětem díla je Výměna oken a dveří v objektech Lůžkového bloku, Diferencované péče a spojovacího traktu. Součástí dodávky bude i zednické zapravení po výměně oken a výmalba. Likvidaci veškerého odpadu zajišťuje Zhotovitel – doloží doklady o likvidaci odpadu.
2. Předmět díla, zejména technické a kvalitativní parametry dané objednatelem pro vyměněná okna, je vymezen Projektovou dokumentací, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - a. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- b. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- c. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) s případným odstraněním uvedených závad,
- d. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- e. zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- f. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- g. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- h. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.

4. Pokyny Objednatele

- a. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

5. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- a. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- a. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- b. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Pracovníci zhotovitele budou po dobu provádění prací viditelně označeni na pracovním oděvu logem společnosti a jmenovkou, budou prokazatelně seznámeni s vnitřními předpisy FNO z oblasti BOZP, hygieny a požární ochrany a to prostřednictvím zástupce zhotovitele ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, který se před zahájením prací, zúčastní pravidelného školení FNO, které probíhá vždy v liché pondělky v 8 hodin v zasedací místnosti budovy Internátu FNO.
- c. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

III. Staveniště

1. Předání a převzetí Staveniště

- a. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který bude dohodnut při první schůzce zástupce objednatele a zhotovitele tak, jak je uvedeno v bodu 3.1.2.. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- b. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- c. Některé práce budou prováděny v lůžkové části nemocnice, kde se rovněž nacházejí ostatní zdravotnická pracoviště (např. vyšetřovny atd.). Zhotovitel proto bude při prováděných pracích respektovat provoz ostatních zdravotnických pracovišť, které budou mimo staveniště, ale mohou být pracemi dotčeny (např. přístupové chodby ke staveništi, které vedou objektem, ve kterém probíhá zdravotnický provoz).

2. Vykližení staveniště

- a. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději ke dni Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- b. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

IV. Stavební deník

1. Povinnost vést stavební deník

- a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- b. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- c. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - i. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - ii. časovém postupu prací
 - iii. kontrole jakosti provedených prací
 - iv. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - v. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - vi. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- d. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- e. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- f. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace vést fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

V.
Termín plnění

Termín zahájení: srpen 2016

Termín ukončení: říjen 2016

VI.
Místo plnění a způsob předání předmětu díla

1. Místem plnění jsou vyjmenované objekty FNO. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá. Pokud dílo nebude převzato, budou na protokolu uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění a s novým převzetím díla.

VII.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně 511 670,- Kč bez DPH. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1. K ceně bude připočtena DPH ve výši 107 450,70Kč. Cena celkem včetně DPH činí 619 120,70Kč.
2. Cena je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem, která musí obsahovat:
 - a. číslo smlouvy,
 - b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti,
 - c. název, sídlo, IČ a DIČ objednatele i zhotovitele,
 - d. předmět plnění,
 - e. fakturovanou částku,
 - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení. Platby budou probíhat výhradně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
5. Smluvní strany se v souladu s § 26, odst. 3, zákona č. 235/2004 o DPH v platném znění dohodly, že zhotovitel bude zasílat daňové doklady, včetně příloh výhradně e-mailem na adresu: efakturace-inv@fno.cz.

Zhotovitel se zavazuje při této komunikaci dodržovat následující pravidla:

- v jednom e-mailu budou jako přílohy zaslány dokumenty vztahující se pouze k jedné faktuře, platí tedy pravidlo "jeden e-mail = jedna faktura a související dokumenty";
- všechny přiložené dokumenty budou výhradně ve formátu PDF a v pořadí dokladů: faktura, ostatní související dokumenty;
- objednatel se zavazuje akceptovat takto zasílané dokumenty, pokud splňují ostatní náležitosti dané zákonem.

Pouze výjimečně je možné zasílat doklad v listinné (papírové) podobě.

VIII. Sankční ustanovení

1. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smlouvaného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý den prodlení.
3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.
5. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí zhotovitel vedle škody, která vznikne objednateli porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

IX. Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání díla bez vad objednateli.
2. Případné reklamace odstraní zhotovitel do 30 dnů od jejich uplatnění na vlastní náklady.
3. Objednatel není povinen dílo převzít pokud vady samy o sobě nebo ve spojení s jinými budou bránit řádnému užívání díla.
4. Odpovědnost za vady díla
 - a. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
 - b. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 72 měsíců, dále pak 24 měsíců na dodané a montované žaluzie.

Nástup na odstranění závady do 24 hodin ode dne oznámení závady na emailovou adresu: Window Holding a. s., smluvní reklamace, Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň,

telefonicky – 800 777 666, 800 183 572, 234 001 111 nebo

e – mailem – smluvnireklamace@windowholding.cz

Odstranění závady do 3 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak.

5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - a. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává.
 - b. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
 - c. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

X. Protikorupční ujednání


1. V souladu s čl. 3 Příkazu ministra č. 3/2013 FNO nesmí přijímat sponzorské dary od právnických, či fyzických osob, které jsou zároveň uchazeči, či dodavateli veřejných zakázek realizovaných FNO, v případě, že se jedná o sponzorské dary účelově vázané na konkrétní oddělení a osobu ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích. Výjimkou jsou dary do zvlášť zřízeného fondu na podporu vzdělávání zaměstnanců, spravovaný vedením FNO.
2. V návaznosti na výše uvedené se zhotovitel zavazuje, že sponzorování pracovních cest, či účastí na odborných akcích, bude provádět pouze cestou obecných darů (bez účelové vazby na konkrétní oddělení a osobu) poskytnutých do zvlášť zřízeného fondu FNO na podporu vzdělávání zaměstnanců v souladu s Protikorupční strategií Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace. Zároveň se prodávající zavazuje, že ani nebude jednat s žádným zaměstnancem FNO a neuzavře s ním žádný právní vztah, zejména ve formě úhrady pracovní cesty, či úhrady nákladů spojených s účastí na odborných akcích.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy vč. jejích příloh na profilu zadavatele.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel dává tímto výslovný souhlas s tím, aby za účelem sjednání a uzavření smlouvy FN zjišťovala, zpracovávala a uchovávala v písemné, listinné i automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. – je-li zhotovitelem fyzická osoba
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
4. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Ostravě, dne 12.7.2016



Fakultní nemocnice Ostrava
doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
náměstek ředitele pro strategii
jednající na základě pověření ze dne 29.1.2014

V Lázních Toušeni dne 01.07.2016

Window Holding a.s.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeh
IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024

Window Holding a.s.
Karel Pošváb
Manažer pro veřejné zakázky
na základě Plné moci ze dne
15.02.2016

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Cenová specifikace předmětu plnění;
2. Projektová dokumentace

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN Ostrava, Diferencovaná péče
Objekt: Výměna oken a dveří v 1.pp až 5.np

Objednatel:
Zhotovitel: Window Holding a.s.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 24.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	014	619201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva II do 30 mm maltou	m2	15,906	340,00	5 408,04
			"odk 1-3/Pd" ((1,8+2,4)*2+(1,64+3,45)*2+(1,64+2,85)*2)*0,3		13,656		
			"odk 1/Hd" (1,7+2,05)*2*0,3		2,250		
			Součet		15,906		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,906	385,00	6 123,61
			"odk 1-3/Pd" ((1,8+2,4)*2+(1,64+3,45)*2+(1,64+2,85)*2)*0,3		13,656		
			"odk 1/Hd" (1,7+2,05)*2*0,3		2,250		
			Součet		15,906		
3	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	27,000	50,00	1 350,00
			"při výměně oken 1.pp.5.np" 2,5*1,5*6+3,0*1,5		27,000		
4	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	41,507	20,00	830,14
			"odk 1-3/Pd" 1,8*2,4+1,64*3,45+(1,64*2,85)*2*3		36,022		
			"odk 1/Hd" 1,7*2,05		3,485		
			Součet		41,507		
5	014	619995990	Začištění omítek kolem oken vč. výtužné tkaniny	m	53,020	367,00	19 458,34
			"odk 1-3/Pd" (1,8+2,4)*2+(1,64+3,45)*2+(1,64+2,85)*2*3		45,520		
			"odk 1/Hd" (1,7+2,05)*2		7,500		
			Součet		53,020		
6	011	622199001	Opava vnějšího poškození ostění při výměně dveří	m2	15,906	150,00	2 385,90
			"odk 1-3/Pd" ((1,8+2,4)*2+(1,64+3,45)*2+(1,64+2,85)*2)*0,3		13,656		
			"odk 1/Hd" (1,7+2,05)*2*0,3		2,250		
			Součet		15,906		
7	014	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	1,800	230,00	414,00
			"odk 1/Kd" 1,8*1		1,800		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	003	949101111	Lešení pomocné s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	21,000	105,00	2 205,00
			"pro výměnu oken" (2,5*6+2,5)*1,20		21,000		
9	011	952901111	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,000	40,00	1 080,00
			"při výměně oken 1.pp.5.np" 2,5*1,5*6+3,0*1,5		27,000		
10	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	15,906	120,00	1 908,72
			"odk 1-3/Pd" ((1,8+2,4)*2+(1,64+3,45)*2+(1,64+2,85)*2)*0,3		13,656		
			"odk 1/Hd" (1,7+2,05)*2*0,3		2,250		
			Součet		15,906		
11	013	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pi přes 4 m2	m2	24,000	410,00	9 840,00
			"odk 1-3/Pd" 1,8*2,4+1,64*3,45+(1,64*2,85)*3		24,000		
12	013	968072641	Vybourání kovových stěn kromě vykladních	m2	3,485	410,00	1 428,85
			"odk 1/Hd" 1,7*2,05		3,485		
997 Přesun sutě							
13	013	997013213	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,198	80,00	175,84
14	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,124	205,00	8 225,42
			2,868*14		40,124		
15	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	2,198	300,00	659,40
998 Přesun hmot							
16	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,146	2,00	2,29
PSV Práce a dodávky PSV							
764 Konstrukce klempířské							
17	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	1,900	180,00	342,00
			"odk 1/Kd" 1,9		1,900		
18	764	764246405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn plechu rš 400mm	m	1,900	600,00	1 140,00
			"odk 1/Kd" 1,9		1,900		
19	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%			5,00
766 Konstrukce truhlářské							
20	R	766/N7	D+M oken plastových izolační dvojsklo, kování dle popisu odk 1/Pd 1800/2400mm	m2	4,320	3 897,00	16 835,04
			1,80*2,40		4,320		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN Ostrava, Diferencovaná péče
Objekt: Výměna oken a dveří v 1.pp až 5.np

Objednatel:
Zhotovitel: Window Holding a.s.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 24.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
21	R	766/N8	D+M plastových dveří+nadsvětlik,kování,stav kříd.práh, izol dvojsklo,dle popisu odk 2/Pd 1640/3450mm 1,64*3,45	m2	5,658 5,658	3 100,00	17 539,80
22	R	766/N9	D+M plastových dveří+nadsvětlik,kování,stav kříd. izol dvojsklo,dle popisu odk 2/Pd 1640/2850mm 1,64*2,85*3	m2	14,022 14,022	2 050,00	28 745,10
23	766	766441821	Demonitáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m "odk 1/Hd" 1,85	kus	1,850 1,850	100,00	185,00
24	766	766694113	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m "odk 1/Hd" 1,85	kus	1,850 1,850	240,00	444,00
25	607	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní s laminat povrsem š.200mm dle odk 1-3/7s 1,85*1,1	m	2 035 2,035	210,00	427,35
26	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce kruhlařské v objektech v do 12 m	%			7,00
767 Konstrukce zámečnické							
27	R	767/N10	D+M venk.hliník dveře dvoukříd. otočné zasklené,mlečna folie+kov+madla+stavěč+samozavírač "odk 1/Hd,vel.1700/2050mm-dle tabulek" 1	kpl	1,000 1,000	48 078,00	48 078,00
28	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			7,00
771 Podlahy z dlaždic							
29	771	771579002	Oprava a doplnění venkovního ostění z keramických dlaždic "odk 1/Hd-př výměně hlin.dveří při eventuel.poškození " "bude upřesněno zápiseem ve stav deníku" 1,7*2,95*2	m	5,800 5,800	20,00	116,00
30	771	771579002	Oprava a doplnění venkovní a vnitřní dlažby z keramických dlaždic při vým.dveří "odk 1/Hd,2-3/Pd" 4	kpl	4,000 4,000	170,00	680,00
31	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			2,00
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
32	784	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 48,915	m2	48,915 48,915	1,50	73,37
33	784	784221199	Dvojnásobné malby ze směsí oteruvzdorných vč. přetmelení do nemocničních zařízení v 3,80 m "1.pp,1.np" 3,3*3,55+3,0*3,55 "2-5.np" 3,0*2,95*3 Součet	m2	48,915 22,365 26,550 48,915	55,00	2 690,33
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
34	R	786/N20	D+M interiérová žaluzie dle projektu "odk 1-3/Pd" 1,8*2,4+1,64*3,45+1,64*2,85*3	m2	24,000 24,000	450,00	10 800,00
35	786	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%			5,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
36	000	032002000	Vybavení staveniště "Potřebné práce k zajištění stavby" 1	Kč	1,000 1,000	207,26	207,26

Celkem

189 825,00

V Lázních Toušeni dne 06.06.2016

Karel Pošváf
manažer pro veřejné zakázky

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN Ostrava, Lůžkový blok
Objekt: Výměna oken ve 2.pp a dveří v 1.pp

Objednatel:
Zhotovitel: Window Holding a.s.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 24.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	014	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou "odk 1-3/PI" ((1,50+1,50)*2+(2,7+1,5)*2*7+(2,4+1,5)*2)*0,25 "odk 1/HI" (1,64+3,55)*2*0,35 Součet	m2	21,783 18,150 3,633 21,783	78,60	1 712,14
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
2	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "odk 1-3/PI" ((1,50+1,50)*2+(2,7+1,5)*2*7+(2,4+1,5)*2)*0,25 "odk 1/HI" (1,64+3,55)*2*0,35 Součet	m2	21,783 18,150 3,633 21,783	78,60	1 712,14
3	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "při výměně oken 2.pp, 1.pp, 1.np" (1,8+3,75+3,25+7,85+14,4)*1,50+2,8*1,5*2 Součet	m2	54,975 54,975	5,00	274,88
4	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "odk 1-3/PI" (1,50*1,50)+(2,7*1,5)*7+(2,4*1,5) "odk 1/HI" (1,64*3,55) Součet	m2	40,022 34,200 5,822 40,022	20,00	800,44
5	014	619995990	Začištění omítek kolem oken vč. výtužné tkániny "odk 1/HI-stáv.omítka s novou" (1,7+3,55*2) "odk 1-3/PI" ((1,50+1,50)*2+(2,7+1,5)*2*7+(2,4+1,5*2)) Součet	m	63,100 8,800 54,300 63,100	100,00	6 310,00
6	011	622199001	Oprava vnějšího poškození ostění při výměně dveří "odk 1/HI-stáv.omítka s novou" (1,7+3,55*2)*0,30 Součet	m2	2,640 2,640	78,60	207,50
7	014	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm "odk 1-3/KI" 1,50+2,7*7+2,4 Součet	m	22,800 22,800	30,00	684,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	003	949101111	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "pro výměnu oken" (1,8+3,15+3,25+7,05+6,2+5,85)*1,20 Součet	m2	32,760 32,760	21,37	700,08
9	011	952901111	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "pro výměnu oken" (1,8+3,15+3,25+7,05+6,2+5,85)*1,20 Součet	m2	32,760 32,760	15,00	491,40
10	013	967031132	Přisekání rovných ostění v chelném zdvu na MV nebo MVC "odk 1-3/PI" ((1,50+1,50)*2+(2,7+1,5)*2*7+(2,4+1,5)*2)*0,25 "odk 1/HI" (1,64+3,55)*2*0,35 Součet	m2	21,783 18,150 3,633 21,783	25,00	544,58
11	013	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 "odk 1,3/PI" 1,5*1,5+2,40*1,50 Součet	m2	5,850 5,850	44,35	259,45
12	013	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 "odk 2/PI" 2,70*1,50*7 Součet	m2	28,350 28,350	44,35	1 257,32
13	013	968072641	Vybourání kovových stěn kromě vykladních "odk 1/HI" 1,64*3,55 Součet	m2	5,822 5,822	44,35	258,21
997 Přesun sutě							
14	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,800	5,00	19,00
15	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením 3,80*14 Součet	t	53,200 53,200	39,00	2 074,80
16	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,800	200,00	760,00
998 Přesun hmot							
17	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,944	10,00	19,44
PSV Práce a dodávky PSV							
763 Konstrukce suché výstavby							
18	763	763111001	Provizorní SDK příčka vč. dveří a demontáže "uzavření pracoviště při výměně vchod dveří" 2,80*3,0 Součet	m2	8,400 8,400	10,00	84,00
19	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	10,00	10,00
764 Konstrukce klempířské							
20	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí "odk 1-3/KI" 1,50+2,80*7+2,5 Součet	m	23,700 23,700	50,00	1 185,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN Ostrava, Lůžkový blok
Objekt: Výměna oken ve 2.pp a dveří v 1.pp

Objednatel:
Zhotovitel: Window Holding a.s.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 24.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
21	764	764246405	Oplecování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn plechu rš 400mm "odk 1-3/Pi" viz poznámka v tabulkách "1,60+2,80*7+2,5	m	23,700	159,00	3 768,30
22	764	996764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	20,00	20,00
766 Konstrukce truhlářské							
23	R	766/N4	D+M oken plastových izolační dvojsklo, kování dle popisu odk 1/Pi 1500/1500mm 1,50*1,50	m2	2,250	3 171,55	7 135,99
24	R	766/N5	D+M oken plastových izo dvojsklo, kování dle popisu odk 2/Pi 2700/1500mm 2,70*1,50*7	m2	28,350	3 109,00	88 140,15
25	R	766/N6	D+M oken plastových izo dvojsklo, kování dle popisu odk 2/Pi 2400/1500mm 2,40*1,50	m2	3,600	3 293,55	11 856,78
26	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	10,00	10,00
767 Konstrukce zámečnické							
27	R	767/N10	D+M venk.hliník dveře dvoukřídl. otočné zasklené vč.nadsvětli.kov+madla+stavěč+samozavírač "odk 1/Hi,vel.1640*1970+1580mm-dle tabulek" 1	kpl	1,000	54 920,11	54 920,11
28	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	2,000	2,00	4,00
771 Podlahy z dlaždic							
29	771	771571810	Demontáž vnitřních parapetů z dlaždic keramických kladených do malty "odk 1-3/Pi" (1,5+2,7*7+2,4)*0,30	m2	6,840	50,00	342,00
30	771	771574119	Montáž parapetů vnitřních keramických režných hladkých lepených flexibilním lep.vč.potřebných úprav "odk 1-3/Pi" (1,5+2,7*7+2,4)*0,30	m2	6,840	150,00	1 026,00
31	597	597611001	dlaždice keramické dle stávajících 6,84*1,1	m2	7,524	280,00	2 106,72
32	771	771579001	Oprava a doplnění podlah z keramických dlaždic režných do malty vč.soklíků a všech podkladů "odk 1/H1-při výměně hlin.dveří" 1	kus	1,000	300,00	300,00
33	771	771579002	Oprava a doplnění venkovního ostění z keramických dlaždic "odk 1-3/Pi-při výměně hlin.okení při eventuel.poškození " "bude upřesněno zápisem ve stav.deníku" (1,5*3)+(2,7+1,5*2)*7+(2,4+1,5*2)	m	49,800	20,00	996,00
34	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	2,000	10,00	20,00
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
35	784	784111001	Oprašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 66,49	m2	66,490	2,50	166,23
36	784	784221199	Dvojnásobné malby ze směsí oteruvzdorných vč. přetmelení do nemocnicních zařízení v.3,80 m "2 pp.1 pp" 6,60*1,90*4+1,8*3,55 "1.pp" 2,80*3,55 Součet	m2	66,490	55,00	3 656,95
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
37	R	786/N20	D+M interiérová žaluzie dle projektu "odk 1-3/Pi" 1,50*1,50+2,70*1,50*7+2,40*1,50 "odk 1/H" 1,70*2,00 Součet	m2	37,600	179,00	6 730,40
38	786	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	1,000	537,00	537,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
39	000	032002000	Vybavení staveniště "práce potřebné k zajištění stavby" 1	kč	1,000	200,00	200,00

Celkem

201 301,00

V Lázních Toušeni dne 06.06.2016

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN Ostrava, Lůžkový blok
Objekt: Výměna oken ve 2.pp a dveří v 1.pp

Objednatel:
Zhotovitel: Window Holding a.s.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 24.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Karel Pošváb, manažer pro veřejné zakázky

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN Ostrava, Spojovací trakt
Objekt: Výměna oken

Objednatel:
Zhotovitel: Window Holding a.s.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 24.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
HSV Práce a dodávky HSV							
3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	014	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou "odk 1-3/Ps"(1,2+1,8)*2*0,25*16	m2	24,000	78,60	1 886,40
					24,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní							
2	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "odk 1-3/Ps"(1,2+1,8)*2*0,25*16	m2	24,000	80,00	1 920,00
					24,000		
3	011	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "při výměně oken"8,0*1,5*4	m2	48,000	5,00	240,00
					48,000		
4	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "odk 1-3/Ps" 1,2*1,8*16	m2	34,560	20,00	691,20
					34,560		
5	014	619995990	Začištění omítek kolem oken vč vytužené tkaniny "odk 1-3/Ps-stév omítka s novou"(1,2+1,8)*2*16	m	96,000	63,10	6 057,60
					96,000		
6	011	622199001	Oprava vnějšího poškození ostění při výměně oken "odk 1-3/Ps"(1,2+1,8)*2*0,20*16	m2	19,200	51,75	993,60
					19,200		
7	014	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm "odk 1-3/Ks" 1,3*16	m	20,800	72,00	1 497,60
					20,800		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8	003	949101111	Lešení pomocné s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 "pro výměnu oken" 6,6*1,2*4	m2	31,680	21,37	677,00
					31,680		
9	011	952801111	Vyčištění budov občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "při výměně oken"8,0*1,5*4	m2	48,000	15,00	720,00
					48,000		
10	013	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC "odk 1-3/Ps"(1,2+1,8)*2*0,25*16	m2	24,000	25,00	600,00
					24,000		
11	013	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojítlých včetně křídel pl přes 4 m2 "odk 1-3/Ps" 1,2*1,8*16	m2	34,560	56,80	1 963,01
					34,560		
997 Přesun sutě							
12	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	3,163	65,72	207,87
13	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 3,163*14	t	44,282	65,72	2 910,25
					44,282		
14	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	3,163	65,72	207,87
998 Přesun hmot							
15	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,108	50,00	105,40
PSV Práce a dodávky PSV							
763 Konstrukce suché výstavby							
16	763	763111001	Provizorní SDK příčka vč dveří a demontáže "uzavření pracoviště" (1,0*2+7,0)*2,0*4	m2	72,000	10,00	720,00
					72,000		
17	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,500	1,00	0,50
764 Konstrukce klempířské							
18	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí "odk 1-3/Ks" 1,30*16	m	20,800	50,00	1 040,00
					20,800		
19	764	764246405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Tižn plechu rš 400 mm "odk 1-3/Ks" 1,30*16	m	20,800	320,52	6 666,80
					20,800		
20	764	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	0,500	2,00	1,00
766 Konstrukce truhlářské							
21	R	766/N1	D+M oken plastových izolační dvojsklo, kování dle popisu odk 1/Ps 1200/1800mm 1,20*1,80*4	m2	8,640	2 074,44	17 923,19
					8,640		
22	R	766/N2	D+M oken plastových dvojsklo, tera mříž, mléčná folie, kování dle popisu odk 2/Ps 1200/1800mm 1,20*1,80*4	m2	8,640	2 339,03	20 209,25
					8,640		
23	R	766/N3	D+M oken plastových izolační dvojsklo, kování dle popisu odk 3/Ps 1200/1800mm 1,20*1,80*8	m2	17,280	2 074,44	35 846,38
					17,280		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: FN Ostrava, Spojovací trakt
Objekt: Výměna oken

Objednatel:
Zhotovitel: Window Holding a.s.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum: 24.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
24	766	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m "odk 1-3/Ts" 16	kus	16,000 16,000	50,00	800,00
25	766	766694112	Montáž parapetních desek plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m "odk 1-3/Ts" 16	kus	16,000 16,000	180,00	2 880,00
26	607	607941010	deska parapetní dřevotřísková vnitřní s laminát povrchem š. 200mm dle odk 1-3/Ts 1,30*16*1,1	m	22,880 22,880	149,70	3 425,20
27	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	1,66	1,66
784 Dokončovací práce - malby a tapety							
28	784	784111001	Óprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 70,95	m2	70,950 70,950	2,50	177,38
29	784	784221199	Dvojnásobné malby vč.přemalování ze směsi oteruvzdorných do nemocničních zařízení v.3,80 m "2.pp.1pp" 6,6*3,25*2 "1.pp" 6,6*4,25 Součet	m2	70,950 42,900 28,050 70,950	55,00	3 902,25
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
30	R	786/N20	D+M interiérová žaluzie dle projektu "odk 3/Ps" 1,2*1,8*8	m2	17,280 17,280	351,37	6 071,60
31	786	998766202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	0,500	2,00	1,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
VRN3 Zařízení staveniště							
32	000	032002000	Vybavení staveniště "potřebné práce k zajištění stavby" 1	Kč	1,000 1,000	200,00	200,00

Celkem



120 544,00

V lázních Toušeni dne 06.06.2016

Karel Pošvát, manažer pro veřejné zakázky

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	1. PP	1. NP	2. NP		CELKEM	POZNÁMKA
1/Hd	ROZMĚR 1 700 x 2 050mm VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE , CELOPROSKLENÉ Z PROFILŮ S PRĚRUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, (PLNÁ SPODNÍ ČÁST V=400MM) VYZTUŽENÉ S VYSOKOU ROHOVOU PEVNOSTÍ ŠÍŘKA OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 1050mm ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, KOEF. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍCH DVEŘÍ $U_n < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ MADLA NEREZOVÁ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, STAVĚČ KŘÍDEL, SAMOZAVÍRAČ DVEŘNÍ KŘÍDLA DO V. cca 1800mm OPATŘIT MLÉČNOU FOLIÍ BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ	1				1	
VÝROBKY Z HLINÍKU		FN OSTRAVA DIFERENCOVANÁ PÉČE VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V 1.PP AŽ 5.NP					

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	TITAN- ZINEK TL. 0,65- - 0,70MM	RŠ MM	BM	KS	POZNÁMKA
1/Kd	 OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU TITAN - ZINKOVÝM PLECHEM PRO SAMOSTATNÉ OKNO		300	1,90		
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE		FN OSTRAVA DIFERENCOVANÁ PÉČE VÝMĚNA OKNA A DVEŘÍ V 1.PP AŽ 5.NP			LIST Č. 4	


POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	CELK.	POZNÁMKA
1/Pd	 ROZMĚR 1800 x 2400MM OKNO Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ SE STŘEDNÍM SLOUPKEM SLOŽENÉ ZE DVOU OTVÍRAVO-SKLOPNÝCH KŘÍDEL, ZASKL. IZOLAČNÍM DVOJSKLEM A ZE DVOU SKLOPNÝCH KŘÍDEL, ZASKLENÝCH IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOVBODOVÉ, ZAMÝKACÍ KLIKY UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU KOEF. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKNA BUDOU OPATŘENA INTERIÉROVOU ŽALUZIÍ BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ	1						1	
2/Pd	 ROZMĚR 1 640 x 1 970+1 480MM BALKONOVÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ S NADSVĚTLÍKEM DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ CELOPROSKLENÉ-SKLOPNÉ, ZASKL. IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU HORNÍHO RÁMU A SPODNÍ PLNÉ ČÁSTI KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOVBODOVÉ, ZAMYKACÍ KLIKY UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU STAVEČ KŘÍDLEL, PRÁH KOEF. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ DVEŘNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK BUDOU OPATŘENY SAMOSTATNÝMI INTERIÉROVÝMI ŽALUZIEMI BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ		1					1	

VÝROBKY Z PLASTU

FN OSTRAVA
DIFERENCOVANÁ PÉČE
VÝMĚNA OKNA A DVEŘÍ V 1.PP AŽ 5.NP

LIST Č. 1


POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	CELK.	POZNÁMKA
3/Pd	ROZMĚR 1 640 x 1 970+880MM BALKONOVÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ S NADSVĚTLÍKEM DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ CELOPROSKLENÉ-SKLOPNÉ, ZASKL. IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VČETNĚ ROZŠÍŘOVACÍHO PROFILU HORNÍHO RÁMU A SPODNÍ PLNÉ ČÁSTI KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOBVODOVÉ, ZAMYKACÍ KLIKY UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU STAVEČ KŘÍDLEL KOEf. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ DVEŘNÍ KŘÍDLA A NADSVĚTLÍK BUDOU OPATŘENY SAMOSTATNÝMI INTERIÉROVÝMI ŽALUZIEMI BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ				1	1	1	3	DVEŘE VE 2.NP JSOU JIŽ VYMĚNĚ
VÝROBKY Z PLASTU		FN OSTRAVA DIFERENCOVANÁ PÉČE VÝMĚNA OKNA A DVEŘÍ V 1.PP AŽ 5.NP							LIST Č. 2



POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	5. NP	CELK.	POZNÁMKA
1/Td	 ROZMĚR 1850 x cca 200mm PARAPETNÍ DESKY, TL. 24M + UKONČUJÍCÍ ČÁST MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ DŘEVOTŘÍSKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM	1						1	

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

FN OSTRAVA
DIFERENCOVANÁ PÉČE
VÝMĚNA OKNA A DVEŘÍ V 1.PP AŽ 5.NP

LIST Č. 3

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	1. PP	1. NP	2. NP		CELKEM	POZNÁMKA
1/HI	 ROZMĚR 1 640 x 1 970+1 580mm VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE CELOPROSKLENÉ VČETNĚ NADSVĚTLÍKU Z PROFILŮ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, PLNÁ SPODNÍ ČÁST V=400MM VYZTUŽENÉ S VYSOKOU ROHOVOU PEVNOSTÍ ŠÍŘKA OTVÍRAVÉHO KŘÍDLA 820mm ZASKLENÍ IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM, KOEf. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍCH DVEŘÍ $U_n < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ MADLA NEREZOVÁ, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, STAVĚČ KŘÍDEL, SAMOZAVÍRAČ SVĚTLÍK BUDE BEZ ŽALUZIE, DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘIT INTERIÉROVOU ŽALUZIÍ BARVA PŘÍRODNÍ ELOX ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ	1				1	
VÝROBKY Z HLINÍKU		FN OSTRAVA LŮŽKOVÝ BLOK VÝMĚNA OKEN VE 2.PP A DVEŘÍ V 1.PP					LIST Č. 4

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	2. PP	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CELK.	POZNÁMKA
1/PI	 ROZMĚR 1500 x 1500MM OKNO Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ OTVÍRAVO-SKLOPNÉ KŘÍDLO ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOVBODOVÉ UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU KOEf. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKNA OPATŘIT PÁKOVÝM MECHANISMEM OKNO OPATŘIT INTERIÉROVOU ŽALUZII PARAPET - KERAMICKÝ OBKLAD BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ	1						1	
2/PI	 ROZMĚR 2700 x 1500MM OKNO Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ SE STŘEDNÍM SLOUPKEM SLOŽENÉ ZE DVOU OTVÍRAVO-SKLOPNÝCH KŘÍDEL ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOVBODOVÉ, ZAMYKACÍ KLIKY UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU KOEf. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKNA OPATŘIT PÁKOVÝM MECHANISMEM OKNA BUDOU OPATŘENA INTERIÉROVOU ŽALUZII PARAPET - KERAMICKÝ OBKLAD BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ	7						7	

VÝROBKY Z PLASTU

FN OSTRAVA
LŮŽKOVÝ BLOK
VÝMĚNA OKEN VE 2.PP A DVEŘÍ V 1.PP

LIST Č. 1

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	2. PP	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CELK.	POZNÁMKA
3/PI	ROZMĚR 2400 x 1500MM OKNO Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ SE STŘEDNÍM SLOUPKEM SLOŽENÉ ZE DVOU OTVÍRAVO-SKLOPNÝCH KŘÍDEL ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOVBODOVÉ, ZAMYKACÍ KLIKY UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU KOEF. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKNA OPATŘIT PÁKOVÝM MECHANISMEM OKNA BUDOU OPATŘENA INTERIÉROVOU ŽALUZÍÍ PARAPET - KERAMICKÝ OBKLAD BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ NUTNO UPŘESNIT NA STAVBĚ	1						1	
VÝROBKY Z PLASTU		FN OSTRAVA LŮŽKOVÝ BLOK VÝMĚNA OKEN VE 2.PP A DVEŘÍ V 1.PP							LIST Č. 2

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	TITAN- ZINEK TL. 0,65- - 0,70MM	RŠ MM	BM	KS	POZNÁMKA
1/Ks 2/Ks 3/Ks	 OPLECHOVÁNÍ OKENNÍHO PARAPETU TITAN - ZINKOVÝM PLECHEM		400	1,30 x 16	4 4 8	



KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

FN OSTRAVA


SPOJOVACÍ TRAKT

VÝMĚNA OKEN

LIST Č. 4

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	2. PP	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	4. NP	CELK.	POZNÁMKA
1/Ps	ROZMĚR 1200 x 1800MM OKNO Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ SLOŽENÉ Z OTVÍRAVO-SKLOPNÉHO KŘÍDLA ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOVBODOVÉ, ZAMYKACÍ KLIKY UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU KOEf. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ UPŘESNIT NA STAVBĚ	4						4	
2/Ps	ROZMĚR 1200 x 1800MM OKNO Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ SLOŽENÉ Z OTVÍRAVO-SKLOPNÉHO KŘÍDLA ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM VNĚJŠÍ SKLO - BEZPEČNOSTNÍ, TERA MŘÍŽ MEZI SKLA, VNITŘNÍ SKLO KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOVBODOVÉ, ZAMYKACÍ KLIKY UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU KOEf. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ VNITŘNÍ SKLA OPATŘIT MLÉČNOU FOLIÍ  BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ UPŘESNIT NA STAVBĚ		4					4	
VÝROBKY Z PLASTU		FN OSTRAVA SPOJOVACÍ TRAKT VÝMĚNA OKEN							LIST Č. 1

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	2.	1.	1.	2.	3.	4.	CELK.	POZNÁMKA
PP	PP	NP	NP	NP	NP	NP	NP		
3/Ps	ROZMĚR 1200 x 1800MM OKNO Z PLASTOVÝCH ŠESTIKOMOROVÝCH PROFILŮ SLOŽENÉ Z OTVÍRAVO-SKLOPNÉHO KŘÍDLA ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM KOVÁNÍ KONSTRUKČNÍ CELOOBVODOVÉ, ZAMYKACÍ KLIKY UKOTVENÍ NA SPECIÁLNÍ KOTVÍCÍ PRVKY UTĚSNĚNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU NAPOJENÍ FASÁDY NA OKENNÍ RÁM APU LIŠTOU KOEf. TEPELNÉ PROSTUPNOSTI KOMPLETNÍHO OKNA $U_n = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ OKNA OPATŘIT INTERIÉROVOU ŽALUZII BARVA OKNA RAL BÍLÁ ROZMĚROVÉ PROVEDENÍ UPŘESNIT NA STAVBĚ			8				8	
VÝROBKY Z PLASTU		FN OSTRAVA SPOJOVACÍ TRAKT VÝMĚNA OKEN						LIST Č. 2	

POL.	SCHÉMA - ROZMĚR - POPIS	2. PP	1. PP	1. NP	2. NP			CELK.	POZNÁMKA
1/Ts 2/Ts 3/Ts	 ROZMĚR 1300 x cca 200mm PARAPETNÍ DESKY, TL. 24MM + UKONČUJÍCÍ ČÁST MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ DŘEVOTŘÍSKA S LAMINOVANÝM POVRCHEM	4		4				16	

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

FN OSTRAVA
SPOJOVACÍ TRAKT
VÝMĚNA OKEN

LIST Č. 3