



DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název díla: „Stavební úpravy 1. np za účelem vybudování kanceláří“

mezi účastníky:

Zoopark Chomutov, p. o.

Sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov

Zastoupená: Bc. Věrou Fryčovou, ředitelkou

IČ: 00379719

Bankovní spojení: KB a.s. regionální pobočka Chomutov

Číslo účtu: 18439441/0100

Kontaktní osoba:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl PR, vložka 627
/dále jen „objednatel“/

a

ROCKNET s.r.o.

Sídlo: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

Zastoupená: Ladislavem Šmucem, jednatelem

IČ: 27357694

DIČ: CZ27357694

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2735769477/2700

zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782
/dále jen „zhotovitel“/

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a na změně termínu dokončení díla na základě okolností zjištěných při realizaci, a to

Článek 3 Cena díla smlouvy o dílo se mění:

3.1 Cena díla dle změnového listu č. 1:

cena bez DPH 1 998 437,78 Kč

sazba DPH 21%

cena s DPH 2 418 109,71 Kč



Článek 5 Místo a termíny provádění díla *smlouvy o dílo se mění:*

5.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dne 15.1.2024 a řádně dílo dokončit a předat objednateli do 26.4.2024.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č. 1


V Chomutově dne 12.3.2024



za objednatele
Zoopark Chomutov, p.o.
Bc. Věra Fryčová, ředitelka

Zoopark Chomutov, p. o.
Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719

V Jirkově dne 12.3.2024



za zhotovitele
ROCKNET s.r.o.
Ladislav Šmucr, jednatel



Červený vrátek 10, 431 11 Jirkov
IČ 27357694, DIČ CZ27357694
tel.: +420 603 372 689

(1)

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláři	Číslo změny: 1
SoD č. objednatele: SoD č. zhotovitele: 24/004	Datum: 29.02.2024
Návrh ocenění změny navazuje na zjištěné, skutečně provedené práce, oproti zadání.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): Nová skladba podlahových konstrukcí, opravy omítek, změna prosklených dveří. Úpravy ústředního vytápění, výměna stávající kanalizace, včetně venkovního napojení. Výměna přípojky vody.	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:	
Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:735 485,25 Kč bez DPH	
Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech: - 206 540,31 Kč bez DPH	
Rozdíl – (navýšení) o hodnotu přípočtů a odpočtů:528 944,94 Kč bez DPH	
viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů	
Počet listů příloh: 2 listy zdůvodnění změny č.1, 15 listů rozpočet ZL. č 1	
Navrhovaná změna ceny díla: 528 944,94 (rozdíl) Kč bez DPH	
zvýšení ceny o	528 944,94 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 26.04.2024	
prodloužení lhůty	28 dnů
zkrácení lhůty	0 dnů
Za zhotovitele: 	 
Za objednatele: 	

ODSOUHLESENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří			Číslo změny: 1	
SoD č. objednatele: SoD č. zhotovitele: 24/004			Datum: 29.02.2024	
Určeno pro		TDS ☐	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	Poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Na základě požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>..... 735 485,25 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u>..... – 206 540,31 Kč bez DPH Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů a odpočtů 528 944,94 Kč bez DPH				
Počet připojených listů: 17			Počet připojených výkresů: x	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 1 469 492,83 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení 29.03.2024	
cena díla po předchozích změnách:	1 469 492,83 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	Do 29.03.2024	
zvýšení ceny o	528 944,94 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	28 dnů	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů	
celková cena po změně	1 998 437,78 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 26.04.2024	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	zjištěnou skutečností			☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:  		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  29.2.2024  [12] Jirka 735 7894		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:				

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

STAVBA: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří

Podrobnější popis změny-přípočet:

Objekt SO 01 – Stavební část: kompletní vybourání podlah, osekání omítek ve 100% plochy, vybourání zákrytu stávajícího instalačního kanálu, výkopy a bourací práce pro ZTI, zásyp kanálu, nová skladba podlahy (podsyp, podkladní beton, hydroizolace, tepelná izolace, folie, betonová mazanina). Úprava rozměrů AL prosklených dveří.

Objekt SO 02 – ZTI: demontáž panelů a rozvodů vytápění, montáž nových rozvodů vytápění, včetně montáže stávajících panelů. Kompletní výměna rozvodů kanalizace a vody, včetně výměny přípojky vody.

Podrobnější popis změny-odpočet:

Objekt SO 01 – Stavební část: odpočet částečného osekání a následných oprav omítek, osekání dlažby a obkladů, odpočet nivelačních potěrů, odpočet AL dveří původních rozměrů.

Odůvodnění změny-přípočet:

Objekt SO 01 – Stavební část: po zaměření stávajících podlah byly zjištěny výškové rozdíly až 10 cm, vzhledem k tomu nebylo možné použít vyrovnání stěrkou. Dále byla provedena sonda stávající podlahy - tyto byly provedeny bez izolací, provlhlé a neuspokojivé rovinatosti a pevnosti. Bylo tedy dohodnuto s objednatelem, že podlahy budou provedeny v potřebné skladbě pro kanceláře, tj. hutněný podsyp, podkladní beton, penetrace, hydroizolace, tepelná izolace, folie a mazanina. Dále při bourání obkladů došlo k odpadávání stávajících omítek téměř ve sto procentech plochy a rovinatost omítek vykazovala až desetacentimetrové rozdíly. Bylo dohodnuto osekání omítek ve 100% a provést nové, tyto bylo nutné provést vzhledem k nerovnému podkladu v několika vrstvách. Dále byly provedeny bourací a výkopové práce pro rozvody ZTI, odbourání a zásyp nalezeného původního instalačního kanálu. Dále pro zachování průchodu 80 cm v AL dveří musely být zvětšeny jejich vnější rozměry.


Objekt SO 02 ZTI - po vybourání podlah a příček byly zjištěny rozvody ZTI v dezolátním stavu (tekoucí a popraskaná litinová kanalizace, vedoucí v nevhodné části pro budoucí kancelář a dále zkorodované rozvody vody, přípojka vody a nefunkční uzávěry. Po dohodě s objednatelem bude provedeno nově. Také vzhledem ke stavu omítek byla nutná demontáž panelů a rozvodů topení. Po provedení nových omítek budou provedeny nové rozvody a použity stávající panely topení.

Odůvodnění změny-odpočet:

Objekt SO 01 – Stavební část: z důvodů provedení nových podlah a omítek je odečteno bourání dlažby a obkladů (zahrnuto do vybourání podlah a osekání omítek). Z těchto důvodů jsou také odečty částečného osekání, vyspravení omítek a provedení podlahových vyrovnávacích stěrek. Dále jsou odpočty původně uvažovaných AL dveří z důvodu šířky průchodu.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Podpis zástupce objednatele, datum, razítko: Vlastimil Hubert, TD 	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 29.2. 2024  Miroslav Z... výroby
Podpis zástupce objednatele, datum, razítko:	

ROZPOČET ZMĚNY č. 1

REKAPITULACE ZA STAVBU

Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláři

	SOD	Rozdíl	Celkem ve Změně č. 1
SO 010 stavební část	1 087 589,11	459 824,79	1 547 413,90
SO 02 ZTI	128 691,29	69 120,15	197 811,44
SO 03 elektroinstalace	253 212,44	0,00	253 212,44
CELKEM KČ BEZ DPH	1 469 492,84	528 944,94	1 998 437,78

Za rekapitulaci stavby:	přípočty celkem:	735 485,25
	odpočty celkem:	-206 540,31
	rozdíl celkem:	528 944,94

PROCK® {12}
Červan
IČ 275
11 Jirkov
357894

ROZPOČET

Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláři

Objekt/SO: SO 010 stavební část

						Celkem SOD	ZMĚNA č.1			
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem	Rozdíl	Celkem cena rozdílu	Množství ve změně	Celkem cena ve změně
HSV Práce a dodávky HSV						344 428,07	279 022,59 623 450,66			
1 Zemní práce						0,00	11 512,80 11 512,80			
a	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně (výkopy zeminy pod podlahou 90°0.10)+(výkopy pro novou kanalizaci 9°0.4°0.3)	m3	0.00	1 560.00	0.00	7.380	11 512.80	7.380	11 512.80
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						200 710,91	126 247,14 326 958,05			
1	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	198,400	280,00	55 552,00	0,000	0,00	198,400	55 552,00
2	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	198,400	172,00	34 124,80	0,000	0,00	198,400	34 124,80
3	612325413	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	198,400	331,00	65 670,40	-198.400	-65 670.40	0,000	0,00
3a	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0.000	369.00	0.00	198.400	73 209.60	198.400	73 209.60
3b	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (3x)	m2	0.000	89.50	0.00	595.200	53 270.40	595.200	53 270.40
4	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm (neprovádí se)	m2	21,840	353,00	7 709,52	-21.840	-7 709.52	0,000	0,00
4a	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm (podsyp pod podkladní beton 90°0.15)+(zасыpy inst kanálu 10.5°0.5°0.9)	m3	0,000	2 250.00	0.00	18.225	41 006.25	18.225	41 006.25
4b	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20 (90°0.05)	m3	0.00	3 990.00	0.00	4.500	17 955.00	4.500	17 955.00
4c	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m2	0.00	576.00	0.00	90.000	51 840.00	90.000	51 840.00
5	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm (neprovádí se)	m2	78,610	479,00	37 654,19	-78.610	-37 654.19	0,000	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						93 599,56	82 326,40 175 925,96			
6	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	100,000	87,00	8 700,00	0,000	0,00	100,000	8 700,00
7	962032432	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	5,220	778,00	4 061,16	0,000	0,00	5,220	4 061,16
7a	961044111	Bourání základů z betonu prostého (stávající podlaha 90°0.15)+(bourání inst kanálu a prostupu do venk šachty 10.3°0.08°1,1+2°0.9°0.8)	m3	0.00	4 020.00	0.00	15.840	63 676.80	15.840	63 676.80
8	978012161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	198,400	101,00	20 038,40	-198.400	-20 038.40	0,000	0,00

8a	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropu rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,000	195,00	0,00	198,400	38 688,00	198,400	38 688,00
9	R94	Bourání prosklené stěny 1900mm, včetně dvoukřídlých dveří a likvidace	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00
10	R95	Bourání prosklené stěny 3450mm, včetně dvoukřídlých dveří a likvidace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00
11	R96	Bourání prosklené stěny 4450mm, včetně dvoukřídlých dveří a likvidace	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	0,000	0,00	1,000	17 000,00
12	R9840	Vybourání stávajícího oplentování průduchů, vč. likvidace	kus	2,000	2 900,00	5 800,00	0,000	0,00	2,000	5 800,00
13	R89416	Vybourání stávajících dveří, včetně zárubní a likvidace	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	0,000	0,00	2,000	11 000,00
997 Přesun sutě				45 460,44			58 379,75		103 840,19	
14	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	28,062	654,00	18 352,55	35,750	23 380,50	63,812	41 733,05
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	28,062	288,00	8 081,86	35,750	10 296,00	63,812	18 377,86
16	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	252,558	13,00	3 283,25	357,500	4 647,50	610,058	7 930,75
17	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	28,062	561,00	15 742,78	35,750	20 055,75	63,812	35 798,53
998 Přesun hmot				4 657,16			556,50		5 213,66	
18	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	12,553	371,00	4 657,16	1,500	556,50	14,053	5 213,66
PSV Práce a dodávky PSV				664 861,04			180 802,20		845 663,24	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00			24 630,00		24 630,00	
18a	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	0,00	127,00	0,00	90,000	11 430,00	90,000	11 430,00
18b	DEK R	B60 S35 asfaltový pás	m2	0,00	120,00	0,00	110,000	13 200,00	110,000	13 200,00
713 Izolace tepelné				0,00			175 640,00		175 640,00	
18c	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	0,00	51,00	0,00	90,000	4 590,00	90,000	4 590,00
18d	DEK.1410153608	EPS 70F 50mm 500x1000 DEK Parabit (5m2/bal)	m3	0,00	1 490,00	0,00	110,000	163 900,00	110,000	163 900,00
18e	735511061	Krycí a separační PE fólie	m2	0,00	65,00	0,00	110,000	7 150,00	110,000	7 150,00
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty				773,00			0,00		773,00	
19	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	3,000	168,00	504,00	0,000	0,00	3,000	504,00
20	725330840	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových	soubor	1,000	269,00	269,00	0,000	0,00	1,000	269,00
751 Vzduchotechnika				5 200,00			0,00		5 200,00	
21	R8416	M+D Axiální ventilátor 700m3/h, včetně průrazu a příslušenství	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	0,000	0,00	1,000	5 200,00
763 Konstrukce suché výstavby				240 011,39			0,00		240 011,39	
22	763111336	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB	m2	52,763	1 300,00	68 591,90	0,000	0,00	52,763	68 591,90

23	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	36,950	1 200,00	44 340,00	0,000	0,00	36,950	44 340,00
24	763181420	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky do 2,80 m	kus	4,000	1 480,00	5 920,00	0,000	0,00	4,000	5 920,00
25	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	63,500	592,00	37 592,00	0,000	0,00	63,500	37 592,00
26	63126300	panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená rovná aw=1,00 viditelný rastr š 24mm bílý tl 20mm	m2	63,500	1 020,00	64 770,00	0,000	0,00	63,500	64 770,00
27	763431803	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu	m2	87,000	185,00	16 095,00	0,000	0,00	87,000	16 095,00
28	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,271	1 190,00	2 702,49	0,000	0,00	2,271	2 702,49
766 Konstrukce truhlářské				115 500,00			13 000,00		128 500,00	
29	A01	M+D - A01 - Dveře v prosklené stěně 1700x2050mm, ALu profil, dvojsklo, včetně kování a příslušenství dle tabulky dveří	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	-1,000	-15 000,00	0,000	0,00
29a	A01	M+D - A01 - Dveře v prosklené stěně 1800x2050mm, ALu profil, dvojsklo matné, včetně kování a příslušenství dle tabulky dveří	kus	1,000	24 000,00	24 000,00	1,000	24 000,00	2,000	48 000,00
30	A02	M+D - A02 - Dveře prosklené 800x2000mm, ALu profil, dvojsklo, včetně kování a příslušenství dle tabulky dveří	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	-2,000	-28 000,00	0,000	0,00
30	A02	M+D - A02 - Dveře prosklené 900x2000mm, ALu profil, dvojsklo matné, včetně kování a příslušenství dle tabulky dveří	kus	2,000	16 000,00	32 000,00	2,000	32 000,00	4,000	64 000,00
31	D03	M+D - D03 - Dveře 900x1970mm, dřevěné, včetně zárubně, kování a příslušenství dle tabulky dveří	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000	0,00	1,000	8 500,00
32	D04	M+D - D04 - Dveře 800x1970mm, dřevěné, včetně zárubně, kování a příslušenství dle tabulky dveří	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000	0,00	1,000	8 000,00
771 Podlahy z dlaždic				83 117,39			-14 877,00		68 240,39	
33	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	21,840	17,00	371,28	0,000	0,00	21,840	371,28
34	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	21,840	63,00	1 375,92	0,000	0,00	21,840	1 375,92
35	771474143	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem s pozhábkem nebo francouzských	m	19,000	238,00	4 522,00	0,000	0,00	19,000	4 522,00
36	59761191	sokl keramický mrazuvzdorný s pozhábkem povrch reliéfní/matný tl do 10mm výšky přes 200 do 250mm	m	20,900	968,00	20 231,20	0,000	0,00	20,900	20 231,20
37	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty (neprovádí se - provedeno bourání kpl s podlahou)	m2	87,000	171,00	14 877,00	-87,000	-14 877,00	0,000	0,00
38	771574435	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2	m2	21,840	696,00	15 200,64	0,000	0,00	21,840	15 200,64
39	59761124	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	24,024	580,00	13 933,92	0,000	0,00	24,024	13 933,92
40	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	27,540	435,00	11 979,90	0,000	0,00	27,540	11 979,90
41	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,870	719,00	625,53	0,000	0,00	0,870	625,53
776 Podlahy povlakové				92 493,33			0,00		92 493,33	
42	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	78,610	17,00	1 336,37	0,000	0,00	78,610	1 336,37
43	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	78,610	43,00	3 380,23	0,000	0,00	78,610	3 380,23
44	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	78,610	365,00	28 692,65	0,000	0,00	78,610	28 692,65
45	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	78,610	183,00	14 385,63	0,000	0,00	78,610	14 385,63
46	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	86,471	385,00	33 291,34	0,000	0,00	86,471	33 291,34

47	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	75,000	123,00	9 225,00	0,000	0,00	75,000	9 225,00
48	28342163	lišta podlahová PVC fabion	m	76,500	22,00	1 683,00	0,000	0,00	76,500	1 683,00
49	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,865	577,00	499,11	0,000	0,00	0,865	499,11
781			Dokončovací práce - obklady			89 758,26	-17 590,80		72 167,46	
50	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	49,850	8,00	398,80	0,000	0,00	49,850	398,80
51	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	49,850	63,00	3 140,55	0,000	0,00	49,850	3 140,55
52	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (neprovádí se - vybouráno kpl s omítkou)	m2	128,400	137,00	17 590,80	-128,400	-17 590,80	0,000	0,00
53	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	49,850	715,00	35 642,75	0,000	0,00	49,850	35 642,75
54	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	54,835	520,00	28 514,20	0,000	0,00	54,835	28 514,20
55	781492111	Obklad - dokončující práce montáž profilu kladeného do malty rohového	m	12,400	183,00	2 269,20	0,000	0,00	12,400	2 269,20
56	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	13,020	30,00	390,60	0,000	0,00	13,020	390,60
57	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	20,000	53,00	1 060,00	0,000	0,00	20,000	1 060,00
58	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,045	719,00	751,36	0,000	0,00	1,045	751,36
784			Dokončovací práce - malby a tapety			38 007,67	0,00		38 007,67	
59	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	340,876	6,50	2 215,69	0,000	0,00	340,876	2 215,69
60	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	340,876	20,00	6 817,52	0,000	0,00	340,876	6 817,52
61	784211101X	Malby z malířských směsí omyvatelných dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	340,876	85,00	28 974,46	0,000	0,00	340,876	28 974,46
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			78 300,00	0,00		78 300,00	
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce			30 500,00	0,00		30 500,00	
62	012002000	Vytyčení, zameření stavby	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000	0,00	1,000	5 500,00
63	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,000	25 000,00
VRN3			Zařízení staveniště			9 800,00	0,00		9 800,00	
64	030001000.1	Zařízení staveniště	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	0,000	0,00	1,000	9 800,00
VRN4			Inženýrská činnost			23 000,00	0,00		23 000,00	
65	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	23 000,00	23 000,00	0,000	0,00	1,000	23 000,00
VRN9			Ostatní náklady			15 000,00	0,00		15 000,00	
66	090001000.1	Posudky, měření, kontrolní a revizní zkoušky stávajících a nově vybudovaných konstrukcí a objektů	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	1,000	15 000,00
SO 030 celkem Kč bez DPH						1 087 589,11	459 824,79		1 547 413,90	

SO 010	přípočet celkem:	666 365,10
	odpočet celkem:	-206 540,31
	rozdíl:	459 824,79

ROZPOČET

Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláři

Objekt/SO: SO 02 ZTI

						Celkem SOD	ZMĚNA č.1			
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem	Rozdíl	Celkem cena rozdílu	Množství ve změně	Celkem cena ve změně
HSV Práce a dodávky HSV						42 126,28	0,00 42 126,28			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 268,00	0,00 5 268,00			
1	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,000	573,00	573,00	0,000	0,00	1,000	573,00
2	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,750	6 260,00	4 695,00	0,000	0,00	0,750	4 695,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 240,00	0,00 30 240,00			
3	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	50,000	86,00	4 300,00	0,000	0,00	50,000	4 300,00
4	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	20,000	126,00	2 520,00	0,000	0,00	20,000	2 520,00
5	974042587	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm	m	10,000	969,00	9 690,00	0,000	0,00	10,000	9 690,00
6	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	1,000	2 390,00	2 390,00	0,000	0,00	1,000	2 390,00
7	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	1,000	3 540,00	3 540,00	0,000	0,00	1,000	3 540,00
8	R95221	M+D Prostupy - průchodky s přírubami pro napojení hydroizolace včetně utěsnění	kus	3,000	2 600,00	7 800,00	0,000	0,00	3,000	7 800,00
997		Přesun sutě				5 958,27	0,00 5 958,27			
9	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,855	907,00	1 682,49	0,000	0,00	1,855	1 682,49
10	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,855	288,00	534,24	0,000	0,00	1,855	534,24
11	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,695	13,00	217,04	0,000	0,00	16,695	217,04
12	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,855	1 900,00	3 524,50	0,000	0,00	1,855	3 524,50
998		Přesun hmot				660,01	0,00 0,00 660,01			

13	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,779	371,00	660,01	0,000	0,00	1,779	660,01
PSV		Práce a dodávky PSV				63 615,01		69 120,15		132 735,16
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 305,82		16 662,00	0,000	27 967,82
14	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné DN 110 (navýšení kpl výměna odpadu)	m	5,000	480,00	2 400,00	20,500	9 840,00	25,500	12 240,00
14a	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 (připojení venk šachta)	m	0,000	559,00	0,00	3,500	1 956,50	3,500	1 956,50
15	721173723	Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50	m	10,000	510,00	5 100,00	0,000	0,00	10,000	5 100,00
16	721210813	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	2,000	235,00	470,00	0,000	0,00	2,000	470,00
16a	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	0,000	263,00	0,00	18,500	4 865,50	18,500	4 865,50
17	721211401	Podlahové vpustí s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 290,00	1 290,00	0,000	0,00	1,000	1 290,00
18	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	15,000	29,00	435,00	0,000	0,00	15,000	435,00
19	R46	Zaslepení stávajících rozvodů kanalizace	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000	0,00	1,000	1 600,00
20	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,013	832,00	10,82	0,000	0,00	0,013	10,82
722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				16 248,38		14 687,75		30 936,13
21	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	20,000	401,00	8 020,00	0,000	0,00	20,000	8 020,00
21a	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	0,000	79,10	0,00	12,500	988,75	12,500	988,75
21b	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m	0,000	109,00	0,00	15,000	1 635,00	15,000	1 635,00
21c	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	0,000	754,00	0,00	16,000	12 064,00	16,000	12 064,00
22	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	20,000	84,00	1 680,00	0,000	0,00	20,000	1 680,00
23	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	1,000	346,00	346,00	0,000	0,00	1,000	346,00
24	R65132	M+D Výtokový ventil KEMPER s možností odstavení zevnitř	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000	0,00	1,000	1 200,00
25	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	20,000	169,00	3 380,00	0,000	0,00	20,000	3 380,00
26	R47	Zaslepení stávajících rozvodů vodovodu	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	0,000	0,00	1,000	1 600,00
27	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,030	746,00	22,38	0,000	0,00	0,030	22,38
725		Zdravotechnika - zařízení předměty				36 060,81		0,00		36 060,81

28	725211603	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000	0,00	1,000	5 000,00
29	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000	0,00	1,000	2 900,00
30	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000	0,00	1,000	7 500,00
31	725531101	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000	3 600,00	3 600,00	0,000	0,00	1,000	3 600,00
32	725531102	Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	2,000	4 800,00	9 600,00	0,000	0,00	2,000	9 600,00
33	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000	0,00	1,000	2 500,00
34	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000	0,00	1,000	2 000,00
35	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 900,00	2 900,00	0,000	0,00	1,000	2 900,00
36	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,073	833,00	60,81	0,000	0,00	0,073	60,81
731 Ústřední vytápění						0,00		37 770,40		37 770,40
36a	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	ks	0,000	157,00	0,00	8,000	1 256,00	8,000	1 256,00
36b	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1500 mm	ks	0,000	480,00	0,00	8,000	3 840,00	8,000	3 840,00
36c	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	0,000	52,30	0,00	48,000	2 510,40	48,000	2 510,40
36d	733222302	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	0,000	443,00	0,00	28,000	12 404,00	28,000	12 404,00
36e	733222304	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	0,000	592,00	0,00	30,000	17 760,00	30,000	17 760,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						22 950,00		0,00		22 950,00
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						17 450,00		0,00		17 450,00
37	012103000	Geodetické práce před výstavbou	nh	5,000	590,00	2 950,00	0,000	0,00	5,000	2 950,00
38	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	nh	5,000	590,00	2 950,00	0,000	0,00	5,000	2 950,00
39	012303000	Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS	nh	5,000	590,00	2 950,00	0,000	0,00	5,000	2 950,00
40	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré	nh	10,000	860,00	8 600,00	0,000	0,00	10,000	8 600,00
VRN3 Zařízení staveniště						5 500,00		0,00		5 500,00
41	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	0,000	0,00	1,000	5 500,00
SO 02 ZTI celkem Kč bez DPH						128 691,29		69 120,15		197 811,44

SO 02	přípočet celkem:	69 120,15
	odpočet celkem:	0,00
	rozdíl:	69 120,15

REKAPITULACE - soupis provedených prací

Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláří

Objekt/SO: SO 03 elektroinstalace

						Celkem SOD		
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena MJ	Cena celkem	Rozdíl	Celkem ve Změně č. 1
	PSV	Práce a dodávky PSV				253 212,44		
	741	Elektroinstalace				253 212,44		
1	K001	Veterina	příloha	1,000	114 270,39	114 270,39	0,00	114 270,39
2	K002	Kopírování	příloha	1,000	138 942,05	138 942,05	0,00	138 942,05
CELKEM KČ BEZ DPH						253 212,44	0,00	253 212,44

SO 03

přípočet celkem:

0,00

odpočet celkem:

0,00

rozdíl:

0,00

ROZPOČET

Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláři

Objekt/SO: SO 03 elektroinstalace

ČÁST VETERINA

			Celkem SOD	ZMĚNA č.1			
Popis	Množst ví celkem	Cena MJ	Cena celkem	Rozdíl	Celkem cena rozdílu	Množství ve změně	Celkem cena ve změně
1.DODÁVKA ZAŘÍZENÍ							
1.1 ROZVADĚČE							
	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč			
	doplnění rozvaděče HR	1	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00
	rozvaděč R-VETERINA	1	10 090,00	10 090,00	0,00	0,00	10 090,00
ROZVADĚČE CELKEM			10 553,00		0,00		10 553,00
ROZPIS DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE HR							
ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč			
	demontáž 1f jističů 4ks + el.měr. pro veterinu	1	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00
	jistič 25A/3f/B/10kA	1	533,00	533,00	0,00	0,00	533,00
	podružný materiál	1	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00
MATERIÁL ROZVADĚČE			1 218,00		0,00		1 218,00
CELKEM DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE			1 218,00		0,00		1 218,00
ROZPIS ROZVADĚČE R-VETERINA							
ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč			
	zapuštěná oceloplechová rozvodnice IP43/20,550x920x140mm,120MOD	1	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	4 947,00
	vypínač 25A/3f	1	442,00	442,00	0,00	0,00	442,00
	II.stupeň přep.ochrany	4	2 082,00	8 328,00	0,00	0,00	8 328,00
	el.měr. Na DIN lištu přímé měření 3f	1	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	1 324,00
	chránič s nadproudovou ochranou 10A/1N/C/30mA/6kA	2	1 225,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/B/30mA/6kA	12	991,00	11 892,00	0,00	0,00	11 892,00
	jistič 10A/1f/C 6kA	2	104,00	208,00	0,00	0,00	208,00
	jistič 16A/1f/C 6kA	3	113,00	339,00	0,00	0,00	339,00
	vypínač SA na DIN 10A	1	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00
	svorkovnice PE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	svorkovnice N	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	fázová sběrnice	1	91,00	91,00	0,00	0,00	91,00
	vývodní svorky	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podružný materiál	1	751,00	751,00	0,00	0,00	751,00

MATERIÁL ROZVADĚČE	31 702,00	0,00	31 702,00
PODRUŽNÝ MATERIÁL ROZVADĚČE 15 %	4 755,30	0,00	4 755,30
VÝROBA ROZVADĚČE 20 %	7 291,46	0,00	7 291,46
CELKEM ROZVADĚČ	43 748,76	0,00	7 291,46

1.2 SVÍTIDLA

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (EP=elektronický předřadník !)

B-MODUS QN_A /1050 52W,5800lm, Ra80	3	2 702,00	8 106,00	0,00	0,00	3,00	8 106,00
C-MODUS FIT5000A_KN /90/IP65, 49W,4600lm,Ra90	6	2 448,00	14 688,00	0,00	0,00	6,00	14 688,00
NO1-MODUS HWM/3W, 3W,360lm + PIKTOGRAM,DOBA ZÁLOHY 1 HODINA	2	1 856,00	3 712,00	0,00	0,00	2,00	3 712,00
NOV3-MODUS LVPUI/3W, 3W,325lm, DOBA ZÁLOHY 1 HODINA	2	2 262,00	4 524,00	0,00	0,00	2,00	4 524,00
E-SM-MODUS BRBSB KO375V2+SENZOR MIKROVLNNÝ, 27W,2900lm	1	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	1,00	1 253,00
podružný materiál pro uchycení svítidel	1	280,00	280,00	0,00	0,00	1,00	280,00
poplatek za recyklaci	1	182,00	182,00	0,00	0,00	1,00	182,00
SVÍTIDLA CELKEM		32 745,00		0,00		32 745,00	

2. MATERIÁL

2.1 ZÁSUVKY,OVLADAČE,KRABICE,MOTORY,LIŠTY

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč				
	ovladač, řazení 1(vypínač) IP20, komplet	2	158,00	316,00	0,00	0,00	2,00	316,00
	ovladač, řazení 1(vypínač) IP44, komplet	1	227,00	227,00	0,00	0,00	1,00	227,00
	ovladač, řazení 6 (střídavý) IP44, komplet	4	165,00	660,00	0,00	0,00	4,00	660,00
	dvojjzásuvka 230V/16A - bílá IP 20	6	177,00	1 062,00	0,00	0,00	6,00	1 062,00
	dvojjzásuvka 230V/16A - bordó IP 20	1	188,00	188,00	0,00	0,00	1,00	188,00
	zásuvka 230V/16A - bílá IP44	12	178,00	2 136,00	0,00	0,00	12,00	2 136,00
	dvojjzásuvka 230V/16A s 3.st.přep.ochrany-BORDÓ	1	997,00	997,00	0,00	0,00	1,00	997,00
	zásuvková podlahová krabice IP65 +2x zás.230V/16A	1	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	1,00	1 049,00
	dvojrámeček	4	49,00	196,00	0,00	0,00	4,00	196,00
	krabice přístrojová	30	6,00	180,00	0,00	0,00	30,00	180,00
	krabice rozvodná	30	52,00	1 560,00	0,00	0,00	30,00	1 560,00
	chráničky pro kabely pod obkladem, podlaze	100	9,50	950,00	0,00	0,00	100,00	950,00
	svorkovnice HOP v samostatné skřini	1	262,00	262,00	0,00	0,00	1,00	262,00
	ukládací lišta 60x40 vč.uchycení-přívodní kabel	35	58,50	2 047,50	0,00	0,00	35,00	2 047,50
	CELKEM			11 830,50		0,00		11 830,50

2.2 KABELY,VODIČE

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč				
	CYKY 3Cx1,5	160	12,70	2 032,00	0,00	0,00	160,00	2 032,00
	CYKY 2Ax1,5	10	10,24	102,40	0,00	0,00	10,00	102,40
	CYKY 3Ax1,5	40	12,70	508,00	0,00	0,00	40,00	508,00
	CYKY 3Cx2,5	330	20,95	6 913,50	0,00	0,00	330,00	6 913,50

CYKY 5Cx6	40	82,90	3 316,00	0,00	0,00	40,00	3 316,00
CY 1x6 Z/Ž	50	18,67	933,50	0,00	0,00	50,00	933,50
CY 1x16 Z/Ž	40	47,11	1 884,40	0,00	0,00	40,00	1 884,40
C E L K E M			15 689,80		0,00		15 689,80

2.3 SLABOPROUD

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč				
	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (POUZE KABELÁŽ A KONCOVÉ PRVKY)							
	dvojzásuvka RJ45 vč.krabice	1	258,00	258,00	0,00	0,00	1,00	258,00
	UTP kabel cat 6 vč.chráničky	100	16,74	1 674,00	0,00	0,00	100,00	1 674,00
	podružný mat.(plast.přichytka, popis.štitky,spojovací mat.,atd.)	1	150,00	150,00	0,00	0,00	1,00	150,00
	C E L K E M			2 082,00		0,00		2 082,00

STAVEBNÍ PRÁCE

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč				
	vysekání rýh,vybourání otvorů do stěn,vysekání otvorů pro krabice	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1,00	1 500,00
	C E L K E M			1 500,00		0,00		1 500,00

3.REKAPITULACE

	MATERIÁL CELKEM			72 900,30		0,00		72 900,30
	MONTÁŽ			18 225,08		0,00		18 225,08
	DOPRAVA			3 645,02		0,00		3 645,02
	STAVEBNÍ PRÁCE			1 500,00		0,00		1 500,00
	REVIZE			8 500,00		0,00		8 500,00
	PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ			9 500,00		0,00		9 500,00
	CELKEM KČ BEZ DPH			114 270 Kč		0,00		114 270,39

ROZPOČET

Název akce: Stavební úpravy 1.NP za účelem vybudování kanceláři

Objekt/SO: SO 03 elektroinstalace

ČÁST KOPÍROVÁNÍ

			Celkem SOD	ZMĚNA č.1			
Popis	Množství v celkem	Cena MJ	Cena celkem	Rozdíl	Celkem cena rozdílu	Množství ve změně	Celkem cena ve změně
1.DODÁVKA ZAŘÍZENÍ							
1.1 ROZVADĚČE							
	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč			
	doplnění rozvaděče HR	1	463,00	463,00	0,00	0,00	1,00 463,00
	rozvaděč R-KOPÍROVÁNÍ	1	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00	1,00 9 615,00
	ROZVADĚČE CELKEM		10 078,00		0,00		10 078,00
ROZPIS DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE HR							
ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč			
	jistič 25A/3f/B/10kA	1	533,00	533,00	0,00	0,00	1,00 533,00
	podružný materiál	1	95,00	95,00	0,00	0,00	1,00 95,00
	MATERIÁL ROZVADĚČE		628,00		0,00		628,00
	CELKEM DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE		628,00		0,00		628,00
ROZPIS ROZVADĚČE R-KOPÍROVÁNÍ							
ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč			
	zapuštěná oceloplechová rozvodnice IP43/20,550x920x140mm,120MOD	1	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	1,00 4 947,00
	vypínač 25A/3f	1	442,00	442,00	0,00	0,00	1,00 442,00
	II.stupeň přep.ochrany	4	2 082,00	8 328,00	0,00	0,00	4 8 328,00
	el.měr. Na DIN lištu přímé měření 3f	1	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	1 1 324,00
	chránič s nadproudovou ochranou 16A/1N/B/30mA/6kA	9	991,00	8 919,00	0,00	0,00	9 8 919,00
	jistič 6A/1f/B 6kA	1	116,00	116,00	0,00	0,00	1 116,00
	jistič 10A/1f/C 6kA	3	104,00	312,00	0,00	0,00	3 312,00
	jistič 16A/1f/C 6kA	6	113,00	678,00	0,00	0,00	6 678,00
	vypínač SA na DIN 10A	1	930,00	930,00	0,00	0,00	1 930,00
	HAGER EPS 450B	1	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	1 1 247,00
	svorkovnice PE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0,00
	svorkovnice N	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0,00
	fázová sběrnice	1	91,00	91,00	0,00	0,00	1 91,00
	vývodní svorky	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 0,00
	podružný materiál	1	761,00	761,00	0,00	0,00	1 761,00

MATERIÁL ROZVADĚČE	28 095,00	0,00	28 095,00
PODRUŽNÝ MATERIÁL ROZVADĚČE 15 %	4 214,25	0,00	4 214,25
VÝROBA ROZVADĚČE 20 %	6 461,85	0,00	6 461,85
CELKEM ROZVADĚČ	38 771,10	0,00	6 461,85

1.2 SVÍTIDLA

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ (EP=elektronický předřadník !)

A-MODUS QN A /700 34W,4100lm, Ra80	15	2 448,00	36 720,00	0,00	0,00	15	36 720,00
D-MODUS SPMI3000KO V2 27W,2700lm	5	1 179,00	5 895,00	0,00	0,00	5	5 895,00
NO1-MODUS HWM/3W, 3W,360lm + PIKTOGRAM,DOBA ZÁLOHY 1 HODINA	1	1 856,00	1 856,00	0,00	0,00	1	1 856,00
NO2-MODUS LVPR/1W,125lm, DOBA ZÁLOHY 1 HODINA	2	1 818,00	3 636,00	0,00	0,00	2	3 636,00
podružný materiál pro uchycení svítidel	1	460,00	460,00	0,00	0,00	1	460,00
poplatek za recyklaci	1	299,00	299,00	0,00	0,00	1	299,00
SVÍTIDLA CELKEM			48 866,00	0,00			48 866,00

2. MATERIÁL

2.1 ZÁSUVKY,OVLADAČE,KRABICE,MOTORY,LIŠTY

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč				
	ovladač, řazení 6 (střídavý) IP20, komplet	4	164,00	656,00	0,00	0,00	4	656,00
	ovladač, tlačítko s orient.signálkou IP20, komplet	4	198,00	792,00	0,00	0,00	4	792,00
	dvozásuvka 230V/16A - bílá IP 20	7	177,00	1 239,00	0,00	0,00	7	1 239,00
	dvozásuvka 230V/16A s 3.st.přep.ochrany-BORDŮ	2	997,00	1 994,00	0,00	0,00	2	1 994,00
	dvojrámeček	2	49,00	98,00	0,00	0,00	2	98,00
	krabice přístrojová	20	6,00	120,00	0,00	0,00	20	120,00
	krabice rozvodná	30	52,00	1 560,00	0,00	0,00	30	1 560,00
	svorkovnice HOP v samostatné skříni	1	262,00	262,00	0,00	0,00	1	262,00
	vkładací lišta 60x40 vč.uchycení-přívodní kabel	35	58,50	2 047,50	0,00	0,00	35	2 047,50
	parapetní kanál PK 90x55D-vč.uchycení rohů,víka,přepážky	20	263,00	5 260,00	0,00	0,00	20	5 260,00
	zásuvka 230V/16A - bílá IP20 - PROFIL 45x45	5	178,00	890,00	0,00	0,00	5	890,00
	zásuvka 230V/16A - bordó IP20 - PROFIL 45x45	15	188,00	2 820,00	0,00	0,00	15	2 820,00
	zásuvka 230V/16A s 3.st.přep.ochrany- bordó IP20 - PROFIL 45x45	5	997,00	4 985,00	0,00	0,00	5	4 985,00
	CELKEM			14 028,50	0,00			14 028,50

2.2 KABELY,VODIČE

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč				
	CYKY 3Cx1,5	90	12,70	1 143,00	0,00	0,00	90	1 143,00
	CYKY 2Ax1,5	50	11,00	550,00	0,00	0,00	50	550,00
	CYKY 3Ax1,5	40	12,70	508,00	0,00	0,00	40	508,00

CYKY 3Cx2,5	210	20,95	4 399,50	0,00	0,00	210	4 399,50
CYKY 5Cx6	40	82,90	3 316,00	0,00	0,00	40	3 316,00
CY 1x6 Z/Z	50	18,67	933,50	0,00	0,00	50	933,50
CELKEM			10 850,00		0,00		10 850,00

2.3 SLABOPROUD

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč				
	STRUKTUROVANÁ KABELAŽ (POUZE KABELAŽ A KONCOVÉ PRVKY)							
	dvojzásuvka RJ45 vč.krabice	7	258,00	1 806,00	0,00	0,00	7	1 806,00
	UTP kabel cat 6 vč.chráničky	350	17,00	5 950,00	0,00	0,00	350	5 950,00
	podružný mat.(plast.příchytky, popis.štítky,spojovací mat.,atd.)	1	300,00	300,00	0,00	0,00	1	300,00
	CELKEM			8 056,00		0,00		8 056,00

STAVEBNÍ PRÁCE

ČP	POPIS POLOŽKY	ks(m)	Kč/ks(m)	Kč				
	vysekání rýh,vybourání otvorů do stěn,vysekání otvorů pro krabice	1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1	1 500,00
	CELKEM			1 500,00		0,00		1 500,00

3.REKAPITULACE

	MATERIÁL CELKEM			91 878,50		0,00		91 878,50
	MONTÁŽ			22 969,63		0,00		22 969,63
	DOPRAVA			4 593,93		0,00		4 593,93
	STAVEBNÍ PRÁCE			1 500,00		0,00		1 500,00
	REVIZE			8 500,00		0,00		8 500,00
	PD SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ			9 500,00		0,00		9 500,00
	CELKEM KČ BEZ DPH			138 942 Kč		0,00		138 942,05