



Eternit - [REDACTED] Komu: [REDACTED] 06.03.2024 10:58

Historie:

Tato zpráva byla postoupena.

Dobrý den.

Na základě poptávky, odesílám níže cenový propočet na demontáž a likvidaci střešní krytiny s obsahem azbestu.

Bodový popis práce:

Vypracování a podání plánu opatření pro práce s azbestem
hlášení na krajskou hygienickou stanici

Zajištění prostoru – kontrolované pásmo v daném objektu

Fixace – postřik – ochrana před vířením prachových a azbestových částic

Demontáž eternitové střešní krytiny s obsahem azbestu – prováděna v režimu nejmenší
destrukce materiálu

Balení materiálu s obsahem azbestu

Manipulace krytiny, nakládání do kontejneru/vozidla

Uložení krytiny na skládce nebezpečných odpadů

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu

Ohlašovací protokol o uložení odpadu – dokument, který je součástí faktury.

Jednotná cena za výše uvedené činnosti [REDACTED] za 1m² -110m² - [REDACTED]

Přistavení kontejneru nebo vozidla

Doprava

Přeprava odpadu / ADR

Příprava staveniště

Pronájem, stavba, demontáže, přesun lešení (hliníková kostka)

Obalové materiály, (dle vyhlášky o uložení nebezpečných odpadů)

Ochranné potřeby a pomůcky

Jednorázová cena: [REDACTED]

Celkem: 78 080Kč bez DPH

Termíny:

Standardně po odpovědi příslušného orgánu veřejného zdraví KHS - do měsíce od objednání.

Děkuji za odpověď.