

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Kutná Hora, Oprava přejezdu P3722 v km 283,747 trati Havlíčkův Brod - Kolín, 1. TK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
1	K	7594105344	Montáž lanového propojení kolejnicového na betonové pražce do 30,0 m	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchází lano - 20 m</i>					
2	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchází lano - 20 m</i>					
3	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>obchází lano - 20 m z Pce do 50 km</i>					
4	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>2*6,0 m</i>					
5	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>6,0*1,5+6*3,1 m</i>					
6	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>(6,0*1,5+6*3,1)*0,15 m³ 2,3 t/m³</i>					
	vv		<i>AB na skládku - Hájka</i>					
7	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB na skládku - Hájka (celkem do 30 km)</i>					
8	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB</i>					
9	K	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
10	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy UIC60 nebo R65	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
11	K	5906140135	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
12	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>20 cm pod ložnou plochu pražce - 10,0*3,5*0,3 m</i>					
13	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>KL 50 % výzisku rozprostření v místě, 50 % výzisku odvoz na skládku - 10,5 m³ * 0,5 * 1,8t/m³ - Hájka</i>					
14	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>KL na skládku - Hájka (celkem do 30 km)</i>					
15	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze šterkového lože nekontaminovaného	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>KL</i>					
16	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>pro kční vrstvu - 10,0*3,5*0,3 m</i>					
17	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>10,5 m³ * 2,0 t/m³</i>					
	vv		<i>AB na skládku - Hájka</i>					
18	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>AB na skládku - Hájka (celkem do 30km)</i>					
19	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>zemina</i>					
20	K	5914075430	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 6	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>10,0*3,5 m</i>					
21	M	58935150	<i>směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)</i>	<i>m3</i>	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>SC 8/10 - 10*3,5*0,3 m - ceník ÚRS 2024</i>					
22	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>SC 8/10 na stavbu, ČMB Čáslav - 10,5 m³ * 2,529 t/m³</i>					
23	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>10,0*3,5*0,2 m</i>					
24	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI</i>	<i>t</i>	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>7,0 m³ * 1,8 t/m³</i>					
	vv		<i>viz. doplnění KL - 5,54 m³ * 1,8t/m³</i>					
25	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	vv		<i>31,5/63 BI na stavbu - Libodřice</i>					

# Soupis prací

## Objednávka č.

### Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

#### TO Kutná Hora, Oprava přejezdu P3722 v km 283,747 trati Havlíčkův Brod - Kolín, 1. TK

Fakturované položky								
poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
26	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>31,5/63 BI na stavbu - Libodřice (celkem do 30km)</i>					
27	K	5906130325	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar UIC60, 60E2	km	xxx	xxx	xxx	xxx
28	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, dvojité pružný kroužek Fe6)	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
29	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
30	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>10*3,5*0,1 m + 50ks*0,6*3,4*0,02m</i>					
31	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>50+14+50 m koleje * 2 kol. pásy</i>					
32	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
33	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
34	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
35	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	xxx	xxx	xxx	xxx
36	K	5914070010	Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>oprava vrstvy podkladu kom. - 6,0*1,5+6,0*3,1 m</i>					
37	K	5913250010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva tloušťky do 12 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>6,0*1,5+6,0*3,1 m</i>					
38	M	5963146000	Živičné přejezdové vozovky ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>27,6 m2 * 0,04 m * 2,3 t/m3</i>					
39	M	5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>27,6 m2 * 0,08 m * 2,3 t/m3</i>					
40	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>AB na stavbu, Čáslav</i>					
41	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>pro závlivku - 4*6,0 m</i>					
42	K	5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	xxx	xxx	xxx	xxx
43	M	5963152000	Asfaltová závlivka trvale pružná pro trhliny a spáry	t	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>24,0 m * 0,55 kg/m</i>					
44	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>závlivka na stavbu, dovází spec. firma</i>					
45	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>závlivka - z Pce, celkem do 50 km</i>					
46	K	7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
47	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>obchodní lano - 20 m do Pce</i>					
48	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>obchodní lano - 20 m do Pce do 50 km</i>					
49	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>1x silniční válec, 1x vibrační deska; Pardubice - Třebešice</i>					
50	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
			<i>1 x dvoucestné rypadlo</i>					
51	K	VRN1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 250 000 Kč včetně	%	xxx		xxx	xxx
			<b>Práce zajišťované ST</b>					
			Silniční uzavírka přejezdu	kpl	xxx			
<b>Celkem:</b>								<b>199 508,49</b>

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Kutná Hora, Oprava přejezdu P3722 v km 283,747 trati Havlíčkův Brod - Kolín, 1. TK

Fakturované položky

poř.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč

ST Praha východ

Datum: 12.03.2024

Datum: 12.03.2024