



EISLX0162W9E

Objednávka č.: DO202400804

odbor: Oddělení technické správy budov

ODBĚRATEL: Statutární město Liberec Náměstí Dr. E. Beneše 1 46059 Liberec			DODAVATEL: První podještědská stavební spol. s r.o. Hanychovská 832/37 46007 Liberec		
IČ:	00262978		IČ:	47781874	
DIČ:	CZ00262978		DIČ:	CZ47781874	
Objednávka ze dne:	26.02.2024	Termín:	28.04.2024		
Místo určení:					
Způsob dopravy:					
<input type="checkbox"/> vlastní	<input type="checkbox"/> nákladní	<input type="checkbox"/> poštou			

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	1		89831	89 831,00 Kč

Celková částka: 89 831,00 Kč

Na Žižkově 1281 -1283 - instalace vyhřívání svodů


Objednáváme u vás instalace vyhřívání svodů do objektu Na Žižkově 1282/13, 1283/13A

K faktuře je nutné přikládat cenovou nabídku a objednávku, jinak nebude možné fakturu zúčtovat.

Fakturu je nutno vystavit v režimu přenesené daňové povinnosti a doručit na podatelnu SML v přízemí radnice.

Souhlasím s objednávkou v plném rozsahu.

Vyřizuje	Telefon	Fax
Správce rozpočtové položky		
Peněžní ústav	Číslo účtu	



podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Žižkov - doplnění ohřevu svodu
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	74 241 Kč
DPH:	15 591 Kč
Celkem včetně DPH:	89 831 Kč

Žižkov - doplnění ohřevu svodu - Nabídka

Popis	Cena
S: Stavba	74 241
SO 01: Stavební objekt 01	74 241
D_001: Elektroinstalace	58 300
D_002: STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	15 941
Celkem (bez DPH)	74 241
DPH	15 591
DPH 21 % ze základny: 74 241	15 591
Celkem (včetně DPH)	89 831

Žižkov - doplnění ohřevu svodu - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Stavba	S: Stavba				74 241
		Objekt	SO 01: Stavební objekt 01				74 241
		Oddíl	D_001: Elektroinstalace				58 300
1	SUB		kabel CYKY-O 2x1,5	m	80,000	44,00	3 520
2	SUB		kabel CYKY-J 3x1,5	m	40,000	47,30	1 892
3	SUB		trubka OHEBNÁ FFKU-EM-F-UV 16	m	20,000	41,80	836
4	SUB		trubka PEVNÁ UV16 1ks-3m	m	1,000	176,00	176
5	SUB		trubka PEVNÁ ISOFIX-EL-F-16 1ks-3m	m	60,000	42,90	2 574
6	SUB		příchytka CLIPFIX 16	ks	125,000	8,80	1 100
7	SUB		hmoždinka,šroub	ks	125,000	12,10	1 513
8	SUB		regulátor 528000 EBERLE ITR3 -40+20	ks	4,000	2 871,00	11 484
9	SUB		čidlo F 8970001 venkovní IP65	ks	4,000	1 716,00	6 864
10	SUB		kabel samoregulační ELSR-N30 BO 1ks-12m	m	24,000	401,50	9 636
11	SUB		kit 4 sada ukončení a napojení kabelu	ks	2,000	451,00	902
12	SUB		SYFOK-P lanko s příchytkami délka 10m	ks	2,000	1 116,50	2 233
13	SUB		výstražný štítek POZOR - Elektrický ohřev	ks	4,000	49,50	198
14	SUB		úpravy a přepojení v rozvaděčích RS	kpl	4,000	990,00	3 960
15	SUB		drobný spojovací, propojovací, materiál	kpl	1,000	357,50	358
16	SUB		technické práce, plánek provedení,revize	kpl	4,000	825,00	3 300
17	SUB		režijní práce,doprava kapacit,materiálu	kpl	3,000	275,00	825
18	SUB		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE	kpl	1,000	6 930,00	6 930
		Oddíl	D_002: STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE				15 941
19	SUB		prostup požární ucpávkou	ks	4,000	110,00	440
20	SUB		prostup stěnou cihla	ks	4,000	110,00	440
21	SUB		prostup stěnou fasáda	ks	6,000	220,00	1 320
22	SUB		prostup stropem	ks	2,000	275,00	550
23	SUB		drážka ve zdivu	m	2,000	110,00	220
24	SUB		mělká rýha prořízlá v zemině s opětným zakrytím	m	28,000	110,00	3 080
25	SUB		ostatní pomocné práce	hod	2,000	440,00	880
26	SP	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	425,68	6 811
			Výkaz výměr: Zapravení prostupu, výmalba, úklid, zahození drážek			-	
27	SUB	X2121	Oprava požárních ucpávek	kpl	1,000	1 200,00	1 200
28	SUB	X2122	Oprava hydroizolací po prostupech	kpl	1,000	1 000,00	1 000