

SMLOUVA O DÍLO
č. 042-2024/PRO/441

**Název akce: Revitalizace 4. patra v budově B02, GYP
AMB a lékařské pokoje**

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obchodní firma:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 107

MUDr. Vítem Němečkem, MBA, ředitelem nemocnice

00829838

CZ00829838

Česká spořitelna, a.s.

xxxxxxxxxxxx

tzgk6j2

xxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru Provozu a správy
majetku

Zhotovitel

Obchodní firma/název:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

JASIP spol. s r.o.

Novoveská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem, oddíl C, vložka 879

Václavem Paldusem, jednatelem

43222307

CZ4322230

ČSOB Jablonec nad Nisou

xxxxxxxxxxxx

ub8wui

Václav Paldus, jednatel

2. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění předmětu smlouvy.
2. Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Revitalizace 4. patra v budově B02, GYP AMB a lékařské pokoje**“ (dále též jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“), vyhlášeného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).
3. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy byla zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „ZD“) a nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce byla projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností STORING spol. s r.o., IČO: 25410482, se sídlem: Žitavská 727/16, 460 01 Liberec 3, v říjnu 2023 (dále jen „DPS“) a soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr včetně rekapitulací zpracovaný stejnou společností (dále jen „položkový rozpočet“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla převzatými od objednatele, zejména s DPS a s položkovým rozpočtem. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady pro provádění díla jsou mu plně srozumitelné, a i z jeho pohledu vhodné pro provedení tohoto díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo.
5. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu této smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že při předání staveniště řádně prověří místní podmínky na staveništi a vyjasní si s pověřenými pracovníky objednatele všechny nejasné podmínky pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv překážky nebo vady, které by mu bránily v řádném provádění díla, upozorní na tyto překážky či vady objednatele a poskytne mu potřebnou součinnost, aby byly tyto překážky či vady neprodleně odstraněny a aby mohlo být dílo provedeno ve sjednaných lhůtách. V případě takových vad nebo překážek, které by bránily řádnému zahájení díla, má zhotovitel právo převzetí staveniště odmítnout do doby, než budou překážky bránící zahájení díla odstraněny.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
8. Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v odst. 5. a 6. tohoto článku Smlouvy, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí dílo označené jako „**Revitalizace 4. patra v budově B02, GYP AMB a lékařské pokoje**“ (dále jen „dílo“).

2. Dílo bude realizováno v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, tj. v souladu s touto Smlouvou a podklady, které zhotovitel obdržel od objednatele před uzavřením této Smlouvy. Těmito podklady se rozumí zejména:
 - zadávací dokumentace k veřejné zakázce
 - DPS;
 - položkový rozpočet;
3. Dílo bude dále provedeno v souladu s:
 - obecně závaznými předpisy;
 - normami ČSN EN,
 - normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby dílo bylo celkově vhodné z hlediska účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele (dále jen "závazné podklady díla").
4. Veškeré materiály, výrobky a technologie použité pro provedení díla musí být nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v DPS požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR.
5. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovitel se dále zavazuje zejména k:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) zajištění důsledného oddělení stavební činnosti od provozu nemocnice,
 - c) provádění veškerých prací mimo dobu nočního klidu, v koordinaci s běžným denním provozem nemocnice,
 - d) provádění hlučných prací v době mezi 7:00 až 16:00 hodinou, a to vždy po dohodě se zástupcem objednatele ve věcech technických, aby nedošlo k rušení provozu v objektu,
 - e) zajištění omezení prašnosti a minimálního dopadu bouracích a demoličních prací na dotčené prostory (vyklizení prostoru, ochranná geotextilie),
 - f) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - g) provádění prací pod přísnými hygienickými opatřeními, zejména v případě nutného zásahu do jiných než rekonstruovaných prostor a po ukončení prací k zajištění okamžitého úklidu,
 - h) opatření staveniště výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob,
 - i) použití zrevidovaného náradí a zařízení, které nesmí způsobit výpadek el. proudu v místě provádění díla.
6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny zástupce objednatele ve věcech technických, případně pokyny jiné osoby, kterou objednatel určí a oznámí zhotoviteli.
7. Součástí díla je i zpracování a předání objednateli dokumentace skutečného provedení stavby, která bude provedena podle následujících zásad:
 - a) do DPS budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b) ty části DPS, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace stavu skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace stavu skutečného provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, nebo případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.
8. Dokumentaci skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 3x (třikrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) v elektronické formě ve formátu „dwg“, případně „dxf“ (Autocad), byla-li tato forma (umožňující zapracování změn) použita při předání DPS objednatelem zhotoviteli.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit rovněž průběžnou fotodokumentaci z průběhu provádění stavby (digitální forma) v potřebném počtu (min. 30 fotek měsíčně) za účelem kontroly provedení prací a dodávek, zejména těch, které se stanou dalším postupem výstavby nepřístupnými nebo budou zakryty.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dílo specifikované v čl. 3 této Smlouvy provede zhotovitel v těchto lhůtách:
- Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy.**
 - Zahájení prací: **neprodleně po předání a převzetí staveniště.** Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 7 dnů od předání staveniště je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
 - Lhůta výstavby: **do 4 měsíců** počínaje dnem předání a převzetí staveniště.
 - Předání dokumentace skutečného provedení stavby: při předání stavby objednateli.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za provozu jednotlivých nemocničních oddělení nacházejících se v budově, kde bude dílo prováděno. Dílo je možné provádět denně, včetně sobot, nedělí a svátků, při dodržení zásad uvedených v odst. 4 článku 3 této Smlouvy.
3. Za řádné splnění této Smlouvy se považuje okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. 19 této Smlouvy, nebo zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků podle toho, který úkon nastane později.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle **závazného časového harmonogramu postupu provedení díla** (dále jen "harmonogram"), který byl s objednatelem projednán před podpisem této smlouvy a byl podepsán zástupci obou smluvních stran ke stejnému datu, jako byla uzavřena tato smlouva a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. V harmonogramu jsou uvedeny konkrétní termíny zahájení a dokončení díla, případně dílčí termíny pro splnění uzlových bodů stavby. Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran při respektování sjednané lhůty výstavby, pokud nenastanou okolnosti uvedené v odst. 6., 8., 9. nebo 10. tohoto článku Smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

6. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení s provedením díla způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést odpovídající úpravu harmonogramu a předložit objednateli neprodleně písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
7. Jestliže se zhotovitel v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku této Smlouvy domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení díla, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět. Jestliže zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu dokončení díla zaniká.
8. Provádění díla bude probíhat za provozu. Vzhledem k této skutečnosti objednatel připouští možnost změny lhůty pro dokončení díla v případě prodlení z důvodů vzniklých na jeho straně a neumožňujících zhotoviteli plynulý průběh postupu prací na díle. Případná změna termínu dokončení díla bude v takovém případě řešena dodatkem k této Smlouvě včetně úpravy závazného harmonogramu.
9. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět, nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Zhotovitel je v takovém případě povinen harmonogram přepracovat v tomto smyslu.
10. Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen harmonogram přepracovat v tomto smyslu.
11. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této Smlouvy je zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen objednatele předem informovat. V případě, že k přerušení provádění díla nebo jeho části dojde z důvodů výlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností zhotovitele podle tohoto odstavce k tíži objednatele.
12. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.
13. **Místem plnění je Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou.**

5. CENA DÍLA

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

cena Kč bez DPH 13 198 570,82

DPH v Kč (21 %) 2 771 699,87

cena díla v Kč včetně DPH 15 970 270,69

Výše uvedená cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 1. 2024 a podmínek objednatele stanovených v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

2. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, úplná a bezvýhradná za vymezený předmět plnění.
3. Cena díla je stanovena na základě DPS předané objednatelem zhotoviteli a zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám.
5. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému provedení, předání a užívání díla, zejména:
 - a) veškeré náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a v 1 vyhotovení v digitální formě,
 - b) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla včetně zajištění návodů k obsluze a údržbě zařízení a zaškolení obsluhy,
 - c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
 - f) veškeré náklady na koordinační a kompletační činnost,
 - g) veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - j) veškeré náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce.
6. Součástí ceny, v souvislosti s dodávkou technologického zařízení, je kromě ceny samotného zařízení a jeho montáže také zejména:
 - a) vypracování návodu k obsluze a zaškolení obsluhy technologického zařízení,
 - b) náklady na individuální vyzkoušení technologického zařízení,
 - c) náklady na komplexní vyzkoušení včetně jeho řízení,
 - d) náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu technologického zařízení v rozsahu sjednaném ve smlouvě o dílo.
8. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení díla.
10. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v čl. 6. Změna díla a jeho ceny.

6. ZMĚNA DÍLA A JEHO CENY

1. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění provedeného zhotovitelem.
2. Změna ceny díla je možná v případě, že dojde ke změně rozsahu nebo kvality realizovaných prací a dodávek oproti rozsahu a kvalitě stanoveným v zadávací dokumentaci.
3. Veškeré, předem nevyhrazené změny smluvních závazků, lze realizovat pouze za předpokladu splnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Na skutečnosti, které by mohly vést k takové změně, je zhotovitel povinen objednatele upozornit minimálně zápisem do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě vypracovat změnový list.
5. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré změny v množství nebo kvalitě, které v průběhu realizace díla vzniknou.
6. Pokud budou mít změny nebo úpravy díla vliv na cenu díla, pak musí být součástí změnových listů i návrh na zvýšení či snížení ceny díla.
7. Návrh na zvýšení nebo snížení ceny díla se zhotovitel zavazuje zpracovat následujícím způsobem:
 - a) Změna ceny z důvodů méněprací:
 - zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
 - zhotovitel provede ocenění soupisu, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jednotkové ceny budou odpovídat cenám z položkového rozpočtu,
 - v ceně méněprací zhotovitel zohlední také odpovídající podíl ostatních a vedlejších nákladů ve výši odpovídající podílu odečítaných méněprací.
 - b) Změna ceny z důvodů víceprací:
 - zhotovitel zpracuje písemný seznam víceprací formou soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s objednatelem,
 - soupis dodatečných prací, dodávek a služeb zhotovitel ocení následujícím způsobem:
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce budou obsaženy v položkovém rozpočtu, pak je zhotovitel ocení cenami z položkového rozpočtu,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak je zhotovitel povinen je ocenit cenami podle aktuálně platného ceníku URS,
 - pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy ani v položkovém rozpočtu ani v aktuálním platném ceníku URS, pak budou stanoveny dohodou smluvních stran ve výši obvyklé v době a místě plnění.
8. Veškeré změny v rozsahu a kvalitě lze realizovat pouze na základě předchozího souhlasu objednatele, změna rozsahu a ceny díla musí být řešena dodatkem k této Smlouvě.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. **Cena díla bude hrazena průběžně** na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem **1x měsíčně**, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek včetně výměr (dále jen soupis), který předloží zhotovitel objednateli min. 5 dnů před vystavením faktury. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení, přičemž má právo vyžádat od zhotovitele vyjasnění pochybných či vadných částí soupisu.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXI. Řešení sporů.
5. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Odsouhlasený soupis provedených prací bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6. **Faktury budou objednateli doručovány elektronicky na emailovou adresu: fakturace@nemjbc.cz. Splatnost faktur bude 30 dnů** ode dne elektronického doručení faktury.
7. Faktury bude objednatel **hradit do výše 90% z celkové ceny díla, zbývajících 10% z ceny díla bude pozastávka** splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.
8. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. **Všechny faktury podléhají režimu přenesené daňové povinnosti.** Dle ustanovení §92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je daň povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Na faktuře bude uveden název akce „**Revitalizace 4.patra v budově B02, GYP AMB a lékařské pokoje**“.
8. Objednatel se zavazuje hradit faktury do termínu splatnosti na nich uvedených. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
9. Objednatel má právo, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel, vrátit zhotoviteli fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení.
11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, jejichž provedení objednatel odsouhlasil, budou tyto vícepráce fakturovány samostatně nebo bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (změnový list se soupisem provedených prací, dodatek ke smlouvě).

8. VLASTNICTVÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla. Vlastnictví k dalším věcem, jež má zhotovitel povinnost podle této Smlouvy předat objednateli, nabývá objednateli okamžikem předání zhotovitelem.
2. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle této Smlouvy tak, aby nevznikla škoda.
3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku (den převzetí staveniště) zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatелеm.
4. Škodou na díle se rozumí jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním díla, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, konzultantů, zástupců objednatele, a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
7. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
8. V rámci náhrady škody bude objednatel účtovat náhradu škody a postupovat v souladu s platnými právními předpisy.

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA

1. **Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti** kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
2. Zhotovitel **je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele**, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí, a to po celou dobu provádění díla. Výše pojistné částky je sjednána s horní hranicí pojistného plnění nejméně **10.000.000 Kč** (slovy: deset milionů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a **10.000.000 Kč** (slovy: deset milionů korun českých) pro období od uzavření zápisu o předání a převzetí díla do uplynutí záruční lhůty podle této Smlouvy.
3. Zhotovitel je dále povinen být po celou dobu provádění díla **pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání**

svých zaměstnanců. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit fyzické osoby, které pro něj budou pracovat z titulu uzavření této Smlouvy pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které by vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této Smlouvy.

4. Povinnost obou pojištění podle předchozích odstavců se v plné míře vztahuje také na poddodavatele.
5. Zhotovitel je dále **povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným stavebně montážním rizikům** (s vyloučením vyšší moci), na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo provádění díla. Vztahuje se na škody na díle, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště, které mohou vzniknout z těchto příčin:
 - a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
7. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku je to buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.
8. Náklady na všechna z výše uvedených pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.
9. Doklady o jakémkoliv, v tomto článku Smlouvy uvedených, pojištění předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, a to i opakovaně.
10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
11. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

10. STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 1. této Smlouvy.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel zápis, který obě smluvní strany podepíší.
3. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání staveniště.
4. Součástí předání a převzetí staveniště jsou i dokumenty nezbytné pro řádné užívání staveniště, předané objednatelem zhotoviteli, a to zejména:

- a) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací,
 - c) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - d) informace o bezpečnostních a protipožárních předpisech platných v místě provádění díla,
 - e) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a respektováním DPS předané objednatelem.
 6. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
 7. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
 8. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu staveniště a zabezpečení díla proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům, zajistit kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících do prostoru staveniště, stejně jako osob a vozidel opouštějících staveniště a dodržování případných dalších bezpečnostních požadavků objednatele.
 9. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a uzpůsobeno.
 10. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Staveniště zhotovitel dále označí informačními tabulemi s označením díla dle pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat na základě údajů předaných objednatelem v aktuálním stavu.
 11. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci bez předchozího písemného svolení objednatele.
 12. Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitel je povinen provádět průběžný úklid staveniště umožňující plynulé provádění díla a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištění způsobeného prováděním díla. Komunikace budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.
 13. Zhotovitel je povinen na své náklady neprodleně odstranit případné poškození komunikací, pokud k nim dojde provozem zhotovitele.
 14. Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu.
 15. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
 16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
 17. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

11. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje klást během realizace díla důraz na maximální kvalitu provedených prací.
2. Zhotovitel v čl. 2 odst. 4 této Smlouvy deklaroval, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla převzatými od objednatele, zejména s DPS a s položkovým rozpočtem a že jsou z jeho pohledu vhodné pro provedení díla. V případě, že by zhotovitel dodatečně zjistil vady či nedostatky v předané DPS, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením prací, na tyto vady či nedostatky objednatele upozornit a dát návrh na jejich odstranění.
3. V případě nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi DSP platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
4. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.
5. Objednatel je oprávněn o prioritě dokumentace rozhodnout písemně jinak, než je stanoveno v předcházejících odstavcích.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a řídit se pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, nebo na nevhodné provádění díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. V takovém případě je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné, do doby obdržení nových pokynů od objednatele. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
8. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, ačkoliv byl k tomu dle odstavce 6. tohoto článku této Smlouvy povinen, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
9. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se smlouvou, je objednatel oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušování prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Přerušování provádění díla z těchto důvodů musí být zapsáno do stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušováním vzniknou.
10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany ve lhůtě do 30 kalendářních dnů na změně Smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.

11. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost zjistit před započatím provedení díla s vynaložením odborné péče překážky uvedené v odstavci č. 9. tohoto článku Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za část díla, jež byla provedena do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče.
12. Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli na jeho ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této Smlouvy.
14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
16. Pokud zhotovitel nevyzve objednavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu zakryje bez odsouhlasení ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen na vyzvání objednavatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a umožnit kontrolu.
17. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
18. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
19. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
20. Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s prováděcími předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko.
21. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech.

12. PODDODAVATELÉ A KVALIFIKACE PRACOVNÍKŮ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců nebo za pomoci svých poddodavatelů, přičemž významní poddodavatelé jsou uvedeni v Seznamu významných poddodavatelů, který je přílohou stavebního deníku.
2. Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou část díla. Za významnou poddodávku se pro tyto účely nepovažují:
 - dodávky stavebních materiálů ani výrobků,
 - služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění veřejné zakázky, jako jsou např. úklidové služby, ostraha,
 - pomocné práce či jiné obdobné práce s podílem nižším, než je 10% z finančního objemu díla.
3. Významné poddodavatele, kteří nebyli v době uzavření této smlouvy známi a zapojí se do plnění díla následně, identifikuje zhotovitel nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem a doplní je do Seznamu významných poddodavatelů.
4. **Změna významného poddodavatele** a rozsahu jeho plnění je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném oznámení objednateli. Aktualizace Seznamu významných poddodavatelů může být provedena předložením nového seznamu poddodavatelů nebo zápisem do stavebního deníku.
5. V případě, že zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část své **kvalifikace prostřednictvím jiné osoby** (poddodavatele) ve smyslu § 83 ZZVZ, pak se tato jiná osoba bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, v jakém za zhotovitele prokázala kvalifikaci.
6. **Změna osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci** v zadávacím řízení, je v průběhu provádění díla možná pouze v důsledku objektivních skutečností, se souhlasem objednatele a pouze za předpokladu, že náhradní osoba prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako osoba původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na provádění díla podílet. Zhotovitel předloží objednateli návrh změny osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci, písemně buď formou žádosti doručené k rukám odpovědného zástupce objednatele ve věcech technických nebo na jednání kontrolního dne. Doklady prokazující kvalifikaci nové osoby předá objednateli v dohodnutém termínu. Po odsouhlasení objednatelem bude změna kvalifikované osoby (poddodavatele) zaznamenána ve stavebním deníku a doplněna do Seznamu poddodavatelů).
7. Pokud osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy, je změna přípustná pouze za situace, že náhradní osoba se rovněž zaváže ke společné a nerozdílné odpovědnosti.
8. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany svých poddodavatelů či jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. To neplatí v případě, že jiná osoba, jejímž prostřednictvím prokazoval zhotovitel část své kvalifikace v zadávacím řízení, převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. V takovém případě je společně se zhotovitelem za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů odpovědná i tato osoba.
9. Zhotovitel se zavazuje, že **výkon funkce hlavního stavbyvedoucího** zajistí po celou dobu realizace díla pan Ing. Vít Lhota, který disponuje odbornou způsobilostí **pro výkon vybrané činnosti ve výstavbě dle zákona č. 360/1992 Sb.**, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“), a to pro obor **pozemní stavby** (prostřednictvím kterého prokázal zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku).

10. Hlavní stavbyvedoucí bude v rámci své funkce osobně zajišťovat kromě povinností daných stavebním zákonem zejména průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska kvality práce, kontrolu všech na stavbě prováděných zkoušek i kontrolu jejich výsledků, dodržování technologických lhůt a časového harmonogramu. Dále bude spolupracovat se zástupci objednatele při řešení případných změn stavby. Hlavní stavbyvedoucí je povinen osobně se účastnit předání a převzetí staveniště, všech kontrolních dnů a předání a převzetí dokončeného díla a jeho kolaudace (pokud bude v souladu s platnými právními předpisy provedena).
11. Ve výjimečných a odůvodněných případech, pokud nebude hlavní stavbyvedoucí uvedený v odst. 9 tohoto článku Smlouvy po přechodnou dobu schopen z objektivních důvodů svou činnost vykonávat (např. nemoc, dovolená apod.), může být krátkodobě, a to na dobu maximálně 4 týdnů, zastoupen jinou osobou, kterou určí zhotovitel. Změna bude oznámena na kontrolním dnu stavby a o přechodném nahrazení stavbyvedoucího jinou osobou bude záznam ve stavebním deníku.
12. Trvalá **změna v osobě hlavního stavbyvedoucího** je možná pouze po schválení objednatelem, v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní osoba **prokáže kvalifikaci shodným způsobem** a min. ve shodné nebo vyšší úrovni, než bylo stanoveno v odst. 7.3.2 zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Zhotovitel předloží návrh změny včetně potřebných dokladů k prokázání splnění kvalifikace náhradní osobou písemně buď formou žádosti doručené k rukám odpovědného zástupce objednatele ve věcech technických nebo na jednání kontrolního dne. O splnění této povinnosti se provede zápis do stavebního deníku.
13. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal ze stavby (nebo sám vykáže ze staveniště) jakoukoliv osobu nebo poddodavatele, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických nápojů či omamných a návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost, a povinnosti se při podezření z tohoto jednání podrobit příslušnému testu).
14. Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět dílo žádnými pracovníky, kteří byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin.
15. Objednatel je oprávněn požadovat ukončení činnosti jakéhokoliv osoby, která neprovádí dílo v souladu se závaznými podklady pro provádění díla (včetně, nikoliv však pouze termínů a harmonogramu).
16. Zhotovitel se zavazuje, že svým poddodavatelům zajistí úroveň smluvních podmínek srovnatelnou s podmínkami této smlouvy, a to zejména podmínek platebních, podmínek smluvních pokut úměrných rozsahu plnění poskytovanému poddodavatelem a délky záruční doby.
17. Zhotovitel se zavazuje, že vůči svým poddodavatelům zajistí řádné a včasné uhrazení svých finančních závazků, kdy za řádné a včasné se považuje vždy plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře poddodavatele.

13. POUŽITÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

2. Pro provádění díla mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané životnosti splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud takový materiál zhotovitel při realizaci díla použije, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu (tj. výměnu za zdravotně nezávadný materiál), přičemž veškeré náklady s touto nápravou spojené nese zhotovitel.
4. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
6. Zhotovitel je povinen dodat objednateli v rámci provádění díla pouze takové stroje, zařízení, výrobky a další movité věci, které jsou nové a dosud nepoužité, které mají zajištěn servis v České republice, a předat k nim objednateli požadovanou provozní dokumentaci.
7. Při provádění díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provádění díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných nezávadných materiálů nebo technologií.

14. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu; rozhodující je okolnost, která nastane později.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje.
4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.
5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet a zapisovat.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
8. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny identifikační údaje:
 - a) název díla (nebo jeho části) podle projektové dokumentace,
 - b) místo provádění díla,
 - c) název, sídlo a IČO zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - d) název, sídlo a IČO objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
 - e) název, sídlo a IČO zpracovatele projektové dokumentace,
 - f) název, sídlo a IČO poddodavatelů,
 - g) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné provádění díla s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
 - h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
 - i)
 - j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
 - k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace díla včetně případných jejich změn,
 - l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady k předmětnému dílu,
 - m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během provádění díla.
9. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
 - a) počet pracovníků pracujících na staveništi,
 - b) klimatické podmínky na staveništi a jeho stav,
 - c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
 - d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro provádění díla, jejich uskladnění a zabudování,
 - e) nasazení mechanizačních prostředků.
10. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla:
 - a) předání a převzetí staveniště,
 - b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení včetně technologických přestávek,
 - c) nástupy a provádění a ukončení prací poddodavatelů,
 - d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
 - g) manipulace se stavební sutí a nakládání s odpady,
 - h) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
 - i) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
 - j) opatření k zajištění díla, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
 - k) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
 - l) souhlas se zakrýváním prací,
 - m) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení a odchylek od ověřené projektové dokumentace,
 - n) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,

- o) dílčí přejímky ukončených prací,
 - p) provedení a výsledky zkoušek a měření,
 - q) škody způsobené stavební činností včetně přijatých opatření,
 - r) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
 - s) odstranění vad a nedodělků,
 - t) výsledky kontrolních prohlídek díla (§ 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona),
 - u) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- a) oprávnění zástupci objednatele,
 - b) oprávnění zástupci zhotovitele,
 - c) osoba vykonávající stavební dozor,
 - d) osoba provádějící kontrolní prohlídku díla,
 - e) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - f)
 - g) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů.
12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup pro provádění díla pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků Smlouvy.

15. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Technologickým zařízením se pro účely této Smlouvy rozumí soubor strojních zařízení zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces.

15.1 Individuální vyzkoušení

1. Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.
2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
3. Náklady individuálního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
4. O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis do stavebního deníku.

15.2 Komplexní vyzkoušení

1. Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, je kvalitní a že je jako celek schopno bezporuchového provozu. Dílo se podle smlouvy považuje za dokončené teprve tehdy, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatelé včas pozvat.

2. Povinností zhotovitele je, že v rozsahu, který bude písemně upřesněn na kontrolních dnech, obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu.
3. Náklady komplexního vyzkoušení hradí zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
4. O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.
5. Zhotovitel hradí veškeré náklady na opakování komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin vzniklých na jeho straně.

16. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

1. Zhotovitel bude v souladu s tímto článkem a příslušnými přílohami během provádění díla předávat objednateli:
 - a) písemné doklady o úspěšném provedení individuální a komplexní zkoušky technologických zařízení,
 - b) písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních a revizích vyhrazených zařízení, požadovaných touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, a to včetně kontrol prací před zakrytím (dále jen „zkoušky“).
2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli účast na všech zkouškách. Nejméně pět pracovních dní předem je povinen písemně oznámit objednateli den, hodinu a místo konání zkoušky. Tato povinnost se týká i opakovaných zkoušek. Konání závěrečné komplexní zkoušky technologických zařízení je zhotovitel povinen oznámit nejméně deset pracovních dní předem doporučeným dopisem zaslaným do sídla objednatele. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit u každé zkoušky přítomnost objednatelem určených odborných pracovníků objednatele.
3. Provedení zkoušek je zhotovitel povinen zajistit svými pracovníky, autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy.
4. Zhotovitel je povinen všechny zkoušky provést tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu objednatele.
5. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je zhotovitel povinen vyhotovit protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po provedení zkoušky.
6. O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle platných právních předpisů vyhotoví tato osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (revizní zprávy) je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů od provedení zkoušky.
7. Originály protokolů o zkouškách (příp. revizních zpráv) předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
8. V případě, že výsledky provedených zkoušek neprokáží splnění všech parametrů stanovených závaznými podklady pro provádění díla, zejména nebudou-li splněny podmínky pro bezpečný provoz v provozních, poruchových a havarijních režimech stanovených v projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen ihned odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zkoušku zopakovat. V případě, že v rámci zkoušky nebude splněn jen některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části stavby, resp.

technologie, může být se souhlasem objednatele pokračováno v dalších zkouškách a dále po odstranění závady může být opakována zkouška pouze tohoto dílčího parametru.

9. V rámci sjednané ceny díla je zhotovitel zejména povinen uhradit veškerá provozní média potřebná pro provedení všech zkoušek.
10. Ustanovením tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele zajistit a předat objednateli jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo požadované objednatelem v této smlouvě.

17. BEZPEČNOST PRÁCE

1. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na staveništi.
2. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby jím pověřené dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na staveništi.
3. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
6. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance i poddodavatele pracující na díle bezpečnostní školení i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
7. Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu o úrazu podle platných předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s prováděním díla.

18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo ve lhůtě sjednané v této Smlouvě.
2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 10 dnů před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla.

3. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve Smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.
4. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 10 dnů ode dne dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
5. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu však neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní pokutu za nesplnění lhůty pro dokončení díla stanovené v čl. 20 této Smlouvy.
6. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.
7. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady a následně je objednateli předat, a to zejména:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - b) doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů,
 - c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.),
 - d) zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby apod.),
 - e) prohlášení o jakosti a kompletnosti díla,
 - f) originál stavebního deníku (ů),
 - g) garanční podmínky díla,
 - h) protokoly o zaškolení obsluhy.
8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
9. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
10. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla s výhradou.
11. Náklady na dodatečné objednatelům požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel.
12. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který bude obsahovat minimálně následující údaje:
 - a) identifikační údaje o údajích o zhotoviteli a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - e) konec záruční doby dle této Smlouvy,
 - f) seznam předaných dokladů,
 - g) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - h) soupis příloh,
 - i) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá či zda je přejímá s výhradou.

13. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
14. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
15. Objednatel je oprávněn, ale nikoliv povinen, převzít dílo, i když dílo vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se neuplatní.
16. V případě, že dílo vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, nelze takové dílo považovat za provedené, a to ani v případě, že objednatel takové dílo převzal.
17. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
18. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
19. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
20. V případě, že se objednatel přes řádné a včasné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **60 měsíců** ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, s výjimkou věcí, které mají povahu strojního zařízení nebo funkčních spotřebních výrobků, u kterých se sjednává záruční doba v délce dané výrobcem, **minimálně však 24 měsíců**.
3. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude v průběhu záruční lhůty odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.
4. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
7. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
8. Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost takového díla či dotčené části.
9. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění.
10. Po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá, záruční lhůta neběží.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 24 Řešení sporů této smlouvy.
12. V případě sporu smluvních stran, zda má dílo vadu či nikoliv, je rozhodující stanovisko znalce určeného podle čl. 24 Řešení sporů této smlouvy.
13. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.
14. Pro ty **části díla, které byly** v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem **opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.**
15. Pokud by zhotovitel nebyl během výše uvedené záruční doby schopen plnit své závazky plynoucí ze záruky, bude hodnota zbývajících poskytnutých záruk oceněna příslušným znalcem v oboru a výsledná částka bude následně vedena jako pohledávka objednatele vůči zhotoviteli.
16. Vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den záruční doby, přičemž uvede jejich popis, jak se projevují, popř. jakým způsobem je požaduje odstranit.
17. Zhotovitel se zavazuje pro odstranění řádně oznámené vady díla bezplatně provést veškeré potřebné práce s tím, že:
 - (i) práce u vad bránících provozu Díla (včetně technologických zařízení) zahájí do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení a ukončí opravu vady v co nejkratším čase, nejpozději však do tří (3) kalendářních dní od oznámení,
 - (ii) práce u vad nebránících provozu zahájí do tří (3) kalendářních dní od oznámení, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto stranami, nebo pokud se strany nedohodnou, bude stanoveno objednatelem u každé jednotlivé vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, zpravidla bude použita deseti (10) denní lhůta pro odstranění vady od oznámení vady.
18. Veškeré práce na odstranění vad a dokončení nedokončených prací budou provedeny na riziko a náklady zhotovitele.

20. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, a to včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % za každý den prodlení. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu zahájení prací sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000 Kč** (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý den prodlení. Za den zahájení se považuje den uzavření protokolu o předání staveniště a fyzického zahájení stavebních prací, které bude objednatelem odsouhlaseno v stavebním deníku.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu s dokončením díla sjednaného ve smlouvě z důvodu na své straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000 Kč** (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý den prodlení. Za den dokončení se považuje den uzavření protokolu o předání a převzetí díla.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve lhůtě určené v tomto zápisu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
5. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu, stanovenou pro vyklizení staveniště nebo jiných prostor jím používaných v souvislosti s plněním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení. Označí-li objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v trojnásobné výši.
7. V případě nedodržení technologických postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý zjištěný případ.
8. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
10. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se neuplatní.
11. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele.

21. VYŠŠÍ MOC

1. Za vyšší moc se považuje výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením této Smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, potom strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně Smlouvy.
4. Pokud nedojde k dohodě o změně Smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
6. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

22. DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.
2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:
 - a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo
 - b) jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení díla, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu

a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

4. Pokud zhotovitel při zhotovování díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

23. Odstoupení, ukončení smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
 - a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
 - b) nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu objednateli na jeho výzvu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - c) nepředložení dokladů o stavebně montážním pojištění objednateli na jeho výzvu, a to ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - d) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do 7-mi dnů od předání staveniště,
 - f) pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem upozorněn,
 - g) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech vyjmenovaných v § 223 ZZVZ.
4. Od této Smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečně lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.
5. Za důvod odstoupení od Smlouvy jsou považovány také okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci.
6. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.
7. V oznámení odstoupení od Smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od této Smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
8. Odstoupení od této Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od Smlouvy.
9. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením provádění díla,
 - c) zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
 - d) zhotovitel soupis oceněných provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
 - e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,
 - f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - g) objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
 - h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla,
 - i) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu,
 - j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
10. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.
2. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, má kterákoliv smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána samostatně.
3. Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.
4. Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní, rozhodovány v pravomoci obecných soudů.

25. OBECNÁ PRAVIDLA

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si

navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.

2. Komunikace předpokládaná touto Smlouvou mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato Smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této Smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, e-mailem nebo datovou schránkou. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.
3. Nestanoví-li tato Smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směřována na osoby oprávněné zastupovat objednatele a zhotovitele v průběhu plnění díla:
za objednatele: xxxxxxxxxxxx, vedoucí PaSM, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, technická investiční výstavby, xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, vedoucí Velína, xxxxxxxxxxxxxxx
za zhotovitele: xxxxxxxxxx, jednatel, xxxxxxxx
4. Změny doručovacích údajů musejí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.
5. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Každá změna této Smlouvy musí být řešena písemným dodatkem, který musí být číslován a podepsán osobami oprávněnými zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

26. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
2. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v jazyce českém.
3. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení této Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou na provádění díla podílet (tj. i pro své poddodavatele).

5. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího z této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.
7. Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu k předmětu Smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy v této Smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají Smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze strany jakýchkoliv třetích osob, vyjma vysloveně stanovených v této Smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle.
10. Smlouva může být podepsána elektronicky, pokud bude opatřena uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. Pokud nebude smlouva uzavřena elektronicky, bude vytisknuta a podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno listinné originální vyhotovení.
11. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní objednatel tuto Smlouvu včetně příloh a případných dodatků v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že žádná informace uvedená v této smlouvě včetně přílohy není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.
12. **Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.**
13. Přílohy této Smlouvy, na něž tato Smlouva odkazuje, tvoří součást této Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh.

Přílohy:

Příloha číslo 1 - Oceněný položkový rozpočet díla

Příloha číslo 2 – Harmonogram provádění prací

13 -03- 2024

13 -03- 2024

za Objednatele
MUDr. Vít Němeček, MBA, ředitel

za Zhotovitele
Václav Paldus, jednatel

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
MUDr. Vít Němeček, MBA
ředitel
Nemocniční 4446/15
466 01 Jablonec nad Nisou

Příloha č. 6	CELKOVÁ REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU			
	„Revitalizace 4. patra v budově B02, GYP AMB a lékařské pokoje“			
	Název stavební části	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
1.	Příloha 6a-Soupis prací a dodávek - etapa 1_R01	5 952 004,25 Kč	1 249 920,89 Kč	7 201 925,14 Kč
2.	Příloha 6b-Soupis prací a dodávek - etapa 2_R01	7 246 566,57 Kč	1 521 778,98 Kč	8 768 345,55 Kč
	Celková nabídková cena	13 198 570,82 Kč	2 771 699,87 Kč	15 970 270,69 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TERJBCNEMe1-R01
Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

KSO: 801 11 12 CC-CZ:
Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. IČ:
DIČ:

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1 IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant: Storing spol. s.r.o. IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [nadminkv.urs.cz](#)

Cena bez DPH			5 952 004,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 952 004,25	1 249 920,89
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 201 925,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TERJBCNEMe1-R01		
Stavba:	Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.		
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 952 004,25	7 201 925,14	
01.1	Stavebně- konstrukční část	3 111 549,95	3 764 975,44	STA
01.1a	Bourací a demontážní práce	431 569,00	522 198,49	Soupis
01.1b	Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)	2 205 286,68	2 668 396,88	Soupis
01.1c	Fasádní výplně otvorů	474 694,27	574 380,07	Soupis
01.2	Specialisté	2 043 308,30	2 472 403,04	STA
01.2a	Zdravotní technika	300 740,40	363 895,88	Soupis
01.2b	Vzduchotechnika	133 057,00	160 998,97	Soupis
01.2c	Vytápění	87 330,00	105 669,30	Soupis
01.2d	Silnoproudé instalace	880 620,50	1 065 550,81	Soupis
01.2e	Slaboproudé instalace	641 560,40	776 288,08	Soupis
01.3	Nábytkové vybavení	357 146,00	432 146,66	STA
01.4	Vedlejší rozpočtové náklady	440 000,00	532 400,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis: 01.1a - Bourací a demontážní práce

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		431 569,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	431 569,00	21,00%	90 629,49
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	522 198,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis:

01.1a - Bourací a demontážní práce

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	431 569,00
HSV - Práce a dodávky HSV	333 764,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	236 735,52
997 - Přesun sutě	97 028,88
PSV - Práce a dodávky PSV	97 804,60
766 - Konstrukce truhlářské	1 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	48 937,40
776 - Podlahy povlakové	25 489,75
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 577,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis:

01.1a - Bourací a demontážní práce

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

431 569,00

DHSV

Práce a dodávky HSV

333 764,40

D9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

236 735,52

1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	25,727	144,00	3 704,69	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132								
VV"mc 5560"1,2*2,9					3,480			
VV"mc 5630"(1,02+0,45)*2,9+0,6*0,1					4,323			
VV"mc 5871 chodba + sprcha"1,95*2,9+0,2*2,2					6,095			
VV"mc 5910 "1,95*2,9+0,9*0,1					5,745			
VV"mc 5911"2,84*2,0					5,680			
VV"mc 5912"0,2*2,02					0,404			
VVSoučet					25,727			
2	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	24,289	193,00	4 687,78	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133								
VV"mc 5610"1,2*2,9					3,480			
VV"mc 5871 chodba+sprcha"2,25*2,9-0,8*1,95					4,965			
VV"mč 5890"1,15*2,02-0,8*1,97					0,747			
VV"mc 5910 "2,15*2,9-0,8*1,95+0,35*2,02					5,382			
VV"mc 5930"3,35*2,9					9,715			
VVSoučet					24,289			
3	K	965045.13	Případné vybourání nerovností původní podlahy tl. 80mm	m2	23,274	150,00	3 491,10	
VV								
VVpredpoklad 10% z celku								
VV232,74*0,1					23,274			
VVSoučet					23,274			
4	K	9650461.1	Broušení stávajících betonových podlah	m2	232,740	170,00	39 565,80	
VV"mc 5560"2,7								
VV"mc 5561"1,1					2,700			
VV"mc 5562"1,11					1,100			
VV"mc 5562"1,11					1,110			
VV"mc 5510"2,13					2,130			
VV"mc 5520"2,13					2,130			
VV"mc 5530"7,62					7,620			
VV"mc 5871"1,82					1,820			
VV"mc 5872"1,5					1,500			
VV"mc 5891"3,4					3,400			
VV"mc 5911"1,82					1,820			
VV"mc 5912"1,5					1,500			
VV"služební vchod"5,17					5,170			
VV"mc 00"45,83					45,830			
VV"mc 5580"17,56					17,560			
VV"mc 5590"9,16					9,160			
VV"mc 5871"2,44					2,440			
VV"mc 5880"20,54					20,540			
VV"mc 5890"2,44					2,440			
VV"mc 5900"20,67					20,670			
VV"mc 5910"2,44					2,440			
VV"mc 5920"20,67					20,670			
VV"mc 5930"58,99					58,990			
VVSoučet					232,740			
5	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	26,830	397,00	10 651,51	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223								
VV"mc 5560"2,7					2,700			
VV"mc 5561"1,1					1,100			
VV"mc 5562"1,11					1,110			
VV"mc 5510"2,13					2,130			
VV"mc 5520"2,13					2,130			
VV"mc 5530"7,62					7,620			
VV"mc 5871"1,82					1,820			
VV"mc 5872"1,5					1,500			
VV"mc 5891"3,4					3,400			
VV"mc 5911"1,82					1,820			
VV"mc 5912"1,5					1,500			
VVSoučet					26,830			
6	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdvo rovných	m	10,300	55,00	566,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mc 5510"5,95-0,8		5,150			
	VV		"mc 5520"5,95-0,8		5,150			
	VV		Součet		10,300			
7	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	3,431	441,00	1 513,07	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031733					
	VV		"služební vchod"0,15*2,02*2*2		1,212			
	VV		"mc 5580"0,15*1,0*2		0,300			
	VV		"mc 5620"0,15*2,02		0,303			
	VV		"mc 5871 sprcha"0,15*2,02		0,303			
	VV		"mc 5872 "0,1*2,02		0,202			
	VV		"mc 5912 "0,1*2,02		0,202			
	VV		"mc 5920 "0,15*2,02*2		0,606			
	VV		"dvere mc" 0,15*2,02		0,303			
	VV		Součet		3,431			
8	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	26,952	457,00	12 317,06	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		"mc 5580"0,8*1,97		1,576			
	VV		"mc 5590"0,8*1,97		1,576			
	VV		"mc 5560"0,6*1,97*3		3,546			
	VV		"mc 5610+20"0,8*1,97*2		3,152			
	VV		"mc 5630"0,6*1,96		1,176			
	VV		"mc 5871 sprcha + chodba +wc+ pokoj"0,8*1,95*2+0,6*1,95		4,290			
	VV		"mc 5890"0,8*1,95*2+0,6*1,95		4,290			
	VV		"mc 5900"0,8*1,91*2		3,056			
	VV		"mc 5910 "0,8*1,95*2		3,120			
	VV		"mc 5911 "0,6*1,95		1,170			
	VV		Součet		26,952			
9	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,828	353,00	998,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456					
	VV		"mč 5930"1,45*1,95		2,828			
	VV		Součet		2,828			
10	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	9,000	99,10	891,90	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331					
	VV		"pb16 200x300mm"3		3,000			
	VV		"pb18 600x150mm"2		2,000			
	VV		"pb15 300x300mm"4		4,000			
	VV		Součet		9,000			
11	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033431					
	VV		"pb17 300x350mm"1		1,000			
	VV		"pb19 500x350mm"2		2,000			
	VV		"dvere mc 5630"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	1,400	369,50	517,30	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033531					
	VV		"pb21"1,4*0,5*2		1,400			
	VV		Součet		1,400			
13	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	10,439	209,50	2 186,97	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631					
	VV		"služební vchod"0,9*2,02*2		3,636			
	VV		"mc 5580"1,5*1,0		1,500			
	VV		"mc 5620"0,8*2,02		1,616			
	VV		"mc 5871 sprcha"0,925*2,02		1,869			
	VV		"mc 5920 "0,9*2,02		1,818			
	VV		Součet		10,439			
14	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	15,125	378,50	5 724,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031666					
	VV		"služební vchod"1,1*2		2,200			
	VV		"mc 5620"0,8		0,800			
	VV		"mc 5871 sprcha"0,925		0,925			
	VV		"mc 5872 "1,1		1,100			
	VV		"mč 5890"1,1*2		2,200			
	VV		"mc 5910 "1,5		1,500			
	VV		"mc 5871 chodba "1,5		1,500			
	VV		"mc 5912"1,1		1,100			
	VV		"mc 5920 "1,2		1,200			
	VV		"mc 5930"1,5		1,500			
	VV		"mč 5630"1,1		1,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		15,125			
15	K	977151222	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm	m	0,600	3 395,00	2 037,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151222					
VV			"mc 5930"0,3		0,300			
VV			"pb 25"0,3		0,300			
VV			Součet		0,600			
16	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m	0,600	3 987,00	2 392,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151223					
VV			"pb22"0,3		0,300			
VV			"pb 24"0,3		0,300			
VV			Součet		0,600			
17	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	95,919	213,00	20 430,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
VV			"mc 5580"2,3*1,5		3,450			
VV			"mc 5560"5,7*1,5-0,6*1,5		7,650			
VV			"mc 5601"4,2*2,0-0,6*2,0		7,200			
VV			"mc 5602"3,2*2,0		6,400			
VV			"mc 5630"11,64*2,0-0,6*1,97		22,098			
VV			"mc 5871 sprcha"2,05*2,0		4,100			
VV			"mc 5872 "4,95*2,0+0,1*2,02*2		10,304			
VV			"mc 5891 "8,04*2,0-0,6*1,95		14,910			
VV			"mc 5911"2,84*2,0		5,680			
VV			"mc 5912"4,15*2,0+0,1*2,02		8,502			
VV			"mc 5930"3,75*1,5		5,625			
VV			Součet		95,919			
18	K	999100522	Demontáž ostatních drobných nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	100,000	400,00	40 000,00	
VV			100,0		100,000			
VV			Součet		100,000			
19	K	999100525	Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací popř. nové práce jinde neuvedené	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
20	K	999100530	Kompletní vyklizení místností vč. likvidace, případného uskladnění, ochrany před poškozením (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	200,000	350,00	70 000,00	
VV			predpoklad					
VV			200,0		200,000			
VV			Součet		200,000			
21	K	999859.10	Demontáž závěsů a žaluzií vč. likvidace - pb5,9	m	24,600	78,00	1 918,80	
VV			"mc 5580"1,2+2,4+1,35		4,950			
VV			"mc 5880 "3,3		3,300			
VV			"mc 5900 "3,3		3,300			
VV			"mc 5920 "3,3		3,300			
VV			"mc 5930 "3,3+2,8+1,35		7,450			
VV			"mc 5910 "0,9		0,900			
VV			"mč 5930"1,4		1,400			
VV			Součet		24,600			
22	K	999859.12	Demontáž trezorů vč. likvidace - pb6,7,8	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
23	K	999859.14	Šetná demontáž trezorů vč. ochrany před poškozením a uskladnění	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
24	K	999859.20	Úpravu fasádního otvoru pro montáž a po demontáži shozu sutě	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 997			Přesun sutě				97 028,88	
25	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	45,318	800,00	36 254,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215					
26	K	997013312	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,500	400,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312					
VV			15,5		15,500			
VV			Součet		15,500			
27	K	9970133.2	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za pronájem	m	15,500	200,00	3 100,00	
28	K	997013.09	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další km přes 1km	t	45,318	125,00	5 664,75	
29	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	45,318	271,00	12 281,18	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30		K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	40,928	800,00	32 742,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
VV				45,318-(0,6+0,67+3,12)		40,928			
VV				Součet		40,928			
31		K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,186	850,00	6 958,10	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
VV				(45,318-(0,6+0,67+3,12))*0,2		8,186			
VV				Součet		8,186			
32		K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	0,670	3 415,00	2 288,05	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013.13					
VV				0,67		0,670			
33		K	997013.11	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,600	1 500,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013.11					
VV				0,6		0,600			
34		K	997013832	Odpočtový poplatek za kovový šrot	t	3,120	-3 000,00	-9 360,00	
VV				0,92+2,2		3,120			
VV				Součet		3,120			
D		PSV		Práce a dodávky PSV				97 804,60	
D		766		Konstrukce truhlářské				1 800,00	
35		K	7668258.1	Demontáž vestavěných skříní vč. dřevěného obkladu okolo a likvidace, manipulace, poplatku za suť	kus	1,000	700,00	700,00	
VV				"mc 5871"1		1,000			
VV				Součet		1,000			
36		K	7668258.3	Demontáž dřevěných věšáků na stěnách vč. likvidace, manipulace, poplatku za suť	kus	5,000	220,00	1 100,00	
VV				předpklad					
VV				5,0		5,000			
VV				Součet		5,000			
D		767		Konstrukce zámečnické				48 937,40	
37		K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	230,450	212,00	48 855,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581802					
VV				dle legendy místností					
VV				"plocha celkem"232,74		232,740			
VV				"odpočet omítky"-(5,17+2,13+2,13)		-9,430			
VV				"přípocet ostení u okna"(3,325+3,45*2+3,575+3,6)*0,3		5,220			
VV				2,4*0,4*2		1,920			
VV				Součet		230,450			
38		K	767810811	Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných nebo kruhových	kus	2,000	41,00	82,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767810811					
VV				"pb22"2		2,000			
VV				Součet		2,000			
D		776		Podlahy povlakové				25 489,75	
39		K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	205,910	113,50	23 370,79	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
VV				"služební vchod"5,17		5,170			
VV				"mc 00"45,83		45,830			
VV				"mc 5580"17,56		17,560			
VV				"mc 5590"9,16		9,160			
VV				"mc 5871"2,44		2,440			
VV				"mc 5880"20,54		20,540			
VV				"mc 5890"2,44		2,440			
VV				"mc 5900"20,67		20,670			
VV				"mc 5910"2,44		2,440			
VV				"mc 5920"20,67		20,670			
VV				"mc 5930"58,99		58,990			
VV				Součet		205,910			
40		K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	176,580	12,00	2 118,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
VV				"služební vchod"9,7		9,700			
VV				"mc 00"43,74-(2,4+0,8*6+0,6*1+1,45*2)		33,040			
VV				"mc 5580"20,68-0,8		19,880			
VV				"mc 5590"13,1-0,8		12,300			
VV				"mc 5871"6,2-0,8*2		4,600			
VV				"mc 5880"18,29-0,8*2		16,690			
VV				"mc 5890"6,2-0,8*2		4,600			
VV				"mc 5900"18,31-0,8*3		15,910			
VV				"mc 5910"6,2-0,8*2		4,600			
VV				"mc 5920"18,31-0,8*2		16,710			
VV				"mc 5930"40,0-1,45		38,550			
VV				Součet		176,580			
D		784		Dokončovací práce - malby a tapety				21 577,45	
41		K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	553,268	39,00	21 577,45	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
VV			"služební vchod"9,7*2,9		28,130			
			"chodba"43,73*2,9-					
VV			(2,4*2,4+0,8*1,97*5+0,6*1,97+1,45*1,97*2+1,5*1,0+3,35*2,02		95,855			
			+1,2*1,8)					
VV			"mc 5580"20,68*2,9-(1,2*1,8*2+0,8*1,97+1,5*1,0)		52,576			
VV			(2,4+1,8*2)*0,26+(1,35+1,8*2)*0,26		2,847			
VV			"mc 5590"13,1*2,9-0,8*1,97		36,414			
VV			"mc 5560"5,7*(2,9-1,5)-0,7*(1,97-1,5)		7,651			
VV			"mc 5601"4,2*(2,9-2,0)		3,780			
VV			"mc 5602"3,2*(2,9-2,0)		2,880			
VV			"mc 5610+20"9,8*2,9		28,420			
VV			"mc 5630"11,64*(2,9-2,0)		10,476			
VV			"mc 5871 chodba"3,9*2,9-0,8*1,97		9,734			
VV			"mc 5871 sprcha"2,05*(2,9-2,0)		1,845			
VV			"mc 5872 "4,95*(2,9-2,0)		4,455			
VV			"mc 5880 "16,63*2,9-(2,4*1,8+0,8*1,97)		42,331			
VV			"mc 5890"7,24*2,9-(0,8*1,97+0,6*1,95+1,15*2,02)		15,927			
VV			"mc 5891 "8,04*(2,9-2,0)		7,236			
VV			"mc 5900 "18,9*2,9-(2,4*1,8+0,8*1,97*2)		47,338			
VV			"mc 5910 "(7,05-3,1)*(2,9-2,0)		3,555			
VV			"mc 5911"2,84*(2,9-2,0)		2,556			
VV			"mc 5912"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
VV			"mc 5920 "16,7*2,9-(2,4*1,8+0,9*2,02*2)		40,474			
			"mč 5930"(35,9+4,22)*2,9-					
VV			(3,75*1,5+1,45*1,95+3,35*2,9+1,2*1,8+2,4*1,8*2+0,9*2,02)		85,563			
VV			"Podhledy pro nové malby"					
VV			"mc služební vchod"5,17		5,170			
VV			"mc 5590"9,16		9,160			
VV			"mc 5610"4,44		4,440			
VV			Součet		553,268			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis: 01.1b - Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- základní vyklizení si v předstihu zajišťuje investor sám - za daných podmínek investorem je možno využít stávajícího výtahu pro dopravu nového materiálu

Cena bez DPH		2 205 286,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 205 286,68	21,00%	463 110,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 668 396,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis:

01.1b - Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 205 286,68
HSV - Práce a dodávky HSV	335 315,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 531,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	209 930,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 045,99
998 - Přesun hmot	14 808,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 869 971,11
762 - Konstrukce tesařské	2 843,93
763 - Konstrukce suché výstavby	444 810,28
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot, povrchové úpravy	457 338,00
766.1 - Ostatní výrobky vč. přesunu hmot	136 092,50
771 - Podlahy z dlaždic	62 370,60
776 - Podlahy povlakové	430 806,70
781 - Dokončovací práce - obklady	236 442,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	48 647,25
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	50 618,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis:

01.1b - Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 205 286,68

DHSVPráce a dodávky HSV

335 315,57

D3Svislé a kompletní konstrukce

19 531,06

1	K	317941.21	Osazování a dodávka ocelového předkladu dle detailu P06_I. vč. kotvicích prvků HILTI HIT HY200,hl.150 (6ks na překlad), maltového lože	t	0,032	62 000,00	1 984,00	
	VV		U50					
	VV		2*1,1*5,59*2*0,001		0,025			
	VV		P6					
	VV		0,185*0,185*2*47,8*0,001*2		0,007			
	VV		Součet		0,032			
2	K	317941.25	Osazování a dodávka ocelového překladu tvořeného z 2 ocelových profilů U 50 uložených min. 150mm do maltového lože, profily ve třetinách na horní i spodní přírubě propojit např: pásovinou vč. maltového lože	t	0,136	62 000,00	8 432,00	
	VV		"dle výpisu prekladu P01-P05"					
	VV		40,25*0,001		0,040			
	VV		36,89*0,001		0,037			
	VV		12,30*0,001		0,012			
	VV		13,42*0,001		0,013			
	VV		33,54*0,001		0,034			
	VV		Součet		0,136			
3	K	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340236212					
	VV		"pb23"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	340238212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	1,243	1 485,00	1 845,86	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340238212					
	VV		"mc 5880"0,275*2,02		0,556			
	VV		"mč 5930"0,34*2,02		0,687			
	VV		Součet		1,243			
5	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	3,636	1 339,00	4 868,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212					
	VV		"mc 5610"0,9*2,02*2		3,636			
	VV		Součet		3,636			
6	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	12,120	155,00	1 878,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		2,02*6		12,120			
	VV		Součet		12,120			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				209 930,52	
7	K	611131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	2,530	231,00	584,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131100					
	VV		"š. 100mm"					
	VV		"mc 5560"1,2*0,1		0,120			
	VV		"mc 5630"(1,02+0,45)*0,1		0,147			
	VV		"mc 5871 chodba + sprcha"1,95*0,1		0,195			
	VV		"mc 5910 "1,95*0,1		0,195			
	VV		"mc 5911"2,84*0,1		0,284			
	VV		"mc 5912"0,2*0,1		0,020			
	VV		"š. 150mm"					
	VV		"mc 5610"1,2*0,15		0,180			
	VV		"mc 5871 chodba+sprcha"2,25*0,15		0,338			
	VV		"mc 5890"1,15*0,15		0,173			
	VV		"mc 5910 "2,15*0,15+0,35*0,15		0,375			
	VV		"mc 5930"3,35*0,15		0,503			
	VV		Součet		2,530			
8	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropích, šířky rýhy do 150 mm	m2	2,530	987,00	2 497,11	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325121					
	VV		"š. 100mm"					
	VV		"mc 5560"1,2*0,1		0,120			
	VV		"mc 5630"(1,02+0,45)*0,1		0,147			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mc 5871 chodba + sprcha"1,95*0,1		0,195			
	VV		"mc 5910 "1,95*0,1		0,195			
	VV		"mc 5911"2,84*0,1		0,284			
	VV		"mc 5912"0,2*0,1		0,020			
	VV		"š. 150mm"					
	VV		"mc 5610"1,2*0,15		0,180			
	VV		"mc 5871 chodba+sprcha"2,25*0,15		0,338			
	VV		"mc 5890"1,15*0,15		0,173			
	VV		"mc 5910 "2,15*0,15+0,35*0,15		0,375			
	VV		"mc 5930"3,35*0,15		0,503			
	VV		Součet		2,530			
9	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	94,944	78,00	7 405,63	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100					
	VV		2,9*0,1*9		2,610			
	VV		2,9*0,15*8		3,480			
	VV		1,0*0,15*2		0,300			
	VV		"mc 5880"0,275*2		0,550			
	VV		"mc 5930"0,34*2		0,680			
	VV		"mc 5610"0,9*2,02*2*2		7,272			
	VV		omvystravení*0,1		55,012			
	VV		omitkaprekklady		5,040			
	VV		ostatní					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		94,944			
10	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	96,949	298,00	28 890,80	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001					
	VV		"po vybouraných obkladech"					
	VV		"mc 5580"2,3*1,5		3,450			
	VV		"mc 5560"5,7*1,5-0,6*1,5		7,650			
	VV		"mc 5601"4,2*2,0-0,6*2,0		7,200			
	VV		"mc 5602"3,2*2,0		6,400			
	VV		"mc 5630"11,64*2,0-0,6*1,97		22,098			
	VV		"mc 5871 sprcha"2,05*2,0		4,100			
	VV		"mc 5872 "4,95*2,0+0,1*2,02*2		10,304			
	VV		"mc 5891 "8,04*2,0-0,6*1,95		14,910			
	VV		"mc 5911"2,84*2,0		5,680			
	VV		"mc 5912"4,15*2,0+0,1*2,02		8,502			
	VV		"mc 5930"3,75*1,5		5,625			
	VV		"po soklech"					
	VV		"mc 5510"(5,95-0,8)*0,1		0,515			
	VV		"mc 5520"(5,95-0,8)*0,1		0,515			
	VV		Součet		96,949			
11	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	113,930	380,00	43 293,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121					
	VV		keramobklad		113,930			
	VV		Součet		113,930			
12	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	33,542	522,00	17 508,92	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141					
	VV		"mc 5880"0,275*2		0,550			
	VV		"mc 5930"0,34*2		0,680			
	VV		"mc 5610"0,9*2,02*2*2		7,272			
	VV		omitkaprekklady		5,040			
	VV		ostatní					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		33,542			
13	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	6,390	765,00	4 888,35	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325121					
	VV		2,9*0,1*9		2,610			
	VV		2,9*0,15*8		3,480			
	VV		1,0*0,15*2		0,300			
	VV		Součet		6,390			
14	K	612325.16	Vyspravení stávající omítky vnitřních ploch v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	550,116	127,00	69 864,73	
	VV		dle oškrábání					
	VV		"služební vchod"9,7*2,9-0,8*1,97*2		24,978			
	VV		"chodba"43,73*2,9-					
	VV		(2,4*2,4+0,8*1,97*5+0,6*1,97+1,45*1,97*2+1,5*1,0+3,35*2,02 +1,2*1,8)		95,855			
	VV		"mc 5580"20,68*2,9-(1,2*1,8*2+0,8*1,97+1,5*1,0)		52,576			
	VV		(2,4+1,8*2)*0,26+(1,35+1,8*2)*0,26		2,847			
	VV		"mc 5590"13,1*2,9-0,8*1,97		36,414			
	VV		"mc 5560"5,7*(2,9-1,5)-0,7*(1,97-1,5)		7,651			
	VV		"mc 5601"4,2*(2,9-2,0)		3,780			
	VV		"mc 5602"3,2*(2,9-2,0)		2,880			
	VV		"mc 5610+20"9,8*2,9		28,420			
	VV		"mc 5630"11,64*(2,9-2,0)		10,476			
	VV		"mc 5871 chodba"3,9*2,9-0,8*1,97		9,734			
	VV		"mc 5871 sprcha"2,05*(2,9-2,0)		1,845			
	VV		"mc 5872 "4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5880 "16,63*2,9-(2,4*1,8+0,8*1,97)		42,331			
	VV		"mc 5890"7,24*2,9-(0,8*1,97+0,6*1,95+1,15*2,02)		15,927			
	VV		"mc 5891 "8,04*(2,9-2,0)		7,236			
	VV		"mc 5900 "18,9*2,9-(2,4*1,8+0,8*1,97*2)		47,338			
	VV		"mc 5910 "(7,05-3,1)*(2,9-2,0)		3,555			
	VV		"mc 5911"2,84*(2,9-2,0)		2,556			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mc 5912"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5920 "16,7*2,9-(2,4*1,8+0,9*2,02*2)		40,474			
	VV		"mč 5930"(35,9+4,22)*2,9-(3,75*1,5+1,45*1,95+3,35*2,9+1,2*1,8+2,4*1,8*2+0,9*2,02)		85,563			
	VV		"Podhledy pro nové malby"					
	VV		"mc služební vchod"5,17		5,170			
	VV		"mc 5590"9,16		9,160			
	VV		"mc 5610"4,44		4,440			
	VV	omvystraveni	Mezisoučet		550,116			
	VV		Součet		550,116			
15	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	5,040	434,00	2 187,36	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/615142012					
	VV		"dle výpisu překladu P01-P06"					
	VV		1,8*2*(0,1*2+0,15)		1,260			
	VV		1,1*3*(0,1*2+0,15)		1,155			
	VV		1,1*1*(0,1*2+0,15)		0,385			
	VV		1,2*1*(0,1*2+0,15)		0,420			
	VV		1,5*2*(0,1*2+0,15)		1,050			
	VV		1,1*2*(0,1*2+0,15)		0,770			
	VV	omitkaprekklady	Mezisoučet		5,040			
	VV		Součet		5,040			
16	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	51,525	116,00	5 976,90	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001					
	VV		"po vybouraných otvorech"					
	VV		(0,2+0,3)*2*3		3,000			
	VV		(0,6+0,15)*2*2		3,000			
	VV		(0,3+0,35)*2*1		1,300			
	VV		(0,5+0,35)*2*2		3,400			
	VV		(1,4+0,5)*2*2		7,600			
	VV		(0,3+0,3)*2*3		3,600			
	VV		"služební vchod"(0,9+2,02*2)*2		9,880			
	VV		"mc 5580"(1,5+1,0)*2		5,000			
	VV		"mc 5620"(0,8+2,02*2)		4,840			
	VV		"mc 5871 sprcha"(0,925+2,02*2)		4,965			
	VV		"mc 5920 "(0,9+2,02*2)		4,940			
	VV		Součet		51,525			
17	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,336	5 300,00	1 780,80	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141					
	VV		"š. 100mm"					
	VV		"mc 5560"1,2*0,1*0,1		0,012			
	VV		"mc 5630"(1,02+0,45)*0,1*0,1+0,6*0,1*0,1		0,021			
	VV		"mc 5871 chodba + sprcha"1,95*0,1*0,1		0,020			
	VV		"mc 5910 "1,95*0,1*0,1+0,9*0,1*0,1		0,029			
	VV		"mc 5911"2,84*0,1*0,1		0,028			
	VV		"mc 5912"0,2*0,1*0,1		0,002			
	VV		"š. 150mm"					
	VV		"mc 5610"1,2*0,15*0,1		0,018			
	VV		"mc 5871 chodba+sprcha"2,25*0,15*0,1		0,034			
	VV		"mc 5890"1,15*0,15*0,1		0,017			
	VV		"mc 5910 "2,15*0,15*0,1+0,35*0,15*0,1		0,038			
	VV		"mc 5930"3,35*0,15*0,1		0,050			
	VV		"otvory"					
	VV		"služební vchod"0,9*0,15*0,1*2		0,027			
	VV		"mc 5620"0,8*0,15*0,1		0,012			
	VV		"mc 5871 sprcha"0,925*0,15*0,1		0,014			
	VV		"mc 5920 "0,9*0,15*0,1		0,014			
	VV		Součet		0,336			
18	K	632450.34	Lokální nesoudržných vrstev betonu betonovou směsí na výspravu do hloubky 80mm	m2	23,047	987,00	22 747,39	
	VV		"předpoklad vyspravení 10% z celkové plochy"230,47*0,1		23,047			
	VV		Součet		23,047			
19	K	632999.10	Příprava podkladu po vybourání vysátím	m2	230,470	10,00	2 304,70	
	VV		"celková plocha"230,47		230,470			
	VV		Součet		230,470			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						91 045,99
20	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	238,010	60,00	14 280,60	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		"dle legendy místností"230,47		230,470			
	VV		"4.np podhled"7,54		7,540			
	VV		Součet		238,010			
21	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	238,010	139,00	33 083,39	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		"dle legendy místností"230,47		230,470			
	VV		"4.np podhled"7,54		7,540			
	VV		Součet		238,010			
22	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	2,000	103,00	206,00	CS ÚRS 2023 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
23	M	449321.4	hasící přístroj PHP práškový P6 s hasící schopností 27A	kus	1,000	1 789,00	1 789,00	
24	M	44932.11	hasící přístroj PHP sněhový S5 s hasící schopností 89B	kus	1,000	1 987,00	1 987,00	
25	K	99899.010	Osazení stávajícího trezoru vč. zednického zapravení	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"mc 5920"1		1,000			
VV			Součet		1,000			
26	K	99900.104	Ochrana stávajících konstrukcí před znečištěním, poškozením a zaprášením při stavebních pracích vč. průběžného uklidu (pro 5. i 4.np)	soub	1,000	6 500,00	6 500,00	
VV			1		1,000			
27	K	999890120.9	Zednické výpomoci specialistů jinde neuvedené (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	80,000	400,00	32 000,00	
VV			80,0		80,000			
VV			Součet		80,000			
D 998			Přesun hmot				14 808,00	
28	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	18,510	800,00	14 808,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 869 971,11	
D 762			Konstrukce tesařské				2 843,93	
29	K	762511296	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x18 mm	m2	2,820	728,00	2 052,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511296					
VV			"sklp P07"2,82		2,820			
VV			Součet		2,820			
30	K	762512261	Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového	m	5,640	105,00	592,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261					
VV			"přepoklad 2m na m2"					
VV			"sklp P07"2,82*2		5,640			
VV			Součet		5,640			
31	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,022	8 100,00	178,20	CS ÚRS 2023 02
VV			"přepoklad 2m na m2"					
VV			"sklp P07"2,82*2*0,06*0,06*1,1		0,022			
VV			Součet		0,022			
32	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	0,022	935,00	20,57	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762795000					
VV			0,022		0,022			
VV			Součet		0,022			
D 763			Konstrukce suché výstavby				444 810,28	
33	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	39,527	1 550,00	61 266,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111417					
VV			"na hranici etap"(1,35+2,4)*2,9		10,875			
VV			"mc 5930" (1,19+5,09+3,6)*2,9		28,652			
VV			Součet		39,527			
34	K	763111431	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB	m2	17,110	1 669,00	28 556,59	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111431					
VV			"mc 5600"1,2*2,9		3,480			
VV			"mč 5931"1,4*2,9		4,060			
VV			"mc 5630"(1,18+2,12)*2,9		9,570			
VV			Součet		17,110			
35	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	56,637	109,00	6 173,43	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111717					
VV			39,527+17,11		56,637			
VV sdk1			Mezisoučet		56,637			
VV			Součet		56,637			
36	K	763111720	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	2,000	1 250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111720					
VV			"mč 5930"2,0		2,000			
VV			Součet		2,000			
37	K	763111911	Zhotovení otvoru v příčkách ze sádkartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost do 0.10 m2	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111911					
VV			"mč 5630"2		2,000			
VV			Součet		2,000			
38	K	763121.67	SDK stěna předsazená tl dp 425 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 45	m2	4,241	1 435,00	6 085,84	
VV			"mc 5630"					
VV			0,77*1,2+0,17*0,2		0,958			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,01*1,2+1,01*0,425)*2		3,283			
	VV		Součet		4,241			
39	K	7631214.7	SDK stěna předsazená do tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 45	m2	12,267	1 405,00	17 235,14	
	VV		"mc 5600"1,05*1,2+1,05*0,15		1,418			
	VV		"mc 5870"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mc 5890"(0,6+0,15)*2,9		2,175			
	VV		"mc 5910"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mc 5931"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mč 5930"(1,19+0,15*2)*2,9		4,321			
	VV		Součet		12,267			
40	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	16,508	67,00	1 106,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714					
	VV		12,267+4,241		16,508			
	VV	sdk2	Mezisoučet		16,508			
	VV		Součet		16,508			
41	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	114,320	841,00	96 143,12	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411					
	VV		"mč 5621"14,58		14,580			
	VV		"mc 5880"25,24		25,240			
	VV		"mc 5900"23,29		23,290			
	VV		"mc 5920"25,39		25,390			
	VV		"mc 5930"25,82		25,820			
	VV		Součet		114,320			
42	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	28,220	912,00	25 736,64	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451					
	VV		"mc 5600"5,03		5,030			
	VV		"mč 5870"1,5		1,500			
	VV		"mc 5890"3,4		3,400			
	VV		"mč 5910"1,5		1,500			
	VV		"mč 5931"1,49		1,490			
	VV		"mč 5630"7,76		7,760			
	VV		"4.np podhled"7,54		7,540			
	VV		Součet		28,220			
43	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	142,540	71,00	10 120,34	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714					
	VV		114,32+28,22		142,540			
	VV	sdk3	Mezisoučet		142,540			
	VV		Součet		142,540			
44	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	5,090	1 500,00	7 635,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131721					
	VV		"mc 5930"5,09		5,090			
	VV		Součet		5,090			
45	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	79,820	155,00	12 372,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131765					
	VV		"mc 5600"5,03		5,030			
	VV		"mč 5870"1,5		1,500			
	VV		"mc 5890"3,4		3,400			
	VV		"mč 5910"1,5		1,500			
	VV		"mč 5931"1,49		1,490			
	VV		"mč 5620"59,14		59,140			
	VV		"mč 5630"7,76		7,760			
	VV		Součet		79,820			
46	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	76,700	652,00	50 008,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101					
	VV		"mc 5580"17,56		17,560			
	VV		"mč 5620"59,14		59,140			
	VV		Součet		76,700			
47	M	59030.70	minerální kazetový vhodný do zdravotnictví s rastrem 600x600 mm s viditelným rastrem a se zvýšenou hygienickou odolností	m2	84,370	754,00	63 614,98	
	VV		"mc 5580"17,56*1,1		19,316			
	VV		"mc 5620"59,14*1,1		65,054			
	VV		Součet		84,370			
48	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	1,000	540,00	540,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172353					
	VV		"OV08"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	M	59030712	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm	kus	1,000	5 125,00	5 125,00	CS ÚRS 2023 02
50	K	763173111	Montáž nosičů zařízení pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173111					
	VV		1		1,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M		59030729	konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	1,000	1 052,00	1 052,00	CS ÚRS 2023 02
52	K		763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC	kus	6,000	710,00	4 260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113 4+26,000					
53	M		59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	6,000	2 900,00	17 400,00	CS ÚRS 2023 02
VV				4+26,000					
54	K		763183112	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dvevní křídlo, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763183112 11,000					
55	M		55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 02
VV				11,000					
56	K		998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,933	1 361,00	5 352,81	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303					
57	K		998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,933	2 000,00	7 866,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381					
D		766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot, povrchové úpravy				457 338,00	
58	K		76666.001	Montáž a dodávka dveří vel. 700x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídlé, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di01	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
59	K		76666.002	Montáž a dodávka dveří vel. 1100+300x1970mm, interiérové dveře plné dvoukřídlé otevíravé s pravým aktivním křídlem s požární odolností EW 30 DP3-C, odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di02	kus	1,000	34 330,00	34 330,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
60	K		76666.004	Montáž a dodávka dveří vel. 1100+300x1970mm, interiérové dveře plné dvoukřídlé otevíravé s levým aktivním křídlem s požární odolností EW 30 DP3-C, odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di03	kus	1,000	30 975,00	30 975,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
61	K		76666.006	Montáž a dodávka dveří vel. 700x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídlé, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di04	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
62	K		76666.008	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídlé, posuvné po stěně (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. obložkové zárubně, horní kolejnice, vodící trny v podlaze, systémových detailů a prvků - Di05	kus	1,000	21 236,00	21 236,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
63	K		76666.010	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídlé, posuvné po stěně (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. obložkové zárubně, horní kolejnice, vodící trny v podlaze, systémových detailů a prvků - Di06	kus	1,000	21 236,00	21 236,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
64	K		76666.012	Montáž a dodávka dveří vel. 1100x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídlé, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di07	kus	1,000	15 637,00	15 637,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
65	K		76666.014	Montáž a dodávka dveří vel. 700x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídlé, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di08	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66		K	76666.016	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di09	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
67		K	76666.018	Montáž a dodávka dveří vel. 1100x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di10	kus	1,000	14 935,00	14 935,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
68		K	76666.020	Montáž a dodávka dveří vel. 700x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di11	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
69		K	76666.022	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, posuvné po stěně (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. obložkové zárubně, horní kolejnice, vodící trny v podlaze, systémových detailů a prvků - Di12	kus	1,000	20 281,00	20 281,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
70		K	76666.024	Montáž a dodávka dveří vel. 900x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di13	kus	1,000	15 637,00	15 637,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
71		K	76666.026	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di14	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
72		K	76666.028	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di15	kus	1,000	21 770,00	21 770,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
73		K	76666.030	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di16	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
74		K	76666.032	Montáž a dodávka dveří vel. 700x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di17	kus	1,000	15 333,00	15 333,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
75		K	76666.034	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odvětrávací mřížka, odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di18	kus	1,000	15 595,00	15 595,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
76		K	76666.036	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di19	kus	1,000	14 935,00	14 935,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
77		K	76666.038	Montáž a dodávka dveří vel. 1100+300x1970mm, interiérové dveře plné dvoukřídle otevíravé s levým aktivním křídlem s požární odolností EI 30 DP3-SC, odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di20	kus	1,000	39 362,00	39 362,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
78		K	76666.040	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di21	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
79		K	76666.042	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di22	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80		K	76666.044	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di23	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
81		K	76666.046	Montáž a dodávka dveří vel. 700x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di24	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
82		K	76666.048	Montáž a dodávka dveří vel. 700x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di25	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
D		766.1		Ostatní výrobky vč. přesunu hmot				136 092,50	
83		K	76619.100	Montaž a dodávka interiérového plastového fixního okno vel. 1500x1000mm se zasklením dvojsklem vč. systémových detailů a prvků, parapetů - OV01	ks	1,000	9 500,00	9 500,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulka ostatních výrobků					
84		K	76619.102	Montaž a dodávka plastového informačního štítku umístěný vedle dveří s názvem místnosti a číslem místnosti vel. cca 200x100mm, provedení shodné se stávajícím provedením v nemocnici vč. kotvících prvků - OV02	ks	13,000	165,00	2 145,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulka ostatních výrobků					
85		K	76619.104	Montaž a dodávka liniové ochrany stěn z vysoce odolného celoprobarvené homogenní vinylové stěnové krytiny, šířka pásu 1200 mm, tl. 2mm vč. kotvících prvků - OV03	m	42,610	1 750,00	74 567,50	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulka ostatních výrobků					
VV				42,61	42,610				
86		K	76619.106	Montaž a dodávka nalepovacího kryt rohu z vysoce odolného celoprobarveného PVC, výšky 1,2m vč. kotvících prvků - OV04	ks	9,000	320,00	2 880,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulka ostatních výrobků					
VV				9	9,000				
87		K	76619.108	Montaž a dodávka bezpečnostních cedulek, standartní plastové do formátu A4 vč. kotvících prvků - OV07	ks	10,000	450,00	4 500,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulka ostatních výrobků					
VV				10,0	10,000				
88		K	7671014	Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, úchyty, pomocné profily) - předpoklad	t	0,500	85 000,00	42 500,00	
VV				0,5	0,500				
VV				Součet	0,500				
D		771		Podlahy z dlaždic				62 370,60	
89		K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	20,680	8,00	165,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
VV				sklP02r10	20,680				
90		K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	20,680	54,00	1 116,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
VV				sklP02r10	20,680				
91		K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	20,680	287,00	5 935,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012					
VV				sklP02r10	20,680				
92		K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	4,900	174,00	852,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113					
VV				"mč 5890"5,6-0,7	4,900				
VV				Součet	4,900				
93	M	597611.7		sokl keramický výšky přes 90 do 120mm	m	5,929	300,00	1 778,70	
VV				"mč 5890"(5,6-0,7)*1,1	5,390				
VV				Součet	5,390				
VV				5,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	5,929				
94		K	771574.76	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. spárování, silikonování	m2	20,680	798,00	16 502,64	
VV				"skladba P02 vlhké prostory	20,680				
VV				R10"5,03+1,5+3,4+1,5+1,49+7,76					
VV		sklP02r10		Mezisoučet	20,680				
VV				Součet	20,680				
95	M	59761.28		keramická dlažba je navržena středních rozměrů 300x300 mm, s protiskluzností R10	m2	22,748	590,00	13 421,32	
VV				sklP02r10*1,1	22,748				
VV				Součet	22,748				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	20,680	129,00	2 667,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577211					
VV			skIP02r10		20,680			
VV			Součet		20,680			
97	K	771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	20,680	250,00	5 170,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577212					
VV			skIP02r10		20,680			
98	K	771591.12	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků (rohových, koutových bandaží atd..)	m2	20,680	480,00	9 926,40	
VV			skIP02r10		20,680			
99	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	20,680	124,00	2 564,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
VV			skIP02r10		20,680			
100	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,825	751,00	619,58	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103					
101	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,825	2 000,00	1 650,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D	776	Podlahy povlakové					430 806,70	
102	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	209,750	8,00	1 678,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
VV			skIP01elek+skIP01homo		209,750			
VV			Součet		209,750			
103	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	209,750	53,00	11 116,75	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
VV			skIP01elek+skIP01homo		209,750			
104	K	776141.14	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 18 mm	m2	7,940	287,00	2 278,78	
VV			"skladba P5 dle výkresu podlah"1,75*2+4,44		7,940			
VV			skIP05ster18		7,940			
VV			Součet		7,940			
105	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	2,820	231,00	651,42	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141111					
VV			"skl P07"					
VV			2,82		2,820			
VV			Součet		2,820			
106	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	198,990	274,00	54 523,26	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112					
VV			skIP01elek+skIP01homo		209,750			
VV			"odpočet stěrky P05"-skIP05ster18		-7,940			
VV			"odpocet skl P07"-2,82		-2,820			
VV			Součet		198,990			
107	K	776200.20	Příplatek na dilatace povlakových krytin	m2	209,750	89,00	18 667,75	
VV			skIP01elek+skIP01homo		209,750			
VV			Součet		209,750			
108	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	95,930	220,00	21 104,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
VV			"homogení PVC dle legendy místností P1+P5(nášlap)"5,17+17,56+9,16+4,4+59,14		95,430			
VV			skIP01homo		95,430			
VV			Mezisoučet		95,430			
VV			"sokl okolo P07"					
VV			2,5*0,2		0,500			
VV			Součet		95,930			
109	M	28411.12	PVC podlahová krytina v rolích, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	105,523	598,00	63 102,75	
VV			skIP01homo*1,1		104,973			
VV			"sokl okolo P07"					
VV			2,5*0,2*1,1		0,550			
VV			Součet		105,523			
110	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	114,320	330,00	37 725,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221121					
VV			"elektro PVC dle legendy místností P1+P5(nášlap)"14,58+25,24+23,29+25,39+25,82		114,320			
VV			skIP01elek		114,320			
VV			Mezisoučet		114,320			
VV			Součet		114,320			
111	M	28411.27	elektrostaticky vodivého PVC tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	125,752	739,00	92 930,73	
VV			skIP01elek*1,1		125,752			
VV			Součet		125,752			
112	K	776223.12	Příplatek na spoje pásu PVC podlahoviny	m2	209,750	128,00	26 848,00	
VV			skIP01elek+skIP01homo		209,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		209,750			
113	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	176,820	188,00	33 242,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411212					
VV			"homogení PVC"					
VV			5,17-0,8*2		3,570			
VV			13,1-0,8		12,300			
VV			19,55-0,8		18,750			
VV			9,8-0,8		9,000			
VV			53,8-(1,4*2+0,8*3+0,9+1,1*2+0,6)		44,900			
VV soklhom			Mezisoučet		88,520			
VV			"elektro PVC"					
VV			22,7-(1,4+0,7+0,8)		19,800			
VV			22,5-(0,8+0,7+0,8*2+1,35)		18,050			
VV			22,5-(1,1+0,7+0,8*2+1,35)		17,750			
VV			22,8-(1,1+0,7+0,8*2)		19,400			
VV			15,0-(0,9+0,8)		13,300			
VV soklelekt			Mezisoučet		88,300			
VV			Součet		176,820			
114	M	28411.12	PVC podlahová krytina v rolích, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	9,737	598,00	5 822,73	
VV			soklhom*0,1*1,1		9,737			
VV			Součet		9,737			
115	M	28411.27	elektrostaticky vodivého PVC tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	9,713	739,00	7 177,91	
VV			soklelekt*0,1*1,1		9,713			
VV			Součet		9,713			
116	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	176,820	78,00	13 791,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
VV			soklelekt+soklhom		176,820			
VV			Součet		176,820			
117	M	28342.66	lišta podlahová PVC zakončovací fabionu	m	180,356	127,00	22 905,21	
VV			(soklelekt+soklhom)*1,02		180,356			
VV			Součet		180,356			
118	K	776421.11	Montáž lišt přechodových	m	18,800	159,00	2 989,20	
VV			"mezi dlažbou a PVC"(0,7*4+0,6)		3,400			
VV			"mezi PVC"(1,4*3+0,8*7+0,9+1,1*2+0,6*3+0,7)		15,400			
VV			Součet		18,800			
119	M	590541.0	profil přechodový nerezový	m	19,176	399,00	7 651,22	
VV			"mezi dlažbou a PVC"(0,7*4+0,6)*1,02		3,468			
VV			"mezi PVC"(1,4*3+0,8*7+0,9+1,1*2+0,6*3+0,7)*1,02		15,708			
VV			Součet		19,176			
120	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,509	630,00	1 580,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103					
121	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,509	2 000,00	5 018,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
D	781		Dokončovací práce - obklady				236 442,99	
122	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	113,930	8,00	911,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
VV			keramobklad		113,930			
123	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	113,930	53,00	6 038,29	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
VV			keramobklad		113,930			
124	K	781131.12	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků (rohových, koutových bandaží atd..)	m2	10,136	831,00	8 423,02	
VV			"mc 5600"(5,19+6,1+4,2)*0,2		3,098			
VV			"mc 5870"4,95*0,2		0,990			
VV			"mc 5890"2,44*0,2		0,488			
VV			"mc 5910"4,15*0,2		0,830			
VV			"mc 5931"4,95*0,2		0,990			
VV			"mc 5630"(8,22+5,24*2)*0,2		3,740			
VV			Mezisoučet		10,136			
VV			Součet		10,136			
125	K	781474.54	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, silikonování	m2	113,930	992,00	113 018,56	
VV			"mc 5600"(5,19+6,1+4,2)*2,0-0,6*2,0*5+1,05*0,15		25,138			
VV			"mc 5870"4,95*2,0-0,7*2,0+1,075*0,15		8,661			
VV			"mč 5890"2,44*2,0		4,880			
VV			"mc 5910"4,15*2,0-0,7*2,0+1,075*0,15		7,061			
VV			"mc 5931"4,95*2,0-0,7*2,0+1,075*0,15		8,661			
VV			"mc 5630"(8,2+5,24+5,23)*2,0+1,01*0,425*2+0,77*0,17-0,7*2,0*5		31,329			
VV			"mc 5580"2,6*2,0		5,200			
VV			"mc 5880"2,4*2,0		4,800			
VV			"mc 5900"3,4*2,0		6,800			
VV			"mc 5920"3,4*2,0		6,800			
VV			"mc 5930"2,3*2,0		4,600			
VV keramobklad			Mezisoučet		113,930			
VV			Součet		113,930			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	M	59761.01	obklad keramický rozměr 600x300mm	m2	125,323	650,00	81 459,95	
	VV		keramobklad*1,1		125,323			
	VV		Součet		125,323			
127	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	12,275	81,00	994,28	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211					
	VV		"mc 5600"2,0+1,05		3,050			
	VV		"mc 5870"1,075		1,075			
	VV		"mc 5890"2,0		2,000			
	VV		"mc 5910"2,0+1,075		3,075			
	VV		"mc 5931"2,0+1,075		3,075			
	VV	listarohova	Mezisoučet		12,275			
	VV		Součet		12,275			
128	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	49,480	73,00	3 612,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251					
	VV		"mc 5600"(5,19+6,1+4,2)		15,490			
	VV		"mc 5870"4,95		4,950			
	VV		"mc 5890"2,44		2,440			
	VV		"mc 5910"4,15		4,150			
	VV		"mc 5931"4,95		4,950			
	VV		"mc 5630"3,4		3,400			
	VV		"mc 5580"2,6		2,600			
	VV		"mc 5880"2,4		2,400			
	VV		"mc 5900"3,4		3,400			
	VV		"mc 5920"3,4		3,400			
	VV		"mc 5930"2,3		2,300			
	VV	listyukoncovaci	Mezisoučet		49,480			
	VV		Součet		49,480			
129	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	64,843	160,00	10 374,88	CS ÚRS 2023 02
	VV		listyukoncovaci*1,05		51,954			
	VV		listarohova*1,05		12,889			
	VV		Součet		64,843			
130	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	113,930	15,00	1 708,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211					
	VV		keramobklad		113,930			
131	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,619	736,00	2 663,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103					
132	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,619	2 000,00	7 238,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				48 647,25	
133	K	783817.21	Nátěr omyvatelný latexový odolný vůči desinfekčním prostředkům (polyvinylacetát) vč. případné přípravy povrchu	m2	360,350	135,00	48 647,25	
	VV		"chodby a všechny vyšetřovny"					
	VV		"mc 5620"54,9*2,4		131,760			
	VV		"mc 5621"15,63*2,65		41,420			
	VV		"mc 5880"23,34*2,65		61,851			
	VV		"mc 5920"23,9*2,65		63,335			
	VV		"mc 5930"23,39*2,65		61,984			
	VV	malbaomyval	Mezisoučet		360,350			
	VV		Součet		360,350			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				50 618,86	
134	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	780,586	3,85	3 005,26	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001					
	VV		"všechny podhledy po demontáži stávajících podhledů"					
	VV		230,47		230,470			
	VV		dle oškrábání					
	VV		"služební vchod"9,7*2,9-0,8*1,97*2		24,978			
	VV		"chodba"43,73*2,9-					
	VV		(2,4*2,4+0,8*1,97*5+0,6*1,97+1,45*1,97*2+1,5*1,0+3,35*2,02+1,2*1,8)		95,855			
	VV		"mc 5580"20,68*2,9-(1,2*1,8*2+0,8*1,97+1,5*1,0)		52,576			
	VV		(2,4+1,8*2)*0,26+(1,35+1,8*2)*0,26		2,847			
	VV		"mc 5590"13,1*2,9-0,8*1,97		36,414			
	VV		"mc 5560"5,7*(2,9-1,5)-0,7*(1,97-1,5)		7,651			
	VV		"mc 5601"4,2*(2,9-2,0)		3,780			
	VV		"mc 5602"3,2*(2,9-2,0)		2,880			
	VV		"mc 5610+20"9,8*2,9		28,420			
	VV		"mc 5630"11,64*(2,9-2,0)		10,476			
	VV		"mc 5871 chodba"3,9*2,9-0,8*1,97		9,734			
	VV		"mc 5871 sprcha"2,05*(2,9-2,0)		1,845			
	VV		"mc 5872 "4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5880 "16,63*2,9-(2,4*1,8+0,8*1,97)		42,331			
	VV		"mc 5890"7,24*2,9-(0,8*1,97+0,6*1,95+1,15*2,02)		15,927			
	VV		"mc 5891 "8,04*(2,9-2,0)		7,236			
	VV		"mc 5900 "18,9*2,9-(2,4*1,8+0,8*1,97*2)		47,338			
	VV		"mc 5910 "(7,05-3,1)*(2,9-2,0)		3,555			
	VV		"mc 5911"2,84*(2,9-2,0)		2,556			
	VV		"mc 5912"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5920 "16,7*2,9-(2,4*1,8+0,9*2,02*2)		40,474			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč 5930"(35,9+4,22)*2,9-(3,75*1,5+1,45*1,95+3,35*2,9+1,2*1,8+2,4*1,8*2+0,9*2,02)		85,563			
	VV		"Podhledy pro nové malby"					
	VV		"mc služební vchod"5,17		5,170			
	VV		"mc 5590"9,16		9,160			
	VV		"mc 5610"4,44		4,440			
	VV		Součet		780,586			
135	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,110	20,00	11 962,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101					
	VV		"Podhledy pro nové malby"					
	VV		"mc služební vchod"5,17		5,170			
	VV		"mc 5590"9,16		9,160			
	VV		"mc 5610"4,44		4,440			
	VV		"100% plochy stěn"					
	VV		"mc služební vchod"9,7*2,9		28,130			
	VV		"mc 5580"30,38*2,65		80,507			
	VV		"mc 5590"13,1*2,4		31,440			
	VV		"mc 5600"12,06*(2,4-2,0)		4,824			
	VV		"mc 5610"9,8*2,9		28,420			
	VV		"mc 5620"54,9*2,4		131,760			
	VV		"mc 5621"15,63*2,65		41,420			
	VV		"mc 5630"11,62*2,4		27,888			
	VV		"mc 5870"4,95*(2,4-2,0)		1,980			
	VV		"mc 5880"23,34*2,65		61,851			
	VV		"mc 5890"8,04*2,4-2,44*2,0		14,416			
	VV		"mc 5900"26,63*2,65		70,570			
	VV		"mc 5910"4,95*(2,4-2,0)		1,980			
	VV		"mc 5920"23,9*2,65		63,335			
	VV		"mc 5931"4,95*(2,4-2,0)		1,980			
	VV		"mc 5930"23,39*2,65		61,984			
	VV		"odpočet sdk"-(sdk1+sdk2)		-73,145			
	VV		Součet		598,110			
136	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	475,352	75,00	35 651,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		"sdk podhled"sdk3		142,540			
	VV		"Podhledy pro nové malby"					
	VV		"mc služební vchod"5,17		5,170			
	VV		"mc 5590"9,16		9,160			
	VV		"mc 5610"4,44		4,440			
	VV		"100% plochy stěn"					
	VV		"mc služební vchod"9,7*2,9		28,130			
	VV		"mc 5580"30,38*2,65		80,507			
	VV		"mc 5590"13,1*2,4		31,440			
	VV		"mc 5600"12,06*(2,4-2,0)		4,824			
	VV		"mc 5610"9,8*2,9		28,420			
	VV		"mc 5620"54,9*2,4		131,760			
	VV		"mc 5621"15,63*2,65		41,420			
	VV		"mc 5630"11,62*2,4		27,888			
	VV		"mc 5870"4,95*(2,4-2,0)		1,980			
	VV		"mc 5880"23,34*2,65		61,851			
	VV		"mc 5890"8,04*2,4-2,44*2,0		14,416			
	VV		"mc 5900"26,63*2,65		70,570			
	VV		"mc 5910"4,95*(2,4-2,0)		1,980			
	VV		"mc 5920"23,9*2,65		63,335			
	VV		"mc 5931"4,95*(2,4-2,0)		1,980			
	VV		"mc 5930"23,39*2,65		61,984			
	VV		-malbaomyval		-360,350			
	VV		Mezisoučet		453,445			
	VV		ostatní 5%					
	VV		438,145*0,05		21,907			
	VV		Součet		475,352			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis: 01.1c - Fasádní výplně otvorů

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		474 694,27	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	474 694,27	21,00%	99 685,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	574 380,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis:

01.1c - Fasádní výplně otvorů

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	474 694,27
HSV - Práce a dodávky HSV	33 002,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 656,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 661,68
997 - Přesun sutě	603,26
998 - Přesun hmot	81,60
PSV - Práce a dodávky PSV	441 691,73
764 - Konstrukce klempířské	15 133,85
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot, povrchové úpravy	422 793,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	3 764,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis:

01.1c - Fasádní výplně otvorů

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

474 694,27

DHSVPráce a dodávky HSV

33 002,54

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 656,00

1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	66,000	116,00	7 656,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001								
VV(2,4+1,8)*2*5					42,000			
VV(1,2+1,8)*2*4					24,000			
VVSoučet					66,000			

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 661,68

2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	25,200	60,00	1 512,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111								
VV"pro okna"(2,4*5+1,2*4)*1,5					25,200			
VVSoučet					25,200			

3	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	8,640	317,00	2 738,88	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072356								
VV1,2*1,8*4					8,640			
VVSoučet					8,640			

4	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	21,600	250,50	5 410,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072357								
VV2,4*1,8*5					21,600			
VVSoučet					21,600			

5	K	99998.100	Ostatní související a kompletační práce pro kompletní dodávku a výměnu oken vč. všech přípomocí, ochrany okolních konstrukcí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D997Přesun sutě

603,26

6	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,022	800,00	1 617,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215								

7	K	997013.09	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1km	t	2,022	500,00	1 011,00	
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,022	271,00	547,96	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511								

9	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,300	2 309,00	692,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804								
VV0,3					0,300			

10	K	997013832	Odpočtový poplatek za kovový šrot	t	1,222	-3 000,00	-3 666,00	
VV2,022-0,3-0,5					1,222			
VVSoučet					1,222			

11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,500	800,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869								
VV0,5					0,500			

D998Přesun hmot

81,60

12	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,102	800,00	81,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003								

DPSVPráce a dodávky PSV

441 691,73

D764Konstrukce klempířské

15 133,85

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K		764226.01	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu tl. 2 mm, barva RAL (sjednocen s barvou parapetů) rš 105 mm včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků - K01,02	m	16,800	899,00	15 103,20	
	VV			"K01"1,2*4		4,800			
	VV			"K02"2,4*5		12,000			
	VV			Součet		16,800			
14	K		998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,007	2 379,00	16,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103						
15	K		998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,007	2 000,00	14,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181						
D		766		Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot, povrchové úpravy				422 793,00	
16	K		766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822						
	VV			2		2,000			
17	K		766441825	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441825						
	VV			5+1+1		7,000			
	VV			Součet		7,000			
18	K		766622.10	Montaz a dodavka plastoveno okna vel. 1160x1800mm s horním rozšiřujícím profilem pro předokenní žaluzii, jednokřídlé otevíravé a sklopné s izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků - 001	m2	7,000	16 390,00	114 730,00	
	P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis oken					
	VV			7		7,000			
19	K		766622.12	Montaz a dodavka plastoveno okna vel. 1160x1800mm s horním rozšiřujícím profilem pro předokenní žaluzii, jednokřídlé otevíravé a sklopné s izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků - 002	m2	7,000	16 390,00	114 730,00	
	P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis oken					
	VV			7		7,000			
20	K		766622.20	Kompletní montáž a dodávka předokenní žaluzie - ovládání manuální, odstín sjednocen s barvou oken, velikost pro okno 1200x1800mm vč. systémových detailů a prvků - ozn. I01	ks	14,000	12 650,00	177 100,00	
	P			Poznámka k položce: venkovní žaluzie s přiznaným kaslíkem umístěným na rozšiřujícím profilu, žaluzie typu Z90, s ručním ovládáním - manuální - klika, okno velikosti 1200x1800 mm, vodící lišty - pohledové, barva lamel, vodících lišt, koncové lamely a barva plechu: stříbrná RAL 9006					
	VV			14		14,000			
21	K		766694.10	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-300mm, dl-2,4m - ozn. T01	ks	2,000	1 370,00	2 740,00	
	P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotříska s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					
22	K		766694.12	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-300mm, dl-1,35m - ozn. T02	ks	2,000	775,00	1 550,00	
	P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotříska s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					
23	K		766694.14	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-300mm, dl-2,8m - ozn. T03	ks	1,000	1 601,00	1 601,00	
	P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotříska s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					
24	K		766694.16	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-300mm, dl-3,325m - ozn. T04	ks	4,000	1 848,00	7 392,00	
	P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotříska s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					
D		787		Dokončovací práce - zasklívání				3 764,88	
25	K		787600802	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	30,240	124,50	3 764,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787600802						
	VV			1,2*1,8*4		8,640			
	VV			2,4*1,8*5		21,600			
	VV			Součet		30,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.2 - Specialisté

Soupis: 01.2a - Zdravotní technika

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ:

DIČ:

43222307

CZ43222307

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

300 740,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	300 740,40	21,00%	63 155,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

363 895,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2a - Zdravotní technika

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	300 740,40
PSV - Práce a dodávky PSV	280 240,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	81 152,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	44 866,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	92 582,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	59 640,40
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	2 000,00
OST - Ostatní	20 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2a - Zdravotní technika

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 740,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

280 240,40

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

81 152,00

1	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	6,000	2 300,00	13 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140905								
2	K	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí DN 50	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140912								
3	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140915								
4	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171803								
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	11,000	450,00	4 950,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025								
6	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043								
7	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044								
8	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045								
9	K	721175021	Potrubí kanalizační plastové svodné odhlučňené dvouvrstvé DN 100	m	6,000	1 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175021								
10	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104								
11	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105								
12	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	7,000	180,00	1 260,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109								
13	K	721210817	Demontáž vpustí vanových DN 70	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210817								
14	K	721212123.1	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou, stavební výška 68 mm	kus	3,000	8 000,00	24 000,00	
15	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274123								
16	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	15,000	20,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111								
17	K	721290199	Stavební přípomoce - vysekání a zaplentování drážek pro připojovací potrubí vč. potřebného materiálu	h	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,185	1 200,00	222,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721103								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 44 866,00								
19	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	50,000	30,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170801								
20	K	722171939.1	Potrubí plastové napojení na stávající potrubí do 25 mm	kus	8,000	500,00	4 000,00	
21	K	722171998.1	Potrubí plastové vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí	kus	4,000	800,00	3 200,00	
22	K	722173231	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 16x2,0 mm	m	26,000	250,00	6 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173231								
23	K	722173232	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 20x2,3 mm	m	17,000	300,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173232								
24	K	722173233	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 25x2,8 mm	m	14,000	380,00	5 320,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173233								
25	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	18,000	25,00	450,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181211								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	7,000	35,00	245,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181212					
27	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	14,000	45,00	630,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221					
28	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	53,00	371,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222					
29	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	33,000	120,00	3 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401					
30	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901					
31	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	34,000	150,00	5 100,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111					
32	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043					
33	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	49,000	20,00	980,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234					
34	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	49,000	20,00	980,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246					
35	K	722290299	Stavební přípomoce - vysekání a zaplentování drážek pro připojovací potrubí vč. potřebného materiálu	h	10,000	350,00	3 500,00	
36	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,025	1 200,00	30,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722103					
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					92 582,00
37	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811					
38	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	4 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022					
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821					
40	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211601					
41	K	725211705	Umývatko keramické bílé rohové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211705					
42	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725310823					
43	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	9,000	800,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725319111					
44	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	28,000	150,00	4 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111					
45	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801					
46	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802					
47	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	5,000	3 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611					
48	K	725841399.1	Baterie podomítková kompletní s bidetovou sprškou	soubor	3,000	5 000,00	15 000,00	
49	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,210	1 200,00	252,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725103					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					59 640,40
50	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	7,000	8 500,00	59 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041					
51	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,117	1 200,00	140,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726113					
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana					2 000,00
52	K	727223101	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stropem tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727223101					
53	K	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl 150 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727223105					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		OST		Ostatní				20 500,00	
54	K	77778h		Dokumentace skutečného provedení	h	5,000	1 500,00	7 500,00	
55	K	77779h		Ostatní bourací a demontážní práce jinde neuvedené	h	20,000	500,00	10 000,00	
56	K	777710h		Likvidace odpadu a sutě vč. manipulace, poplatku na skládce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.2 - Specialisté

Soupis: 01.2b - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ:

DIČ:

43222307

CZ43222307

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		133 057,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	133 057,00	21,00%	27 941,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	160 998,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2b - Vzduchotechnika

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	133 057,00
1 - zař.č.1 - úpravy stávajícího zař.č.14 a 16	98 112,00
2 - zař.č.2 - ostatní	34 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2b - Vzduchotechnika

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem133 057,00

D 1zař.č.1 - úpravy stávajícího zař.č.14 a 1698 112,00

1	K	1101000	požární klapka 400x200 s požární odolností 90 minut, ovládání servopohonem/24V, koncový spínač polohy listu, požární dotěsnění prostupu požární ucpávkou, revize	ks	2,000	8 028,00	16 056,00	
2	K	1101001	požární klapka 400x250 s požární odolností 90 minut, ovládání servopohonem/24V, koncový spínač polohy listu, požární dotěsnění prostupu požární ucpávkou, revize	ks	1,000	8 136,00	8 136,00	
3	K	1101002	vířivá výústka 600x24 přívod s ručně stavitelnými lopatkami pro odklon proudu vzduchu, s plenum boxem, s regulační klapkou v hrdle, horizontální připojení, barva bílá	ks	2,000	2 788,00	5 576,00	
4	K	1101003	regulační klapka ruční s aretací polohy, protiběžné listy, 200x250	ks	1,000	1 361,00	1 361,00	
5	K	1101004	regulační klapka ruční s aretací polohy, protiběžné listy, 400x250	ks	1,000	1 653,00	1 653,00	
6	K	1101005	stěnová mřížka uzavřená 600x150, vzdálenost lamel 20mm	ks	2,000	1 063,00	2 126,00	
7	K	1101006	talířový ventil odvod DN125	ks	10,000	307,00	3 070,00	
8	K	1101008	talířový ventil odvod DN200	ks	2,000	438,00	876,00	
9	K	1101009	talířový ventil přívod DN200	ks	1,000	438,00	438,00	
10	K	1101010	akustické potrubí sono DN125	bm	20,000	233,00	4 660,00	
11	K	1101011	akustické potrubí sono DN200	bm	6,000	272,00	1 632,00	
12	K	1101012	akustické potrubí sono DN250	bm	4,000	324,00	1 296,00	
13	K	1101013	požární izolace z minerální plsti tl.40mm s povrchovou úpravou Al folií s požární odolností 30minut	m2	2,000	746,00	1 492,00	
14	K	1101014	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I DN125-DN200/ 20% tvarovek, vodotěsné, dotěsnění prostupu požární ucpávkou	bm	31,000	632,00	19 592,00	
15	K	1101015	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, těsné dle ON120405/30% tvarovek -potrubí přívodu vzduchu	m2	16,000	689,00	11 024,00	
16	K	1101016	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, vodotěsné dle ON120405/100% tvarovek - potrubí odvodu vzduchu	m2	12,000	952,00	11 424,00	
17	K	1101017	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	20,000	385,00	7 700,00	

D 2zař.č.2 - ostatní34 945,00

18	K	1101018	Doprava zařízení	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
19	K	1101019	Přesuny do výšek	ks	1,000	1 480,00	1 480,00	
20	K	1101020	Přesuny	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
21	K	1101021	Vyregulování všech zařízení	hod	24,000	100,00	2 400,00	
22	K	1101022	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1,000	980,00	980,00	
23	K	1101023	Komplexní vyzkoušení zařízení	hod	8,000	1,00	8,00	
24	K	1101024	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	1,00	2,00	
25	K	1101025	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
26	K	1101026	Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí s odvozem a s likvidací, poplatku na skládce	m2	35,000	250,00	8 750,00	
27	K	1101027	Demontáž stávajících výústek a anemostatů s odvozem a s likvidací, poplatku na skládce	ks	15,000	70,00	1 050,00	
28	K	1101028	Úprava stávajícího potrubí zkrácením, osazení příruby	ks	1,000	750,00	750,00	
29	K	1101029	Vsazení nové odbočky do stávající stoupačky	ks	1,000	985,00	985,00	
30	K	1101030	Zaměření na místě před zahájením výroby potrubí	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
31	K	1101031	Zpracování výrobní dokumentace vzduchotechniky	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
32	K	1101032	Související dodávky a práce nezahrnuté v ostatních položkách	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2c - Vytápění

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ:

43222307

DIČ:

CZ43222307

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

vsechno zarizeni na potrubí topne vody (armatury, potrubí, cirkulační, atd.) musí být pro topnou vodu do 100oC, PN6, kvalita materiálu armatur mosaz ev. lepší nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy barva otopných těles bílá není-li označeno jinak,barvu všech otopných těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem a architektem izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí být určená pro zabetonování (povr-chová úprava izolace) tento výpis materiálu neslouží jako jako dílenská dokumentace v případě použití jiných materiálů a zařízení než je zde uvedeno je nutno ověřit technické parametry nových použitých materiálů a zařízení tak, aby parametry nových materiálů a zařízení byly stejné či lepší než navržených "Poznámka k položce: Výrobky, zařízení a materiály uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze refe-renčními ve vztahu k požadované architektonické a technické kvalitě. Zhotovitel může nabídnout/ dodat jiné, avšak je povinen v případě, že použije jiné výrobky, zařízení a materiály průkazně doložit objednateli, že jím nabízené/ dodávané výrobky, zařízení a materiály mají stejnou kvalitu nebo vyšší než referenční a mají také atest či certifikaci pro použití v České republice." rozvody potrubí a armatury jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, adaptérů atd. a montáží. Potrubí je z trubek ocelových (do DN 40 je z trubek ČSN 42 5710, nad DN 40 z trubek ČSN 42 5715) upevnění otopných těles - otopná tělesa budou uložena na konzolách, stojácích a držácích, které budou dodány s tělesy "Poznámka k položce: POZOR-v případě osazování na SDK příčky a stěny a podobné konstrukce budou otopná tělesa připevněna do pomocných konstrukcí, které budou provedeny jako součást stěny - dodávka stavební části, nutno se stavební částí koordinovat" montáže rozvodů potrubí, armatur atd. jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, adaptérů, těsnění atd. rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" a odvoz do šrotu - toto doplní dodavatel dle svých potřeb a zvyklostí a v komplexu provádění celé stavby demontáže rozvodů potrubí, armatur, radiátorů atd. jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, adaptérů atd. vč. odvozu do šrotu a na skládku neofatku

Cena bez DPH

87 330,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 330,00	21,00%	18 339,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 669,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2c - Vytápění

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	87 330,00
PSV - Práce a dodávky PSV	83 730,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	10 310,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	8 670,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	64 100,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	650,00
OST - Ostatní	3 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2c - Vytápění

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem87 330,00

DPSVPráce a dodávky PSV83 730,00

D733Ústřední vytápění - potrubí10 310,00

1	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	5,000	50,00	250,00	
2	K	733110815	Stavební výpomoc - pomoc při kotvení radiátorů, začištění apod., vč.potřebného materiálu atd. - celkem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
3	K	733110826	Mražení potrubí - potrubí DN10 a DN15, vč. pronájmu mrazicího zařízení, celkem mrazit 16 potrubí - celkem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
4	K	733111113	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	5,000	280,00	1 400,00	
5	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	32,000	80,00	2 560,00	
6	K	733113120	Případné potřebné úpravy potrubí přípojek, nutné k napojení nových otopných těles, potrubí DN 10,15,20, napojení 8x otopné těleso - celkem	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	5,000	20,00	100,00	

D734Ústřední vytápění - armatury8 670,00

8	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	16,000	50,00	800,00	
9	K	734221558	Ventil závitový termostatický dvouregulační, M30x1,5, DN15, PN10, do 110°C, bez hlavice ovládání, kvs 1,5, s koncovkou pro napojení na potrubí ocelové DN15	kus	8,000	420,00	3 360,00	
10	K	734221562	Šroubení závitové uzavírací, DN15, PN10, do 110°C, kv 1,8 ev. víc, s koncovkou pro napojení na potrubí ocelové	kus	7,000	250,00	1 750,00	
11	K	734221563	Šroubení závitové uzavírací, DN20, PN10, do 110°C, kv 4,7, s koncovkou pro napojení na potrubí ocelové	kus	1,000	280,00	280,00	
12	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN10 do 110°C s vestavěným čidlem, pro nové ventily k tělesům	kus	8,000	310,00	2 480,00	

D735Ústřední vytápění - otopná tělesa64 100,00

13	K	735000913	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému (vč. vody)	kpl	1,000	500,00	500,00	
14	K	735000914	Vyregulování systému	kpl	1,000	500,00	500,00	
15	K	735151710	Otopné těleso panelové dvoudeskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 2 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 800mm	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	
16	K	735151711	Otopné těleso panelové dvoudeskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 2 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 900mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
17	K	735151712	Otopné těleso panelové dvoudeskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 2 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 1400mm	kus	5,000	6 200,00	31 000,00	
18	K	735151713	Otopné těleso panelové třideskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 3 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 1200mm	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	
19	K	735151835	Demontáž otopného tělesa - litinové článkové, vč. dem. konzol a držáků, vč. odvozu do šrotu	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
20	K	735159341	Montáž otopných těles panelových, na stěnu	kus	8,000	900,00	7 200,00	

D783Dokončovací práce - nátěry650,00

21	K	783425428	Nátěry potrubí (neizolovaného ocelového), do DN40	m	5,000	130,00	650,00	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: potrubí bude natřeno základním nátěrem, 2x syntetickým a 1x vrchním emailem					
D			OST	Ostatní			3 600,00	
22	K	77777h	Topná zkouška, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	800,00	800,00	
23	K	77778h	Dokumentace skut. provedení	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.2 - Specialisté

Soupis: 01.2d - Silnoprůdné instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Jablonec nad Nisou

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Storing spol. s.r.o.

Propos Liberec s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29.01.2024

Cena bez DPH		880 620,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	880 620,50	21,00%	184 930,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 065 550,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2d - Silnoprůdné instalace

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	880 620,50
1 - Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže	108 630,00
2 - Elektroinstalace - materiál a montáže	543 128,50
3 - Rozvaděč R101-5B (10kA)	201 648,00
4 - Rozvaděč R101-5BGS (10kA)	16 128,00
5 - Sběrna MET	11 086,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2d - Silnoproudé instalace

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						880 620,50		
D 1 Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže						108 630,00		
1	K	1020101	Index A1 - Čtvercové přisazené svítidlo, základna hliník, povrch bílá, difuzor PMMA 3600lm 40W IP40 4000K 600x600 CRI90, např.typ THOME Lighting s.r.o. NES0042 LED PANEL 600x600 UGR + rám	ks	23,000	2 160,00	49 680,00	
P			Poznámka k položce: 1.1					
2	K	1020102	Index B1 - Kruhové stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch bílá, difuzor PMMA, 18W 1600lm IP44 4000K, CRI80, např. typ THOME Lighting s.r.o. CIR0013 CirkLED + ram	ks	8,000	1 070,00	8 560,00	
P			Poznámka k položce: 1.2					
3	K	1020103	Montáž a připojení přisazeného stropního svítidla	ks	31,000	380,00	11 780,00	
P			Poznámka k položce: 1.3					
4	K	1020104	Index A2 - Vestavné svítidlo do rastrového podhledu 600/600, základna hliník, povrch bílá, difuzor PMMA 3600lm 30W IP40 4000K např. typ THOME Lighting s.r.o. XED054 XEDO LED PANEL 600x600 UGR	ks	8,000	1 190,00	9 520,00	
P			Poznámka k položce: 1.4					
5	K	1020105	Montáž a připojení vestavného svítidla do rastrového podhledu 600/600	ks	8,000	290,00	2 320,00	
P			Poznámka k položce: 1.5					
6	K	1020106	Index N1 - Nástěnné nouzové svítidlo, plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu, 2W/230V. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 20 m. Napájení z centrálního zdroje.	ks	6,000	1 850,00	11 100,00	
P			Poznámka k položce: 1.6					
7	K	1020107	Index N2 - Univerzální nouzové svítidlo (do podhledu/přisazené), plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu, 2W/230V. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 20 m. Napájení z centrálního zdroje.	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
P			Poznámka k položce: 1.7					
8	K	1020108	Index N3 - Nouzové svítidlo do podhledu s plošnou optikou, 6W bílé. Napájení z centrálního zdroje.	ks	2,000	2 420,00	4 840,00	
P			Poznámka k položce: 1.8					
9	K	1020109	Index N4 - Nouzové svítidlo do podhledu s chodbovou optikou, 6W bílé. Napájení z centrálního zdroje.	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
P			Poznámka k položce: 1.9					
10	K	1020110	Montáž nouzového svítidla	ks	11,000	380,00	4 180,00	
P			Poznámka k položce: 1.10					
11	K	1020111	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: 1.11					
D 2 Elektroinstalace - materiál a montáže						543 128,50		
12	K	1020113	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	86,000	22,00	1 892,00	
P			Poznámka k položce: 2.1					
VV			"dig odečet" 76		76,000			
VV			Doplnění					
VV			"5880" 2		2,000			
VV			"5900" 2		2,000			
VV			"5920" 2		2,000			
VV			"5930" 2		2,000			
VV			"5580" 2		2,000			
VV			Součet		86,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	1020114	Instalace přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	86,000	35,00	3 010,00	
P			Poznámka k položce: 2.2					
14	K	1020115	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.	ks	30,000	60,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce: 2.3					
VV			"Dig odečet" 27,0		27,000			
VV			"Doplnění" 3,0		3,000			
VV			Součet		30,000			
15	K	1020116	Instalace rozvodné instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	30,000	90,00	2 700,00	
P			Poznámka k položce: 2.4					
16	K	1020117	Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.	ks	8,000	135,00	1 080,00	
P			Poznámka k položce: 2.5					
17	K	1020118	Instalace nástěnné rozvodné krabice IP54	ks	8,000	145,00	1 160,00	
P			Poznámka k položce: 2.6					
18	K	1020119	Přístrojová podložka do parapetního žlabu 130X65 a přístrojová krabice do parapetního žlabu 130X65	ks	33,000	65,00	2 145,00	
P			Poznámka k položce: 2.7					
19	K	1020120	Instalace přístrojové instalační plastové krabice do zásuvkového žlabu.	ks	33,000	25,00	825,00	
P			Poznámka k položce: 2.8					
20	K	1020121	Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové samozhášivé provedení, zapojení 1, krytí IP20 barva BÍLÁ, antibakteriální provedení s chemickou odolností, např. ABB řada Reflex SI	ks	16,000	345,00	5 520,00	
P			Poznámka k položce: 2.9					
21	K	1020122	Instalace vypínače s řazením "1" v provedení pod omítku	ks	16,000	95,00	1 520,00	
P			Poznámka k položce: 2.10					
22	K	1020123	Schodišťový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20 barva BÍLÁ, antibakteriální provedení s chemickou odolností, např. ABB řada Reflex SI	ks	8,000	395,00	3 160,00	
P			Poznámka k položce: 2.11					
23	K	1020124	Instalace vypínače s řazením "6" v provedení pod omítku	ks	8,000	120,00	960,00	
P			Poznámka k položce: 2.12					
24	K	1020125	Křížový přepínač v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 7, krytí IP20 barva BÍLÁ, antibakteriální provedení s chemickou odolností, např. ABB řada Reflex SI	ks	3,000	365,00	1 095,00	
P			Poznámka k položce: 2.13					
25	K	1020126	Instalace vypínače s řazením "7" v provedení pod omítku	ks	3,000	95,00	285,00	
P			Poznámka k položce: 2.14					
26	K	1020127	Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20 barva BÍLÁ, antibakteriální provedení s chemickou odolností, např. ABB řada Reflex SI	ks	4,000	395,00	1 580,00	
P			Poznámka k položce: 2.15					
27	K	1020128	Instalace tlačítkového spínače v provedení pod omítku	ks	4,000	95,00	380,00	
P			Poznámka k položce: 2.16					
28	K	1020129	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem a clonkami v provedení pod omítku, rámeček s popisovým polem, 16A/230V, barva BÍLÁ, antibakteriální provedení s chemickou odolností, samozhášivé provedení, krytí IP40 , např. ABB řada Reflex SI	ks	59,000	320,00	18 880,00	
P			Poznámka k položce: 2.17					
VV			"Dig odečet" 57,0		57,000			
VV			"Doplnění" 2,0		2,000			
VV			Součet		59,000			
29	K	1020130	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem a clonkami v provedení pod omítku, se signalizací provozního stavu, rámeček s popisovým polem, 16A/230V, barva ZELENÁ, antibakteriální provedení s chemickou odolností, samozhášivé provedení, krytí IP40, např. ABB řada Reflex SI	ks	54,000	890,00	48 060,00	
P			Poznámka k položce: 2.18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dig odečet" 44		44,000			
	VV		Doplnění					
	VV		"5880" 2		2,000			
	VV		"5900" 2		2,000			
	VV		"5920" 2		2,000			
	VV		"5930" 2		2,000			
	VV		"5580" 2		2,000			
	VV		Součet		54,000			
30	K	1020131	Instalace zásuvky 230V se signalizací v provedení pod omítku	ks	113,000	95,00	10 735,00	
P			Poznámka k položce: 2.19					
31	K	1020132	Zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů. Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná. Zapuštěné provedení do instalační krabice. Barva bílá, antibakteriální provedení s chemickou odolností, samozhášivé provedení, např. ABB řada Reflex SI krytí IP 40	ks	5,000	595,00	2 975,00	
P			Poznámka k položce: 2.20					
32	K	1020133	Instalace zásuvky pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů v provedení pod omítku	ks	5,000	95,00	475,00	
P			Poznámka k položce: 2.21					
33	K	1020134	Popis zásuvek	ks	118,000	35,00	4 130,00	
P			Poznámka k položce: 2.22					
34	K	1020135	Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní antibakteriální provedení s chemickou odolností, samozhášivé provedení, krytí IP40, např. ABB řada Reflex SI	ks	5,000	395,00	1 975,00	
P			Poznámka k položce: 2.23					
35	K	1020136	Tlačítko prosvětlené resetovací, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní antibakteriální provedení s chemickou odolností, samozhášivé provedení, krytí IP40, např. ABB řada Reflex SI	ks	3,000	455,00	1 365,00	
P			Poznámka k položce: 2.24					
36	K	1020137	Tlačítko prosvětlené resetovací dvojnásobné, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní antibakteriální provedení s chemickou odolností, samozhášivé provedení, krytí IP40, např. ABB řada Reflex SI	ks	1,000	565,00	565,00	
P			Poznámka k položce: 2.25					
37	K	1020138	Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilní antibakteriální provedení s chemickou odolností, samozhášivé provedení, krytí IP40, např. ABB řada Reflex SI	ks	4,000	2 360,00	9 440,00	
P			Poznámka k položce: 2.26					
38	K	1020139	Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní antibakteriální provedení s chemickou odolností, samozhášivé provedení, krytí IP40, např. ABB řada Reflex SI	ks	4,000	890,00	3 560,00	
P			Poznámka k položce: 2.27					
39	K	1020140	Instalace setu tísňové signalizace pro wc imobilní	ks	4,000	1 650,00	6 600,00	
P			Poznámka k položce: 2.28					
40	K	1020141	Ekvipotencionální svorkovnice pro připojení antistatické podlahy v instalační krabici s víčkem.	ks	14,000	190,00	2 660,00	
P			Poznámka k položce: 2.29					
41	K	1020142	Instalace Ekvipotencionální svorkovnice pro připojení antistatické podlahy v instalační krabici s víčkem.	ks	14,000	120,00	1 680,00	
P			Poznámka k položce: 2.30					
42	K	1020143	Kabel CXKH-R-O 2x1,5 B2S1D0	m	180,000	24,00	4 320,00	
P			Poznámka k položce: 2.31					
43	K	1020144	Instalace kabelu do 2x2,5mm2 pevně	ks	180,000	19,00	3 420,00	
P			Poznámka k položce: 2.32					
44	K	1020145	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2S1D0	m	580,000	36,00	20 880,00	
P			Poznámka k položce: 2.33					
	VV		"dig odečet" 580,0		580,000			
	VV		Součet		580,000			
45	K	1020146	Kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2S1D0	m	120,000	36,00	4 320,00	
P			Poznámka k položce: 2.34					
46	K	1020147	Kabel 1-CXKH-V (J) P60-R 3x1,5 (B2cas1d1)	m	80,000	42,00	3 360,00	
P			Poznámka k položce: 2.35					
47	K	1020148	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2S1D0	m	824,500	49,00	40 400,50	
P			Poznámka k položce: 2.36					
	VV		"dig odečet" 650,0		650,000			
	VV		Doplnění					
	VV		"5880" 2,0+5,0+4,0+20,0		31,000			
	VV		"5900" 2,0+6,0+2,0+2,0+2,50+20,0		34,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5920" 2,0+4,0+2,0+2,0+2,50+20,0		32,500			
	VV		"5930" 2,0+4,0+2,0+10,0+2,50+20,0		40,500			
	VV		"5580" 2,0+2,0+12,0+20,0		36,000			
	VV		Součet		824,500			
48	K	1020149	Instalace kabelu do 3x2,5mm2 pevně	ks	1 964,500	20,00	39 290,00	
P			Poznámka k položce: 2.37					
49	K	1020150	Kabel JYTY 7x1	m	120,000	19,00	2 280,00	
P			Poznámka k položce: 2.38					
50	K	1020151	Instalace kabelu do 7x2,5mm2 pevně	ks	120,000	20,00	2 400,00	
P			Poznámka k položce: 2.39					
51	K	1020152	Vodič CY6 zelenožlutý bezhalogenové provedení B2s1d0	m	480,000	32,00	15 360,00	
P			Poznámka k položce: 2.40					
52	K	1020153	Instalace vodiče do 6mm2 pevně	m	480,000	19,00	9 120,00	
P			Poznámka k položce: 2.41					
53	K	1020154	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,200	24 000,00	4 800,00	
P			Poznámka k položce: 2.42					
54	K	1020155	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,200	6 000,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 2.43					
55	K	1020156	Příchytka samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm²	ks	90,000	30,00	2 700,00	
P			Poznámka k položce: 2.44					
	VV		"Dig odečet" 80		80,000			
	VV		"Doplnění" 10		10,000			
	VV		Součet		90,000			
56	K	1020157	Instalace příchytka pro 8 kabelů	ks	90,000	19,00	1 710,00	
P			Poznámka k položce: 2.45					
	VV		"Dig odečet" 80		80,000			
	VV		"Doplnění" 10		10,000			
	VV		Součet		90,000			
57	K	1020158	Plastový parapetní zásuvkový žlab 130/65 se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků.	m	28,000	585,00	16 380,00	
P			Poznámka k položce: 2.46					
58	K	1020159	Instalace plastového parapetního dvoukomorového zásuvkového žlabu 130/65 se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků.	m	28,000	240,00	6 720,00	
P			Poznámka k položce: 2.47					
59	K	1020160	Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 60x200mm. Žlab vedený pod stropem, kotvených po cca 2 metrech. Cena včetně kotvicích prvků.	m	20,000	466,00	9 320,00	
P			Poznámka k položce: 2.48					
60	K	1020161	Instalace drátěného kabelového žlabu 60/200 na závěsech o délce do 1 metru.	ks	20,000	240,00	4 800,00	
P			Poznámka k položce: 2.49					
61	K	1020162	Příchytka 6720 PO pro nehořlavé trasy - 1 kabel 3x2,5 + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné trasy min EI 30.	ks	265,000	45,00	11 925,00	
P			Poznámka k položce: 2.50					
62	K	1020163	Instalace příchytka 6720 PO pro nehořlavé trasy	ks	265,000	24,00	6 360,00	
P			Poznámka k položce: 2.51					
63	K	1020164	Stahovací pásek 2,6mm/200	ks	2,000	68,00	136,00	
P			Poznámka k položce: 2.52					
64	K	1020165	Instalace stahovací páska	ks	2,000	100,00	200,00	
P			Poznámka k položce: 2.53					
65	K	1020166	Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5	ks	80,000	4,00	320,00	
P			Poznámka k položce: 2.54					
66	K	1020167	Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5	ks	60,000	5,00	300,00	
P			Poznámka k položce: 2.55					
67	K	1020168	Instalace svorky na spojování vodičů	ks	140,000	15,00	2 100,00	
P			Poznámka k položce: 2.56					
68	K	1020169	Hmoždinka HM8 + vrut	ks	300,000	3,00	900,00	
P			Poznámka k položce: 2.57					
69	K	1020170	Montáž hmoždinky HM8 + vrutu	ks	300,000	10,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2.58					
70	K	1020171	Drobný pomocný materiál včetně montáže	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.59					
71	K	1020172	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm včetně úklidu a likvidace sutě	m	125,000	90,00	11 250,00	
P			Poznámka k položce: 2.60					
VV			"Dig odečet" 115,0		115,000			
VV			"Doplnění" 10,0		10,000			
VV			Součet		125,000			
72	K	1020173	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m	125,000	70,00	8 750,00	
P			Poznámka k položce: 2.61					
VV			"dig odečet" 115,0		115,000			
VV			"Doplnění" 10,0		10,000			
VV			Součet		125,000			
73	K	1020174	Vysekání rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm včetně úklidu a likvidace sutě	m	4,000	90,00	360,00	
P			Poznámka k položce: 2.62					
74	K	1020175	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 7cm, včetně materiálu	m	4,000	70,00	280,00	
P			Poznámka k položce: 2.63					
75	K	1020176	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě	ks	117,000	50,00	5 850,00	
P			Poznámka k položce: 2.64					
76	K	1020177	Ukončení drátu do 6mm2	ks	32,000	25,00	800,00	
P			Poznámka k položce: 2.65					
77	K	1020178	Ukončení drátu do 35mm2	ks	2,000	35,00	70,00	
P			Poznámka k položce: 2.66					
78	K	1020179	Ukončení kabelu do 2x4mm2	ks	1,000	35,00	35,00	
P			Poznámka k položce: 2.67					
79	K	1020180	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	52,000	45,00	2 340,00	
P			Poznámka k položce: 2.68					
VV			"dig odečet" 42,0		42,000			
VV			Doplnění					
VV			"5880" 2		2,000			
VV			"5900" 2		2,000			
VV			"5920" 2		2,000			
VV			"5930" 2		2,000			
VV			"5580" 2		2,000			
VV			Součet		52,000			
80	K	1020181	Ukončení kabelu do 5x6mm2	ks	2,000	75,00	150,00	
P			Poznámka k položce: 2.69					
81	K	1020182	Ukončení kabelu do 4x25mm2	ks	4,000	290,00	1 160,00	
P			Poznámka k položce: 2.70					
82	K	1020183	Montáž rozvodnice do 50kg	ks	3,000	12 000,00	36 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.71					
83	K	1020184	Demontáž a ekologická likcidace stávajících kabeláží	m	950,000	21,00	19 950,00	
P			Poznámka k položce: 2.72					
84	K	1020185	Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a závazného stanoviska	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
P			Poznámka k položce: 2.73					
85	K	1020186	Spolupráce s energetikem při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací)	hod	8,000	550,00	4 400,00	
P			Poznámka k položce: 2.74					
86	K	1020187	Stavební přípomoc	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.75					
87	K	1020188	Přesun materiálu	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.76					
88	K	1020189	Revize el. zařízení	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.77					
89	K	1020190	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.78					
90	K	1020191	Proškolení obsluhy	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.79					
91	K	1020192	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.80					

D 3

Rozvaděč R101-5B (10kA)

201 648,00

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92		K	1020194	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 800 x 1845 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.	ks	1,000	24 500,00	24 500,00	
P				Poznámka k položce: 3.1					
93		K	1020195	Instalační hlavní vypínač na lištu 63A, 3P	ks	2,000	560,00	1 120,00	
P				Poznámka k položce: 3.2					
94		K	1020196	Instalační hlavní vypínač na lištu 40A, 3P	ks	4,000	500,00	2 000,00	
P				Poznámka k položce: 3.3					
95		K	1020197	Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA	ks	2,000	4 600,00	9 200,00	
P				Poznámka k položce: 3.4					
96		K	1020198	Digitální elektroměr 3-fázový 1-tarifní,přímé měření 10-100A	ks	4,000	1 600,00	6 400,00	
P				Poznámka k položce: 3.5					
97		K	1020199	Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A	ks	26,000	1 150,00	29 900,00	
P				Poznámka k položce: 3.6					
VV				"dig odečet" 22,0		22,000			
VV				"Doplnění" 4,0		4,000			
VV				Součet		26,000			
98		K	1020200	Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, A	ks	65,000	1 150,00	74 750,00	
P				Poznámka k položce: 3.7					
99		K	1020201	Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC	ks	2,000	490,00	980,00	
P				Poznámka k položce: 3.8					
100		K	1020202	Instalační vypínač, 16 A, 1P, 1TE	ks	2,000	290,00	580,00	
P				Poznámka k položce: 3.9					
101		K	1020203	Řadová svorka 2 až 4 mm2	ks	178,000	16,00	2 848,00	
P				Poznámka k položce: 3.10					
102		K	1020204	Řadová svorka 16 mm2	ks	12,000	35,00	420,00	
P				Poznámka k položce: 3.11					
103		K	1020205	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	380,000	15,00	5 700,00	
P				Poznámka k položce: 3.12					
104		K	1020207	Drobný pomocný materiál	%	3,000	1 650,00	4 950,00	
P				Poznámka k položce: 3.14					
105		K	1020208	Přesun materiálu	%	2,000	1 650,00	3 300,00	
P				Poznámka k položce: 3.15					
106		K	1020209	Montáž rozvodnice	%	20,000	1 650,00	33 000,00	
P				Poznámka k položce: 3.16					
107		K	1020210	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
P				Poznámka k položce: 3.17					
108		K	1020211	Výrobní štítek	ks	1,000	500,00	500,00	
P				Poznámka k položce: 3.18					
D		4		Rozvaděč R101-5BGS (10kA)				16 128,00	
109		K	1020213	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 600 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.	ks	1,000	4 650,00	4 650,00	
P				Poznámka k položce: 4.1					
110		K	1020214	Instalační hlavní vypínač na lištu 40A, 3P	ks	1,000	490,00	490,00	
P				Poznámka k položce: 4.2					
111		K	1020215	Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, A	ks	4,000	1 150,00	4 600,00	
P				Poznámka k položce: 4.3					
112		K	1020216	Řadová svorka 2 až 4 mm2	ks	8,000	16,00	128,00	
P				Poznámka k položce: 4.4					
113		K	1020217	Řadová svorka 6 mm2	ks	6,000	35,00	210,00	
P				Poznámka k položce: 4.5					
114		K	1020218	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	25,000	15,00	375,00	
P				Poznámka k položce: 4.6					
115		K	1020219	Drobný pomocný materiál	%	3,000	105,00	315,00	
P				Poznámka k položce: 4.8					
116		K	1020220	Přesun materiálu	%	2,000	105,00	210,00	
P				Poznámka k položce: 4.9					
117		K	1020221	Montáž rozvodnice	%	30,000	105,00	3 150,00	
P				Poznámka k položce: 4.10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	1020222	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: 4.11					
119	K	1020223	Výrobní štítek	ks	1,000	500,00	500,00	
P			Poznámka k položce: 4.12					
D 5			Sběrna MET	11 086,00				
120	K	1020225	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 430 x 510 x 80 mm pro 3x 24M. Bílá barva, krytí IP30/20.	ks	1,000	890,00	890,00	
P			Poznámka k položce: 5.1					
121	K	1020226	Svorkovnice ekvipotenciálová EPS 2 bez krytu (4x2,5-6, 6x4-16, 2x10-95mm2, 1x zem.pásek 30x4mm)	ks	3,000	1 550,00	4 650,00	
P			Poznámka k položce: 5.2					
122	K	1020227	Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	24,000	15,00	360,00	
P			Poznámka k položce: 5.3					
123	K	1020229	Drobný pomocný materiál	%	3,000	59,00	177,00	
P			Poznámka k položce: 5.5					
124	K	1020230	Přesun materiálu	%	21,000	59,00	1 239,00	
P			Poznámka k položce: 5.6					
125	K	1020231	Montáž rozvodnice	%	30,000	59,00	1 770,00	
P			Poznámka k položce: 5.7					
126	K	1020232	Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
P			Poznámka k položce: 5.8					
127	K	1020233	Výrobní štítek	ks	1,000	500,00	500,00	
P			Poznámka k položce: 5.9					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.2 - Specialisté

Soupis: 01.2e - Slaboproudé instalace

KSO:

Místo:

Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ:

DIČ:

43222307

CZ43222307

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

641 560,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	641 560,40	21,00%	134 727,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

776 288,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2e - Slaboproudé instalace

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	641 560,40
1 - Strukturovaná kavbeláž S.K. + Docházkový systém ACS - materiál a montáže	349 395,50
2 - Rozhlas - materiál a montáže	60 930,00
3 - STA - materiál a montáže	23 027,50
4 - Rozvody EPS - materiál a montáže	208 207,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.2 - Specialisté

Soupis:

01.2e - Slaboproudé instalace

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

641 560,40

D 1

Strukturovaná kavbeláž S.K. + Docházkový systém ACS - materiál a mo

349 395,50

1	K	1110101	Rozvaděč, 19", stojanový, výška 42U, 600x800, skleněné dveře, kouřové sklo, plná záda, perforovaný horní a spodní kryt, rozebíratelný, šedý	ks	1,000	12 860,00	12 860,00	
2	K	1110102	Police 350	ks	3,000	415,00	1 245,00	
3	K	1110103	Vyvazovací panel	ks	3,000	298,00	894,00	
4	K	1110104	Lišta kabelová vertikální pro vedení kabelů v prostoru rozvaděče, šířka 200mm, materiál pozinkovaná ocel, včetně montážního materiálu	ks	2,000	289,00	578,00	
5	K	1110105	Kovový háček pro vertikální vedení kabeláže v prostoru rozvaděče, rozměry 80x80mm	ks	10,000	76,00	760,00	
6	K	1110106	Montážní sada rozvaděče 4x M6(šroub, matka, podložka)	ks	15,000	41,90	628,50	
7	K	1110107	Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, UTP Cat 5E dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro Cat 5E (třídu D), do 19" rozvaděče, výška 2U, konektory technologie s KATT IDC zářezovými kontakty	ks	3,000	889,00	2 667,00	
8	K	1110108	Sestavení datového rozvaděč (položky 1.1 až 1.7)	ks	1,000	9 825,00	9 825,00	
9	K	1110109	REA MP Řídící modul snímačů bezkont. karet, 4 vstupy, 4x výstup, klávesnice, RAM 256KB,	ks	1,000	18 920,00	18 920,00	
10	K	1110110	Instalace řídicí jednotky snímačů karet do rozvaděče	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	
11	K	1110111	Analogový dveřní interkom včetně montážního boxu (2N Analog Vario)	ks	2,000	7 890,00	15 780,00	
12	K	1110112	Montáž dveřního interkomu	ks	2,000	2 420,00	4 840,00	
13	K	1110113	Externí čtecí hlava Dualline	ks	3,000	4 800,00	14 400,00	
14	K	1110114	Montáž externí čtecí hlavy	ks	3,000	1 250,00	3 750,00	
15	K	1110115	Modul spínaného zdroje 12V/5A s tepelnou a nadproudovou ochranou v kovovém krytu	ks	1,000	4 865,00	4 865,00	
16	K	1110116	Montáž a zapojení modulového spínaného zdroje	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	
17	K	1110117	Akumulátor s kapacitou 17 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 6,1 kg, šroubové svorky, rozměry 181 x 76 x 167 mm (š x v x h).	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
18	K	1110118	Montáž a zapojení záložního akumulátoru	ks	1,000	425,00	425,00	
19	K	1110119	Elektrický zámek ABLOY EL560	ks	3,000	9 596,00	28 788,00	
20	K	1110120	Připojení el. zámku ze systému EKV. Montáž zámku do dveří řeší stavba	ks	3,000	840,00	2 520,00	
21	K	1110121	LIC rozhraní Ethernet	ks	1,000	2 250,00	2 250,00	
22	K	1110122	SW licence pro hlavy	ks	3,000	2 380,00	7 140,00	
23	K	1110123	Oživení systému - SW část	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
24	K	1110124	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	12,000	24,00	288,00	
VV			"Dig odečet" 8,0		8,000			
VV			"Doplnění" 4,0		4,000			
VV			Součet		12,000			
25	K	1110125	Instalace přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	12,000	38,00	456,00	
26	K	1110126	Krabice přístrojová lištová typ dle použité řady koncových prvků	ks	3,000	24,00	72,00	
VV			"Dig odečet" 2,0		2,000			
VV			"Doplnění" 1,0		1,000			
VV			Součet		3,000			
27	K	1110127	Instalace přístrojové lištové krabice	ks	3,000	32,00	96,00	
28	K	1110128	Přístrojová podložka do parapetního žlabu 130X65 a přístrojová krabice do parapetního žlabu 130X65	ks	5,000	116,00	580,00	
29	K	1110129	Instalace přístrojové instalační plastové krabice do zásuvkového žlabu.	ks	5,000	28,00	140,00	
30	K	1110130	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 protahovací s víčkem.	ks	13,000	45,00	585,00	
VV			"Dig odečet" 10,0		10,000			
VV			"Doplnění" 3,0		3,000			
VV			Součet		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	1110131	Instalace rozvodné přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	13,000	38,00	494,00	
32	K	1110132	Zásuvka s popisným polem 1xRJ45, cat.5e UTP kompletní (pod omítku), antibakteriální provedení s chemickou odolností, např. ABB řada Reflex SI	ks	4,000	760,00	3 040,00	
33	K	1110133	Montáž a zapojení zásuvky 1xRJ45, cat.5e	ks	4,000	214,00	856,00	
34	K	1110134	Zásuvka s popisným polem 2xRJ45, cat.5e UTP kompletní (pod omítku), antibakteriální provedení s chemickou odolností, např. ABB řada Reflex SI	ks	19,000	869,00	16 511,00	
	VV		"5860" 3		3,000			
	VV		"5880" 2+1		3,000			
	VV		"5900"2+1		3,000			
	VV		"5920" 2+1		3,000			
	VV		"5930" 2+1		3,000			
	VV		"5621" 2		2,000			
	VV		"5580" 1+1		2,000			
	VV		Součet		19,000			
35	K	1110135	Montáž a zapojení zásuvky 2xRJ45, cat.5e	ks	19,000	294,00	5 586,00	
36	K	1110136	Popis zásuvek	ks	23,000	45,00	1 035,00	
37	K	1110137	Kabel UTP cat.5e LSOH	m	1 760,000	8,40	14 784,00	
	VV		"dig odečet" 1360		1 360,000			
	VV		Doplnění					
	VV		"5880" (2,0+5,0+4,0+20,0)*2		62,000			
	VV		"5900" (2,0+6,0+2,0+2,0+2,50+20,0)*2		69,000			
	VV		"5920" (2,0+4,0+2,0+2,0+2,50+20,0)*2		65,000			
	VV		"5930" (2,0+4,0+2,0+10,0+2,50+20,0)*2		81,000			
	VV		"5580" (2,0+2,0+12,0+2,0)*2		36,000			
	VV		"chodby" 87,0		87,000			
	VV		Součet		1 760,000			
38	K	1110138	Instalace kabelu UTP cat.5e pevně	ks	1 760,000	21,00	36 960,00	
39	K	1110139	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	ks	53,000	44,00	2 332,00	
	VV		"dig odečet" 19*2+5*1		43,000			
	VV		Doplnění					
	VV		"5880" 2		2,000			
	VV		"5900" 2		2,000			
	VV		"5920" 2		2,000			
	VV		"5930" 2		2,000			
	VV		"5580" 2		2,000			
	VV		Součet		53,000			
40	K	1110140	Nalisování konektoru na kabel UTP Cat.5e	ks	53,000	90,00	4 770,00	
41	K	1110141	WiFi stabnice CiSCO WLC	ks	3,000	10 860,00	32 580,00	
42	K	1110142	Instalace a montáž stanice WiFi	ks	3,000	1 250,00	3 750,00	
43	K	1110143	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	18 600,00	1 860,00	
44	K	1110144	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	7 800,00	780,00	
45	K	1110145	Příchytka samozhášivě provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm²	ks	50,000	45,00	2 250,00	
46	K	1110146	Instalace příchytka pro 8 kabelů	ks	50,000	22,00	1 100,00	
47	K	1110147	Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 60x60mm. Žlab vedený pod stropem, kotvených po cca 2 metrech. Cena včetně kotvicích prvků.	m	26,000	315,00	8 190,00	
48	K	1110148	Instalace drátěného kabelového žlabu 60/200 na závěsech o délce do 1 metru.	ks	26,000	280,00	7 280,00	
49	K	1110149	Ohebná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností 25/18,3	ks	55,000	15,00	825,00	
50	K	1110150	Instalace ohebné chráničky 25/18,3 pod omítku	ks	55,000	15,00	825,00	
51	K	1110151	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm včetně úklidu a likvidace sutě	m	40,000	125,00	5 000,00	
52	K	1110152	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m	40,000	94,00	3 760,00	
53	K	1110153	Vyvrtní otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	25,000	64,00	1 600,00	
54	K	1110154	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě.	ks	5,000	215,00	1 075,00	
55	K	1110155	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	6 410,00	6 410,00	
56	K	1110156	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	6 410,00	6 410,00	
57	K	1110157	Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží)	kpl	1,000	5 150,00	5 150,00	
58	K	1110158	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a prvků	m	225,000	22,00	4 950,00	
59	K	1110159	Certifikační měření kabeláže	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00	
60	K	1110160	Konfigurace a proškolení systému SK	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
61	K	1110161	Výchozí revize	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
62	K	1110162	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
63	K	1110163	Doprava materiálu	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
64	K	1110164	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	1110166	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 protahovací s víčkem.	ks	10,000	45,00	450,00	
66	K	1110167	Instalace rozvodné přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	10,000	38,00	380,00	
67	K	1110168	Požárě odolná P90-R elektroinstalační krabice v nástěnném provedení pro silové kabely. V krabici osazena keramická svorkovnice, která musí umožnit propojení dvou kabelů s funkcí při požáru 2x4mm2	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
68	K	1110169	Instalace nástěnné elektroinstalační krabice s požární odolností	ks	1,000	205,00	205,00	
69	K	1110170	Svorkovnice pro zakončení reproduktorové linky	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	
70	K	1110171	Zakončení reproduktorové linky	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
71	K	1110172	EOL modul, imp. linky min. 100 Ohmů	ks	1,000	490,00	490,00	
72	K	1110173	Instalace modulu EOL	ks	1,000	160,00	160,00	
73	K	1110174	EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 230mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu!, číslo certifikátu 0359-CPD-0101	ks	3,000	728,00	2 184,00	
74	K	1110175	Instalace reproduktoru do podhledu a jeho zapojení	ks	3,000	450,00	1 350,00	
75	K	1110176	EN54-24 certifikovaný reproduktor nástěnný/vestavný 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), kov, bílý, EVAC svorkovnice, číslo certifikátu 1438-CPD-0178	ks	4,000	1 240,00	4 960,00	
76	K	1110177	Instalace a zapojení nástěnného reproduktoru	ks	4,000	500,00	2 000,00	
77	K	1110178	Kabel PraflaDur 2x1,5 O RE s funkční schopností při požáru.	m	95,000	34,00	3 230,00	
78	K	1110179	Instalace kabelu do 2x2,5mm2 pevně	ks	95,000	21,00	1 995,00	
79	K	1110180	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	18 600,00	1 860,00	
80	K	1110181	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	7 800,00	780,00	
81	K	1110182	Příchytka 6720 PO pro nehořlavé trasy - 1 kabel 3x2,5 + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné trasy min EI 30.	ks	315,000	46,00	14 490,00	
82	K	1110183	Instalace příchytky 6720 PO pro nehořlavé trasy	ks	315,000	22,00	6 930,00	
83	K	1110184	Hmoždinka HM8 + vrut	ks	80,000	3,00	240,00	
84	K	1110185	Montáž hmoždinky HM8 + vrutu	ks	80,000	8,00	640,00	
85	K	1110186	Drobný pomocný materiál včetně montáže (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	760,00	760,00	
86	K	1110187	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě	ks	2,000	48,00	96,00	
87	K	1110188	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabeláží	m	135,000	22,00	2 970,00	
88	K	1110189	Stavební přípomoc (5% z celkové ceny montáží)	kpl	1,000	760,00	760,00	
89	K	1110190	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	800,00	800,00	
90	K	1110191	Konfigurace a proškolení systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
91	K	1110192	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
92	K	1110193	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

D
3
STA - materiál a montáže
23 027,50

93	K	1110195	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	2,000	24,00	48,00	
94	K	1110196	Instalace přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	2,000	38,00	76,00	
95	K	1110197	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním, vnější průměr 6,8 mm, vhodný do venkovních podmínek, odolává UV záření 75 Ω CB 113UV	m	95,000	13,50	1 282,50	
96	K	1110198	Instalace koaxiálního kabelu pevně	m	95,000	10,00	950,00	
97	K	1110199	Televizní a rozhlasová zásuvka velkoplošná barva bílá komplet	ks	2,000	132,00	264,00	
98	K	1110200	Montáž a zapojení STA zásuvky	ks	2,000	115,00	230,00	
99	K	1110201	Propojovací kabeláž, F- konektory ...	ks	2,000	150,00	300,00	
100	K	1110202	Zapojení propojovacích kabeláží	ks	2,000	45,00	90,00	
101	K	1110203	Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistrokech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm²	ks	30,000	45,00	1 350,00	
102	K	1110204	Instalace příchytky pro 8 kabelů	ks	30,000	22,00	660,00	
103	K	1110205	Ohebná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností 25/18,3	ks	8,000	15,00	120,00	
104	K	1110206	Instalace ohebné chráničky 25/18,3 pod omítku	ks	8,000	15,00	120,00	
105	K	1110207	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	18 600,00	1 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	1110208	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	7 800,00	780,00	
107	K	1110209	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm včetně úklidu a likvidace sutě	m	6,000	125,00	750,00	
108	K	1110210	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m	6,000	94,00	564,00	
109	K	1110211	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	2,000	64,00	128,00	
110	K	1110212	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě.	ks	1,000	215,00	215,00	
111	K	1110213	Měření na účastnické zásuvce	ks	2,000	45,00	90,00	
112	K	1110214	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	170,00	170,00	
113	K	1110215	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	170,00	170,00	
114	K	1110216	Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží)	kpl	1,000	240,00	240,00	
115	K	1110217	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabeláží	m	135,000	22,00	2 970,00	
116	K	1110218	Certifikační měření kabeláže	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
117	K	1110219	Konfigurace a proškolení systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
118	K	1110220	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
119	K	1110221	Doprava materiálu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
120	K	1110222	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	

D		4	Rozvody EPS - materiál a montáže	208 207,40				
121	K	1110224	Externí zdroj stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/3A. Obsahuje reléový výstup (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 404 x 404 x 110 (š x v x h). Schválení dle EN54-4. Prostor pro 2 akumulátory 12V/18Ah	ks	1,000	6 140,00	6 140,00	
122	K	1110225	Akumulátor (12V/18Ah)	ks	2,000	1 520,00	3 040,00	
123	K	1110226	Instalace externího zdroje	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
124	K	1110227	Prvek vstupně /výstupní (3xIN/1xOUT) vč. krabice a průchodek	ks	4,000	5 420,00	21 680,00	
125	K	1110228	Instalace prvku vstupně /výstupní (3xIN/1xOUT)	ks	4,000	1 290,00	5 160,00	
126	K	1110229	Výstupní jednotka MML (Master), 32 OUT/TTL, vč. krabice a průchodek	ks	1,000	9 625,00	9 625,00	
127	K	1110230	Instalace výstupní jednotky	ks	1,000	1 340,00	1 340,00	
128	K	1110231	Vyhodnocovací jednotka LTK PWG01 Připojení jednoho detekčního kabelu poplachové a poruchové relé	ks	1,000	4 685,00	4 685,00	
129	K	1110232	Instalace vyhodnocovací jednotky LTK	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
130	K	1110233	Detekční kabel CTI CTI155, včetně uchycení	m	125,000	195,00	24 375,00	
131	K	1110234	Instalace kabelu	m	125,000	59,00	7 375,00	
132	K	1110235	Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová sířena, napájení 9 až 28Vs	ks	1,000	862,00	862,00	
133	K	1110236	Instalace sířeny	ks	1,000	450,00	450,00	
134	K	1110237	Tlačítkový Interiérový hlásič pro montáž na povrch nebo pod omítku CBG370S, včetně krabice	ks	3,000	1 470,00	4 410,00	
135	K	1110238	Instalace tlačítkového hlásiče	ks	3,000	540,00	1 620,00	
136	K	1110239	Optickokouřový hlásič s izolátorem CAPT340, včetně patice	ks	17,000	1 490,00	25 330,00	
137	K	1110240	Instalace hlásiče	ks	17,000	540,00	9 180,00	
138	K	1110241	PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8	m	18,000	28,50	513,00	
139	K	1110242	Instalace kabelu PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8	ks	18,000	20,00	360,00	
140	K	1110243	PRAFlaGuard F PH 120R 3x2x0,8	m	40,000	57,80	2 312,00	
141	K	1110244	Instalace kabelu PRAFlaGuard F PH 120R 3x2x0,8	ks	40,000	21,00	840,00	
142	K	1110245	PRAFlaGuard F PH 120R 5x2x0,8	m	30,000	72,50	2 175,00	
143	K	1110246	Instalace kabelu PRAFlaGuard F PH 120R 5x2x0,8	ks	30,000	25,00	750,00	
144	K	1110247	Kabel J-H(ST)H 2x2x0,8	m	190,000	15,20	2 888,00	
145	K	1110248	Instalace kabelu J-H(ST)H 2x2x0,8	m	190,000	22,00	4 180,00	
146	K	1110249	Příchytka samozhášivé provedení, pro použití v mezistrokech s hmoždinkou a šroubem pro kabel J-H(ST)H 2x2x0,8	ks	150,000	12,00	1 800,00	
147	K	1110250	Instalace příchytky	ks	150,000	12,00	1 800,00	
148	K	1110251	Krabice se svorkovnicí	ks	2,000	115,20	230,40	
149	K	1110252	Instalace krabice se svorkovnicí	ks	2,000	250,00	500,00	
150	K	1110253	PO krabice se zachováním funkčnosti při požáru KSK 175 DPO - svorkovnice pro 14 vodičů s průřezem od 0,5 do 4 mm2	ks	8,000	957,50	7 660,00	
151	K	1110254	Instalace PO krabice se svorkovnicí	ks	8,000	545,00	4 360,00	
152	K	1110255	Normovaná příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel; + šroub	ks	293,000	14,00	4 102,00	
153	K	1110256	Instalace normované příchytky pro nehořlavé trasy - 1 kabel; + šroub	ks	293,000	18,00	5 274,00	
154	K	1110257	Trubka ohebná 16mm	m	42,000	9,00	378,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
155	K	1110258	Trubka ohebná 23mm	m	75,000	14,20	1 065,00	
156	K	1110259	Instalace ohebné trubky do 16 až 23 mm	m	114,000	32,00	3 648,00	
157	K	1110260	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,200	18 600,00	3 720,00	
158	K	1110261	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,200	7 800,00	1 560,00	
159	K	1110262	Drobný pomocný materiál včetně montáže (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	600,00	600,00	
160	K	1110263	Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
161	K	1110264	Spolupráce se správcem sítě při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací a připojení stávající funkční kabeláže)	hod	4,000	520,00	2 080,00	
162	K	1110265	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
163	K	1110266	Stavební přípomoce (sekání, průrazy, oprava povrchů, ...)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
164	K	1110267	Konfigurace systému a ústředny	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
165	K	1110268	Výchozí revize	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	
166	K	1110269	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
167	K	1110270	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, funkční zkoušky	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.3 - Nábytkové vybavení

KSO: CC-CZ:
Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222307
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1 DIČ: CZ43222307

Projektant: IČ:
Storing spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 146,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	357 146,00	21,00%	75 000,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 432 146,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.3 - Nábytkové vybavení

Místo: Jablonec nad NisouDatum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	357 146,00
D1 - Nábytkové vybavení pevně spojené se stavbou	357 146,00
2 - 5580 DMS	50 865,00
3 - 5880 UZ RZP AMB	48 240,00
4 - 5890 Čistící místnost	64 771,00
5 - 5900 Sesterna	88 150,00
6 - 5920 GYN AMB	56 880,00
7 - 5930 POR AMB	48 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.3 - Nábytkové vybavení

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

29.01.2024

Zadavatel:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant:

Storing spol. s.r.o.

Uchazeč:

J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel:

Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem357 146,00

D D1Nábytkové vybavení pevně spojené se stavbou357 146,00

D 25580 DMS50 865,00

1	K	003	Pracovní linka dle techn.nákresu š.1700, spodní zásuvky plnovýsuvné s tlumením a tichým dorazem , nosnost 30kg. Horní skříňky - výklopná čílka řešené zdvihacím mechanismem s možností seřízení úhlu otevírání a s distančním dorazem . Celá sestava na aret.nožičkách překrytých soklem v.100 mm, sokl chráněný ze spodní strany krycí čírou PVC lištou proti nasáknutí soklu. Pracovní deska HPL tl.38mm + obklad stěny HPL tl.10mm. Standardní panty s tichým dorazem. Součástí kuch.linky je i granitový jednodřez s malým odkapem a s pákovou baterií, odpad.koš pod dřezem, led pásek zafréz.do dna horních skříněk, ovládaný vypínačem. Úchyty kovové s neostrými hranami, imitace broušený nikl. Vestavěná MW je ceněna zvlášť.	ks	1,000	36 875,00	36 875,00	
2	K	002	Mikrovlnná trouba vestavná - š.600, hl. 320mm, min.objem 17l, 700W min.výkon, vzhled - kombinace stříbrná x černá.	ks	1,000	2 990,00	2 990,00	
3	K	004	Podlahový stupínek - recepce - dle nákresu 2350 x 1900 x v.150mm, dřevěný rošt s OSB deskou	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	

D 35880 UZ RZP AMB48 240,00

4	K	005	Pracovní linka dle techn.nákresu š.1900, spodní zásuvky plnovýsuvné s tlumením a tichým dorazem , nosnost 30kg. Horní skříňky - výklopná čílka (spodní čílko matně prosklené v alu rámečku řešené zdvihacím mechanismem s možností seřízení úhlu otevírání a s distančním dorazem . Celá sestava na aret.nožičkách překrytých soklem v.100 mm, sokl chráněný ze spodní strany krycí čírou PVC lištou proti nasáknutí soklu. Pracovní deska HPL tl.38mm + obklad stěny HPL tl.10mm. Standardní panty s tichým dorazem. Součástí kuch.linky je i 2x granitový 1-dřez bez odkapu a s pákovou baterií, odpad.koš pod dřezem, led pásek zafréz.do dna horních skříněk, ovládaný vypínačem. Úchyty kovové s neostrými hranami, imitace broušený nikl.	ks	1,000	48 240,00	48 240,00	
---	---	-----	---	----	-------	-----------	-----------	--

D 45890 Čistící místnost64 771,00

5	K	006	Pracovní linka dle techn.nákresu š.1250 + 830, spodní zásuvky plnovýsuvné s tlumením a tichým dorazem , nosnost 30kg. Horní čílka pantová, s tlumením. Celá sestava na aret.nožičkách překrytých soklem v.100mm, sokl chráněný ze spodní strany krycí čírou PVC lištou proti nasáknutí soklu. Pracovní deska z umělého kamene tl.38mm. Standardní panty s tichým dorazem. Součástí kuch.linky je i granitový 2-dřez s odkapem a pákovou baterií, odpad.koš, led pásek zafréz.do dna hor.skříněk, ovládaný vypínačem. Úchyty kovové s neostrými hranami, imitace broušený nikl.	ks	1,000	64 771,00	64 771,00	
---	---	-----	--	----	-------	-----------	-----------	--

D 55900 Sesterna88 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	007	Pracovní linka dle techn.nákresu ve tvaru "L" š.2150 x 1850, spodní zásuvky plnovýsuvné s tlumením a tichým dorazem , nosnost 30kg. Horní skříňky - výklopná čílka řešené zdvihacím mechanismem s možností seřízení úhlu otevírání a s distančním dorazem. Celá sestava na aret.nožičkách překrytých soklem v.100mm, sokl chráněný ze spodní strany krycí čirou PVC lištou proti nasáknutí soklu. Pracovní deska HPL tl.38mm + obklad stěny HPL tl.10mm. Standardní panty s tichým dorazem. Součástí kuch.linky je i 2x granitový 1-dřez bez odkapu a s pákovou baterií, elektricky ovládaný koš, led pásek zafréz.do dna hor.skříněk, ovládaný vypínačem. Úchyty kovové s neostrými hranami, imitace broušený nikl. Součástí je i prosklená lékárna s čirým sklem, skleněné police v horní části, - LED pásek zafrézovaný v bočnicích, lékárna zamykací.	ks	1,000	73 490,00	73 490,00	
7	K	002.1	Vestavěná lednice - bez mrazáku, energetická třída F, objem ledničky 134 l, panty vpravo, 3 police, 1 chladicí okruh, automatické odmrazování, statické chlazení, rozměry 84,5 × 56 × 57,5 cm (V×Š×H)	ks	1,000	6 020,00	6 020,00	
8	K	008	Vestavěná skříň 2.dvěř pantová dle techn.nákresu - š.600 x hl.600 x v.2700mm + doměrka stropní, aret.nožičky v.100mm překryté soklem s čirou PVC lištou, DTDL tl.18mm. Vybavení dle nákresu - police - výškově stavitelné Otevírání na Tip-on, zamykací. Pohledová záda - viditelná ve vedlejší místnosti.	ks	1,000	8 640,00	8 640,00	

D		6	5920 GYN AMB				56 880,00	
9	K	005	Pracovní linka dle techn.nákresu š.1900, spodní zásuvky plnovýsuvné s tlumením a tichým dorazem , nosnost 30kg. Horní skříňky - výklopná čílka (spodní čílko matně prosklenné v alu rámečku řešené zdvihacím mechanismem s možností seřízení úhlu otevírání a s distančním dorazem . Celá sestava na aret.nožičkách překrytých soklem v.100 mm, sokl chráněný ze spodní strany krycí čirou PVC lištou proti nasáknutí soklu. Pracovní deska HPL tl.38mm + obklad stěny HPL tl.10mm. Standardní panty s tichým dorazem. Součástí kuch.linky je i 2x granitový 1-dřez bez odkapu a s pákovou baterií, odpad.koš pod dřezem, led pásek zafréz.do dna horních skříněk, ovládaný vypínačem. Úchyty kovové s neostrými hranami, imitace broušený nikl.	ks	1,000	48 240,00	48 240,00	
10	K	008	Vestavěná skříň 2.dvěř pantová dle techn.nákresu - š.600 x hl.600 x v.2700mm + doměrka stropní, aret.nožičky v.100mm překryté soklem s čirou PVC lištou, DTDL tl.18mm. Vybavení dle nákresu - police - výškově stavitelné Otevírání na Tip-on, zamykací. Pohledová záda - viditelná ve vedlejší místnosti.	ks	1,000	8 640,00	8 640,00	

	D	7	5930 POR AMB	48 240,00			
11	K	004.1	Pracovní linka dle techn.nákresu š.1900, spodní zásuvky plnovýsuvné s tlumením a tichým dorazem , nosnost 30kg. Horní skříňky - výklopná čílka (spodní čílko matně prosklenné v alu rámečku řešené zdvihacím mechanismem s možností seřízení úhlu otevírání a s distančním dorazem . Celá sestava na aret.nožičkách překrytých soklem v.100 mm, sokl chráněný ze spodní strany krycí čirou PVC lištou proti nasáknutí soklu. Pracovní deska HPL tl.38mm + obklad stěny HPL tl.10mm. Standardní panty s tichým dorazem. Součástí kuch.linky je i 2x granitový 1-dřez bez odkapu a s pákovou baterií, odpad.koš pod dřezem, led pásek zafréz.do dna horních skříněk, ovládaný vypínačem. Úchyty kovové s neostrými hranami, imitace broušený nikl.	ks	1,000	48 240,00	48 240,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 01.4 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024

Zadavatel: IČ:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 43222307
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1 DIČ: CZ43222307

Projektant: IČ:
Storing spol. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Propos Liberec s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 440 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	440 000,00	21,00%	92 400,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 532 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	440 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	440 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	40 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	240 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	60 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	65 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt:

01.4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem440 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady440 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce40 000,00

1	K	0130020.0	Dokumentace skutečného provedení stavby jinde neuvedeno	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	--

D VRN3 Zařízení staveniště240 000,00

2	K	0310020.0	Zařízení staveniště vč. likvidace	soub	1,000	240 000,00	240 000,00	
---	---	-----------	-----------------------------------	------	-------	------------	------------	--

D VRN4 Inženýrská činnost60 000,00

3	K	0450020.0	Kompletační a koordinační činnost vč. předání díla	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	
4	K	0490020.0	Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	

D VRN7 Provozní vlivy65 000,00

5	K	0710020.0	Zvýšené náklady spojené s provozem investora, jeho případných doplňkových pokynů a umístěním stavby	soub	1,000	65 000,00	65 000,00	
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	--

D VRN9 Ostatní náklady35 000,00

6	K	0920020.0	Doplňková výrobní a dílenská dokumentace dodavatele	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
---	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------	--

SEZNAM FIGUR

Kód: TERJBCNEMe1-R01
Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - GYP AMB, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Datum: 29.01.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
01.1/ 01.1b	Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)		
keramobklad			113,930
	"mc 5600"(5,19+6,1+4,2)*2,0-0,6*2,0*5+1,05*0,15		25,138
	"mc 5870"4,95*2,0-0,7*2,0+1,075*0,15		8,661
	"mč 5890"2,44*2,0		4,880
	"mc 5910"4,15*2,0-0,7*2,0+1,075*0,15		7,061
	"mc 5931"4,95*2,0-0,7*2,0+1,075*0,15		8,661
			0,000
	"mc 5630"(8,2+5,24+5,23)*2,0+1,01*0,425*2+0,77*0,17-0,7*2,0*5		31,329
	"mc 5580"2,6*2,0		5,200
	"mc 5880"2,4*2,0		4,800
	"mc 5900"3,4*2,0		6,800
	"mc 5920"3,4*2,0		6,800
	"mc 5930"2,3*2,0		4,600
			0,000
keramobklad	Mezisoučet		113,930
Použití figury:			
781474.54	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, silikonování	m2	113,930
612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	113,930
781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	113,930
781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	113,930
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	113,930
59761.01	obklad keramický rozměr 600x300mm	m2	125,323
listarohova			12,275
	"mc 5600"2,0+1,05		3,050
	"mc 5870"1,075		1,075
	"mc 5890"2,0		2,000
	"mc 5910"2,0+1,075		3,075
	"mc 5931"2,0+1,075		3,075
			0,000
listarohova	Mezisoučet		12,275
Použití figury:			
781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	12,275
19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	64,843
listyukoncovaci			49,480
	"mc 5600"(5,19+6,1+4,2)		15,490
	"mc 5870"4,95		4,950
	"mc 5890"2,44		2,440
	"mc 5910"4,15		4,150
	"mc 5931"4,95		4,950
			0,000
	"mc 5630"3,4		3,400
	"mc 5580"2,6		2,600
	"mc 5880"2,4		2,400
	"mc 5900"3,4		3,400
	"mc 5920"3,4		3,400
	"mc 5930"2,3		2,300
			0,000
listyukoncovaci	Mezisoučet		49,480

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	49,480
19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	64,843
malbaomyval			360,350
	"chodby a všechny vyšetřovny"		0,000
	"mc 5620"54,9*2,4		131,760
	"mc 5621"15,63*2,65		41,420
	"mc 5880"23,34*2,65		61,851
	"mc 5920"23,9*2,65		63,335
	"mc 5930"23,39*2,65		61,984
			0,000
malbaomyval	Mezisoučet		360,350
Použití figury:			
783817.21	Nátěr omyvatelný latexový odolný vůči desinfekčním prostředkům (polyvinylacetát) vč. případné přípravy povrchu	m2	360,350
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	475,352
omitkapreklady			5,040
	"dle výpisu prekladu P01-P06"		0,000
	1,8*2*(0,1*2+0,15)		1,260
	1,1*3*(0,1*2+0,15)		1,155
	1,1*1*(0,1*2+0,15)		0,385
	1,2*1*(0,1*2+0,15)		0,420
	1,5*2*(0,1*2+0,15)		1,050
	1,1*2*(0,1*2+0,15)		0,770
			0,000
omitkapreklady	Mezisoučet		5,040
Použití figury:			
615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	5,040
612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	94,944
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	33,542
omvystraveni			550,116
	dle oškrábání		0,000
	"služební vchod"9,7*2,9-0,8*1,97*2		24,978
	"chodba"43,73*2,9-(2,4*2,4+0,8*1,97*5+0,6*1,97+1,45*1,97*2+1,5*1,0+3,35*2,02+1,2*1,8)		95,855
	"mc 5580"20,68*2,9-(1,2*1,8*2+0,8*1,97+1,5*1,0)		52,576
	(2,4+1,8*2)*0,26+(1,35+1,8*2)*0,26		2,847
	"mc 5590"13,1*2,9-0,8*1,97		36,414
	"mc 5560"5,7*(2,9-1,5)-0,7*(1,97-1,5)		7,651
	"mc 5601"4,2*(2,9-2,0)		3,780
	"mc 5602"3,2*(2,9-2,0)		2,880
	"mc 5610+20"9,8*2,9		28,420
	"mc 5630"11,64*(2,9-2,0)		10,476
	"mc 5871 chodba"3,9*2,9-0,8*1,97		9,734
	"mc 5871 sprcha"2,05*(2,9-2,0)		1,845
	"mc 5872 "4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5880 "16,63*2,9-(2,4*1,8+0,8*1,97)		42,331
	"mc 5890"7,24*2,9-(0,8*1,97+0,6*1,95+1,15*2,02)		15,927
	"mc 5891 "8,04*(2,9-2,0)		7,236
	"mc 5900 "18,9*2,9-(2,4*1,8+0,8*1,97*2)		47,338
	"mc 5910 "(7,05-3,1)*(2,9-2,0)		3,555
	"mc 5911"2,84*(2,9-2,0)		2,556
	"mc 5912"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5920 "16,7*2,9-(2,4*1,8+0,9*2,02*2)		40,474
	"mc 5930"(35,9+4,22)*2,9-(3,75*1,5+1,45*1,95+3,35*2,9+1,2*1,8+2,4*1,8*2+0,9*2,02)		85,563
	"Podhledy pro nové malby"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"mc služební vchod"5,17		5,170
	"mc 5590"9,16		9,160
	"mc 5610"4,44		4,440
			0,000
omvystraveni	Mezisoučet		550,116
Použití figury:			
612325.16	Vyspravení stávající omítky vnitřních ploch v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	550,116
612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	94,944
P02	Podlaha P02	m2	264,420
P04	Podlaha P04	m2	17,990
P07			20,700
P10	Podlaha P10	m2	316,540
P11	Podlaha P11	m2	14,180
sdk1			56,637
	39,527+17,11		56,637
			0,000
sdk1	Mezisoučet		56,637
Použití figury:			
763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	56,637
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,110
sdk2			16,508
	12,267+4,241		16,508
sdk2	Mezisoučet		16,508
Použití figury:			
763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	16,508
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	598,110
sdk3			142,540
	114,32+28,22		142,540
sdk3	Mezisoučet		142,540
Použití figury:			
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	142,540
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	475,352
skIP01elek			114,320
	"elektro PVC dle legendy místností P1+P5(nášlap)"14,58+25,24+23,29+25,39+25,82		114,320
			0,000
skIP01elek	Mezisoučet		114,320
Použití figury:			
776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	114,320
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	209,750
776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	209,750
776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	198,990
776200.20	Příplatek na dilatace povlakových krytin	m2	209,750
776223.12	Příplatek na spoje pásu PVC podlahoviny	m2	209,750
28411.27	elektrostaticky vodivého PVC tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	125,752
skIP01homo			95,430
	"homogení PVC dle legendy místností P1+P5(nášlap)"5,17+17,56+9,16+4,4+59,14		95,430
			0,000
skIP01homo	Mezisoučet		95,430
Použití figury:			
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	95,930
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	209,750
776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	209,750
776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	198,990

Kód	Popis	MJ	Výměra
776200.20	Příplatek na dilatace povlakových krytin	m2	209,750
776223.12	Příplatek na spoje pásu PVC podlahoviny	m2	209,750
28411.12	PVC podlahová krytina v rolích, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	105,523
skIP02r10			20,680
	"skladba P02 vlhké prostory R10"5,03+1,5+3,4+1,5+1,49+7,76		20,680
			0,000
skIP02r10	Mezisoučet		20,680
Použití figury:			
771574.76	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. spárování, silikonování	m2	20,680
771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	20,680
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	20,680
771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	20,680
771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	20,680
771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	20,680
771591.12	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků (rohových, koutových bandaží atd..)	m2	20,680
771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	20,680
59761.28	keramická dlažba je navržena středních rozměrů 300x300 mm, s protiskluzností R10	m2	22,748
skIP05ster18			7,940
	"skladba P5 dle výkresu podlah"1,75*2+4,44		7,940
			0,000
skIP05ster18	Mezisoučet		7,940
Použití figury:			
776141.14	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 18 mm	m2	7,940
776141112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	198,990
soklelekt			88,300
			0,000
	"elektro PVC"		0,000
	22,7-(1,4+0,7+0,8)		19,800
	22,5-(0,8+0,7+0,8*2+1,35)		18,050
	22,5-(1,1+0,7+0,8*2+1,35)		17,750
	22,8-(1,1+0,7+0,8*2)		19,400
	15,0-(0,9+0,8)		13,300
			0,000
soklelekt	Mezisoučet		88,300
Použití figury:			
776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	176,820
776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	176,820
28342.66	lišta podlahová PVC zakončovací fabionu	m	180,356
28411.27	elektrostaticky vodivého PVC tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	9,713
soklhomo			88,520
	"homogení PVC"		0,000
	5,17-0,8*2		3,570
	13,1-0,8		12,300
	19,55-0,8		18,750
	9,8-0,8		9,000
	53,8-(1,4*2+0,8*3+0,9+1,1*2+0,6)		44,900
			0,000
soklhomo	Mezisoučet		88,520
Použití figury:			
776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	176,820
776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	176,820
28342.66	lišta podlahová PVC zakončovací fabionu	m	180,356
28411.12	PVC podlahová krytina v rolích, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	9,737

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TERJBCNEMe2-R01
Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

KSO: 801 11 12 CC-CZ:
Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. IČ:
DIČ:

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1 IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant: Storing spol. s.r.o. IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o. IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](#)

Cena bez DPH			7 246 566,57
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	7 246 566,57	1 521 778,98
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 768 345,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TERJBCNEMe2-R01			
Stavba:	Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.			
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024	
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.	
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 246 566,57	8 768 345,55	
02.1	Stavebně- konstrukční část	4 622 844,67	5 593 642,05	STA
02.1a	Bourací a demontážní práce	711 142,15	860 482,00	Soupis
02.1b	Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)	2 976 651,36	3 601 748,15	Soupis
02.1c	Fasádní výplně otvorů	935 051,16	1 131 411,90	Soupis
02.2	Specialisté	2 099 259,90	2 540 104,48	STA
02.2a	Zdravotní technika	491 975,80	595 290,72	Soupis
02.2b	Vzduchotechnika	116 952,00	141 511,92	Soupis
02.2c	Vytápění	150 430,00	182 020,30	Soupis
02.2d	Silnoproudé instalace	699 037,00	845 834,77	Soupis
02.2e	Slaboproudé instalace	541 995,10	655 814,07	Soupis
02.2f	Medicínální plyny	98 870,00	119 632,70	Soupis
02.3	Nábytkové vybavení	54 462,00	65 899,02	STA
02.4	Vedlejší rozpočtové náklady	470 000,00	568 700,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část
Soupis: 02.1a - Bourací a demontážní práce

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		711 142,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	711 142,15	21,00%	149 339,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	860 482,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis: 02.1a - Bourací a demontážní práce

Místo: Jablonec nad NisouDatum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	711 142,15
HSV - Práce a dodávky HSV	541 397,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	376 408,39
997 - Přesun sutě	164 988,70
PSV - Práce a dodávky PSV	169 745,06
763 - Konstrukce suché výstavby	5 402,07
766 - Konstrukce truhlářské	4 900,00
767 - Konstrukce zámečnické	79 379,16
776 - Podlahy povlakové	40 710,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	39 352,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis: 02.1a - Bourací a demontážní práce

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

711 142,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

541 397,09

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

376 408,39

1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	0,450	144,00	64,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132								
VV "pb10"								
VV "mc 5710"0,9*0,1			0,090					
VV "mc 5851"0,9*0,1			0,090					
VV "mc 5811"0,9*0,1			0,090					
VV "mc 5791"0,9*0,1			0,090					
VV "mc 5751"0,9*0,1			0,090					
VV Součet			0,450					
2	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,288	5 185,00	6 678,28	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965043331								
VV "pd4 - predpoklad mazanina do 100mm"								
VV "mc 5710"1,82*0,1			0,182					
VV "mc 5751"1,82*0,1			0,182					
VV "mc 5771"1,89*0,1			0,189					
VV "mc 5791"1,82*0,1			0,182					
VV "mc 5811"1,82*0,1			0,182					
VV "mc 5831"1,89*0,1			0,189					
VV "mc 5851"1,82*0,1			0,182					
VV Součet			1,288					
3	K	965045.13	Případné vybourání nerovností původní podlahy tl. 80mm	m2	388,520	150,00	58 278,00	
VV "pouze tam kde se sundává nášlap"								
VV "plocha komplet"403,86			403,860					
VV "odpočet pd4"								
VV "pd4 - predpoklad mazanina do 100mm"								
VV "mc 5650"-2,46			-2,460					
VV "mc 5710"-1,82			-1,820					
VV "mc 5751"-1,82			-1,820					
VV "mc 5771"-1,89			-1,890					
VV "mc 5791"-1,82			-1,820					
VV "mc 5811"-1,82			-1,820					
VV "mc 5831"-1,89			-1,890					
VV "mc 5851"-1,82			-1,820					
VV Součet			388,520					
4	K	9650461.1	Broušení stávajících betonových podlah	m2	390,980	170,00	66 466,60	
VV "plocha komplet"403,86								
VV "odpočet pd4"								
VV "pd4 - predpoklad mazanina do 100mm"								
VV "mc 5710"-1,82			-1,820					
VV "mc 5751"-1,82			-1,820					
VV "mc 5771"-1,89			-1,890					
VV "mc 5791"-1,82			-1,820					
VV "mc 5811"-1,82			-1,820					
VV "mc 5831"-1,89			-1,890					
VV "mc 5851"-1,82			-1,820					
VV Součet			390,980					
5	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	1,288	1 964,00	2 529,63	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111								
VV "pd4 - predpoklad mazanina do 100mm"								
VV "mc 5710"1,82*0,1			0,182					
VV "mc 5751"1,82*0,1			0,182					
VV "mc 5771"1,89*0,1			0,189					
VV "mc 5791"1,82*0,1			0,182					
VV "mc 5811"1,82*0,1			0,182					
VV "mc 5831"1,89*0,1			0,189					
VV "mc 5851"1,82*0,1			0,182					
VV Součet			1,288					
6	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	31,850	397,00	12 644,45	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223								
VV "mc 5640"2,61			2,610					
VV "mc 5650"5,74			5,740					
VV "mc 5710"1,82			1,820					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mc 5711"1,51		1,510			
	VV		"mc 5751"1,82		1,820			
	VV		"mc 5752"1,51		1,510			
	VV		"mc 5771"3,4		3,400			
	VV		"mc 5791"1,82		1,820			
	VV		"mc 5792"1,54		1,540			
	VV		"mc 5831"3,4		3,400			
	VV		"mc 5851"1,82		1,820			
	VV		"mc 5852"1,5		1,500			
	VV		"mc 5811"1,82		1,820			
	VV		"mc 5812"1,54		1,540			
	VV		Součet		31,850			
7	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	20,180	441,00	8 899,38	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967031733					
	VV		"mč 5650"2*2,02		4,040			
	VV		"mč 5660"2*2,02		4,040			
	VV		"otvory"					
	VV		(0,2+0,3)*2*1		1,000			
	VV		(0,2+0,25)*2*5		4,500			
	VV		(0,3+0,3)*2*2		2,400			
	VV		(0,3+0,35)*2*2		2,600			
	VV		(0,3+0,5)*2*1		1,600			
	VV		Součet		20,180			
8	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	50,568	457,00	23 109,58	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		0,8*1,95*(9+15)		37,440			
	VV		0,9*1,95*1		1,755			
	VV		0,7*1,95*1		1,365			
	VV		0,6*1,95*7		8,190			
	VV		"pb12"0,9*2,02		1,818			
	VV		Součet		50,568			
9	K	968072456	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,024	353,00	1 773,47	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456					
	VV		"chodba"1,45*1,97		2,857			
	VV		1,1*1,97		2,167			
	VV		Součet		5,024			
10	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	11,000	99,10	1 090,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033331					
	VV		" pb 16 200x200mm"1+1		2,000			
	VV		" pb 13 200x250mm"1+2+2		5,000			
	VV		" pb 15 300x300mm"2+2		4,000			
	VV		Součet		11,000			
11	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033431					
	VV		" pb 17 300x350mm"3		3,000			
	VV		" pb 14 300x500mm"1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
12	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,818		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033631					
	VV		"mč 5660"0,9*2,02		1,818			
	VV		Součet		1,818			
13	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	1,200	378,00	453,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031666					
	VV		"mc 5660"1,2		1,200			
	VV		Součet		1,200			
14	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	161,900	213,00	34 484,70	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541					
	VV		"mc 5640"5,8*1,5-0,8*1,5		7,500			
	VV		"mc 5650"10,0*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,0+0,9*2,0)		15,200			
	VV		"mc 5710"5,7*2,5-0,6*2,0		13,050			
	VV		"mc 5711"4,95*2,5		12,375			
	VV		"mc 5751"5,9*2,0-(0,6*2,0*2)		9,400			
	VV		"mc 5752"4,95*2,0		9,900			
	VV		"mc 5771"8,0*2,0-0,6*2,0		14,800			
	VV		"mc 5791"5,9*2,0-(0,6*2,0*2)		9,400			
	VV		"mc 5792"4,95*2,0		9,900			
	VV		"mc 5831"8,0*2,0-0,6*2,0		14,800			
	VV		"mc 5851"5,9*2,0-(0,6*2,0*2)		9,400			
	VV		"mc 5852"4,95*2,0		9,900			
	VV		"mc 5811"5,9*2,0-(0,6*2,0*2)		9,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mc 5812"4,95*2,0		9,900			
	VV		"mc 5690"1,55*1,5		2,325			
	VV		"mc 5680"1,55*1,5		2,325			
	VV		"mc 5670"1,55*1,5		2,325			
	VV		Součet		161,900			
15	K	999100522	Demontáž ostatních drobných nefunkčních konstrukcí a prvků jinde neuvedených vč. likvidace (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	140,000	400,00	56 000,00	
	VV		140		140,000			
16	K	999100525	Doplňkové provizorní statické zajištění konstrukcí pro bourací popř. nové práce jinde neuvedené	soub	1,000	5 500,00	5 500,00	
	VV		1		1,000			
17	K	999100530	Kompletní vyklizení mítností vč. likvidace, případného uskladnění, ochrany před poškozením (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	250,000	350,00	87 500,00	
	VV		250		250,000			
18	K	999859.10	Demontáž závěsů a žaluzií vč. likvidace - pb5,9	m	46,100	78,00	3 595,80	
	VV		"mc 5660"5,2		5,200			
	VV		"mč 5670"3,32		3,320			
	VV		"mč 5680"3,32		3,320			
	VV		"mč 5690"3,32		3,320			
	VV		"mc 5720"3,32		3,320			
	VV		"mc 5730"3,2		3,200			
	VV		"mč 5760,80,800,820,840,860"3,32*6		19,920			
	VV		"mc 5851"0,9		0,900			
	VV		"mc 5811"0,9		0,900			
	VV		"mc 5791"0,9		0,900			
	VV		"mc 5751"0,9		0,900			
	VV		"mč 5710"0,9		0,900			
	VV		Součet		46,100			
19	K	999859.12	Demontáž trezorů vč. likvidace - pb6,7,8	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
	VV		"mc 5780"1		1,000			
	VV		"mč 5840"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	999859.20	Úpravu fasádního otvoru pro montáž a po demontáži shozu sutě	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		1		1,000			
D 997			Přesun sutě				164 988,70	
21	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	86,200	800,00	68 960,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215					
22	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,500	400,00	6 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013312					
	VV		15,5		15,500			
23	K	997013.22	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za pronájem	m	15,500	200,00	3 100,00	
24	K	997013.09	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další km přes 1km	t	86,200	125,00	10 775,00	
25	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	86,200	271,00	23 360,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511					
26	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	62,160	800,00	49 728,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
	VV		86,2-(1,8+1,1+5,6)-15,54		62,160			
	VV		Součet		62,160			
27	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15,540	850,00	13 209,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871					
	VV		(86,2-(1,8+1,1+5,6))*0,2		15,540			
	VV		Součet		15,540			
28	K	997013.13	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03	t	1,100	3 415,00	3 756,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013.13					
	VV		1,1		1,100			
29	K	997013.11	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	1,800	1 500,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013.11					
	VV		1,8		1,800			
30	K	997013832	Odpočtový poplatek za kovový šrot	t	5,600	-3 000,00	-16 800,00	
	VV		1,5+4,1		5,600			
	VV		Součet		5,600			

D	PSV	Práce a dodávky PSV	169 745,06
D	763	Konstrukce suché výstavby	5 402,07

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31		K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	1,800	238,00	428,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111811					
VV				0,9*2,0		1,800			
VV				Součet		1,800			
32		K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	29,430	169,00	4 973,67	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135811					
VV				"mc 5660" 29,43		29,430			
VV				Součet		29,430			
D 766				Konstrukce truhlářské				4 900,00	
33		K	766812820	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky do 1500 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766812820					
VV				"mc 5650"1		1,000			
VV				"mč 5831"1		1,000			
VV				"mč 5771"1		1,000			
VV				Součet		3,000			
34		K	7668258.1	Demontáž vestavěných skříní vč. dřevěného obkladu okolo a likvidace, manipulace, poplatku za suť	kus	1,000	700,00	700,00	
VV				"mc 5670"1		1,000			
VV				Součet		1,000			
35		K	7668258.3	Demontáž dřevěných věšáků na stěnách vč. likvidace, manipulace, poplatku za suť	kus	12,000	250,00	3 000,00	
VV				"předpoklad" 12		12,000			
VV				Součet		12,000			
D 767				Konstrukce zámečnické				79 379,16	
36		K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	374,430	212,00	79 379,16	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767581802					
VV				"plocha ze 100%"403,86		403,860			
VV				"odpocet mc 5660" - 29,43		-29,430			
VV				Součet		374,430			
D 776				Podlahy povlakové				40 710,92	
37		K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	327,570	113,50	37 179,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
VV				"PVC"					
VV				"mc 00"78,44		78,440			
VV				"mc 5750"2,78		2,780			
VV				"mc 5770"2,44		2,440			
VV				"mc 5830"2,44		2,440			
VV				"koberec"					
VV				"mc 5660"29,43		29,430			
VV				"mc 5670"16,54		16,540			
VV				"mc 5680"16,50		16,500			
VV				"mc 5690"17,13		17,130			
VV				"mc 5700"2,41		2,410			
VV				"mc 5720"10,32		10,320			
VV				"mc 5730"18,58		18,580			
VV				"mc 5760"20,02		20,020			
VV				"mc 5780"20,67		20,670			
VV				"mc 5790"2,44		2,440			
VV				"mc 5800"20,67		20,670			
VV				"mc 5810"2,44		2,440			
VV				"mc 5820"20,67		20,670			
VV				"mc 5840"20,67		20,670			
VV				"mc 5850"2,44		2,440			
VV				"mc 5860"20,54		20,540			
VV				Součet		327,570			
38		K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	294,310	12,00	3 531,72	CS ÚRS 2023 02
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811					
VV				"PVC"					
VV				"mc 00"74,19-(1,45+2,4+0,8*11+1,1+0,9)		59,540			
VV				"mc 5750"7,0-(0,8*2+0,6)		4,800			
VV				"mc 5770"7,2-(0,8*2+0,6)		5,000			
VV				"mc 5830"7,0-(0,8*2+0,6)		4,800			
VV				"koberec"					
VV				"mc 5660"22,49-(0,7+0,8)		20,990			
VV				"mc 5670"17,14-(0,8*2+0,9)		14,640			
VV				"mc 5680"17,14-(0,9+0,8)		15,440			
VV				"mc 5690"17,84-0,8		17,040			
VV				"mc 5700"6,45-(0,8*3+0,6)		3,450			
VV				"mc 5720"12,94-0,8		12,140			
VV				"mc 5730"19,08-0,8		18,280			
VV				"mc 5760"18,69-0,8*2		17,090			
VV				"mc 5780"18,94-0,8*3		16,540			
VV				"mc 5790"7,0-(0,8*2+0,6)		4,800			
VV				"mc 5800"18,94-0,8*2		17,340			
VV				"mc 5810"7,0-(0,8*2+0,6)		4,800			
VV				"mc 5820"18,94-0,8*2		17,340			
VV				"mc 5840"18,94-0,8*2		17,340			
VV				"mc 5850"7,0-(0,8*2+0,6)		4,800			
VV				"mc 5860"18,94-0,8		18,140			
VV				Součet		294,310			
D 784				Dokončovací práce - malby a tapety				39 352,91	
39		K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 009,049	39,00	39 352,91	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001					
VV			dle oškrábání					
VV			"mc chodba"38,6*2,9-(0,8*2,02*3+1,45*2,02*2)		101,234			
VV			"mc 00"72,64*2,9-(1,45*2,2*2+0,8*2,02*13+1,1*2,02)		181,046			
VV			"mc 5650"10,0*2,9-(0,8*2,02*2+0,7*2,02)		24,354			
VV			"mc 5640"5,8*(2,9-1,5)		8,120			
VV			"mc 5660"22,5*2,9-(4,8*1,8+0,8*2,02+0,7*2,02+0,9*2,02)+(0,9+2,02*2)*0,15		52,503			
VV			"mc 5670"17,4*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2)+(0,9+2,02*2)*0,15		40,013			
VV			"mc 5680"17,14*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02+0,9*2,02)		41,952			
VV			"mc 5690"17,84*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02)		45,800			
VV			"mc 5720"12,94*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02)		31,590			
VV			"mc 5730"19,08*2,9-(2,4*1,8+1,2*1,8+0,8*2,02)		47,236			
VV			"mc 5700"6,45*2,9-(0,6*2,02+0,8*2,02*3)		12,645			
VV			"mc 5710+11"(5,7+4,95)*(2,9-2,5)		4,260			
VV			"mc 5750"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
VV			"mc 5751"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
VV			"mc 5752"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
VV			"mc 5760"18,69*2,9-(0,8*2,02*2+2,4*1,8)		46,649			
VV			"mc 5770"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
VV			"mc 5771"8,04*(2,9-2,0)		7,236			
VV			"mc 5760"18,94*2,9-(0,8*2,02*3+2,4*1,8)		45,758			
VV			"mc 5790"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
VV			"mc 5791"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
VV			"mc 5792"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
VV			"mc 5800"18,94*2,9-(0,8*2,02+2,4*1,8)		48,990			
VV			"mc 5810"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
VV			"mc 5811"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
VV			"mc 5812"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
VV			"mc 5820"18,94*2,9-(0,8*2,02*2+2,4*1,8)		47,374			
VV			"mc 5830"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
VV			"mc 5831"8,04*(2,9-2,0)		7,236			
VV			"mc 5760"18,94*2,9-(0,8*2,02*3+2,4*1,8)		45,758			
VV			"mc 5850"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
VV			"mc 5851"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
VV			"mc 5852"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
VV			"mc 5860"18,89*2,9-(0,8*2,02+2,4*1,8)		48,845			
VV			Součet		1 009,049			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část
Soupis:

02.1b - Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	43222307
	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	DIČ:	CZ43222307
Projektant:		IČ:	
	Storing spol. s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Propos Liberec s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:	- základní vyklizení si v předstihu zajišťuje investor sám - za daných podmínek investorem je možno využít stávajícího výtahu pro dopravu nového materiálu		

Cena bez DPH		2 976 651,36	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 976 651,36	21,00%	625 096,79
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 601 748,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část
Soupis: 02.1b - Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024
Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Projektant: Storing spol. s.r.o.
Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 976 651,36
HSV - Práce a dodávky HSV	451 861,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 540,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	263 950,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 188,41
998 - Přesun hmot	21 182,40
PSV - Práce a dodávky PSV	2 524 789,52
763 - Konstrukce suché výstavby	629 218,83
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot, povrchové úpravy	510 696,00
766.1 - Ostatní výrobky vč. přesunu hmot	152 055,00
771 - Podlahy z dlaždic	76 646,19
776 - Podlahy povlakové	663 415,01
781 - Dokončovací práce - obklady	353 221,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 532,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	116 004,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis: 02.1b - Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 976 651,36

DHSVPráce a dodávky HSV

451 861,84

D3Svislé a kompletní konstrukce

24 540,46

1	K	317941.25	Osazování a dodávka ocelového překladu tvořeného z 2 ocelových profilů U 50 uložených min. 150mm do maltového lože, profily ve třetinách na horní i spodní přírubě propojit např: pásovinou vč. maltového lože	t	0,013	129 350,00	1 681,55	
	VV		"dle výpisu překladu P10"					
	VV		13,42*0,001		0,013			
	VV		Součet		0,013			
2	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm	kus	2,000	261,00	522,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340235212					
	VV		"mč 5650"1		1,000			
	VV		"mč chodba" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
3	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	9,090	1 339,00	12 171,51	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212					
	VV		"mc 5650"0,9*2,02		1,818			
	VV		"mc 5780"0,9*2,02*2		3,636			
	VV		"mc 5840"0,9*2,02*2		3,636			
	VV		Součet		9,090			
4	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	4,240	1 235,00	5 236,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342244101					
	VV		"mc 5772"(0,5+0,3)*2,65		2,120			
	VV		"mc 5831"(0,5+0,3)*2,65		2,120			
	VV		Součet		4,240			
5	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	31,800	155,00	4 929,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121					
	VV		2,02*10		20,200			
	VV		"mc 5772"2*2,9		5,800			
	VV		"mc 5831"2*2,9		5,800			
	VV		Součet		31,800			
	D6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				263 950,57	
6	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	163,051	78,00	12 717,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100					
	VV		omnova		41,726			
	VV		omvyspravení*0,1		100,905			
	VV		omitkaprekklady		0,420			
	VV		ostatní					
	VV		20,0		20,000			
	VV		Součet		163,051			
7	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	161,900	298,00	48 246,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135001					
	VV		"po vybouraných obkladech"					
	VV		"mc 5640"5,8*1,5-0,8*1,5		7,500			
	VV		"mc 5650"10,0*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,0+0,9*2,0)		15,200			
	VV		"mc 5710"5,7*2,5-0,6*2,0		13,050			
	VV		"mc 5711"4,95*2,5		12,375			
	VV		"mc 5751"5,9*2,0-(0,6*2,0*2)		9,400			
	VV		"mc 5752"4,95*2,0		9,900			
	VV		"mc 5771"8,0*2,0-0,6*2,0		14,800			
	VV		"mc 5791"5,9*2,0-(0,6*2,0*2)		9,400			
	VV		"mc 5792"4,95*2,0		9,900			
	VV		"mc 5831"8,0*2,0-0,6*2,0		14,800			
	VV		"mc 5851"5,9*2,0-(0,6*2,0*2)		9,400			
	VV		"mc 5852"4,95*2,0		9,900			
	VV		"mc 5811"5,9*2,0-(0,6*2,0*2)		9,400			
	VV		"mc 5812"4,95*2,0		9,900			
	VV		"mc 5690"1,55*1,5		2,325			
	VV		"mc 5680"1,55*1,5		2,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV"mc 5670"1,55*1,5		2,325			
			VV Součet		161,900			
8	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášena ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	41,726	522,00	21 780,97	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VV"mc 5650"0,1*2,02*2		0,404			
			VV"mc chodba" 0,05*2,02*2		0,202			
			VV"mc 5650"0,9*2,02*2		3,636			
			VV"mc 5780"0,9*2,02*2*2		7,272			
			VV"mc 5840"0,9*2,02*2*2		7,272			
			VV"mc 5772"1,4*(2,9-2,0)		1,260			
			VV"mc 5831"1,4*(2,9-2,0)		1,260			
			VVomitkaprekłady		0,420			
			VV ostatní					
			VV20,0		20,000			
			VV omnova					
			VV Mezisoučet		41,726			
			VV Součet		41,726			
9	K	612325.16	Vyspravení stávající omítky vnitřních ploch v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 009,049	127,00	128 149,22	
			VV dle oškrábání					
			VV"mc chodba"38,6*2,9-(0,8*2,02*3+1,45*2,02*2)		101,234			
			VV"mc 00"72,64*2,9-(1,45*2,2*2+0,8*2,02*13+1,1*2,02)		181,046			
			VV"mc 5650"10,0*2,9-(0,8*2,02*2+0,7*2,02)		24,354			
			VV"mc 5640"5,8*(2,9-1,5)		8,120			
			VV"mc 5660"22,5*2,9-		52,503			
			VV(4,8*1,8+0,8*2,02+0,7*2,02+0,9*2,02)+(0,9+2,02*2)*0,15					
			VV"mc 5670"17,4*2,9-		40,013			
			VV(2,4*1,8+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2)+(0,9+2,02*2)*0,15					
			VV"mc 5680"17,14*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02+0,9*2,02)		41,952			
			VV"mc 5690"17,84*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02)		45,800			
			VV"mc 5720"12,94*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02)		31,590			
			VV"mc 5730"19,08*2,9-(2,4*1,8+1,2*1,8+0,8*2,02)		47,236			
			VV"mc 5700"6,45*2,9-(0,6*2,02+0,8*2,02*3)		12,645			
			VV"mc 5710+11"(5,7+4,95)*(2,9-2,5)		4,260			
			VV"mc 5750"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
			VV"mc 5751"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
			VV"mc 5752"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
			VV"mc 5760"18,69*2,9-(0,8*2,02*2+2,4*1,8)		46,649			
			VV"mc 5770"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
			VV"mc 5771"8,04*(2,9-2,0)		7,236			
			VV"mc 5760"18,94*2,9-(0,8*2,02*3+2,4*1,8)		45,758			
			VV"mc 5790"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
			VV"mc 5791"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
			VV"mc 5792"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
			VV"mc 5800"18,94*2,9-(0,8*2,02+2,4*1,8)		48,990			
			VV"mc 5810"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
			VV"mc 5811"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
			VV"mc 5812"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
			VV"mc 5820"18,94*2,9-(0,8*2,02*2+2,4*1,8)		47,374			
			VV"mc 5830"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
			VV"mc 5831"8,04*(2,9-2,0)		7,236			
			VV"mc 5760"18,94*2,9-(0,8*2,02*3+2,4*1,8)		45,758			
			VV"mc 5850"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
			VV"mc 5851"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
			VV"mc 5852"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
			VV"mc 5860"18,89*2,9-(0,8*2,02+2,4*1,8)		48,845			
			VV omvyspraveni					
			VV Mezisoučet		1 009,049			
			VV Součet		1 009,049			
10	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	0,420	434,00	182,28	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VV "dle výpisu překladu P010"					
			VV1,2*1*(0,1*2+0,15)		0,420			
			VV omitkaprekłady					
			VV Mezisoučet		0,420			
			VV Součet		0,420			
11	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	41,220	116,00	4 781,52	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VV "po vybouraných otvorech"					
			VV(0,2+0,2)*2*2		1,600			
			VV(0,2+0,25)*2*5		4,500			
			VV(0,3+0,3)*2*4		4,800			
			VV(0,3+0,35)*2*3		3,900			
			VV(0,5+0,3)*2*1		1,600			
			VV(0,9+2,02*2)*3		14,820			
			VV10,0		10,000			
			VV Součet		41,220			
12	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,956	4 950,00	4 732,20	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VVsklP03*0,085		0,879			
			VVsklp06*0,085		0,077			
			VV mazdo120					
			VV Mezisoučet		0,956			
			VV Součet		0,956			
13	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,059	5 300,00	312,70	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					
			VV					
			VV "š. 100mm"					
			VV "pb10"					
			VV"mc 5710"0,9*0,1*0,1		0,009			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mc 5851"0,9*0,1*0,1		0,009			
	VV		"mc 5811"0,9*0,1*0,1		0,009			
	VV		"mc 5791"0,9*0,1*0,1		0,009			
	VV		"mc 5751"0,9*0,1*0,1		0,009			
	VV		"š- .150mm"					
	VV		"mc 5660"0,9*0,15*0,1		0,014			
	VV		Součet		0,059			
14	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,956	735,00	702,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012					
	VV		mazdo120		0,956			
15	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,956	224,00	214,14	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319173					
	VV		mazdo120		0,956			
16	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,956	750,00	717,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319196					
	VV		mazdo120		0,956			
17	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,014	38 000,00	532,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021					
	VV		sklp03*1,35*0,001		0,014			
	VV		Součet		0,014			
18	K	632450.34	Lokální nesoudržných vrstev betonu betonovou směsí na výspravu do hloubky 80mm	m2	35,917	987,00	35 450,08	
	VV		"predpoklad vyspravení 10% z celkové plochy"(403,59-44,42)*0,1		35,917			
	VV		Součet		35,917			
19	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	11,240	43,00	483,32	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213					
	VV		"skladba P03"					
	VV		"mč 5651"4,94		4,940			
	VV		"část 5710"0,9		0,900			
	VV		"část 5751"0,9		0,900			
	VV		"část 5771"0,9		0,900			
	VV		"část 5791"0,9		0,900			
	VV		"část 5811"0,9		0,900			
	VV		"část 5851"0,9		0,900			
	VV	sklp03	Mezisoučet		10,340			
	VV		"skladba P06"					
	VV		"mc 5651"0,9		0,900			
	VV	sklp06	Mezisoučet		0,900			
	VV		Součet		11,240			
20	K	632999.10	Příprava podkladu po vybourání vysátím	m2	359,170	10,00	3 591,70	
	VV		"celková plocha"403,59-44,42		359,170			
	VV		Součet		359,170			
21	K	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	26,600	51,00	1 356,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112112					
	VV		"skladba P03"					
	VV		"část 5710"3,8		3,800			
	VV		"část 5751"3,8		3,800			
	VV		"část 5771"3,8		3,800			
	VV		"část 5791"3,8		3,800			
	VV		"část 5811"3,8		3,800			
	VV		"část 5851"3,8		3,800			
	VV		"skladba P06"					
	VV		"mc 5651"3,8		3,800			
	VV		Mezisoučet		26,600			
	VV		Součet		26,600			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 188,41	
22	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	403,590	60,00	24 215,40	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111					
	VV		"dle legendy místností"403,59		403,590			
	VV		Součet		403,590			
23	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	403,590	139,00	56 099,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111					
	VV		"dle legendy místností"403,59		403,590			
	VV		Součet		403,590			
24	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	3,000	103,00	309,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211					
25	M	449321.4	hasící přístroj PHP práškový P6 s hasící schopností 27A	kus	2,000	1 789,00	3 578,00	
26	M	44932.11	hasící přístroj PHP sněhový S5 s hasící schopností 89B	kus	1,000	1 987,00	1 987,00	
27	K	99900.104	Ochrana stávajících konstrukcí před znečištěním, poškozením a zaprášením při stavebních pracích vč. průběžného uklidu	soub	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	999890120.9	Zednické výpomoci specialistů jinde neuvedené (realizováno pouze na pokyn investora a účtování dle SD)	hod	140,000	400,00	56 000,00	
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
D		998	Přesun hmot				21 182,40	
29	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	26,478	800,00	21 182,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 524 789,52	
D		763	Konstrukce suché výstavby				629 218,83	
30	K	7631214.7	SDK stěna předsazená do tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 45	m2	11,777	1 405,00	16 546,69	
	VV		"mc 5640"1,2*1,2+1,2*0,15		1,620			
	VV		"mc 5711"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mc 5752"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mc 57772"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mc 5792"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mc 5812"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mc 5832"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		"mc 5852"1,075*1,2+1,075*0,15		1,451			
	VV		Součet		11,777			
31	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	11,777	67,00	789,06	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121714
	VV		11,777		11,777			
	VV	sdk2	Mezisoučet		11,777			
	VV		Součet		11,777			
32	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	51,020	841,00	42 907,82	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411
	VV		"mc chodba"44,42		44,420			
	VV		"svislé bočnice, podhled obaluje vzt potrubí "2*5,5*0,6		6,600			
	VV		Součet		51,020			
33	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	25,950	912,00	23 666,40	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451
	VV		"mc 5640"2,61		2,610			
	VV		"mc 5710"1,82		1,820			
	VV		"mc 5711"1,51		1,510			
	VV		"mc 5751"1,82		1,820			
	VV		"mc 5752"1,51		1,510			
	VV		"mc 5771"1,82		1,820			
	VV		"mc 5772"1,50		1,500			
	VV		"mc 5791"1,82		1,820			
	VV		"mc 5791"1,54		1,540			
	VV		"mc 5811"1,82		1,820			
	VV		"mc 5812"1,54		1,540			
	VV		"mc 5831"1,82		1,820			
	VV		"mc 5832"1,50		1,500			
	VV		"mc 5851"1,82		1,820			
	VV		"mc 58552"1,50		1,500			
	VV		Součet		25,950			
34	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	76,970	71,00	5 464,87	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131714
	VV		51,02+25,95		76,970			
	VV	sdk3	Mezisoučet		76,970			
	VV		Součet		76,970			
35	K	763131765	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	33,920	155,00	5 257,60	CS ÚRS 2023 02
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131765
	VV		"mc 5640"2,61		2,610			
	VV		"mc 5650"3,03		3,030			
	VV		"mc 5651"4,94		4,940			
	VV		"mc 5710"1,82		1,820			
	VV		"mc 5711"1,51		1,510			
	VV		"mc 5751"1,82		1,820			
	VV		"mc 5752"1,51		1,510			
	VV		"mc 5771"1,82		1,820			
	VV		"mc 5772"1,50		1,500			
	VV		"mc 5791"1,82		1,820			
	VV		"mc 5791"1,54		1,540			
	VV		"mc 5811"1,82		1,820			
	VV		"mc 5812"1,54		1,540			
	VV		"mc 5831"1,82		1,820			
	VV		"mc 5832"1,50		1,500			
	VV		"mc 5851"1,82		1,820			
	VV		"mc 58552"1,50		1,500			
	VV		Součet		33,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	763135101	Montáž sádkokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	333,160	652,00	217 220,32	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135101					
VV			"mc 00"78,44		78,440			
VV			"mc 5660"29,35		29,350			
VV			"mc 5670"16,54		16,540			
VV			"mc 5680"16,5		16,500			
VV			"mc 5690"17,13		17,130			
VV			"mc 5700"2,41		2,410			
VV			"mc 5720"10,32		10,320			
VV			"mc 5730"18,58		18,580			
VV			"mc 5750"2,78		2,780			
VV			"mc 5760"20,02		20,020			
VV			"mc 5770"2,4		2,400			
VV			"mc 5780"20,67		20,670			
VV			"mc 5790"2,44		2,440			
VV			"mc 5800"20,67		20,670			
VV			"mc 5810"2,44		2,440			
VV			"mc 5820"20,67		20,670			
VV			"mc 5830"2,44		2,440			
VV			"mc 5840"20,67		20,670			
VV			"mc 5850"2,41		2,410			
VV			"mc 5860"20,54		20,540			
VV			"mc 5650"5,74		5,740			
podhledminer			Mezisoučet		333,160			
VV			Součet		333,160			
37	M	59030.70	minerální kazetový vhodný do zdravotnictví s rastrem 600x600 mm s viditelným rastrem a se zvýšenou hygienickou odolností	m2	366,476	754,00	276 322,90	
VV			podhledminer*1,1		366,476			
VV			Součet		366,476			
38	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádkokartonových desek úchyty pro WC	kus	7,000	710,00	4 970,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763173113					
VV			7		7,000			
39	M	59030731	konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm	kus	7,000	2 900,00	20 300,00	CS ÚRS 2023 02
VV			7		7,000			
40	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,693	1 361,00	6 387,17	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763303					
41	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,693	2 000,00	9 386,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381					
D		766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot, povrchové úpravy				510 696,00	
42	K	76666.102	Montáž a dodávka dveří vel. 1100+300x1970mm, interiérové dveře plné dvoukřídle otevíravé s pravým aktivním křídlem s požární odolností EI 30 DP3-SC, odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di30	kus	1,000	37 723,00	37 723,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
43	K	76666.104	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di31	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
44	K	76666.106	Montáž a dodávka dveří vel. 700x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di32	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
45	K	76666.108	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di33	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
46	K	76666.120	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di34	kus	1,000	14 935,00	14 935,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
47	K	76666.122	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di35	kus	1,000	14 935,00	14 935,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
48	K	76666.124	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di36	kus	1,000	14 935,00	14 935,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
49	K	76666.126	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di37	kus	1,000	14 935,00	14 935,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
50	K	76666.128	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di38	kus	1,000	15 595,00	15 595,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
51	K	76666.130	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di39	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
52	K	76666.132	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di40	kus	1,000	15 331,00	15 331,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
53	K	76666.134	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di41	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
54	K	76666.136	Montáž a dodávka dveří vel. 1100x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di42	kus	1,000	35 150,00	35 150,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
55	K	76666.138	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di43	kus	1,000	15 595,00	15 595,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
56	K	76666.140	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di44	kus	1,000	15 331,00	15 331,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
57	K	76666.142	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di45	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
58	K	76666.144	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di46	kus	1,000	15 595,00	15 595,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
59	K	76666.146	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di47	kus	1,000	15 331,00	15 331,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
60	K	76666.148	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di48	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61		K	76666.150	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di49	kus	1,000	15 595,00	15 595,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
62		K	76666.152	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di50	kus	1,000	15 331,00	15 331,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
63		K	76666.154	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di51	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
64		K	76666.156	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di52	kus	1,000	15 595,00	15 595,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
65		K	76666.158	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di53	kus	1,000	15 529,00	15 529,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
66		K	76666.160	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di54	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
67		K	76666.162	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di55	kus	1,000	15 595,00	15 595,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
68		K	76666.164	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di56	kus	1,000	15 331,00	15 331,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
69		K	76666.166	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (levé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di57	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
70		K	76666.168	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di58	kus	1,000	15 595,00	15 595,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
71		K	76666.180	Montáž a dodávka dveří vel. 600x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL, dveře opatřeny větrací mřížkou 400x200mm vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di59	kus	1,000	15 331,00	15 331,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
72		K	76666.182	Montáž a dodávka dveří vel. 800x1970mm, interiérové dveře, plné, jednokřídle, otevíravé, plné křídlo - (pravé), odlehčené DTD, laminované HPL vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - Di60	kus	1,000	14 673,00	14 673,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis dveří					
D		766.1		Ostatní výrobky vč. přesunu hmot				152 055,00	
73		K	76619.101	Montáž a dodávka AL prosklených zalamovacích dveří vel. 870-910x1950mm vč. rámu, systémových detailů a prvků - OV01	ks	8,000	12 500,00	100 000,00	
P				Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulka ostatních výrobků					
VV						8		8,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	76619.102	Montáž a dodávka plastového informačního štítku umístěný vedle dveří s názvem místnosti a číslem místnosti vel. cca 200x100mm, provedení shodné se stávajícím provedením v nemocnici vč. kotvicích prvků - OV02	ks	17,000	165,00	2 805,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulka ostatních výrobků					
75	K	76619.108	Montáž a dodávka bezpečnostních cedulek, standartní plastové do formátu A4 vč. kotvicích prvků - OV07	ks	15,000	450,00	6 750,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulka ostatních výrobků					
VV			15		15,000			
76	K	7671014	Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, úchyty, pomocné profily) - předpoklad	t	0,500	85 000,00	42 500,00	
VV			0,5		0,500			
VV			Součet		0,500			
D 771			Podlahy z dlaždic				76 646,19	
77	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	25,950	8,00	207,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011					
VV			sklkerdlazba		25,950			
78	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	25,950	54,00	1 401,30	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011					
VV			sklkerdlazba		25,950			
79	K	771151.16	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 18 mm	m2	5,000	279,00	1 395,00	
VV			"skladba P05"					
VV			"část 5772+71"1,65+0,85		2,500			
VV			"část 5832+31"1,65+0,85		2,500			
VV			Součet		5,000			
80	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	25,950	287,00	7 447,65	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151012					
VV			sklkerdlazba		25,950			
81	K	771574.76	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. spárování, silikonování	m2	25,950	798,00	20 708,10	
VV			"skladba vlhké prostory R10"					
VV			"mc 5640"2,61		2,610			
VV			"mc 5710"1,82		1,820			
VV			"mc 5711"1,51		1,510			
VV			"mc 5751"1,82		1,820			
VV			"mc 5752"1,51		1,510			
VV			"mc 5771"1,82		1,820			
VV			"mc 5772"1,50		1,500			
VV			"mc 5791"1,82		1,820			
VV			"mc 5791"1,54		1,540			
VV			"mc 5811"1,82		1,820			
VV			"mc 5812"1,54		1,540			
VV			"mc 5831"1,82		1,820			
VV			"mc 5832"1,50		1,500			
VV			"mc 5851"1,82		1,820			
VV			"mc 58552"1,50		1,500			
VV sklkerdlazba			Mezisoučet		25,950			
VV			Součet		25,950			
82	M	59761.28	keramická dlažba je navržena středních rozměrů 300x300 mm, s protiskluzností R10	m2	28,545	590,00	16 841,55	
VV			sklkerdlazba*1,1		28,545			
VV			Součet		28,545			
83	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	25,950	129,00	3 347,55	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577211					
VV			sklkerdlazba		25,950			
VV			Součet		25,950			
84	K	771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	25,950	250,00	6 487,50	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771577212					
VV			sklkerdlazba		25,950			
85	K	771591.12	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků (rohových, koutových bandaží atd..)	m2	25,950	480,00	12 456,00	
VV			sklkerdlazba		25,950			
86	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	25,950	124,00	3 217,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011					
VV			sklkerdlazba		25,950			
87	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,140	751,00	856,14	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103					
88	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,140	2 000,00	2 280,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181					
D	776	Podlahy povlakové					663 415,01	
89	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	330,200	8,00	2 641,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311					
VV			skIP01elek+skIP01homo		330,200			
VV			Součet		330,200			
90	K	776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	330,200	53,00	17 500,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112					
VV			skIP01elek+skIP01homo		330,200			
91	K	776141.14	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 18 mm	m2	5,740	287,00	1 647,38	
VV			"mc 5650"5,74		5,740			
VV			skIP05ster18_1		5,740			
VV			Součet		5,740			
92	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	324,460	274,00	88 902,04	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141112					
VV			skIP01elek+skIP01homo		330,200			
VV			-skIP05ster18_1		-5,740			
VV			Součet		324,460			
93	K	776200.20	Příplatek na dilatace povlakových krytin	m2	330,200	89,00	29 387,80	
VV			skIP01elek+skIP01homo		330,200			
VV			Součet		330,200			
94	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	235,100	220,00	51 722,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111					
VV			"homogení PVC dle legendy místností P1"78,44+2,41+10,32+2,78+20,02+2,44+20,67+2,44		139,520			
VV			20,67+2,44+20,67+2,44+20,67+2,41+20,54		89,840			
VV			"mc 5650"5,74		5,740			
VV			skIP01homo		235,100			
VV			Součet		235,100			
95	M	28411.12	PVC podlahová krytina v rolích, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	258,610	598,00	154 648,78	
VV			skIP01homo*1,1		258,610			
VV			Součet		258,610			
96	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	95,100	330,00	31 383,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221121					
VV			"elektro PVC dle legendy místností P1"29,35+16,54+16,5+17,13+15,58		95,100			
VV			skIP01elek		95,100			
VV			Součet		95,100			
97	M	28411.27	elektrostaticky vodivého PVC tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	104,610	739,00	77 306,79	
VV			skIP01elek*1,1		104,610			
VV			Součet		104,610			
98	K	776223.12	Příplatek na spoje pásu PVC podlahoviny	m2	330,200	128,00	42 265,60	
VV			skIP01elek+skIP01homo		330,200			
VV			Součet		330,200			
99	K	776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	305,650	188,00	57 462,20	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411212					
VV			"homogení PVC"					
VV			12,94-0,8		12,140			
VV			6,45-(0,8*3+0,6)		3,450			
VV			72,64-(1,1-0,8*12+0,7*4+1,45*2)		75,440			
VV			(6,2-0,8*2-0,6)*6		24,000			
VV			18,69-0,8		17,890			
VV			(18,94-0,8)*4		72,560			
VV			18,98-0,8		18,180			
VV			10,0-0,7*0,8		9,440			
VV			soklhomo		233,100			
VV			Mezisoučet		233,100			
VV			"elektro PVC"					
VV			22,49-(0,8)		21,690			
VV			17,14-(0,8)*2		15,540			
VV			17,84-0,8		17,040			
VV			19,08-0,8		18,280			
VV			soklelekt		72,550			
VV			Součet		305,650			
100	M	28411.12	PVC podlahová krytina v rolích, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	25,641	598,00	15 333,32	
VV			soklhomo*0,1*1,1		25,641			
VV			Součet		25,641			
101	M	28411.27	elektrostaticky vodivého PVC tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	7,981	739,00	5 897,96	
VV			soklelekt*0,1*1,1		7,981			
VV			Součet		7,981			
102	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	305,650	78,00	23 840,70	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111					
VV			soklelekt+soklhomo		305,650			
VV			Součet		305,650			
103	M	28342.66	lišta podlahová PVC zakončovací fabionu	m	311,763	127,00	39 593,90	
VV			(soklelekt+soklhomo)*1,02		311,763			
VV			Součet		311,763			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	776421.11	Montáž lišt přechodových	m	24,100	159,00	3 831,90	
	VV		"mezi dlažbou a PVC"(0,7*2+0,6*7)		5,600			
	VV		"mezi PVC"(1,4+0,8*20+1,1)		18,500			
	VV		Součet		24,100			
105	M	590541.0	profil přechodový nerezový	m	24,582	399,00	9 808,22	
	VV		24,1*1,02		24,582			
	VV		Součet		24,582			
106	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,894	630,00	2 453,22	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103					
107	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,894	2 000,00	7 788,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				353 221,99	
108	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	145,887	8,00	1 167,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011					
	VV		keramobklad		145,887			
109	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	145,887	53,00	7 732,01	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011					
	VV		keramobklad		145,887			
110	K	781131.12	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků (rohových, koutových bandaží atd..)	m2	51,590	831,00	42 871,29	
	VV		"mc 5640"7,0*0,2		1,400			
	VV		"mc 5710"5,7*0,2+2,8*(2,0-0,2)		6,180			
	VV		"mc 5711"4,95*0,2		0,990			
	VV		"mc 5751"5,7*0,2+2,8*(2,0-0,2)		6,180			
	VV		"mc 5752"4,95*0,2		0,990			
	VV		"mc 5771"5,7*0,2+2,8*(2,0-0,2)		6,180			
	VV		"mc 5772"4,95*0,2		0,990			
	VV		"mc 5791"5,7*0,2+2,8*(2,0-0,2)		6,180			
	VV		"mc 5792"4,95*0,2		0,990			
	VV		"mc 5811"5,7*0,2+2,8*(2,0-0,2)		6,180			
	VV		"mc 5812"4,95*0,2		0,990			
	VV		"mc 5831"5,7*0,2+2,8*(2,0-0,2)		6,180			
	VV		"mc 5832"4,95*0,2		0,990			
	VV		"mc 5851"5,7*0,2+2,8*(2,0-0,2)		6,180			
	VV		"mc 58552"4,95*0,2		0,990			
	VV		Mezisoučet		51,590			
	VV		Součet		51,590			
111	K	781474.54	Montáž obkladu vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, silikonování	m2	145,887	992,00	144 719,90	
	VV		"mc 5650"2,7*2,0		5,400			
	VV		"mc 5640"7,0*2,0-0,8*2,0+1,2*0,15		12,580			
	VV		"mc 5710"5,7*2,0-(0,6*2,0+0,65*2,0)		8,900			
	VV		"mc 5711"4,95*2,0-0,65*2,0+1,075*0,15		8,761			
	VV		"mc 5751"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000			
	VV		"mc 5752"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861			
	VV		"mc 5771"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000			
	VV		"mc 5772"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861			
	VV		"mc 5791"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000			
	VV		"mc 5792"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861			
	VV		"mc 5811"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000			
	VV		"mc 5812"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861			
	VV		"mc 5831"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000			
	VV		"mc 5832"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861			
	VV		"mc 5851"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000			
	VV		"mc 58552"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861			
	VV		"mc 5690"1,54*2,0		3,080			
	VV	keramobklad	Mezisoučet		145,887			
	VV		Součet		145,887			
112	M	59761.01	obklad keramický rozměr 600x300mm	m2	160,476	650,00	104 309,40	
	VV		keramobklad*1,1		160,476			
	VV		Součet		160,476			
113	K	781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	66,725	81,00	5 404,73	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492211					
	VV		"mc 5640"2,0+1,2		3,200			
	VV		"mc 5711"4*2,0+1,075		9,075			
	VV		"mc 5752"4*2,0+1,075		9,075			
	VV		"mc 5772"4*2,0+1,075		9,075			
	VV		"mc 5792"4*2,0+1,075		9,075			
	VV		"mc 5812"4*2,0+1,075		9,075			
	VV		"mc 5832"4*2,0+1,075		9,075			
	VV		"mc 58552"4*2,0+1,075		9,075			
	VV	listarohova	Mezisoučet		66,725			
	VV		Součet		66,725			
114	K	781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	85,790	73,00	6 262,67	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781492251					
	VV		"mc 5650"2,7		2,700			
	VV		"mc 5640"7,0		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mc 5710"5,7		5,700			
	VV		"mc 5711"4,95		4,950			
	VV		"mc 5751"5,7		5,700			
	VV		"mc 5752"4,95		4,950			
	VV		"mc 5771"5,7		5,700			
	VV		"mc 5772"4,95		4,950			
	VV		"mc 5791"5,7		5,700			
	VV		"mc 5792"4,95		4,950			
	VV		"mc 5811"5,7		5,700			
	VV		"mc 5812"4,95		4,950			
	VV		"mc 5831"5,7		5,700			
	VV		"mc 5832"4,95		4,950			
	VV		"mc 5851"5,7		5,700			
	VV		"mc 58552"4,95		4,950			
	VV		"mc 5690"1,54		1,540			
	VV	listyukoncovací	Mezisoučet		85,790			
	VV		Součet		85,790			
115	M	19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	160,141	160,00	25 622,56	CS ÚRS 2023 02
	VV		listyukoncovací*1,05		90,080			
	VV		listarohova*1,05		70,061			
	VV		Součet		160,141			
116	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	145,887	15,00	2 188,31	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211							
	VV		keramobklad		145,887			
117	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,731	736,00	3 482,02	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103							
118	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,731	2 000,00	9 462,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181							
D		783	Dokončovací práce - nátěry				23 532,12	
119	K	783817.21	Nátěr omyvatelný latexový odolný vůči desinfekčním prostředkům (polyvinylacetát) vč. případné přípravy povrchu	m2	174,312	135,00	23 532,12	
	VV		"chodby a všechny vyšetřovny"					
	VV		"mc 00"72,63*2,4		174,312			
	VV	malbaomyval	Mezisoučet		174,312			
	VV		Součet		174,312			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				116 004,38	
120	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 412,639	3,85	5 438,66	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111001							
	VV		"všechny podhledy po demontáži stávajících podhledů"					
	VV		403,59		403,590			
	VV		dle oškrábání					
	VV		"mc chodba"38,6*2,9-(0,8*2,02*3+1,45*2,02*2)		101,234			
	VV		"mc 00"72,64*2,9-(1,45*2,2*2+0,8*2,02*13+1,1*2,02)		181,046			
	VV		"mc 5650"10,0*2,9-(0,8*2,02*2+0,7*2,02)		24,354			
	VV		"mc 5640"5,8*(2,9-1,5)		8,120			
	VV		"mc 5660"22,5*2,9-(4,8*1,8+0,8*2,02+0,7*2,02+0,9*2,02)+(0,9+2,02*2)*0,15		52,503			
	VV		"mc 5670"17,4*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2)+(0,9+2,02*2)*0,15		40,013			
	VV		"mc 5680"17,14*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02+0,9*2,02)		41,952			
	VV		"mc 5690"17,84*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02)		45,800			
	VV		"mc 5720"12,94*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02)		31,590			
	VV		"mc 5730"19,08*2,9-(2,4*1,8+1,2*1,8+0,8*2,02)		47,236			
	VV		"mc 5700"6,45*2,9-(0,6*2,02+0,8*2,02*3)		12,645			
	VV		"mc 5710+11"(5,7+4,95)*(2,9-2,5)		4,260			
	VV		"mc 5750"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
	VV		"mc 5751"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
	VV		"mc 5752"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5760"18,69*2,9-(0,8*2,02*2+2,4*1,8)		46,649			
	VV		"mc 5770"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
	VV		"mc 5771"8,04*(2,9-2,0)		7,236			
	VV		"mc 5760"18,94*2,9-(0,8*2,02*3+2,4*1,8)		45,758			
	VV		"mc 5790"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
	VV		"mc 5791"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
	VV		"mc 5792"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5800"18,94*2,9-(0,8*2,02+2,4*1,8)		48,990			
	VV		"mc 5810"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
	VV		"mc 5811"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
	VV		"mc 5812"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5820"18,94*2,9-(0,8*2,02*2+2,4*1,8)		47,374			
	VV		"mc 5830"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
	VV		"mc 5831"8,04*(2,9-2,0)		7,236			
	VV		"mc 5760"18,94*2,9-(0,8*2,02*3+2,4*1,8)		45,758			
	VV		"mc 5850"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565			
	VV		"mc 5851"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
	VV		"mc 5852"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5860"18,89*2,9-(0,8*2,02+2,4*1,8)		48,845			
	VV		Mezisoučet		1 412,639			
	VV		Součet		1 412,639			
121	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 197,531	20,00	23 950,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"100% plochy stěn"					
	VV		"mc 5650"0,1*2,02*2		0,404			
	VV		"mc chodba" 0,05*2,02*2		0,202			
	VV		"mc 5650"0,9*2,02*2		3,636			
	VV		"mc 5780"0,9*2,02*2*2		7,272			
	VV		"mc 5840"0,9*2,02*2*2		7,272			
	VV		"mc 5772"1,4*(2,9-2,0)		1,260			
	VV		"mc 5831"1,4*(2,9-2,0)		1,260			
	VV		omitkapreklady		0,420			
	VV		dle oškrábání					
	VV		"mc chodba"38,6*2,9		111,940			
	VV		"mc 00"72,64*2,9		210,656			
	VV		"mc 5650"10,0*2,9		29,000			
	VV		"mc 5640"5,8*(2,9-1,5)		8,120			
	VV		"mc 5660"22,5*2,9-(4,8*1,8)+(0,9+2,02*2)*0,15		57,351			
	VV		"mc 5670"17,4*2,9+(0,9+2,02*2)*0,15		51,201			
	VV		"mc 5680"17,14*2,9		49,706			
	VV		"mc 5690"17,84*2,9		51,736			
	VV		"mc 5720"12,94*2,9		37,526			
	VV		"mc 5730"19,08*2,9		55,332			
	VV		"mc 5700"6,45*2,9		18,705			
	VV		"mc 5710+11"(5,7+4,95)*(2,9-2,5)		4,260			
	VV		"mc 5750"6,21*2,9		18,009			
	VV		"mc 5751"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
	VV		"mc 5752"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5760"18,69*2,9		54,201			
	VV		"mc 5770"6,21*2,9		18,009			
	VV		"mc 5771"8,04*(2,9-2,0)		7,236			
	VV		"mc 5760"18,94*2,9		54,926			
	VV		"mc 5790"6,21*2,9		18,009			
	VV		"mc 5791"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
	VV		"mc 5792"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5800"18,94*2,9		54,926			
	VV		"mc 5810"6,21*2,9		18,009			
	VV		"mc 5811"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
	VV		"mc 5812"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5820"18,94*2,9		54,926			
	VV		"mc 5830"6,21*2,9		18,009			
	VV		"mc 5831"8,04*(2,9-2,0)		7,236			
	VV		"mc 5760"18,94*2,9		54,926			
	VV		"mc 5850"6,21*2,9		18,009			
	VV		"mc 5851"5,9*(2,9-2,0)		5,310			
	VV		"mc 5852"4,95*(2,9-2,0)		4,455			
	VV		"mc 5860"18,89*2,9		54,781			
	penetraceom		Mezisoučet		1 197,531			
	VV		Součet		1 197,531			
122	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 154,868	75,00	86 615,10	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101					
	VV		"sdk podhled"sdk3		76,970			
	VV		"Podhledy pro nové malby"					
	VV		penetraceom		1 197,531			
	VV		-malbaomyval		-174,312			
	VV		Mezisoučet		1 100,189			
	VV		ostatní 5%					
	VV		1093,589*0,05		54,679			
	VV		Součet		1 154,868			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část
Soupis:

02.1c - Fasádní výplně otvorů

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		935 051,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	935 051,16	21,00%	196 360,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 131 411,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis: 02.1c - Fasádní výplně otvorů

Místo: Jablonec nad NisouDatum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	935 051,16
HSV - Práce a dodávky HSV	55 286,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 641,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 961,52
997 - Přesun sutě	536,55
998 - Přesun hmot	146,40
PSV - Práce a dodávky PSV	879 765,09
764 - Konstrukce klempířské	30 263,33
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot, povrchové úpravy	841 972,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	7 529,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.1 - Stavebně- konstrukční část

Soupis: 02.1c - Fasádní výplně otvorů

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							935 051,16	
D HSV Práce a dodávky HSV							55 286,07	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 641,60	
1	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	117,600	116,00	13 641,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619995001 VV(2,4+1,8)*2*1192,400 VV(1,2+1,8)*2*212,000 VV(4,8+1,8)*2*113,200 VVSoučet117,600								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							40 961,52	
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	50,400	60,00	3 024,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111 VV"pro okna"(4,8+2,4*11+1,2*2)*1,550,400 VVSoučet50,400								
3	K	968072356	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	4,320	317,00	1 369,44	CS ÚRS 2023 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072356 VV1,2*1,8*24,320 VVSoučet4,320								
4	K	968072357	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	56,160	250,50	14 068,08	CS ÚRS 2023 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072357 VV2,4*1,8*1147,520 VV4,8*1,8*18,640 VVSoučet56,160								
5	K	99998.100	Ostatní související a kompletační práce pro kompletní dodávku a výměnu oken vč. všech přípomocí, ochrany okolních konstrukcí	kpl	1,000	22 500,00	22 500,00	
D 997 Přesun sutě							536,55	
6	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	3,981	800,00	3 184,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013215								
7	K	997013.09	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1km	t	3,981	500,00	1 990,50	
8	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,981	271,00	1 078,85	CS ÚRS 2023 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511								
9	K	997013.04	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	0,600	2 309,00	1 385,40	
VV0,60,600								
10	K	997013832	Odpočtový poplatek za kovový šrot	t	2,581	-3 000,00	-7 743,00	
VV3,981-0,8-0,62,581 VVSoučet2,581								
11	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,800	800,00	640,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869 VV0,80,800								
D 998 Přesun hmot							146,40	
12	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,183	800,00	146,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017003								
D PSV Práce a dodávky PSV							879 765,09	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské				30 263,33	
13	K	764226.01	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu tl. 2 mm, barva RAL (sjednocen s barvou parapetů) rš 105 mm včetně všech kotevních, spojovacích a ostatních pomocných prvků - K05-7	m	33,600	899,00	30 206,40	
VV			"K05"1,2*2		2,400			
VV			"K06"2,4*11		26,400			
VV			"K07"4,8*1		4,800			
VV			Součet		33,600			
14	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	2 379,00	30,93	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764103					
15	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	2 000,00	26,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181					
D 766			Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot, povrchové úpravy				841 972,00	
16	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441822					
VV			1		1,000			
17	K	766441825	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm	kus	13,000	350,00	4 550,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441825					
VV			13		13,000			
VV			Součet		13,000			
18	K	766622.10	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1160x1800mm s horním rozšiřujícím profilem pro předokenní žaluzii, jednokřídlé otevíravé a sklopné s izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků - 001	m2	12,000	16 390,00	196 680,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis oken					
VV			12		12,000			
19	K	766622.12	Montáž a dodávka plastového okna vel. 1160x1800mm s horním rozšiřujícím profilem pro předokenní žaluzii, jednokřídlé otevíravé a sklopné s izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků - 002	m2	16,000	16 390,00	262 240,00	
P			Poznámka k položce: kompletní popis viz výpis oken					
VV			16		16,000			
20	K	766622.20	Kompletní montáž a dodávka předokenní žaluzie - ovládání manuální, odstín sjednocen s barvou oken, velikost pro okno 1200x1800mm vč. systémových detailů a prvků - ozn. I01	ks	28,000	12 650,00	354 200,00	
P			Poznámka k položce: venkovní žaluzie s příznaným kaslíkem umístěným na rozšiřujícím profilu, žaluzie typu Z90, s ručním ovládáním - manuální - klika, okno velikosti 1200x1800 mm, vodící lišty - pohledové, barva lamel, vodících lišt, koncové lamely a barva plechu: stříbrná RAL 9006					
VV			28		28,000			
21	K	766694.10	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-180mm, dl-2,4m - ozn. T11	ks	1,000	1 375,00	1 375,00	
P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotřískas s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					
VV			1		1,000			
22	K	766694.12	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-180mm, dl-1,35m - ozn. T12	ks	1,000	775,00	775,00	
P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotřískas s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					
VV			1		1,000			
23	K	766694.15	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-300mm, dl-3,2m - ozn. T13	ks	1,000	1 810,00	1 810,00	
P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotřískas s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					
VV			1		1,000			
24	K	766694.16	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-300mm, dl-3,325m - ozn. T10	ks	9,000	1 848,00	16 632,00	
P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotřískas s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					
VV			9		9,000			
25	K	766694.18	Montáž a dodávka vnitřního parapetu š-300mm, dl-6,0m - ozn. T14	ks	1,000	3 460,00	3 460,00	
P			Poznámka k položce: Vnitřní okenní parapet s bočními krytkami. Materiál dřevotřískas s povrchem lamino. Barva bílý odstín (upřesněn na základě předložené vzorkovnice) Kotvení nízkoexpanzní pěnou. Spáry vyplnit silikonovým tmelem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				7 529,76	
26	K	787600802	Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2	m2	60,480	124,50	7 529,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/787600802					
	VV		1,2*1,8*2		4,320			
	VV		2,4*1,8*11		47,520			
	VV		4,8*1,8*1		8,640			
	VV		Součet		60,480			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis:

02.2a - Zdravotní technika

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		491 975,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	491 975,80	21,00%	103 314,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	595 290,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis: 02.2a - Zdravotní technika

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024
Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Projektant: Storing spol. s.r.o.
Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	491 975,80
PSV - Práce a dodávky PSV	469 975,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	133 382,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	71 829,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	198 101,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	66 662,00
OST - Ostatní	22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: 02.2a - Zdravotní technika

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							491 975,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							469 975,80	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							133 382,40	
1	K	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	5,000	2 300,00	11 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140905								
2	K	721140912	Potrubí litinové propojení potrubí DN 50	kus	6,000	1 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140912								
3	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140915								
4	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	40,000	300,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171803								
5	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	3,000	450,00	1 350,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025								
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042								
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	35,000	290,00	10 150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043								
8	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045								
9	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,000	120,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104								
10	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105								
11	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109								
12	K	721210817	Demontáž vpustí vanových DN 70	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721210817								
13	K	721212123.1	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou, stavební výška 90 mm	kus	7,000	8 500,00	59 500,00	
14	K	721212125.1	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou, stavební výška 90 mm	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	
15	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	42,000	20,00	840,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111								
16	K	721290199	Stavební přípomoce - vysekání a zaplentování drážek pro připojovací potrubí vč. potřebného materiálu	h	18,000	350,00	6 300,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,177	1 200,00	212,40	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721103								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							71 829,80	
18	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	110,000	30,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170801								
19	K	722171939.1	Potrubí plastové napojení na stávající potrubí do 25 mm	kus	12,000	500,00	6 000,00	
20	K	722173231	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 16x2,0 mm	m	58,000	230,00	13 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173231								
21	K	722173232	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 20x2,3 mm	m	54,000	250,00	13 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173232								
22	K	722173233	Potrubí vodovodní plastové pevné PVC-C spoj lepením PN 25 do 70°C D 25x2,8 mm	m	14,000	280,00	3 920,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722173233								
23	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	56,000	25,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181211								
24	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	7,000	35,00	245,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181212								
25	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	47,000	45,00	2 115,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221					
26	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	7,000	53,00	371,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222					
27	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401					
28	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722190901					
29	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	32,000	150,00	4 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111					
30	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121					
31	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	117,000	20,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234					
32	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	117,000	20,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246					
33	K	722290299	Stavební přípomocce - vysekání a zaplentování drážek pro připojovací potrubí vč. potřebného materiálu	h	18,000	350,00	6 300,00	
34	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,049	1 200,00	58,80	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722103					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	198 101,60				
35	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811					
36	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	4 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022					
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821					
38	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	7,000	2 800,00	19 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602					
39	K	725244198.1	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní posuvné do niky šířky 900 mm	soubor	7,000	12 000,00	84 000,00	
40	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725310823					
41	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725319111					
42	K	72533119	Výlevka závěsná keramická bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00	
43	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	18,000	150,00	2 700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111					
44	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112					
45	K	725813119	Ventil kombinovaný rohový a pračkový G 3/4"	kus	1,000	350,00	350,00	
46	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	9,000	100,00	900,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801					
47	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802					
48	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821312					
49	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	7,000	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611					
50	K	725841312.1	Baterie sprchová nástěnná páková + sprchový set s posuvnou tyčí	soubor	8,000	3 200,00	25 600,00	
51	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862113					
52	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,418	1 200,00	501,60	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725103					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace	66 662,00				
53	K	726131041	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	7,000	8 500,00	59 500,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041					
54	K	726131049	Instalační rám se splachovací nádrží pro výlevku s ovládáním zepředu	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
55	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,135	1 200,00	162,00	CS ÚRS 2023 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726113					
D OST			Ostatní	22 000,00				
56	K	77778h	Dokumentace skutečného provedení	h	5,000	1 500,00	7 500,00	
57	K	77779h	Ostatní bourací a demontážní práce jinde neuvedené	h	30,000	350,00	10 500,00	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	777710h	Likvidace odpadu a sutě vč. manipulace, poplatku na skládce	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis: 02.2b - Vzduchotechnika

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		116 952,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 952,00	21,00%	24 559,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	141 511,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis: 02.2b - Vzduchotechnika

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	116 952,00
1 - zař.č.1 - úpravy stávajícího zař.č.14 a 16	82 712,00
2 - zař.č.2 - ostatní	34 240,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: 02.2b - Vzduchotechnika

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024
Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Projektant: Storing spol. s.r.o.
Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 116 952,00

D 1 zař.č.1 - úpravy stávajícího zař.č.14 a 16 82 712,00

1	K	1101002	vířivá vyústka 600x24 přívod s ručně stavitelnými lopatkami pro odklon proudu vzduchu, s plenum boxem, s regulační klapkou v hrdle, horizontální připojení, barva bílá	ks	3,000	2 788,00	8 364,00	
2	K	1101006	talířový ventil odvod DN125	ks	8,000	307,00	2 456,00	
3	K	1101007	elektricky ovládaný talířový ventil (12V) odvod DN125 s transformátorem 230/12V s doběhem	ks	7,000	2 891,00	20 237,00	
4	K	1101008	talířový ventil odvod DN200	ks	1,000	438,00	438,00	
5	K	1101009	talířový ventil přívod DN200	ks	1,000	438,00	438,00	
6	K	1101010	akustické potrubí sono DN125	bm	30,000	233,00	6 990,00	
7	K	1101011	akustické potrubí sono DN200	bm	4,000	272,00	1 088,00	
8	K	1101012	akustické potrubí sono DN250	bm	6,000	324,00	1 944,00	
9	K	1101014	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I DN125-DN200/ 20% tvarovek, vodotěsné, dotěsnění prostupu požární ucpávkou	bm	13,000	632,00	8 216,00	
10	K	1101015	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, těsné dle ON120405/30% tvarovek -potrubí přívodu vzduchu	m2	25,000	689,00	17 225,00	
11	K	1101016	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, vodotěsné dle ON120405/100% tvarovek - potrubí odvodu vzduchu	m2	8,000	952,00	7 616,00	
12	K	1101017	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	20,000	385,00	7 700,00	

D 2 zař.č.2 - ostatní 34 240,00

13	K	1101018	Doprava zařízení	ks	1,000	4 600,00	4 600,00	
14	K	1101019	Přesuny do výšek	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	
15	K	1101020	Přesuny	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	
16	K	1101021	Vyregulování všech zařízení	hod	24,000	100,00	2 400,00	
17	K	1101022	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1,000	980,00	980,00	
18	K	1101023	Komplexní vyzkoušení zařízení	hod	8,000	1,00	8,00	
19	K	1101024	Zaškolení obsluhy	hod	2,000	1,00	2,00	
20	K	1101025	Projekt skutečného provedení	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
21	K	1101026	Demontáž stávajícího vzduchotechnického potrubí s odvozem a s likvidací, poplatku na skládce	m2	45,000	250,00	11 250,00	
22	K	1101027	demontáž stávajících vyústek a anemostatů s odvozem a s likvidací, poplatku na skládce	ks	19,000	70,00	1 330,00	
23	K	1101030	Zaměření na místě před zahájením výroby potrubí	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
24	K	1101031	Zpracování výrobní dokumentace vzduchotechniky	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
25	K	1101032	Související dodávky a práce nezahrnuté v ostatních položkách	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis: 02.2c - Vytápění

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka: vsecnno zarizeni na potrubí topne vody (armatury, potrubí, cirkulační, atd.) musí být pro topnou vodu do 100oC, PN6, kvalita materiálu armatur mosaz ev. lepší nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy barva otopných těles bílá není-li označeno jinak,barvu všech otopných těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem a architektem izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí být určená pro zabetonování (povr-chová úprava izolace) tento výpis materiálu neslouží jako jako dílenská dokumentace v případě použití jiných materiálů a zařízení než je zde uvedeno je nutno ověřit technické parametry nových použitých materiálů a zařízení tak, aby parametry nových materiálů a zařízení byly stejné či lepší než navržených "Poznámka k položce: Výrobky, zařízení a materiály uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze refe-renčními ve vztahu k požadované architektonické a technické kvalitě. Zhotovitel může nabídnout/ dodat jiné, avšak je povinen v případě, že použije jiné výrobky, zařízení a materiály průkazně doložit objednateli, že jím nabízené/ dodávané výrobky, zařízení a materiály mají stejnou kvalitu nebo vyšší než referenční a mají také atest či certifikaci pro použití v České republice." rozvody potrubí a armatury jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, adaptérů atd. a montáží. Potrubí je z trubek ocelových (do DN 40 je z trubek ČSN 42 5710, nad DN 40 z trubek ČSN 42 5715) upevnění otopných těles - otopná tělesa budou uložena na konzolách, stojácích a držácích, které budou dodány s tělesy "Poznámka k položce: POZOR-v případě osazování na SDK příčky a stěny a podobné konstrukce budou otopná tělesa připevněna do pomocných konstrukcí, které budou provedeny jako součást stěny - dodávka stavební části, nutno se stavební částí koordinovat" montáže rozvodů potrubí, armatur atd. jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, adaptérů, těsnění atd. rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" a odvoz do šrotu - toto doplní dodavatel dle svých potřeb a zvyklostí a v komplexu provádění celé stavby demontáže rozvodů potrubí, armatur, radiátorů atd. jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek, adaptérů atd. vč. odvozu do šrotu a na skládku neofatku

Cena bez DPH150 430,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 430,00	21,00%	31 590,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK182 020,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: **02.2c - Vytápění**

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1 Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	150 430,00
PSV - Práce a dodávky PSV	146 630,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	18 000,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	16 260,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	111 200,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 170,00
OST - Ostatní	3 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: 02.2c - Vytápění

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

150 430,00

D PSV Práce a dodávky PSV

146 630,00

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

18 000,00

1	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	9,000	500,00	4 500,00	
2	K	733110815	Stavební výpomoc - pomoc při kotvení radiátorů, začištění apod., vč.potřebného materiálu atd. - celkem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
3	K	733110826	Mražení potrubí - potrubí DN10 a DN15, vč. pronájmu mrazicího zařízení, celkem mrazit 30 potrubí - celkem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
4	K	733111113	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15	m	9,000	280,00	2 520,00	
5	K	733113113	Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15	kus	60,000	80,00	4 800,00	
6	K	733113120	Případné potřebné úpravy potrubí přípojek, nutné k napojení nových otopných těles, potrubí DN 10,15,20, napojení 15x otopné těleso - celkem	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
7	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	9,000	20,00	180,00	

D 734 Ústřední vytápění - armatury

16 260,00

8	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1	kus	30,000	50,00	1 500,00	
9	K	734221558	Ventil závitový termostatický dvouregulační, M30x1,5, DN15, PN10, do 110°C, bez hlavice ovládání, kvs 1,5, s koncovkou pro napojení na potrubí ocelové DN15	kus	15,000	420,00	6 300,00	
10	K	734221562	Šroubení závitové uzavírací, DN15, PN10, do 110°C, kv 1,8 ev. víc, s koncovkou pro napojení na potrubí ocelové	kus	13,000	250,00	3 250,00	
11	K	734221563	Šroubení závitové uzavírací, DN20, PN10, do 110°C, kv 4,7, s koncovkou pro napojení na potrubí ocelové	kus	2,000	280,00	560,00	
12	K	734221684	Termostatická hlavice kapalinová PN10 do 110°C s vestavěným čidlem, pro nové ventily k tělesům	kus	15,000	310,00	4 650,00	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

111 200,00

13	K	735000913	Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému (vč. vody)	kpl	1,000	500,00	500,00	
14	K	735000914	Vyregulování systému	kpl	1,000	500,00	500,00	
15	K	735151707	Otopné těleso panelové dvoudeskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 2 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 600mm	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
16	K	735151708	Otopné těleso panelové dvoudeskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 2 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 1000mm	kus	6,000	4 900,00	29 400,00	
17	K	735151709	Otopné těleso panelové dvoudeskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 2 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 1100mm	kus	5,000	5 300,00	26 500,00	
18	K	735151712	Otopné těleso panelové dvoudeskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 2 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 1400mm	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	
19	K	735151713	Otopné těleso panelové třídесkové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 3 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla zboku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 1200mm	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20		K	735151714	Otopné těleso panelové třideskové, typ klasik (bez vestavěného ventilu), 3 přídavné přídavné přestupní plochy, PN10, do 110°C, rozteč připojení 500mm, napojovací hrdla z boku, DN15-G1/2, výška 550 až 554mm, délka 1100mm	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
21		K	735151835	Demontáž otopného tělesa - litinové článkové, vč. dem. konzol a držáků, vč. odvozu do šrotu	kus	15,000	1 000,00	15 000,00	
22		K	735159341	Montáž otopných těles panelových, na stěnu	kus	15,000	900,00	13 500,00	
D 783								Dokončovací práce - nátěry	1 170,00
23		K	783425428	Nátěry potrubí (neizolovaného ocelového), do DN40	m	9,000	130,00	1 170,00	
				<i>Poznámka k položce:</i> potrubí bude natřeno základním nátěrem, 2x syntetickým a 1x vrchním emailem					
D OST								Ostatní	3 800,00
24		K	77777h	Topná zkouška, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	800,00	800,00	
25		K	77778h	Dokumentace skut. provedení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis:

02.2d - Silnoproudé instalace

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		699 037,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	699 037,00	21,00%	146 797,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	845 834,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis: 02.2d - Silnoprůdné instalace

Místo:	Jablonec nad Nisou	Datum:	29.01.2024
Zadavatel:	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Projektant:	Storing spol. s.r.o.
Uchazeč:	J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1	Zpracovatel:	Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	699 037,00
1 - Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže	147 540,00
2 - Elektroinstalace - materiál a montáže	551 497,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: 02.2d - Silnoproudé instalace

Místo: Jablonec nad NisouDatum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

699 037,00

D 1 Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže

147 540,00

1	K	1020201	Index B1 - Kruhové stropní přisazené svítidlo, základna hliník, povrch bílá, difuzor PMMA, 18W 1600lm IP44 4000K, CRI80, např. typ THOME Lighting s.r.o. CIR0013 CirkLED + ram	ks	13,000	1 070,00	13 910,00	
P Poznámka k položce: 1.1								
2	K	1020202	Index B2 - Nástěnné svítidlo k zrcadlu, do koupelny, těleso kov, povrch chrom, difuzor plast, LED 18W, neutrální 4000K, 1800lm, do koupelny IP44, rozměry 550x85x45mm.	ks	7,000	1 020,00	7 140,00	
P Poznámka k položce: 1.2								
3	K	1020203	Montáž a připojení přisazeného stropního nebo nástěnného svítidla	ks	20,000	380,00	7 600,00	
P Poznámka k položce: 1.3								
4	K	1020204	Index A2 - Vestavné svítidlo do rastrového podhledu 600/600, základna hliník, povrch bílá, difuzor PMMA 3600lm 30W IP40 4000K např. typ THOME Lighting s.r.o. XED054 XEDO LED PANEL 600x600 UGR	ks	57,000	1 190,00	67 830,00	
P Poznámka k položce: 1.4								
5	K	1020205	Index B3 - Kruhové svítidlo vestavné do rastrového podhledu 600/600, základna hliník, povrch bílá, difuzor PMMA, 18W 1600lm IP44 4000K, CRI80, např. typ THOME Lighting s.r.o. CIR0013 CirkLED	ks	9,000	690,00	6 210,00	
P Poznámka k položce: 1.5								
6	K	1020206	Montáž a připojení vestavného svítidla do rastrového podhledu 600/600	ks	66,000	290,00	19 140,00	
P Poznámka k položce: 1.6								
7	K	1020207	Index N1 - Nástěnné nouzové svítidlo, plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu, 2W/230V. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 20 m. Napájení z centrálního zdroje.	ks	5,000	1 850,00	9 250,00	
P Poznámka k položce: 1.7								
8	K	1020208	Index N2 - Univerzální nouzové svítidlo (do podhledu/přisazené), plastové LED svítidlo s autotestem s krytím IP 42 nástěnné, s difuzorem z opalizovaného polykarbonátu, 2W/230V. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Rozpoznávací vzdálenost: 20 m. Napájení z centrálního zdroje.	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
P Poznámka k položce: 1.8								
9	K	1020209	Index N3 - Nouzové svítidlo do podhledu s plošnou optikou, 6W bílé. Napájení z centrálního zdroje.	ks	1,000	2 420,00	2 420,00	
P Poznámka k položce: 1.9								
10	K	1020210	Index N4 - Nouzové svítidlo do podhledu s chodbovou optikou, 6W bílé. Napájení z centrálního zdroje.	ks	3,000	1 850,00	5 550,00	
P Poznámka k položce: 1.10								
11	K	1020211	Montáž nouzového svítidla	ks	11,000	290,00	3 190,00	
P Poznámka k položce: 1.11								
12	K	1020212	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
P Poznámka k položce: 1.12								

D 2 Elektroinstalace - materiál a montáže

551 497,00

13	K	1020217	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	133,000	22,00	2 926,00	
P			Poznámka k položce:					
VV			2.1					
VV			"Dig odečet" 123,0		123,000			
VV			Doplnění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"5690" 2		2,000			
	VV		"5680" 2		2,000			
	VV		"5670" 2		2,000			
	VV		"5660" 2+2		4,000			
	VV		Součet		133,000			
14	K	1020218	Instalace přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	133,000	35,00	4 655,00	
	P		Poznámka k položce: 2.2					
15	K	1020219	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.	ks	57,000	60,00	3 420,00	
	P		Poznámka k položce: 2.3					
	VV		"Dig odečet" 55,0		55,000			
	VV		Doplnění					
	VV		"chodba" 2,0		2,000			
	VV		Součet		57,000			
16	K	1020220	Instalace rozvodné instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	57,000	90,00	5 130,00	
	P		Poznámka k položce: 2.4					
17	K	1020221	Rozvodná krabice nástěná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.	ks	12,000	135,00	1 620,00	
	P		Poznámka k položce: 2.5					
18	K	1020222	Instalace nástěnné rozvodné krabice IP54	ks	12,000	145,00	1 740,00	
	P		Poznámka k položce: 2.6					
19	K	1020223	Přístrojová podložka do parapetního žlabu 130X65 a přístrojová krabice do parapetního žlabu 130X65	ks	131,000	65,00	8 515,00	
	P		Poznámka k položce: 2.7					
20	K	1020224	Instalace přístrojové instalační plastové krabice do zásuvkového žlabu.	ks	131,000	25,00	3 275,00	
	P		Poznámka k položce: 2.8					
21	K	1020225	Velkoplošný vypínač jednopólový v bílém provedení s instalací pod omítku, 10A/230V, plastové samozhášivé provedení, zapojení 1, krytí IP20	ks	28,000	155,00	4 340,00	
	P		Poznámka k položce: 2.9					
22	K	1020226	Instalace vypínače s řazením "1" v provedení pod omítku	ks	28,000	95,00	2 660,00	
	P		Poznámka k položce: 2.10					
23	K	1020227	Velkoplošný vypínač dvoupólový v bílém provedení s instalací pod omítku, 10A/230V, plastové samozhášivé provedení, zapojení 5, krytí IP20	ks	7,000	185,00	1 295,00	
	P		Poznámka k položce: 2.11					
24	K	1020228	Instalace vypínače s řazením "5" v provedení pod omítku	ks	7,000	120,00	840,00	
	P		Poznámka k položce: 2.12					
25	K	1020229	Velkoplošný schodišťový přepínač v bílém provedení s instalací pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 6, krytí IP20	ks	16,000	185,00	2 960,00	
	P		Poznámka k položce: 2.13					
26	K	1020230	Instalace vypínače s řazením "6" v provedení pod omítku	ks	16,000	120,00	1 920,00	
	P		Poznámka k položce: 2.14					
27	K	1020231	Velkoplošné tlačítko zapínací jednopólové v bílém provedení s instalací pod omítku, 10A/230V, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20	ks	4,000	185,00	740,00	
	P		Poznámka k položce: 2.15					
28	K	1020232	Instalace tlačítkového spínače v provedení pod omítku	ks	4,000	120,00	480,00	
	P		Poznámka k položce: 2.16					
29	K	1020233	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem, clonkami a popisným polem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40	ks	209,000	145,00	30 305,00	
	P		Poznámka k položce: 2.17					
	VV		"Dig odečet" 198,0		198,000			
	VV		"Doplnění" 11,0		11,000			
	VV		Součet		209,000			
30	K	1020234	Instalace zásuvky 230V v provedení pod omítku nebo zásuvkového žlabu	ks	209,000	95,00	19 855,00	
	P		Poznámka k položce: 2.18					
31	K	1020235	Popis zásuvek	ks	209,000	35,00	7 315,00	
	P		Poznámka k položce: 2.19					
32	K	1020236	Kabel CXKH-R-O 2x1,5 B2S1D0	m	260,000	24,00	6 240,00	
	P		Poznámka k položce: 2.20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	1020237	Instalace kabelu do 2x2,5mm2 pevně	ks	260,000	19,00	4 940,00	
P			Poznámka k položce: 2.21					
34	K	1020238	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2S1D0	m	1 200,000	36,00	43 200,00	
P			Poznámka k položce: 2.22					
VV			"Dig odečet" 1200,00		1 200,000			
VV			Součet		1 200,000			
35	K	1020239	Kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2S1D0	m	275,000	36,00	9 900,00	
P			Poznámka k položce: 2.23					
36	K	1020240	Kabel 1-CXKH-V (J) P60-R 3x1,5 (B2cas1d1)	m	95,000	42,00	3 990,00	
P			Poznámka k položce: 2.24					
37	K	1020241	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2S1D0	m	1 364,000	49,00	66 836,00	
P			Poznámka k položce: 2.25					
VV			"Dig odečet" 1164,0		1 164,000			
VV			"Doplnění" 200,0		200,000			
VV			Součet		1 364,000			
38	K	1020242	Instalace kabelu do 3x2,5mm2 pevně	ks	2 934,000	20,00	58 680,00	
P			Poznámka k položce: 2.26					
39	K	1020243	Vodič CY6 zelenožlutý bezhalogenové provedení B2s1d0	m	185,000	32,00	5 920,00	
P			Poznámka k položce: 2.27					
40	K	1020244	Instalace vodiče do 6mm2 pevně	m	185,000	19,00	3 515,00	
P			Poznámka k položce: 2.28					
41	K	1020245	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,200	24 000,00	4 800,00	
P			Poznámka k položce: 2.29					
42	K	1020246	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,200	6 000,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 2.30					
43	K	1020247	Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm²	ks	120,000	30,00	3 600,00	
P			Poznámka k položce: 2.31					
44	K	1020248	Instalace příchytky pro 8 kabelů	ks	120,000	19,00	2 280,00	
P			Poznámka k položce: 2.32					
45	K	1020249	Plastový parapetní zásuvkový žlab 130/65 se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků.	m	64,000	585,00	37 440,00	
P			Poznámka k položce: 2.33					
46	K	1020250	Instalace plastového parapetního dvoukomorového zásuvkového žlabu 130/65 se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků.	m	64,000	24,00	1 536,00	
P			Poznámka k položce: 2.34					
47	K	1020251	Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 60x200mm. Žlab vedený pod stropem, kotvených po cca 2 metrech. Cena včetně kotvicích prvků.	m	18,000	466,00	8 388,00	
P			Poznámka k položce: 2.35					
48	K	1020252	Instalace drátěného kabelového žlabu 60/200 na závěsech o délce do 1 metru.	ks	18,000	240,00	4 320,00	
P			Poznámka k položce: 2.36					
49	K	1020253	Příchytka 6720 PO pro nehořlavé trasy - 1 kabel 3x2,5 + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné trasy min EI 30.	ks	315,000	45,00	14 175,00	
P			Poznámka k položce: 2.37					
50	K	1020254	Instalace příchytky 6720 PO pro nehořlavé trasy	ks	315,000	24,00	7 560,00	
P			Poznámka k položce: 2.38					
51	K	1020255	Stahovací pásek 2,6mm/200	ks	2,000	68,00	136,00	
P			Poznámka k položce: 2.39					
52	K	1020256	Instalace stahovací pásy	ks	2,000	100,00	200,00	
P			Poznámka k položce: 2.40					
53	K	1020257	Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5	ks	80,000	4,00	320,00	
P			Poznámka k položce: 2.41					
54	K	1020258	Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5	ks	60,000	5,00	300,00	
P			Poznámka k položce: 2.42					
55	K	1020259	Instalace svorky na spojování vodičů	ks	140,000	15,00	2 100,00	
P			Poznámka k položce: 2.43					
56	K	1020260	Hmoždinka HM8 + vrut	ks	300,000	3,00	900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2.44					
57	K	1020261	Montáž hmoždinky HM8 + vrutu	ks	300,000	10,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.45					
58	K	1020262	Drobný pomocný materiál včetně montáže (3% z celkové ceny materiálu)	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.46					
59	K	1020263	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm včetně úklidu a likvidace sutě	m	160,000	90,00	14 400,00	
P			Poznámka k položce: 2.47					
VV			"Dig odečet" 145,0		145,000			
VV			"Doplnění" 15,0		15,000			
VV			Součet		160,000			
60	K	1020264	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m	160,000	70,00	11 200,00	
P			Poznámka k položce: 2.48					
VV			"Dig odečet" 145,0		145,000			
VV			"Doplnění" 15,0		15,000			
VV			Součet		160,000			
61	K	1020265	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě	ks	188,000	50,00	9 400,00	
P			Poznámka k položce: 2.49					
VV			"Dig odečet" 177,0		177,000			
VV			"Doplnění" 11,0		11,000			
VV			Součet		188,000			
62	K	1020266	Připojení zařízení VZT	ks	7,000	360,00	2 520,00	
P			Poznámka k položce: 2.50					
63	K	1020267	Ukončení drátu do 6mm2	ks	20,000	25,00	500,00	
P			Poznámka k položce: 2.51					
64	K	1020268	Ukončení kabelu do 2x4mm2	ks	1,000	35,00	35,00	
P			Poznámka k položce: 2.52					
65	K	1020269	Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	59,000	45,00	2 655,00	
P			Poznámka k položce: 2.53					
VV			"Dig odečet" 53,00		53,000			
VV			Doplnění					
VV			"5690" 1,0		1,000			
VV			"5680" 1,0		1,000			
VV			"5670" 1,0		1,000			
VV			"5660" 2,0		2,000			
VV			"chodba" 1,0		1,000			
VV			Součet		59,000			
66	K	1020270	Demontáž a ekologická likcidace stávajících kabeláží	m	1 020,000	21,00	21 420,00	
P			Poznámka k položce: 2.54					
67	K	1020271	Ohlášení stavby na TIČR a zajištění vydání odborného a závazného stanoviska	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
P			Poznámka k položce: 2.55					
68	K	1020272	Spolupráce s energetikem při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací)	hod	8,000	550,00	4 400,00	
P			Poznámka k položce: 2.56					
69	K	1020273	Stavební přípomoce (5% z celkové ceny montáží)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.57					
70	K	1020274	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.58					
71	K	1020275	Revize el. zařízení	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.59					
72	K	1020276	Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.60					
73	K	1020277	Proškolení obsluhy	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.61					
74	K	1020278	Vypracování dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.62					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis:

02.2e - Slaboproudé instalace

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		541 995,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	541 995,10	21,00%	113 818,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	655 814,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: **02.2e - Slaboproudé instalace**

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	541 995,10
1 - Strukturovaná kavbeláž S.K. + Docházkový systém ACS - materiál a montáže	293 707,60
2 - Rozhlas - materiál a montáže	90 095,00
3 - STA - materiál a montáže	45 930,50
4 - Rozvody EPS - materiál a montáže	112 262,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: 02.2e - Slaboproudé instalace

Místo: Jablonec nad Nisou

Datum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						541 995,10		
D 1 Strukturovaná kavbeláž S.K. + Docházkový systém ACS - materiál a mo						293 707,60		
1	K	1110201	Analogový dveřní interkom včetně montážního boxu (2N Analog Vario)	ks	1,000	7 890,00	7 890,00	
P			Poznámka k položce: 1.1					
2	K	1110202	Montáž dveřního interkomu	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	
P			Poznámka k položce: 1.2					
3	K	1110203	Externí čtecí hlava Dualline	ks	2,000	4 800,00	9 600,00	
P			Poznámka k položce: 1.3					
4	K	1110204	Montáž externí čtecí hlavy	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
P			Poznámka k položce: 1.4					
5	K	1110205	Elektrický zámek ABLOY EL560	ks	2,000	9 596,00	19 192,00	
P			Poznámka k položce: 1.5					
6	K	1110206	Připojení el. zámku ze systému EKV. Montáž zámku do dveří řeší stavba	ks	2,000	840,00	1 680,00	
P			Poznámka k položce: 1.6					
7	K	1110207	SW licence pro hlavy	ks	2,000	2 380,00	4 760,00	
P			Poznámka k položce: 1.7					
8	K	1110208	Oživení systému - SW část	ks	1,000	5 800,00	5 800,00	
P			Poznámka k položce: 1.8					
9	K	1110209	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	15,000	24,00	360,00	
P			Poznámka k položce: 1.9					
VV			"dig odečet" 6,0		6,000			
VV			Doplnění					
VV			"5690" 1		1,000			
VV			"5680" 2		2,000			
VV			"5670" 2		2,000			
VV			"5660" 2+2		4,000			
VV			Součet		15,000			
10	K	1110210	Instalace přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	15,000	38,00	570,00	
P			Poznámka k položce: 1.10					
11	K	1110211	Přístrojová podložka do parapetního žlabu 130X65 a přístrojová krabice do parapetního žlabu 130X65	ks	29,000	116,00	3 364,00	
P			Poznámka k položce: 1.11					
12	K	1110212	Instalace přístrojové instalační plastové krabice do zásuvkového žlabu.	ks	29,000	28,00	812,00	
P			Poznámka k položce: 1.12					
13	K	1110213	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 protahovací s víčkem.	ks	18,000	45,00	810,00	
P			Poznámka k položce: 1.13					
VV			"dig odečet" 15,0		15,000			
VV			Doplnění					
VV			"chodba" 1,0		1,000			
VV			"ostatní" 2,0		2,000			
VV			Součet		18,000			
14	K	1110214	Instalace rozvodné přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	18,000	38,00	684,00	
P			Poznámka k položce: 1.14					
15	K	1110215	Zásuvka s popisným polem 1xRJ45, cat.5e UTP kompletní (pod omítku), antibakteriální provedení s chemickou odolností, např. ABB řada Reflex SI	ks	8,000	760,00	6 080,00	
P			Poznámka k položce: 1.15					
VV			"Dig odečet" 6,0		6,000			
VV			"Doplnění" 2,0		2,000			
VV			Součet		8,000			
16	K	1110216	Montáž a zapojení zásuvky 1xRJ45, cat.5e	ks	8,000	214,00	1 712,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 1.16					
17	K	1110217	Zásuvka s popisným polem 2xRJ45, cat.5e UTP kompletní (pod omítku), antibakteriální provedení s chemickou odolností, např. ABB řada Reflex SI	ks	34,000	869,00	29 546,00	
P			Poznámka k položce: 1.17					
VV			"Dig odečet" 29,0		29,000			
VV			Doplnění					
VV			"5680" 1,0		1,000			
VV			"5670" 1,0		1,000			
VV			"5660" 2,0		2,000			
VV			"chodba" 1		1,000			
VV			Součet		34,000			
18	K	1110218	Montáž a zapojení zásuvky 2xRJ45, cat.5e	ks	34,000	294,00	9 996,00	
P			Poznámka k položce: 1.18					
19	K	1110219	Popis zásuvek	ks	42,000	45,00	1 890,00	
P			Poznámka k položce: 1.19					
20	K	1110220	Kabel UTP cat.5e LSOH	m	2 989,000	8,40	25 107,60	
P			Poznámka k položce: 1.20					
VV			"dig odečet" 2540,0		2 540,000			
VV			Doplnění					
VV			"5690" (2,0+6,0+24,0+20,0)*1		52,000			
VV			"5680" (2,0+4,0+20,0+20,0)*2		92,000			
VV			"5670" (2,0+1,50+16,0+20,0)*2		79,000			
VV			"5660" (2,0+3,0+14,0+20,0)*2+(2,0+6,0+20,0)*2		134,000			
VV			"chodba" (2,0+24,0+20,0)*2		92,000			
VV			Součet		2 989,000			
21	K	1110221	Instalace kabelu UTP cat.5e pevně	ks	2 989,000	21,00	62 769,00	
P			Poznámka k položce: 1.21					
22	K	1110222	Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný	ks	78,000	44,00	3 432,00	
P			Poznámka k položce: 1.22					
VV			"dig odečet" 68,0		68,000			
VV			Doplnění					
VV			"5690" 1,0		1,000			
VV			"5680" 2,0		2,000			
VV			"5670" 2,0		2,000			
VV			"5660" 2,0*2		4,000			
VV			"chodba" 1,0		1,000			
VV			Součet		78,000			
23	K	1110223	Nalisování konektoru na kabel UTP Cat.5e	ks	78,000	90,00	7 020,00	
P			Poznámka k položce: 1.23					
24	K	1110224	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	18 600,00	1 860,00	
P			Poznámka k položce: 1.24					
25	K	1110225	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	7 800,00	780,00	
P			Poznámka k položce: 1.25					
26	K	1110226	Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropích s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm²	ks	70,000	45,00	3 150,00	
P			Poznámka k položce: 1.26					
VV			"dig odečet" 60,0		60,000			
VV			"Doplnění" 10,0		10,000			
VV			Součet		70,000			
27	K	1110227	Instalace příchytky pro 8 kabelů	ks	70,000	22,00	1 540,00	
P			Poznámka k položce: 1.27					
28	K	1110228	Drátěný kabelový žlab žárově zinkovaný s integrovanou spojkou 60x60mm. Žlab vedený pod stropem, kotvených po cca 2 metrech. Cena včetně kotvicích prvků.	m	26,000	315,00	8 190,00	
P			Poznámka k položce: 1.28					
29	K	1110229	Instalace drátěného kabelového žlabu 60/200 na závěsech o délce do 1 metru.	ks	26,000	280,00	7 280,00	
P			Poznámka k položce: 1.29					
30	K	1110230	Ohebná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností 25/18,3	ks	90,000	15,00	1 350,00	
P			Poznámka k položce: 1.30					
VV			"dig odečet" 80,0		80,000			
VV			"doplnění" 10,0		10,000			
VV			Součet		90,000			
31	K	1110231	Instalace ohebné chráničky 25/18,3 pod omítku	ks	90,000	15,00	1 350,00	
P			Poznámka k položce: 1.31					
32	K	1110232	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm včetně úklidu a likvidace sutě	m	75,000	125,00	9 375,00	
P			Poznámka k položce: 1.32					
VV			"dig odečet" 65,0		65,000			
VV			"doplnění" 10,0		10,000			
VV			Součet		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	1110233	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m	75,000	94,00	7 050,00	
P			Poznámka k položce: 1.33					
VV			"dig odečet" 65,0		65,000			
VV			"doplnění" 10,0		10,000			
VV			Součet		75,000			
34	K	1110234	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	30,000	64,00	1 920,00	
P			Poznámka k položce: 1.34					
VV			"dig odečet" 21,0		21,000			
VV			"doplnění" 9,0		9,000			
VV			Součet		30,000			
35	K	1110235	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě.	ks	2,000	215,00	430,00	
P			Poznámka k položce: 1.35					
36	K	1110236	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	4 104,00	4 104,00	
P			Poznámka k položce: 1.36					
37	K	1110237	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	4 104,00	4 104,00	
P			Poznámka k položce: 1.37					
38	K	1110238	Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží)	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	
P			Poznámka k položce: 1.38					
39	K	1110239	Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a prvků	m	225,000	22,00	4 950,00	
P			Poznámka k položce: 1.39					
40	K	1110240	Certifikační měření kabeláže	kpl	1,000	6 200,00	6 200,00	
P			Poznámka k položce: 1.40					
41	K	1110241	Konfigurace a proškolení systému SK	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
P			Poznámka k položce: 1.41					
42	K	1110242	Výchozí revize	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce: 1.42					
43	K	1110243	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			Poznámka k položce: 1.43					
44	K	1110244	Doprava materiálu	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	
P			Poznámka k položce: 1.44					
45	K	1110245	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 1.45					
D			2 Rozhlas - materiál a montáže				90 095,00	
46	K	1110247	Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 protahovací s víčkem.	ks	1,000	45,00	45,00	
P			Poznámka k položce: 2.1					
47	K	1110248	Instalace rozvodné přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	1,000	38,00	38,00	
P			Poznámka k položce: 2.2					
48	K	1110249	Svorkovnice pro zakončení reproduktorové linky	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
P			Poznámka k položce: 2.3					
49	K	1110250	Zakončení reproduktorové linky	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 2.4					
50	K	1110251	EOL modul, imp. linky min. 100 Ohmů	ks	1,000	490,00	490,00	
P			Poznámka k položce: 2.5					
51	K	1110252	Instalace modulu EOL	ks	1,000	160,00	160,00	
P			Poznámka k položce: 2.6					
52	K	1110253	EN54-24 certifikovany reproduktor stropni 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 230mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu!, číslo certifikátu 0359.CPD.0101	ks	3,000	728,00	2 184,00	
P			Poznámka k položce: 2.7					
53	K	1110254	Instalace reproduktoru do podhledu a jeho zapojení	ks	3,000	450,00	1 350,00	
P			Poznámka k položce: 2.8					
54	K	1110255	Kabel PraflaDur 2x1,5 O RE s funkční schopností při požáru.	m	240,000	34,00	8 160,00	
P			Poznámka k položce: 2.9					
55	K	1110256	Instalace kabelu do 2x2,5mm2 pevně	ks	240,000	21,00	5 040,00	
P			Poznámka k položce: 2.10					
56	K	1110257	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	18 600,00	1 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 2.11					
57	K	1110258	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	7 800,00	780,00	
P			Poznámka k položce: 2.12					
58	K	1110259	Příchytka 6720 PO pro nehořlavé trasy - 1 kabel 3x2,5 + šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38 - instalace po 300mm pro trasu vedenou nad podhledem. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné trasy min EI 30.	ks	790,000	46,00	36 340,00	
P			Poznámka k položce: 2.13					
59	K	1110260	Instalace příchytky 6720 PO pro nehořlavé trasy	ks	790,000	22,00	17 380,00	
P			Poznámka k položce: 2.14					
60	K	1110261	Hmoždinka HM8 + vrut	ks	80,000	3,00	240,00	
P			Poznámka k položce: 2.15					
61	K	1110262	Montáž hmoždinky HM8 + vrutu	ks	80,000	8,00	640,00	
P			Poznámka k položce: 2.16					
62	K	1110263	Drobný pomocný materiál včetně montáže (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	1 010,00	1 010,00	
P			Poznámka k položce: 2.17					
63	K	1110264	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu sutě	ks	1,000	48,00	48,00	
P			Poznámka k položce: 2.18					
64	K	1110265	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabeláží	m	135,000	22,00	2 970,00	
P			Poznámka k položce: 2.19					
65	K	1110266	Stavební přípomoce (5% z celkové ceny montáží)	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	
P			Poznámka k položce: 2.20					
66	K	1110267	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	1 010,00	1 010,00	
P			Poznámka k položce: 2.21					
67	K	1110268	Konfigurace a proškolení systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: 2.22					
68	K	1110269	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
P			Poznámka k položce: 2.23					
69	K	1110270	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 2.24					
D			3	STA - materiál a montáže			45 930,50	
70	K	1110272	Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)	ks	7,000	24,00	168,00	
P			Poznámka k položce: 3.1					
VV			"dig odečet" 6,0		6,000			
VV			"doplnění" 1,0		1,000			
VV			Součet		7,000			
71	K	1110273	Instalace přístrojové instalační plastové krabice 68 mm do do dutých stěn i pod omítku	ks	7,000	38,00	266,00	
P			Poznámka k položce: 3.2					
72	K	1110274	Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem a trojitým stíněním, vnější průměr 6,8 mm, vhodný do venkovních podmínek, odolává UV záření 75 Ω CB 113UV	m	325,000	13,50	4 387,50	
P			Poznámka k položce: 3.3					
VV			"dig odečet" 270,0		270,000			
VV			"doplnění" 55,0		55,000			
VV			Součet		325,000			
73	K	1110275	Instalace koaxiálního kabelu pevně	m	325,000	10,00	3 250,00	
P			Poznámka k položce: 3.4					
74	K	1110276	Televizní a rozhlasová zásuvka velkoplošná barva bílá komplet	ks	7,000	132,00	924,00	
P			Poznámka k položce: 3.5					
VV			"dig odečet" 6,0		6,000			
VV			"doplnění" 1,0		1,000			
VV			Součet		7,000			
75	K	1110277	Montáž a zapojení STA zásuvky	ks	7,000	115,00	805,00	
P			Poznámka k položce: 3.6					
76	K	1110278	Propojovací kabeláž, F- konektory ...	ks	7,000	150,00	1 050,00	
P			Poznámka k položce: 3.7					
77	K	1110279	Zapojení propojovacích kabeláží	ks	7,000	45,00	315,00	
P			Poznámka k položce: 3.8					
78	K	1110280	Příchytky samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem max. pro 8 kabelů 3x2,5mm²	ks	125,000	45,00	5 625,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: 3.9					
79	K	1110281	Instalace přichytky pro 8 kabelů	ks	125,000	22,00	2 750,00	
P			Poznámka k položce: 3.10					
80	K	1110282	Ohebná elektroinstalační trubka se střední mechanickou odolností 25/18,3	ks	40,000	15,00	600,00	
P			Poznámka k položce: 3.11					
VV			"dig odečet" 35,0		35,000			
VV			"doplnění" 5,0		5,000			
VV			Součet		40,000			
81	K	1110283	Instalace ohebné chráničky 25/18,3 pod omítku	ks	40,000	15,00	600,00	
P			Poznámka k položce: 3.12					
82	K	1110284	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	18 600,00	1 860,00	
P			Poznámka k položce: 3.13					
83	K	1110285	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	7 800,00	780,00	
P			Poznámka k položce: 3.14					
84	K	1110286	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm včetně úklidu a likvidace sutě	m	33,000	125,00	4 125,00	
P			Poznámka k položce: 3.15					
VV			"dig odečet" 30,0		30,000			
VV			"doplnění" 3,0		3,000			
VV			Součet		33,000			
85	K	1110287	Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu	m	33,000	94,00	3 102,00	
P			Poznámka k položce: 3.16					
86	K	1110288	Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě	ks	7,000	64,00	448,00	
P			Poznámka k položce: 3.17					
VV			"dig odečet" 6,0		6,000			
VV			"doplnění" 1,0		1,000			
VV			Součet		7,000			
87	K	1110289	Průraz cihelnou zdí 300-500mm. Včetně úklidu a likvidace sutě.	ks	1,000	215,00	215,00	
P			Poznámka k položce: 3.18					
88	K	1110290	Měření na účastnické zásuvce	ks	6,000	45,00	270,00	
P			Poznámka k položce: 3.19					
89	K	1110291	Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	440,00	440,00	
P			Poznámka k položce: 3.20					
90	K	1110292	Přesun materiálu (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	440,00	440,00	
P			Poznámka k položce: 3.21					
91	K	1110293	Stavební přípomoci (5% z celkové ceny montáží)	kpl	1,000	940,00	940,00	
P			Poznámka k položce: 3.22					
92	K	1110294	Demontáž a ekologická likcidace stávajících kabeláží	m	135,000	22,00	2 970,00	
P			Poznámka k položce: 3.23					
93	K	1110295	Certifikační měření kabeláže	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce: 3.24					
94	K	1110296	Konfigurace a proškolení systému	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: 3.25					
95	K	1110297	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
P			Poznámka k položce: 3.26					
96	K	1110298	Doprava materiálu	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
P			Poznámka k položce: 3.27					
97	K	1110299	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 3.28					
D	4	Rozvody EPS - materiál a montáže					112 262,00	
98	K	1110301	Dvoutónová nezálohovaná červená polarizovaná plastová siréna, napájení 9 až 28Vs	ks	2,000	862,00	1 724,00	
P			Poznámka k položce: 4.1					
99	K	1110302	Instalace sirény	ks	2,000	450,00	900,00	
P			Poznámka k položce: 4.2					
100	K	1110303	Tlačítkový Interiérový hlásič pro montáž na povrch nebo pod omítku CBG370S, včetně krabice	ks	3,000	1 470,00	4 410,00	
P			Poznámka k položce: 4.3					
101	K	1110304	Instalace tlačítkového hlásiče	ks	3,000	540,00	1 620,00	
P			Poznámka k položce: 4.4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	1110305	Optickokouřový hlásič s izolátorem CAPT340, včetně patice	ks	26,000	1 490,00	38 740,00	
P			Poznámka k položce: 4.5					
103	K	1110306	Instalace hlásiče	ks	26,000	540,00	14 040,00	
P			Poznámka k položce: 4.6					
104	K	1110307	PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8	m	49,000	28,00	1 372,00	
P			Poznámka k položce: 4.7					
105	K	1110308	Instalace kabelu PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8	ks	49,000	20,00	980,00	
P			Poznámka k položce: 4.8					
106	K	1110309	Kabel J-H(ST)H 2x2x0,8	m	165,000	15,20	2 508,00	
P			Poznámka k položce: 4.9					
107	K	1110310	Instalace kabelu J-H(ST)H 2x2x0,8	m	165,000	22,00	3 630,00	
P			Poznámka k položce: 4.10					
108	K	1110311	Příchytka samozhášivé provedení, pro použití v mezistropech s hmoždinkou a šroubem pro kabel J-H(ST)H 2x2x0,8	ks	120,000	12,00	1 440,00	
P			Poznámka k položce: 4.11					
109	K	1110312	Instalace příchytky	ks	120,000	12,00	1 440,00	
P			Poznámka k položce: 4.12					
110	K	1110313	Normovaná příchytka pro nehořlavé trasy - 1 kabel; + šroub	ks	163,000	14,00	2 282,00	
P			Poznámka k položce: 4.13					
111	K	1110314	Instalace normované příchytky pro nehořlavé trasy - 1 kabel; + šroub	ks	163,000	18,00	2 934,00	
P			Poznámka k položce: 4.14					
112	K	1110315	Trubka ohebná 16mm	m	42,000	9,00	378,00	
P			Poznámka k položce: 4.15					
113	K	1110316	Instalace ohebné trubky do 16 až 23 mm	m	42,000	32,00	1 344,00	
P			Poznámka k položce: 4.16					
114	K	1110317	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	18 600,00	1 860,00	
P			Poznámka k položce: 4.17					
115	K	1110318	Instalace protipožárního prostupu E60 ve stavební konstrukci včetně atestu	m2	0,100	7 800,00	780,00	
P			Poznámka k položce: 4.18					
116	K	1110319	Drobný pomocný materiál včetně montáže (3% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	600,00	600,00	
P			Poznámka k položce: 4.19					
117	K	1110320	Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu)	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 4.20					
118	K	1110321	Spolupráce se správcem sítě při realizaci stavby (koordinace časového průběhu prací a připojení stávající funkční kabeláže)	hod	4,000	520,00	2 080,00	
P			Poznámka k položce: 4.21					
119	K	1110322	Likvidace odpadu	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00	
P			Poznámka k položce: 4.22					
120	K	1110323	Stavební přípomoc (sekání, průrazy, oprava povrchů, ...)	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
P			Poznámka k položce: 4.23					
121	K	1110324	Konfigurace systému a ústředny	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
P			Poznámka k položce: 4.24					
122	K	1110325	Výchozí revize	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	
P			Poznámka k položce: 4.25					
123	K	1110326	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: 4.26					
124	K	1110327	Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, funkční zkoušky	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00	
P			Poznámka k položce: 4.27					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.2 - Specialisté
Soupis: 02.2f - Medicinální plyny

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		98 870,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	98 870,00	21,00%	20 762,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	119 632,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: 02.2f - Medicinální plyny

Místo: Jablonec nad NisouDatum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

98 870,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.2 - Specialisté

Soupis: 02.2f - Medicinální plyny

Místo: Jablonec nad NisouDatum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem98 870,00

1	K	1121001	D+M měděná trubka 12x1	m	1,000	350,00	350,00	
2	K	1121004	D+M měděná trubka 18x1	m	5,000	488,00	2 440,00	
3	K	1121007	D+M měděná trubka 22x1	m	15,000	596,00	8 940,00	
4	K	1121010	D+M měděná trubka 28x1	m	17,000	808,00	13 736,00	
5	K	1121013	D+M měděná trubka 42x1,5	m	5,000	1 480,00	7 400,00	
6	K	1121016	prořez trubek 3%	kus	1,000	496,00	496,00	
7	K	1121019	Ag pájka 45+pasta	g	400,000	18,00	7 200,00	
8	K	1121022	D+M chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	1,000	316,00	316,00	
9	K	1121025	D+M chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	2,000	348,00	696,00	
10	K	1121028	D+M chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m)	kus	1,000	363,00	363,00	
11	K	1121031	D+M tvarovky Cu do pr.28	kus	15,000	169,00	2 535,00	
12	K	1121034	D+M tvarovky Cu pr.42	kus	3,000	443,00	1 329,00	
13	K	1121037	D+M konzole složitá	kus	7,000	704,00	4 928,00	
14	K	1121040	značení potrubí	m	43,000	33,00	1 419,00	
15	K	1121043	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	43,000	7,00	301,00	
16	K	1121046	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	43,000	17,00	731,00	
17	K	1121049	zaslepení potrubí	kus	4,000	110,00	440,00	
18	K	1121052	napojení na stávající rozvod	kus	4,000	561,00	2 244,00	
19	K	1121055	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	4,000	2 550,00	10 200,00	
20	K	1121058	úseková tlaková zkouška	kus	4,000	810,00	3 240,00	
21	K	1121061	D+M kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	1,000	1 393,00	1 393,00	
22	K	1121064	D+M kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	2,000	1 915,00	3 830,00	
23	K	1121067	D+M kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	1,000	2 669,00	2 669,00	
24	K	1121070	D+M lahvový uzavírací ventil	kus	4,000	1 951,00	7 804,00	
25	K	1121073	D+M manometr pr.60 rozsah 0-1MPa	kus	3,000	1 378,00	4 134,00	
26	K	1121076	D+M vakuometr pr.60 rozsah 0--100kPa	kus	1,000	1 378,00	1 378,00	
27	K	1121079	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
28	K	1121082	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	980,00	980,00	
29	K	1121085	přesun hmot	kus	1,000	1 358,00	1 358,00	
30	K	1121088	zkoušky a revize	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt:
02.3 - Nábytkové vybavení

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH54 462,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 462,00	21,00%	11 437,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK65 899,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.

Objekt: 02.3 - Nábytkové vybavení

Místo: Jablonec nad NisouDatum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	54 462,00
D1 - Nábytkové vybavení pevně spojené se stavbou	54 462,00
1 - 5650, 5651 Kuchyňka pro kanceláře	31 722,00
D2 - 5690 Kancelář vedoucí Ekonom.odd.	22 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.3 - Nábytkové vybavení

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024
Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Projektant: Storing spol. s.r.o.
Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 54 462,00

D D1 Nábytkové vybavení pevně spojené se stavbou 54 462,00

D 1 5650, 5651 Kuchyňka pro kanceláře 31 722,00

1	K	001	Pracovní linka dle techn.nákresu š.1450, spodní zásuvky plnovýsuvné s tlumením a tichým dorazem , nosnost 30kg. Horní skříňky - výklopná čílka řešené zdvihacím mechanismem s možností seřízení úhlu otevírání a s distančním dorazem. Celá sestava na aret.nožičkách překrytých soklem v.100 mm, sokl chráněný ze spodní strany krycí čírou PVC lištou proti nasáknutí soklu. Pracovní deska HPL tl.38mm + obklad stěny HPL tl.10mm. Standardní panty s tichým dorazem. Součástí kuch.linky je i granitový jednodřez s malým odkapem a s pákovou baterií, odpad.koš pod dřezem, led pásek zafréz.do dna horních skříněk, ovládaný vypínačem. Úchyty kovové s neostrými hranami, imitace broušený nikl. Vestavěná MW je ceněna zvlášť.	ks	1,000	28 732,00	28 732,00	
2	K	002	Mikrovlnná trouba vestavná - š.600, hl. 320mm, min.objem 17l, 700W min.výkon, vzhled - kombinace stříbrná x černá.	ks	1,000	2 990,00	2 990,00	

D D2 5690 Kancelář vedoucí Ekonom.odd. 22 740,00

3	K	001.1	Pracovní linka dle techn.nákresu š.900, spodní zásuvky plnovýsuvné s tlumením a tichým dorazem , nosnost 30kg. Horní skříňka - výklopná čílka řešené zdvihacím mechanismem s možností seřízení úhlu otevírání a s distančním dorazem. Celá sestava na aret.nožičkách překrytých soklem v.100 mm, sokl chráněný ze spodní strany krycí čírou PVC lištou proti nasáknutí soklu. Pracovní deska HPL tl.38mm + obklad stěny HPL tl.10mm. Standardní panty s tichým dorazem. Součástí kuch.linky je i granitový jednodřez s pákovou baterií, odpad.koš pod dřezem, led pásek zafréz.do dna horních skříněk, ovládaný vypínačem. Úchyty kovové s neostrými hranami, imitace broušený nikl. Vestavěná MW je ceněna zvlášť.	ks	1,000	22 740,00	22 740,00	
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.
Objekt: 02.4 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:
Datum: 29.01.2024

Zadavatel:
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1

IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307

Projektant:
Storing spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Propos Liberec s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH470 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 000,00	21,00%	98 700,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK568 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou,
p. o.

Objekt: 02.4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jablonec nad NisouDatum: 29.01.2024

Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.Projektant: Storing spol. s.r.o.

Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	470 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	470 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	250 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	75 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	85 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Objekt: 02.4 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Jablonec nad Nisou Datum: 29.01.2024
Zadavatel: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Projektant: Storing spol. s.r.o.
Uchazeč: J A S I P spol. s r.o., Novoveská 32, 466 01 JABLONEC NAD NISOU 1Zpracovatel: Propos Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							470 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							470 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							50 000,00	
1	K	0130020.0	Dokumentace skutečného provedení stavby jinde neuvedeno	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							250 000,00	
2	K	0310020.0	Zařízení staveniště vč. likvidace	soub	1,000	250 000,00	250 000,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							75 000,00	
3	K	0450020.0	Kompletační a koordinační činnost vč. předání díla	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	
4	K	0490020.0	Náklady spojené se zajištěním bezpečnosti BOZP pracovníků na stavbě a vlastní konstrukce	soub	1,000	35 000,00	35 000,00	
D VRN7 Provozní vlivy							85 000,00	
5	K	0710020.0	Zvýšené náklady spojené s provozem investora, jeho případných doplňkových pokynů a umístěním stavby	soub	1,000	85 000,00	85 000,00	
D VRN9 Ostatní náklady							10 000,00	
6	K	0920020.0	Doplňková výrobní a dílenská dokumentace dodavatele	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	

SEZNAM FIGUR

Kód:TERJBCNEMe2-R01

Stavba:Revitalizace 4.patra v budově B02 - lékařské pokoje, Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.

Datum:

29.01.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
02.1/ 02.1a	Bourací a demontážní práce		
omvyspraveni	omvyspraveni		1 009,049
02.1/ 02.1b	Nové konstrukce a práce (bez fasádních výplní otvorů)		
keramobklad			145,887
	"mc 5650"2,7*2,0		5,400
	"mc 5640"7,0*2,0-0,8*2,0+1,2*0,15		12,580
	"mc 5710"5,7*2,0-(0,6*2,0+0,65*2,0)		8,900
	"mc 5711"4,95*2,0-0,65*2,0+1,075*0,15		8,761
	"mc 5751"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000
	"mc 5752"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861
	"mc 5771"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000
	"mc 5772"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861
	"mc 5791"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000
	"mc 5792"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861
	"mc 5811"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000
	"mc 5812"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861
	"mc 5831"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000
	"mc 5832"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861
	"mc 5851"5,7*2,0-(0,6*2,0*2)		9,000
	"mc 58552"4,95*2,0-0,6*2,0+1,075*0,15		8,861
			0,000
	"mc 5690"1,54*2,0		3,080
keramobklad	Mezisoučet		145,887
Použití figury:			
781474.54	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem vč. spárování, silikonování	m2	145,887
781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	145,887
781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	145,887
781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	145,887
59761.01	obklad keramický rozměr 600x300mm	m2	160,476
listarohova			66,725
	"mc 5640"2,0+1,2		3,200
	"mc 5711"4*2,0+1,075		9,075
	"mc 5752"4*2,0+1,075		9,075
	"mc 5772"4*2,0+1,075		9,075
	"mc 5792"4*2,0+1,075		9,075
	"mc 5812"4*2,0+1,075		9,075
	"mc 5832"4*2,0+1,075		9,075
	"mc 58552"4*2,0+1,075		9,075
			0,000
listarohova	Mezisoučet		66,725
Použití figury:			
781492211	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového	m	66,725
19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	160,141
listyukoncovaci			85,790
	"mc 5650"2,7		2,700
	"mc 5640"7,0		7,000
	"mc 5710"5,7		5,700
	"mc 5711"4,95		4,950

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"mc 5751"5,7		5,700
	"mc 5752"4,95		4,950
	"mc 5771"5,7		5,700
	"mc 5772"4,95		4,950
	"mc 5791"5,7		5,700
	"mc 5792"4,95		4,950
	"mc 5811"5,7		5,700
	"mc 5812"4,95		4,950
	"mc 5831"5,7		5,700
	"mc 5832"4,95		4,950
	"mc 5851"5,7		5,700
	"mc 5852"4,95		4,950
			0,000
	"mc 5690"1,54		1,540
listyukoncovaci	Mezisoučet		85,790
Použití figury:			
781492251	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího	m	85,790
19416012	lišta ukončovací nerezová 10mm	m	160,141
malbaomyval			174,312
	"chodby a všechny vyšetřovny"		0,000
	"mc 00"72,63*2,4		174,312
			0,000
malbaomyval	Mezisoučet		174,312
Použití figury:			
783817.21	Nátěr omyvatelný latexový odolný vůči desinfekčním prostředkům (polyvinylacetát) vč. případné přípravy povrchu	m2	174,312
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 154,868
mazdo120			0,956
	skIP03*0,085		0,879
	sklp06*0,085		0,077
mazdo120	Mezisoučet		0,956
Použití figury:			
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tl. C 20/25	m3	0,956
631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,956
631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,956
631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	0,956
omitkaprekklady			0,420
	"dle výpisu prekladu P010"		0,000
	1,2*1*(0,1*2+0,15)		0,420
			0,000
omitkaprekklady	Mezisoučet		0,420
Použití figury:			
615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m2	0,420
612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	163,051
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	41,726
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 197,531
omnova			41,726
	"mc 5650"0,1*2,02*2		0,404
	"mc chodba" 0,05*2,02*2		0,202
	"mc 5650"0,9*2,02*2		3,636
	"mc 5780"0,9*2,02*2*2		7,272
	"mc 5840"0,9*2,02*2*2		7,272
	"mc 5772"1,4*(2,9-2,0)		1,260

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"mc 5831"1,4*(2,9-2,0)		1,260
			0,000
	omitkaprekklady		0,420
			0,000
	ostatní		0,000
	20,0		20,000
			0,000
omnova	Mezisoučet		41,726
Použití figury:			
612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	41,726
612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	163,051
omvyspraveni			1 009,049
	dle oškrábání		0,000
	"mc chodba"38,6*2,9-(0,8*2,02*3+1,45*2,02*2)		101,234
	"mc 00"72,64*2,9-(1,45*2,2*2+0,8*2,02*13+1,1*2,02)		181,046
	"mc 5650"10,0*2,9-(0,8*2,02*2+0,7*2,02)		24,354
	"mc 5640"5,8*(2,9-1,5)		8,120
	"mc 5660"22,5*2,9-(4,8*1,8+0,8*2,02+0,7*2,02+0,9*2,02)+(0,9+2,02*2)*0,15		52,503
	"mc 5670"17,4*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02*2+0,9*2,02*2)+(0,9+2,02*2)*0,15		40,013
	"mc 5680"17,14*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02+0,9*2,02)		41,952
	"mc 5690"17,84*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02)		45,800
	"mc 5720"12,94*2,9-(2,4*1,8+0,8*2,02)		31,590
	"mc 5730"19,08*2,9-(2,4*1,8+1,2*1,8+0,8*2,02)		47,236
	"mc 5700"6,45*2,9-(0,6*2,02+0,8*2,02*3)		12,645
	"mc 5710+11"(5,7+4,95)*(2,9-2,5)		4,260
	"mc 5750"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565
	"mc 5751"5,9*(2,9-2,0)		5,310
	"mc 5752"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5760"18,69*2,9-(0,8*2,02*2+2,4*1,8)		46,649
	"mc 5770"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565
	"mc 5771"8,04*(2,9-2,0)		7,236
	"mc 5760"18,94*2,9-(0,8*2,02*3+2,4*1,8)		45,758
	"mc 5790"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565
	"mc 5791"5,9*(2,9-2,0)		5,310
	"mc 5792"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5800"18,94*2,9-(0,8*2,02+2,4*1,8)		48,990
	"mc 5810"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565
	"mc 5811"5,9*(2,9-2,0)		5,310
	"mc 5812"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5820"18,94*2,9-(0,8*2,02*2+2,4*1,8)		47,374
	"mc 5830"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565
	"mc 5831"8,04*(2,9-2,0)		7,236
	"mc 5760"18,94*2,9-(0,8*2,02*3+2,4*1,8)		45,758
	"mc 5850"6,21*2,9-(0,8*2,02*2+0,6*2,02)		13,565
	"mc 5851"5,9*(2,9-2,0)		5,310
	"mc 5852"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5860"18,89*2,9-(0,8*2,02+2,4*1,8)		48,845
			0,000
omvyspraveni	Mezisoučet		1 009,049
Použití figury:			
612325.16	Vyspravení stávající omítky vnitřních ploch v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 009,049
612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	163,051
penetraceom			1 197,531
	"100% plochy stěn"		0,000
	"mc 5650"0,1*2,02*2		0,404

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"mc chodba" 0,05*2,02*2		0,202
	"mc 5650"0,9*2,02*2		3,636
	"mc 5780"0,9*2,02*2*2		7,272
	"mc 5840"0,9*2,02*2*2		7,272
	"mc 5772"1,4*(2,9-2,0)		1,260
	"mc 5831"1,4*(2,9-2,0)		1,260
			0,000
	omitkapreklady		0,420
			0,000
	dle oškrábání		0,000
	"mc chodba"38,6*2,9		111,940
	"mc 00"72,64*2,9		210,656
	"mc 5650"10,0*2,9		29,000
	"mc 5640"5,8*(2,9-1,5)		8,120
	"mc 5660"22,5*2,9-(4,8*1,8)+(0,9+2,02*2)*0,15		57,351
	"mc 5670"17,4*2,9+(0,9+2,02*2)*0,15		51,201
	"mc 5680"17,14*2,9		49,706
	"mc 5690"17,84*2,9		51,736
	"mc 5720"12,94*2,9		37,526
	"mc 5730"19,08*2,9		55,332
	"mc 5700"6,45*2,9		18,705
	"mc 5710+11"(5,7+4,95)*(2,9-2,5)		4,260
	"mc 5750"6,21*2,9		18,009
	"mc 5751"5,9*(2,9-2,0)		5,310
	"mc 5752"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5760"18,69*2,9		54,201
	"mc 5770"6,21*2,9		18,009
	"mc 5771"8,04*(2,9-2,0)		7,236
	"mc 5760"18,94*2,9		54,926
	"mc 5790"6,21*2,9		18,009
	"mc 5791"5,9*(2,9-2,0)		5,310
	"mc 5792"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5800"18,94*2,9		54,926
	"mc 5810"6,21*2,9		18,009
	"mc 5811"5,9*(2,9-2,0)		5,310
	"mc 5812"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5820"18,94*2,9		54,926
	"mc 5830"6,21*2,9		18,009
	"mc 5831"8,04*(2,9-2,0)		7,236
	"mc 5760"18,94*2,9		54,926
	"mc 5850"6,21*2,9		18,009
	"mc 5851"5,9*(2,9-2,0)		5,310
	"mc 5852"4,95*(2,9-2,0)		4,455
	"mc 5860"18,89*2,9		54,781
			0,000
penetraceom	Mezisoučet		1 197,531
Použití figury:			
784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 197,531
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 154,868
podhledminer			333,160
	"mc 00"78,44		78,440
	"mc 5660"29,35		29,350
	"mc 5670"16,54		16,540
	"mc 5680"16,5		16,500
	"mc 5690"17,13		17,130

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"mc 5700"2,41		2,410
	"mc 5720"10,32		10,320
	"mc 5730"18,58		18,580
	"mc 5750"2,78		2,780
	"mc 5760"20,02		20,020
	"mc 5770"2,4		2,400
	"mc 5780"20,67		20,670
	"mc 5790"2,44		2,440
	"mc 5800"20,67		20,670
	"mc 5810"2,44		2,440
	"mc 5820"20,67		20,670
	"mc 5830"2,44		2,440
	"mc 5840"20,67		20,670
	"mc 5850"2,41		2,410
	"mc 5860"20,54		20,540
	"mc 5650"5,74		5,740
podhledminer	Mezisoučet		333,160
Použití figury:			
763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	333,160
59030.70	minerální kazetový vhodný do zdravotnictví s rastrem 600x600 mm s viditelným rastrem a se zvýšenou hygienickou odolností	m2	366,476
sdk1			6,670
sdk2			11,777
	11,777		11,777
sdk2	Mezisoučet		11,777
sdk3			76,970
	51,02+25,95		76,970
sdk3	Mezisoučet		76,970
Použití figury:			
763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	76,970
784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 154,868
sklkerdlazba			25,950
	"skladba vlhké prostory R10"		0,000
	"mc 5640"2,61		2,610
	"mc 5710"1,82		1,820
	"mc 5711"1,51		1,510
	"mc 5751"1,82		1,820
	"mc 5752"1,51		1,510
	"mc 5771"1,82		1,820
	"mc 5772"1,50		1,500
	"mc 5791"1,82		1,820
	"mc 5791"1,54		1,540
	"mc 5811"1,82		1,820
	"mc 5812"1,54		1,540
	"mc 5831"1,82		1,820
	"mc 5832"1,50		1,500
	"mc 5851"1,82		1,820
	"mc 5852"1,50		1,500
			0,000
			0,000
sklkerdlazba	Mezisoučet		25,950
Použití figury:			
771574.76	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 vč. spárování, silikonování	m2	25,950
771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	25,950
771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	25,950

Kód	Popis	MJ	Výměra
771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	25,950
771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	25,950
771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	25,950
771591.12	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových prvků (rohových, koutových bandaží atd..)	m2	25,950
771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	25,950
59761.28	keramická dlažba je navržena středních rozměrů 300x300 mm, s protiskluzností R10	m2	28,545
skip01elek			95,100
	"elektro PVC dle legendy místností P1"29,35+16,54+16,5+17,13+15,58		95,100
			0,000
skip01elek	Mezisoučet		95,100
Použití figury:			
776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů	m2	95,100
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	330,200
776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	330,200
776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	324,460
776200.20	Příplatek na dilatace povlakových krytin	m2	330,200
776223.12	Příplatek na spoje pásu PVC podlahoviny	m2	330,200
28411.27	elektrostaticky vodivého PVC tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	104,610
skip01elek_1			114,320
skip01homo			235,100
	"homogení PVC dle legendy místností P1"78,44+2,41+10,32+2,78+20,02+2,44+20,67+2,44		139,520
	20,67+2,44+20,67+2,44+20,67+2,41+20,54		89,840
	"mc 5650"5,74		5,740
skip01homo	Mezisoučet		235,100
Použití figury:			
776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů	m2	235,100
776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	330,200
776121112	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	330,200
776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	324,460
776200.20	Příplatek na dilatace povlakových krytin	m2	330,200
776223.12	Příplatek na spoje pásu PVC podlahoviny	m2	330,200
28411.12	PVC podlahová krytina v rolích, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	258,610
skip01homo_1			95,430
skip03			10,340
	"skladba P03"		0,000
	"mč 5651"4,94		4,940
	"část 5710"0,9		0,900
	"část 5751"0,9		0,900
	"část 5771"0,9		0,900
	"část 5791"0,9		0,900
	"část 5811"0,9		0,900
	"část 5851"0,9		0,900
			0,000
skip03	Mezisoučet		10,340
Použití figury:			
632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	11,240
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,956
631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,014
skip05ster18			15,700
skip05ster18_1			5,740
	"mc 5650"5,74		5,740
			0,000
skip05ster18_1	Mezisoučet		5,740

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
776141.14	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 18 mm	m2	5,740
776141112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	324,460
sklp06			0,900
			0,000
	"skladba P06"		0,000
	"mc 5651"0,9		0,900
			0,000
sklp06	Mezisoučet		0,900
Použití figury:			
632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	11,240
631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,956
soklelekt			72,550
			0,000
	"elektro PVC"		0,000
	22,49-(0,8)		21,690
	17,14-(0,8)*2		15,540
	17,84-0,8		17,040
	19,08-0,8		18,280
			0,000
soklelekt	Mezisoučet		72,550
Použití figury:			
776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	305,650
776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	305,650
28342.66	lišta podlahová PVC zakončovací fabionu	m	311,763
28411.27	elektrostaticky vodivého PVC tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	7,981
soklhomo			233,100
	"homogení PVC"		0,000
	12,94-0,8		12,140
	6,45-(0,8*3+0,6)		3,450
	72,64-(1,1-0,8*12+0,7*4+1,45*2)		75,440
	(6,2-0,8*2-0,6)*6		24,000
	18,69-0,8		17,890
	(18,94-0,8)*4		72,560
	18,98-0,8		18,180
	10,0-0,7*0,8		9,440
soklhomo	Mezisoučet		233,100
Použití figury:			
776411212	Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	305,650
776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	305,650
28342.66	lišta podlahová PVC zakončovací fabionu	m	311,763
28411.12	PVC podlahová krytina v rolích, s laserem tvrzenou povrchovou úpravou s vysokou odolností proti chemikáliím tl. min 2mm - kompletní popis viz TZ	m2	25,641

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

JASIP spol. s r.o.

JASIP spol. s r.o.

[illegible]

[illegible]

[illegible]