





**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
číslo: 20230217

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**




**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85  
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek  
IČO: 48133990  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710  
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba:   
telefon:   
fax:   
e-mail:   
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma**

se sídlem: Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4  
**spisová značka:** C 263201 vedená u Městského soudu v Praze  
**zastoupena:** Filipem Matouškem, jednatelem společnosti  
IČO: 05405891  
DIČ: CZ05405891  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-8217190227/0100  
kontaktní osoba:   
telefon:   
e-mail:   
datová schránka: puf3d8y

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20230217 ze dne 24. 5. 2023 (dále jen „smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

## I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla. Uvedené změny včetně popisu příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnových listech (dále též „ZL“), a to ZL č. 1 a ZL č. 2, které obsahují vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu. ZL č. 1 a ZL č. 2 se stávají nedílnou součástí smlouvy jako Přílohy č. 4 a č. 5.

## II.

### 1. V záhlaví smlouvy se u objednatele ruší údaj:

e-mail: [REDACTED]

a nahrazuje se údajem:

e-mail: [REDACTED]

### 2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1 a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 2. března 2023, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 3** této smlouvy a **ZL č. 1 a ZL č. 2** ze dne 16. 2. 2024 – **Přílohy č. 4 a č. 5** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo původní byla stanovena takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **11.773.042,22 Kč bez DPH**  
(slovy jedenáct milionů sedm set sedmdesát tři tisíc čtyřicet dva korun českých dvacet dva haléřů)
- b) **DPH** ve výši celkem **2.472.338,87 Kč**  
(slovy dva miliony čtyři sta sedmdesát dva tisíc tři sta třicet osm korun českých osmdesát sedm haléřů)
- c) celková cena za dílo činí **14.245.381,09 Kč včetně DPH**  
(slovy čtrnáct milionů dvě stě čtyřicet pět tisíc tři sta osmdesát jedna korun českých devět haléřů)

1.2. Cena za vícepráce byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za vícepráce byla stanovena ve výši **5.221.076,89 Kč bez DPH**  
(slovy pět milionů dvě stě dvacet jedna tisíc sedmdesát šest korun českých osmdesát devět haléřů)
- b) **DPH** ve výši celkem **1.096.426,15 Kč**  
(slovy jeden milion devadesát šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých patnáct haléřů)
- c) celková cena za vícepráce činí **6.317.503,04 Kč včetně DPH**  
(slovy šest milionů tři sta sedmnáct tisíc pět set tři korun českých čtyři haléře)

1.3. Celková cena za dílo včetně víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **16.994.119,11 Kč bez DPH**  
(slovy šestnáct milionů devět set devadesát čtyři tisíc jedno sto devatenáct korun českých jedenáct haléřů)
- b) **DPH** ve výši celkem **3.568.765,02 Kč**  
(slovy tři miliony pět set šedesát osm tisíc sedm set šedesát pět korun českých dva haléře)
- c) celková cena za dílo činí **20.562.884,13 Kč včetně DPH**  
(slovy dvacet milionů pět set šedesát dva tisíc osm set osmdesát čtyři korun českých třináct haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech č. 1 a č. 2.

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, vícepráce v jednotlivých položkách rozpočtu  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2, vícepráce v jednotlivých položkách rozpočtu

V Praze 7. 3. 2024

V Praze 6. 3. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:


**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

**CLIQOR, s.r.o.**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

.....  
**Filip Matoušek**  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023/500**  **TR S1, S2, S3**

Objednatel: **Česká republika - Správa státních hmotných rezerv** IČO: **48133990**  
**Šeříková 616/1** DIČ: **CZ48133990**  
**150 85 Praha 5 - Malá Strana**

Zhotovitel: **CLIQOR, s.r.o.** IČO: **05405891**  
**Bartošková 1411/20** DIČ: **CZ05405891**  
**140 00 Praha 4 - Nusle**

Vypracoval: 


Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 956 130,48
PSV	209 473,41
MON	289 474,00
Vedlejší náklady	35 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 490 077,89</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>3 490 077,89 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>732 916,36 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH **4 222 994,25 CZK****

v **Praze** dne

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>změna S1 - okapové chodníky</b>	<b>0,00</b>	<b>1 183 890,76</b>	<b>248 617,05</b>	<b>1 432 507,81</b>	<b>34</b>
01	S1	0,00	412 402,49	86 604,52	499 007,01	12
02	S2	0,00	393 126,49	82 556,56	475 683,05	11
03	S3	0,00	378 361,78	79 455,97	457 817,75	11
<b>01.1</b>	<b>změna S1.2. - okapové chodníky VCP (sondy, křížení, HZS,</b>	<b>0,00</b>	<b>99 589,20</b>	<b>20 913,74</b>	<b>120 502,94</b>	<b>3</b>
01	S1	0,00	35 251,80	7 402,88	42 654,68	1
02	S2	0,00	29 085,60	6 107,98	35 193,58	1
03	S3	0,00	35 251,80	7 402,88	42 654,68	1
<b>01.2</b>	<b>změna S1.3 - uzemnění, průzkum + inženýrská činnost</b>	<b>0,00</b>	<b>99 871,80</b>	<b>20 973,08</b>	<b>120 844,88</b>	<b>3</b>
01	souhrn prací	0,00	99 871,80	20 973,08	120 844,88	3
<b>02</b>	<b>změna S2 - fasáda</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 109,07</b>	<b>230 392,91</b>	<b>1 327 501,98</b>	<b>31</b>
01	objekt S1	0,00	17 732,49	3 723,82	21 456,31	1
02	objekt S2	0,00	1 010 804,65	212 268,98	1 223 073,63	29
03	objekt S3	0,00	68 571,93	14 400,11	82 972,04	2
<b>03</b>	<b>změna S3 - bourání betonů nad rámec SOD</b>	<b>0,00</b>	<b>95 551,21</b>	<b>20 065,75</b>	<b>115 616,96</b>	<b>3</b>
01	S1	0,00	58 225,44	12 227,34	70 452,78	2
02	S3	0,00	37 325,77	7 838,41	45 164,18	1
<b>04</b>	<b>změna S4 - oplechování soklu</b>	<b>0,00</b>	<b>63 876,10</b>	<b>13 413,98</b>	<b>77 290,08</b>	<b>2</b>
01	S1 - oplechování soklu	0,00	31 938,05	6 706,99	38 645,04	1
02	S3 - oplechování soklu	0,00	31 938,05	6 706,99	38 645,04	1
<b>05</b>	<b>změna S5 - D+M schodiště včetně stavebních prací</b>	<b>0,00</b>	<b>7 758,00</b>	<b>1 629,19</b>	<b>9 387,19</b>	<b>0</b>
01	objekt S1	0,00	23 203,71	4 872,78	28 076,49	1
02	objekt S2	0,00	11 649,93	2 446,49	14 096,42	0
03	objekt S3	0,00	-27 095,64	-5 690,08	-32 785,72	-1
<b>06</b>	<b>změna S6 - spádový beton u vstupu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 381,56</b>	<b>710,13</b>	<b>4 091,69</b>	<b>0</b>
01	S3	0,00	3 381,56	710,13	4 091,69	0
<b>07</b>	<b>změna S7 - dozdivka dveří</b>	<b>0,00</b>	<b>5 073,13</b>	<b>1 065,36</b>	<b>6 138,49</b>	<b>0</b>
01	S3	0,00	5 073,13	1 065,36	6 138,49	0

<b>08</b>	<b>změna S8 - hydroizolační nátěr vnější zdivo</b>	<b>0,00</b>	<b>22 872,60</b>	<b>4 803,25</b>	<b>27 675,85</b>	<b>1</b>
01	S1	0,00	10 084,50	2 117,75	12 202,25	0
02	S3	0,00	12 788,10	2 685,50	15 473,60	0
<b>09</b>	<b>změna S9 - zásyp příkopu + terénní úpravy</b>	<b>0,00</b>	<b>39 396,50</b>	<b>8 273,27</b>	<b>47 669,77</b>	<b>1</b>
01	terénní úpravy kolem objektů S1, S2, S3	0,00	26 469,50	5 558,60	32 028,10	1
02	objekt S3 - zásyp rýhy pro sdělovací kabel	0,00	12 927,00	2 714,67	15 641,67	0
<b>10</b>	<b>změna S10 - HZS</b>	<b>0,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>3 465,00</b>	<b>19 965,00</b>	<b>0</b>
01	S1	0,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00	0
02	S2	0,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00	0
03	S3	0,00	5 500,00	1 155,00	6 655,00	0
<b>11</b>	<b>změna S11 - rozšíření oplechování - přechod</b>	<b>0,00</b>	<b>9 255,50</b>	<b>1 943,66</b>	<b>11 199,16</b>	<b>0</b>
01	objekt S2	0,00	9 255,50	1 943,66	11 199,16	0
<b>12</b>	<b>změna S12 - změna materiálu střešní krytiny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
01	objekt S2	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>změna S13 - odvodnění kabelové jímky</b>	<b>0,00</b>	<b>19 748,88</b>	<b>4 147,26</b>	<b>23 896,14</b>	<b>1</b>
01	objekt S1	0,00	19 748,88	4 147,26	23 896,14	1
<b>14</b>	<b>změna S14 - zásyp výkopu pro optický kabel</b>	<b>0,00</b>	<b>9 203,04</b>	<b>1 932,64</b>	<b>11 135,68</b>	<b>0</b>
01	objekt S3	0,00	9 203,04	1 932,64	11 135,68	0
<b>16</b>	<b>změna S16 - zařízení staveniště</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 350,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>1</b>
01	objekt S1	0,00	11 500,00	2 415,00	13 915,00	0
02	objekt S2	0,00	12 000,00	2 520,00	14 520,00	0
03	objekt S3	0,00	11 500,00	2 415,00	13 915,00	0
<b>17</b>	<b>změna S17 - základové konstrukce pro osazení traf</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,40</b>	<b>50 400,08</b>	<b>290 400,48</b>	<b>7</b>
01	objekt S1	0,00	120 000,20	25 200,04	145 200,24	3
02	objekt S3	0,00	120 000,20	25 200,04	145 200,24	3
<b>18</b>	<b>změna S18 - stavební úpravy prostupu kabelů do objektu TS</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>15 120,00</b>	<b>87 120,00</b>	<b>2</b>
01	objekt S3	0,00	72 000,00	15 120,00	87 120,00	2
<b>19</b>	<b>změna S19 - stavební práce v tunelu</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>302 500,00</b>	<b>7</b>
01	stavební práce	0,00	250 000,00	52 500,00	302 500,00	7
<b>20</b>	<b>změna S20 - sanace ploch v prostoru transformátorů</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,14</b>	<b>25 200,03</b>	<b>145 200,17</b>	<b>3</b>

01	objekt S1	0,00	60 000,05	12 600,01	72 600,06	2
02	objekt S3	0,00	60 000,09	12 600,02	72 600,11	2
Celkem za stavbu		0,00	3 490 077,89	732 916,38	4 222 994,27	100

Popis stavby: 2023/500 - R S1, S2, S3

Popis objektu: 01 - změna S1 - okapové chodníky

Popis rozpočtu: 01 - S1

Popis rozpočtu: 02 - S2

Popis rozpočtu: 03 - S3

Popis objektu: 01.1 - změna S1.2. - okapové chodníky VCP (sondy, křížení, HZS, skutečnost)

Popis rozpočtu: 01 - S1

Popis rozpočtu: 02 - S2

Popis rozpočtu: 03 - S3

Popis objektu: 01.2 - změna S1.3 - uzemnění, průzkum + inženýrská činnost

Popis rozpočtu: 01 - souhrn prací

Popis objektu: 02 - změna S2 - fasáda

Popis rozpočtu: 01 - objekt S1

Popis rozpočtu: 02 - objekt S2

Popis rozpočtu: 03 - objekt S3

Popis objektu: 03 - změna S3 - bourání betonů nad rámec SOD

Popis rozpočtu: 01 - S1

Popis rozpočtu: 02 - S3

Popis objektu: 04 - změna S4 - oplechování soklu

Popis rozpočtu: 01 - S1 - oplechování soklu

Popis rozpočtu: 02 - S3 - oplechování soklu

Popis objektu: 05 - změna S5 - D+M schodiště včetně stavebních prací

Popis rozpočtu: 01 - objekt S1

Popis rozpočtu: 02 - objekt S2

Popis rozpočtu: 03 - objekt S3

Popis objektu: 06 - změna S6 - spádový beton u vstupu

Popis rozpočtu: 01 - S3

Popis objektu: 07 - změna S7 - dozdivka dveří

Popis rozpočtu: 01 - S3

Popis objektu: 08 - změna S8 - hydroizolační nátěr vnější zdivo

Popis rozpočtu: 01 - S1

Popis rozpočtu: 02 - S3

Popis objektu: 09 - změna S9 - zásyp příkopu + terénní úpravy

Popis rozpočtu: 01 - terénní úpravy kolem objektů S1, S2, S3

Popis rozpočtu: 02 - objekt S3 - zásyp rýhy pro sdělovací kabel

Popis objektu: 10 - změna S10 - HZS

Popis rozpočtu: 01 - S1

Popis rozpočtu: 02 - S2

Popis rozpočtu: 03 - S3

Popis objektu: 11 - změna S11 - rozšíření oplechování - přechod střecha/přístřešek

Popis rozpočtu: 01 - objekt S2

Popis objektu: 12 - změna S12 - změna materiálu střešní krytiny

Popis rozpočtu: 01 - objekt S2

Popis objektu: 13 - změna S13 - odvodnění kabelové jímky

Popis rozpočtu: 01 - objekt S1

Popis objektu: 14 - změna S14 - zásyp výkopu pro optický kabel

Popis rozpočtu: 01 - objekt S3

Popis objektu: 16 - změna S16 - zařízení staveniště

Popis rozpočtu: 01 - objekt S1

Popis rozpočtu: 02 - objekt S2

Popis rozpočtu: 03 - objekt S3

Popis objektu: 17 - změna S17 - základové konstrukce pro osazení traf

Popis rozpočtu: 01 - objekt S1

Popis rozpočtu: 02 - objekt S3

Popis objektu: 18 - změna S18 - stavební úpravy prostupu kabelů do objektu TS

Popis rozpočtu: 01 - objekt S3

Popis objektu: 19 - změna S19 - stavební práce v tunelu

Popis rozpočtu: 01 - stavební práce

Popis objektu: 20 - změna S20 - sanace ploch v prostoru transformátorů

Popis rozpočtu: 01 - objekt S1

Popis rozpočtu: 02 - objekt S3



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			329 648,82	9,4
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			15 000,00	0,4
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-5 433,43	-0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			170 804,56	4,9
21-M	Elektromontáže	HSV			33 550,30	1,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			148 983,98	4,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			48 570,94	1,4
43	Vodorovné konstrukce	HSV			-20 309,17	-0,6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			11 935,84	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 306,60	0,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			916 752,87	26,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			201 627,67	5,8
8	Trubní vedení	HSV			11 160,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			43 847,10	1,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			27 644,16	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			39 402,00	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			289 064,72	8,3
98	Demolice	HSV			6 397,44	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 604,58	0,7

VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			55 000,00	1,6
711	Izolace proti vodě	PSV			109 721,14	3,1
712	Povlakové krytiny	PSV			-7 910,57	-0,2
741	Elektroinstalace - silnoproud	PSV			3 353,50	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			64 744,77	1,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 564,57	1,1
M23	Montáže potrubí	MON			2 475,00	0,1
M46	Zemní práce při montážích	MON			286 999,00	8,2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			606 571,50	17,4
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00	1,0
Cena celkem					3 490 077,89	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	01	změna S1 - okapové chodníky
R:	01	S1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>54 539,52</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,77200	211,00	2 483,89
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,77200	126,00	1 483,27
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	176,58000	95,00	16 775,10
4	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	11,77200	424,60	4 998,39
5	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	23,54400	378,00	8 899,63
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	11,77200	341,00	4 014,25
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,77200	19,90	234,26
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	5,78000	632,60	3 656,43
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,77200	211,00	2 483,89
10	583326831R	Kamenivo těžené 16/32	t	10,98200	866,00	9 510,41
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>15 493,25</b>
11	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	37,95000	239,00	9 070,05
12	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	43,40000	148,00	6 423,20
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>19 426,23</b>
13	319201317R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	46,98000	413,50	19 426,23
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 802,95</b>
14	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,83800	1 525,00	2 802,95
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>1 581,10</b>
15	602016189RT2	Omítky stěn mozaiková zrna 1,8 mm	m2	33,40000	34,00	1 135,60
16	602023194R00	Penetrace stěn	m2	17,82000	25,00	445,50
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>56 490,34</b>
17	622319011R09	Soklová lišta	m	31,40000	262,00	8 226,80
18	622322119RV18	Zateplovací systém , sokl, EPS P tl. 40 mm zakončený dodávkou trub KG SN4 150x4,0x5000	m2	44,98000	1 073,00	48 263,54
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>39 684,58</b>
19	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	5,02400	7 899,00	39 684,58
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>3 720,00</b>
20	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	8,00000	465,00	3 720,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>16 956,20</b>
21	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	31,40000	223,00	7 002,20
22	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	31,60000	315,00	9 954,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>42 532,84</b>
23	289902111R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny,	m2	20,04000	32,00	641,28

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,
- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,
- shrabání a smetení otlučené suti.

24	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	7,84575	3 800,00	29 813,85
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------

## Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	01	změna S1 - okapové chodníky	
R:	01	S1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	-16,40125	68,00	-1 115,29

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

26	978059231R99	Odsekání obkladů stěn nad 2 m2 gabřinec	m2	33,40000	395,00	13 193,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 602,18</b>
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

27	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	30,68117	150,00	4 602,18
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>25 443,92</b>
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

28	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	31,95200	333,00	10 640,02
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------

29	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	33,95000	242,00	8 215,90
----	-------------	---	---	----------	--------	----------

30	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	18,00000	366,00	6 588,00
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>129 129,38</b>
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

31	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	22,70806	226,00	5 132,02
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

32	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,70806	523,00	11 876,32
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	544,99341	101,00	55 044,33
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------


34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,70806	550,00	12 489,43
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

35	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	22,70806	1 600,00	36 332,90
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

36	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	45,41612	175,00	7 947,82
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

37	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,70806	13,50	306,56
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------

## Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	01	změna S1 - okapové chodníky	
R:	02	S2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>24 271,48</b>			
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,65000	78,20	520,03
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	-4,53900	211,00	-957,73
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-4,53900	126,00	-571,91
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-68,08500	95,00	-6 468,08
5	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	12,67600	424,60	5 382,23
6	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	25,35200	378,00	9 583,06
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	12,67600	341,00	4 322,52
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,67600	19,90	252,25
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,78000	632,60	3 656,43
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	-4,53900	211,00	-957,73
11	583326831R	Kamenivo těžené 16/32	t	10,98200	866,00	9 510,41
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>	<b>29 722,15</b>			
12	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	39,60000	239,00	9 464,40
13	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	37,54000	211,20	7 928,45
14	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	51,60000	148,00	7 636,80
15	2-001	Odstranění mechu, řas a lišejníků	m2	37,54000	125,00	4 692,50
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>74 462,38</b>			
16	319201317R00	Vyrovnaní zdíva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	47,44000	413,50	19 616,44
17	319211322RT1	Těsnící stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm maltou webertec 933	m2	37,54000	1 461,00	54 845,94
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>2 903,60</b>			
18	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,90400	1 525,00	2 903,60
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>	<b>12 037,34</b>			
19	602015105R00	Podhoz stěn webersan 951 S ručně	m2	37,54000	273,00	10 248,42
20	602023194R00	Penetrace stěn	m2	37,54000	28,00	1 051,12
21	602016189RT2	Omítka stěn z hotových směsívrstvy mozaiková, akrylátová, tl. vrstvy zrno 1,8 mm	m2	21,70000	34,00	737,80
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>56 343,72</b>			
22	622319011R09	Soklová lišta	m	43,40000	262,00	11 370,80
23	622322119RZA	Zateplovací systém , sokl, EPS P tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	37,54000	1 198,00	44 972,92
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>50 048,06</b>			
24	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	6,33600	7 899,00	50 048,06
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>	<b>3 720,00</b>			
25	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	8,00000	465,00	3 720,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>	<b>9 934,70</b>			
26	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	7,40000	223,00	1 650,20
27	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	26,30000	315,00	8 284,50
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>31 603,00</b>			
28	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	5,57000	44,00	245,08

Včetně:

- otlučení staré malty ze zdíva a vyčištění spár,

## Položkový rozpočet

S:	2023/500		R S1, S2, S3
O:	01	změna S1 - okapové chodníky	
R:	02	S2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,  
- shrabání a smetení otlučené suti.

29	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,26240	3 800,00	4 797,12
30	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	43,40000	612,00	26 560,80
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>5 981,08</b>
31	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	29,17601	205,00	5 981,08
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>24 022,35</b>
32	711823121RT	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	39,60000	333,00	13 186,80
33	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	39,60000	242,00	9 583,20
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	227,70000	5,50	1 252,35
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>68 076,63</b>
35	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	4,06585	31,00	126,04

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,  
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,  
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,06585	15,00	60,99
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,58050	662,00	64 598,29
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,06585	230,00	935,15
39	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	4,06585	216,00	878,22
40	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	8,13171	175,00	1 423,05
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,06585	13,50	54,89

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	[REDACTED]	TR S1, S2, S3
O:	01	změna S1 - okapové chodníky	
R:	03	S3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>57 195,42</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	11,77200	211,00	2 483,89
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,77200	126,00	1 483,27
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	176,58000	95,00	16 775,10
4	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	11,77200	424,60	4 998,39
5	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	23,54400	378,00	8 899,63
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	11,77200	341,00	4 014,25
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	11,77200	19,90	234,26
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	5,78000	632,60	3 656,43
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	11,77200	211,00	2 483,89
10	1120180A0	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	1,00000	2 655,90	2 655,90
11	583326831R	Kamenivo těžené 16/32	t	10,98200	866,00	9 510,41
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>15 493,25</b>
12	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	37,95000	239,00	9 070,05
13	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	43,40000	148,00	6 423,20
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>19 426,23</b>
14	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 30 mm	m2	46,98000	413,50	19 426,23
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 802,95</b>
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	1,83800	1 525,00	2 802,95
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>1 812,76</b>
16	602016189RT2	Omítka stěn mozaiková zrn 1,8 mm	m2	33,40000	34,00	1 135,60
17	602023194R00	Penetrace stěn	m2	17,82000	38,00	677,16
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>56 490,34</b>
18	622319011R09	Soklová lišta	m	31,40000	262,00	8 226,80
19	622322119RV18	Zateplovací systém , sokl, EPS P tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	44,98000	1 073,00	48 263,54
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>39 684,58</b>
20	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	5,02400	7 899,00	39 684,58
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>3 720,00</b>
21	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	8,00000	465,00	3 720,00
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>16 956,20</b>
22	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	31,40000	223,00	7 002,20
23	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	31,60000	315,00	9 954,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>33 785,76</b>
24	289902111R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, stěny,	m2	32,52000	500,00	16 260,00
Včetně:						
- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,						
- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,						
- shrabání a smetení otlučené suti.						
25	963023711R00	Vybourání soklu s KO	m	4,70000	653,10	3 069,57

## Položkový rozpočet

S:	2023/500		R S1, S2, S3
O:	01	změna S1 - okapové chodníky	
R:	03	S3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	7,84575	600,00	4 707,45
27	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	-16,40125	210,00	-3 444,26

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

28	978059231R99	Odsekání obkladů stěn nad 2 m2 gabřinec	m2	33,40000	395,00	13 193,00
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>	<b>10 124,79</b>			
----------------	--	--------------------------------	------------------	--	--	--

29	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	30,68117	330,00	10 124,79
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>	<b>19 935,92</b>			
-----------------	--	---------------------------	------------------	--	--	--

30	711823121RT	Montáž nopové fólie svíse včetně dodávky fólie	m2	31,95200	333,00	10 640,02
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------

31	711823129RT	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	33,95000	242,00	8 215,90
----	-------------	---	---	----------	--------	----------

32	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	18,00000	60,00	1 080,00
----	--------------	--	---	----------	-------	----------

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>100 933,58</b>			
-----------------	--	--	-------------------	--	--	--

33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	25,08290	15,00	376,24
----	--------------	---	---	----------	-------	--------

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svíse,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svíse.

34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,08290	28,50	714,86
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	601,98957	83,00	49 965,13
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------

36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,08290	25,00	627,07
----	--------------	--	---	----------	-------	--------


37	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	25,08290	1 600,00	40 132,64
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------

38	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	50,16580	175,00	8 779,02
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,08290	13,50	338,62
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	-------	--------



## Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	01.1	změna S1.2. - okapové chodníky VCP (sondy, křížení, HZS, skutečnost)	
R:	01	S1	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>28 418,80</b>
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	2,00000	622,00	1 244,00
2	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	2,00000	523,00	1 046,00
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,00000	732,00	1 464,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,00000	1 527,00	9 162,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,00000	296,00	1 776,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	90,00000	23,90	2 151,00
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	6,00000	386,50	2 319,00
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	12,00000	352,00	4 224,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	6,00000	316,00	1 896,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,00000	18,80	112,80
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	10,80000	280,00	3 024,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>6 833,00</b>
12	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop poloha uzemnění objektu	kus	2,00000	757,00	1 514,00
13	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000	159,50	319,00
14	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	500,00	5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	01.1	změna S1.2. - okapové chodníky VCP (sondy, křížení, HZS, skutečnost)
R:	02	S2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>22 252,60</b>
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	2,00000	622,00	1 244,00
2	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	2,00000	523,00	1 046,00
3	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,00000	732,00	1 464,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,50000	1 527,00	6 871,50
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,50000	296,00	1 332,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	67,50000	23,90	1 613,25
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	4,50000	386,50	1 739,25
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	9,00000	352,00	3 168,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	4,50000	316,00	1 422,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,50000	18,80	84,60
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	8,10000	280,00	2 268,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>6 833,00</b>
12	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop poloha uzemnění objektu	kus	2,00000	757,00	1 514,00
13	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000	159,50	319,00
14	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	500,00	5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	01.1	změna S1.2. - okapové chodníky VCP (sondy, křížení, HZS, skutečnost)	
R:	03	S3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>28 418,80</b>			
1	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	2,00000	622,00	1 244,00
2	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	2,00000	523,00	1 046,00
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	2,00000	732,00	1 464,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,00000	1 527,00	9 162,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	6,00000	296,00	1 776,00
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	90,00000	23,90	2 151,00
7	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	6,00000	386,50	2 319,00
8	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	12,00000	352,00	4 224,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	6,00000	316,00	1 896,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	6,00000	18,80	112,80
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	10,80000	280,00	3 024,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>	<b>6 833,00</b>			
12	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop poloha uzemnění objektu	kus	2,00000	757,00	1 514,00
13	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	2,00000	159,50	319,00
14	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	500,00	5 000,00

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	01.2	změna S1.3 - uzemnění, průzkum + inženýrská činnost
R:	01	souhrn prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>7 968,00</b>
1	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	12,00000	664,00	7 968,00
<b>Díl: 21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>33 550,30</b>
2	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm <sup>2</sup>	m	113,00000	152,00	17 176,00
3	210292012	Zjištění izolačního stavu zemních kabelů a vedení - jedno měření	kus	3,00000	68,00	204,00
4	218220001	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn upevněného na povrchu páskou do 120 mm <sup>2</sup>	m	113,00000	91,40	10 328,20
5	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	113,00000	51,70	5 842,10
<b>Díl: VRN1</b>		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>55 000,00</b>
6	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,00000	39 000,00	39 000,00
7	013324000	Inženýrské práce posouzení konstrukcí pro provedení změn	ks	2,00000	8 000,00	16 000,00
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>3 353,50</b>
8	741410022	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v průmyslové výstavbě v zemi	m	95,00000	35,30	3 353,50

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	02	změna S2 - fasáda
R:	01	objekt S1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 484,00</b>
1	310237241RT1	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	871,00	3 484,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>4 238,40</b>
2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	282,56000	15,00	4 238,40
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 420,00</b>
3	971028.a123	Vybourání degradovaného obdovového zdiva	kus	4,00000	1 105,00	4 420,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>68,38</b>
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,45585	150,00	68,38
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 521,71</b>
5	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	0,91200	368,00	335,62
6	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,91200	226,00	206,11

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.


7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91200	523,00	476,98
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,88800	101,00	2 210,69
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,91200	550,00	501,60
10	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,91200	1 600,00	1 459,20
11	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,82400	175,00	319,20
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,91200	13,50	12,31

## Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	02	změna S2 - fasáda	
R:	02	objekt S2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>59 820,59</b>
1	41732003RAB	Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 40 x 30 cm bednění, výztuž do 120 kg/m3	m	23,80000	2 513,47	59 820,59
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>-3 495,36</b>
2	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , <i>po jednotlivých vrstvách</i>	m2	-21,12000	22,00	-464,64
3	602011112RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm, <i>po jednotlivých vrstvách</i>	m2	-21,12000	35,00	-739,20
4	602016189RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy (zrno) 1,8 mm , <i>po jednotlivých vrstvách</i>	m2	-26,40000	34,00	-897,60
5	602023194R00	Omítka stěn z hotových směsí adhézní nátěr, dvousložková umělopryskyřičná disperze na bázi epoxidu, vnitřní, , <i>po jednotlivých vrstvách</i>	m2	-26,40000	28,00	-739,20
6	627450A0	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	m2	-21,12000	31,00	-654,72
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>680 270,57</b>
7	622300154R00	Montáž základací sady ETICS <i>bez dodávky materiálu</i>	m	47,10000	205,70	9 688,47
8	622412211RT2	Nátěr vnějších omítek stěn akrylátový, složitost 1-2, odstín II <i>Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu</i>	m2	-244,55000	10,00	-2 445,50
9	622422311R00	Oprava vnějších omítek do 30 % sanace prasklin <i>Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.</i>	m2	247,01000	238,15	58 825,43
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	247,01000	200,00	49 402,00
11	62232533RX52	Zatepl. systém , atika, EPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	79,10000	1 115,00	88 196,50
12	62232533RZ22	Zatepl. systém , fasáda, EPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou <i>Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</i>	m2	167,91000	1 227,00	206 025,57
13	62247621.aRY1	Omítka vnější Weber zrnitost 2 mm	m2	247,01000	1 065,00	263 065,65
14	55342015.a1	Lišta základací pro zateplovací systém	m	51,81000	145,00	7 512,45
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>54 570,75</b>
15	63247812.a12	Reprofilace výztuže v objektu fasády	m2	167,91000	325,00	54 570,75
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>2 756,16</b>
16	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m <i>včetně kotvení</i>	m2	23,76000	38,00	902,88
17	941941191RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m <i>včetně kotvení</i>	m2	47,52000	25,00	1 188,00
18	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	23,76000	28,00	665,28

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	02	změna S2 - fasáda
R:	02	objekt S2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>32 252,00</b>
19	9539811aaR00	Chemické kotvy do betonu kotvení beton konstrukce atik štíty	kus	44,00000	733,00	32 252,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>9 939,16</b>
20	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	225,89000	44,00	9 939,16
<b>Díl: 98 Demolice</b>						<b>6 397,44</b>
21	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	2,85600	2 240,00	6 397,44
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>2 598,78</b>
22	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	12,67696	205,00	2 598,78
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>17 446,35</b>
23	711212311R00	Penetrace savých podkladů	m2	167,91000	28,00	4 701,48
24	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	79,10000	95,00	7 514,50
25	24592120R	Nátěr penetrační disperzní weberpodklad haft	kg	19,77500	218,50	4 320,84
26	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	165,36820	5,50	909,53
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>148 248,21</b>
27	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,44009	31,00	416,64

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,44009	15,00	201,60
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	201,61035	662,00	133 466,05
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,44099	230,00	3 091,43
31	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	15,54602	175,00	2 720,55
32	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,54602	13,50	209,87
33	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	15,54602	337,00	5 239,01
34	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	13,44009	216,00	2 903,06

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	02	změna S2 - fasáda
R:	03	objekt S3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 484,00</b>
1	310237241RT1	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	4,00000	871,00	3 484,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>56 512,00</b>
2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	282,56000	200,00	56 512,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 420,00</b>
3	971028.a123	Vybourání degradovaného obdovového zdiva	kus	4,00000	1 105,00	4 420,00
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>150,43</b>
4	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,45585	330,00	150,43
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>4 005,50</b>
5	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	0,91200	368,00	335,62
6	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,91200	15,00	13,68

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91200	28,50	25,99
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,88800	83,00	1 816,70
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,91200	25,00	22,80
10	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,91200	1 600,00	1 459,20
11	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,82400	175,00	319,20
12	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,91200	13,50	12,31




## Položkový rozpočet

S:	2023/500	R S1, S2, S3
O:	03	změna S3 - bourání betonů nad rámec SOD
R:	01	S1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>22 639,26</b>			
1	960111221R00	Bourání konstrukcí betonových a ŽB	m3	2,10000	8 880,60	18 649,26
Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárníc, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.						
2	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m3	1,05000	3 800,00	3 990,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>	<b>35 586,18</b>			
3	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	7,44870	226,00	1 683,41
Včetně:						
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,						
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,						
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,44870	523,00	3 895,67
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,73050	101,00	11 284,78
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,44870	550,00	4 096,79
7	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,44870	1 600,00	11 917,92
8	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	14,89740	175,00	2 607,05
9	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	7,44870	13,50	100,56

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	03	změna S3 - bourání betonů nad rámeček SOD
R:	02	S3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>11 210,00</b>
1	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,95000	3 800,00	11 210,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>26 115,77</b>
2	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	6,49000	15,00	97,35

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,49000	28,50	184,97
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	155,76000	83,00	12 928,08
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,49000	25,00	162,25
6	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	6,49000	1 600,00	10 384,00
7	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	12,98000	175,00	2 271,50
8	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,49000	13,50	87,62

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	04	změna S4 - oplechování soklu
R:	01	S1 - oplechování soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 148,70</b>
1	9702311.a123	Řezání cihelného zdiva pro osazení oplechování soklové části objektu	m	31,45000	259,10	8 148,70
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>23 789,35</b>
2	7645.a2256	Oplechování soklu, spodní lem, rš 150 mm poplastovaný plech <i>včetně zednické výpomoci.</i>	m	10,00000	649,40	6 494,00
3	76490.a123	Oplechování soklu, vrchní lem rš 90 mm poplastovaný plech <i>včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.</i>	m	31,45000	527,90	16 602,46
4	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	230,96460	3,00	692,89

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	04	změna S4 - oplechování soklu
R:	02	S3 - oplechování soklu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>8 148,70</b>
1	9702311.a123	Řezání cihelného zdiva pro osazení oplechování soklové části objektu	m	31,45000	259,10	8 148,70
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>23 789,35</b>
2	7645.a2256	Oplechování soklu, spodní lem, rš 150 mm poplastovaný plech <i>včetně zednické výpomoci.</i>	m	10,00000	649,40	6 494,00
3	76490.a123	Oplechování soklu, vrchní lem rš 90 mm poplastovaný plech <i>včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.</i>	m	31,45000	527,90	16 602,46
4	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	230,96460	3,00	692,89

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	R S1, S2, S3
O:	05	změna S5 - D+M schodiště včetně stavebních prací
R:	01	objekt S1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>9 580,05</b>
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,30000	126,00	37,80
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7,50000	95,00	712,50
3	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	0,30000	424,60	127,38
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	0,60000	378,00	226,80
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	0,30000	341,00	102,30
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,30000	19,90	5,97
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,30000	211,00	63,30
8	460-001	Jáma pro základ schodiště, v rovině, hor. 3	kus	8,00000	1 038,00	8 304,00
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>-1 168,20</b>
9	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS <i>s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,</i>	m3	-1,87813	235,00	-441,36
10	58344154R	šterkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	-3,38063	215,00	-726,84
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>3 755,70</b>
11	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 <i>dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,</i>	m3	-0,37563	4 883,00	-1 834,20
12	275320030RAB	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	0,30000	18 633,00	5 589,90
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-4,49</b>
13	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 <i>Včetně distančních prvků. Začátek provozního součtu Konec provozního součtu</i>	t	-0,04865	15,23	-0,74
14	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm <i>Včetně distančních prvků.</i>	t	-0,20856	18,00	-3,75
<b>Díl: 43 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-375,74</b>
15	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	-3,61894	15,00	-54,28
16	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zařízení <i>včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>	m2	-2,53113	15,00	-37,97
17	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění <i>včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m</i>	m2	-2,53113	112,00	-283,49
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>-142,54</b>
18	63R1	M5 - finální úprava betonu - protiskluzný kamenný koberec	m2	-4,45450	32,00	-142,54
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>2 860,00</b>
19	953-001526	Chemické kotvy	kus	4,00000	715,00	2 860,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>8 698,93</b>

## Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	05	změna S5 - D+M schodiště včetně stavebních prací	
R:	01	objekt S1	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	174,10000	145,00	25 244,50
21	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-15,00000	667,00	-10 005,00
		50 m vodorovně				
22	767-001	úprava povrch pozink	kg	102,00000	53,00	5 406,00
23	767-002	Zaměření + dokumentace výroby	kpl	1,00000	1 350,00	1 350,00
24	767-900	Dodávka materiálu (včetně profezu)	t	0,17400	78 350,00	13 632,90
25	767R01	M13 - nerezové zábradlí výšky 900mm	m	-3,50000	7 847,00	-27 464,50
26	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,34810	1 537,00	535,03

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	[REDACTED]	TR S1, S2, S3
O:	05	změna S5 - D+M schodiště včetně stavebních prací	
R:	02	objekt S2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>	<b>2 366,68</b>			
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,07500	126,00	9,45
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1,87500	95,00	178,13
3	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	0,07500	424,60	31,85
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	0,07500	378,00	28,35
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	0,07500	341,00	25,58
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,07500	19,90	1,49
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,07500	211,00	15,83
8	460-001	Jáma pro základ schodiště, v rovině, hor. 3	kus	2,00000	1 038,00	2 076,00
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>	<b>1 397,48</b>			
9	275320030RAB	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	0,07500	18 633,00	1 397,48
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>1 430,00</b>			
10	953-001526	Chemické kotvy	kus	2,00000	715,00	1 430,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>	<b>6 455,77</b>			
11	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	19,93000	189,00	3 766,77
12	767-001	úprava povrch pozínek	kg	15,00000	53,00	795,00
13	767-002	Zaměření + dokumentace výroby	kpl	1,00000	300,00	300,00
14	767-900	Dodávka materiálu (včetně přejezu)	t	0,01993	78 350,00	1 561,52
15	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02113	1 537,00	32,48


## Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	05	změna S5 - D+M schodiště včetně stavebních prací
R:	03	objekt S3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>4 821,68</b>
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,15000	126,00	18,90
2	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3,75000	95,00	356,25
3	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	0,15000	424,60	63,69
4	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	0,30000	378,00	113,40
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	0,15000	341,00	51,15
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,15000	19,90	2,99
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,30000	211,00	63,30
8	460-001	Jáma pro základ schodiště, v rovině, hor. 3	kus	4,00000	1 038,00	4 152,00
<b>Díl: 17 Konstrukce ze zemin</b>						<b>-4 265,23</b>
9	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS <i>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,</i>	m3	-1,87813	111,00	-208,47
10	58344154R	šterkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A	t	-3,38063	1 200,00	-4 056,76
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>2 306,63</b>
11	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20 <i>dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,</i>	m3	-0,37563	1 300,00	-488,32
12	275320030RAB	Základová patka ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	0,15000	18 633,00	2 794,95
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-20 011,70</b>
13	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 <i>Včetně distančních prvků. Začátek provozního součtu Konec provozního součtu</i>	t	-0,04865	73 100,00	-3 556,32
14	430361921RT8	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm <i>Včetně distančních prvků.</i>	t	-0,20856	78 900,00	-16 455,38
<b>Díl: 43 Vodorovné konstrukce</b>						<b>-19 933,43</b>
15	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	-3,61894	4 780,00	-17 298,53
16	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zařízení <i>včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,</i>	m2	-2,53113	870,00	-2 202,08
17	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění <i>včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m</i>	m2	-2,53113	171,00	-432,82
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>-17 283,46</b>
18	63R1	M5 - finální úprava betonu - protiskluzný kamenný koberec	m2	-4,45450	3 880,00	-17 283,46
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>2 860,00</b>
19	953-001526	Chemické kotvy	kus	4,00000	715,00	2 860,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>24 409,87</b>




## Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	05	změna S5 - D+M schodiště včetně stavebních prací
R:	03	objekt S3


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	125,09600	183,00	22 892,57
21	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-15,00000	665,00	-9 975,00
		50 m vodorovně				
22	767-001	úprava povrch pozink	kg	44,00000	53,00	2 332,00
23	767-002	Zaměření + dokumentace výroby	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00
24	767-900	Dodávka materiálu (včetně profezu)	t	0,12600	78 350,00	9 872,10
25	767R01	M13 - nerezové zábradlí výšky 900mm	m	-3,50000	662,00	-2 317,00
26	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,13351	1 537,00	205,20

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	 R S1, S2, S3
O:	06	změna S6 - spádový beton u vstupu
R:	01	S3


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>2 858,70</b>
1	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,05000	1 280,00	1 344,00
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,05000	214,00	224,70
<i>Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.</i>						
3	273361214R00	Výztuž základových desek, do12 mm z oceli B500B (10 505)	t	0,02000	64 500,00	1 290,00
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>257,04</b>
4	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	0,18360	1 400,00	257,04
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>92,60</b>
5	631317115R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-150 mm, beton prostý	m	0,50000	185,20	92,60
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>173,22</b>
6	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,52490	330,00	173,22

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	 R S1, S2, S3
O:	07	změna S7 - dozdvívka dveří
R:	01	S3


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 579,14</b>
1	3492318.a18	Přizdvívka z cihel Liapor do 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,14000	3 139,60	3 579,14
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 306,60</b>
2	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	2,00000	653,30	1 306,60
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>187,39</b>
3	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,56785	330,00	187,39

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	08	změna S8 - hydroizolační nátěr vnější zdivo	
R:	01	S1	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>10 084,50</b>
1	711212001R00	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	22,77000	250,00	5 692,50
2	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	12,00000	366,00	4 392,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	08	změna S8 - hydroizolační nátěr vnější zdivo	
R:	02	S3	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>12 788,10</b>
1	711212001R00	Nátěr hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	22,77000	530,00	12 068,10
2	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	12,00000	60,00	720,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	09	změna S9 - zásyp příkopu + terénní úpravy
R:	01	terénní úpravy kolem objektů S1, S2, S3


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>26 469,50</b>
1	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	225,00000	14,20	3 195,00
2	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	130,00000	74,90	9 737,00
3	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	95,00000	142,50	13 537,50

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	09	změna S9 - zásyp příkopu + terénní úpravy
R:	02	objekt S3 - zásyp rýhy pro sdělovací kabel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 662,00</b>
1	175101.as.RX99	Obsyp kabelu bez prohození sypaniny	m3	6,00000	777,00	4 662,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>8 265,00</b>
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,40000	25,00	285,00
3	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	45,60000	175,00	7 980,00


### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	10	změna S10 - HZS	
R:	01	S1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>5 500,00</b>
1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace sondy, průzkum, koordinace	h	10,00000	550,00	5 500,00




### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	10	změna S10 - HZS	
R:	02	S2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>5 500,00</b>
1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace sondy, průzkum, koordinace	h	10,00000	550,00	5 500,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	10	změna S10 - HZS	
R:	03	S3	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>5 500,00</b>
1	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace sondy, průzkum, koordinace	h	10,00000	550,00	5 500,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	11	změna S11 - rozšíření oplechování - přechod střecha/přístřešek
R:	01	objekt S2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>9 255,50</b>
1	7648171.a99	Oplechování konstrukcí - styk objektu střechy s přístřeškem nalepení Enkolitem	m	12,50000	573,00	7 162,50
2	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	7,00000	299,00	2 093,00

## Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	12	změna S12 - změna materiálu střešní krytiny	
R:	01	objekt S2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>-7 910,57</b>
1	712400841RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupeň znečištění	m2	-145,18000	25,00	-3 629,50
2	712400841RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupeň znečištění	m2	-145,18000	26,00	-3 774,68
3	712400841RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupeň znečištění	m2	145,18000	25,00	3 629,50
4	712400841RT1	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° mechu s odškrabáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupeň znečištění	m2	145,18000	26,00	3 774,68
5	712472101R00	Povlaková krytina střeš do 30° termoplasty montáž povlakové krytiny střeš od 10° do 30° fólií kotvením	m2	-145,18000	32,00	-4 645,76
Položení a svaření fólie, připevnění kotvicemi terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.						
6	712491172RZ5	Povlaková krytina střeš do 30° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu	m2	-145,18000	62,00	-9 001,16
7	71222OA0	POVLAK KRYTINY STŘECH O SKL DO 30° DVOUVRST ASF IZOL PÁSY	M2	145,18000	92,00	13 356,56
8	283220012R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1850 g/m2; PVC-P, PES výztuž ; μ = 15000,0	m2	-174,21600	28,00	-4 878,05
9	721D2	D2 - prořezání boulí stávající asfaltové střešní krytiny - 30%	m2	-43,55400	31,00	-1 350,17
10	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	-6,29859	221,00	-1 391,99
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>7 910,57</b>
11	764323220R00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm	m	-23,20000	28,00	-649,60
12	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	-23,20000	130,00	-3 016,00
13	764454203R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm	m	-11,40000	15,00	-171,00
14	764817133RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka + montáž lepením	m	-24,00000	16,20	-388,80
včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
15	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	-23,20000	31,00	-719,20
16	764322830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu do 30°	m	23,20000	31,00	719,20
17	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	-23,20000	31,00	-719,20
18	764352800R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	23,20000	31,00	719,20

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	12	změna S12 - změna materiálu střešní krytiny
R:	01	objekt S2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	-11,20000	31,00	-347,20
20	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	11,20000	31,00	347,20
21	7649081- b22	Odpadní trouby kruhové , D 120 mm poplastovaný plech	m	11,40000	150,00	1 710,00
včetně kolena, objímky, mezikusy, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
22	7649081-b11	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm poplastovaný plech	m	23,20000	175,00	4 060,00
včetně háku, čela a spojky.						
23	76490830b-33	Oplechování atik rš 330 mm poplastovaný plech	m	24,00000	185,00	4 440,00
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
24	764900020RAA	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu	m	23,80000	155,00	3 689,00
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
25	764900020RAA	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu	m	-23,80000	155,00	-3 689,00
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
26	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	6,44137	299,00	1 925,97

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	13	změna S13 - odvodnění kabelové jímky
R:	01	objekt S1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>14 481,25</b>
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,50000	211,00	527,50
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,50000	126,00	315,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	37,50000	95,00	3 562,50
4	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	2,50000	424,60	1 061,50
5	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	5,00000	378,00	1 890,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	2,50000	341,00	852,50
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,50000	19,90	49,75
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,50000	632,60	1 581,50
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2,50000	211,00	527,50
10	583326831R	Kamenivo těžené 16/32	t	4,75000	866,00	4 113,50
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>1 195,00</b>
11	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	5,00000	239,00	1 195,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>879,30</b>
12	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm	m	0,30000	2 931,00	879,30
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>718,33</b>
13	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	4,78885	150,00	718,33
<b>Díl: M23</b>		<b>Montáže potrubí</b>				<b>2 475,00</b>
14	230193003R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 100 včetně dodávky PVC trubky DN100	m	5,00000	495,00	2 475,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	14	změna S14 - zásyp výkopu pro optický kabel
R:	01	objekt S3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>9 203,04</b>
1	162201201R00	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	4,20000	424,60	1 783,32
2	162201209R00	Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4	m3	12,60000	378,00	4 762,80
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	4,20000	632,60	2 656,92

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	16	změna S16 - zařízení staveniště
R:	01	objekt S1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>11 500,00</b>
1	VN-001	Zajištění napájení staveniště NN	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	VN-002	Zajištění napájení staveniště vodou	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
3	VN-003	Mobilní WC - zřízení + čištění	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00



### Položkový rozpočet

S:	2023/500	 R S1, S2, S3
O:	16	změna S16 - zařízení staveniště
R:	02	objekt S2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>12 000,00</b>
1	VN-001	Zajištění napájení staveniště NN	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
2	VN-002	Zajištění napájení staveniště vodou	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
3	VN-003	Mobilní WC - zřízení + čištění	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	16	změna S16 - zařízení staveniště	
R:	03	objekt S3	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>11 500,00</b>
1	VN-001	Zajištění napájení staveniště NN	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
2	VN-002	Zajištění napájení staveniště vodou	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
3	VN-003	Mobilní WC - zřízení + čištění	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	17	změna S17 - základové konstrukce pro osazení traf
R:	01	objekt S1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>49 291,20</b>
1	275320030RAAA	Základová patka ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění	m3	6,00000	8 215,20	49 291,20
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>52 174,00</b>
2	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého včetně naložení a odvozu na skládku	m3	7,60000	6 865,00	52 174,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>18 535,00</b>
3	9799901.a12b	Poplatek za uložení sutí - beton	t	16,85000	1 100,00	18 535,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	17	změna S17 - základové konstrukce pro osazení traf	
R:	02	objekt S3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>49 291,20</b>
1	275320030RAAA	Základová patka ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění	m3	6,00000	8 215,20	49 291,20
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>52 174,00</b>
2	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého včetně naložení a odvozu na skládku	m3	7,60000	6 865,00	52 174,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>18 535,00</b>
3	9799901.a12b	Poplatek za uložení sutí - beton	t	16,85000	1 100,00	18 535,00

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	18	změna S18 - stavební úpravy prostupu kabelů do objektu TS
R:	01	objekt S3


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>7 112,00</b>
1	3-001	Stavební úpravy otvoru včetně těsnících prvků	kpl	1,00000	2 122,00	2 122,00
2	3-002	Oprava klempířských prvků	kpl	1,00000	2 545,00	2 545,00
3	3-003	D+M těsnění okna	kpl	1,00000	2 445,00	2 445,00
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>24 888,00</b>
4	946941102RT	Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	12,00000	1 146,00	13 752,00
5	946941802RT	Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m	sada	12,00000	928,00	11 136,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>40 000,00</b>
6	001	Hzs- stavební práce	h	80,00000	500,00	40 000,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	19	změna S19 - stavební práce v tunelu
R:	01	stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>15 000,00</b>
1	11-001	Statické posouzení	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>18 010,00</b>
2	342270014r123	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 15 cm včetně kotvení do stáv. konstrukcí	m2	10,00000	1 801,00	18 010,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>6 990,00</b>
3	962200021R.18	Bourání příček z betonu včetně likvidace suti a poplatku za skládku	m2	10,00000	699,00	6 990,00
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>210 000,00</b>
4	001	Hzs- stavební práce	h	420,00000	500,00	210 000,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	20	změna S20 - sanace ploch v prostoru transformátorů	
R:	01	objekt S1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>17 500,00</b>
1	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm včetně očištění	m2	50,00000	350,00	17 500,00
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>17 486,55</b>
2	631571004R00	Násyp ze štěrkodrti fr. 32/63	m3	15,00000	1 165,77	17 486,55
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>25 013,50</b>
3	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,50000	523,00	4 968,50
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,00000	101,00	9 595,00
5	97999010a.1	Poplatek za uložení suti - kamenivo znečištěné	t	9,50000	1 100,00	10 450,00

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	[REDACTED]	TR S1, S2, S3
O:	20	změna S20 - sanace ploch v prostoru transformátorů	
R:	02	objekt S3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>17 500,00</b>
1	113107550R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm včetně očištění	m2	50,00000	350,00	17 500,00
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>6 407,50</b>
2	6244725.a12	Sanace stávajících betonových ploch rozsahu do 10% plochy	m2	50,00000	128,15	6 407,50
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>17 486,55</b>
3	631571004R00	Násyp ze štěrkodrti fr. 32/63	m3	15,00000	1 165,77	17 486,55
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>18 606,04</b>
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,51000	28,50	271,04
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	95,00000	83,00	7 885,00
6	97999010a.1	Poplatek za uložení suti - kamenivo znečištěné	t	9,50000	1 100,00	10 450,00




## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023/500**  **R S1, S2, S3**

Objednatel: **Česká republika - Správa státních hmotných rezerv** IČO: **48133990**  
**Šeříková 616/1** DIČ: **CZ48133990**  
**150 85 Praha 5 - Malá Strana**

Zhotovitel: **CLIQOR, s.r.o.** IČO: **05405891**  
**Bartošková 1411/20** DIČ: **CZ05405891**  
**140 00 Praha 4 - Nusle**

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	263 315,00
PSV	0,00
MON	1 467 684,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>1 730 999,00</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>1 730 999,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>363 509,79 CZK</b>

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH **2 094 508,79 CZK****

v **Praze** dne



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele



\_\_\_\_\_  
Za objednatele



Popis objektu: 59 - změna E9 - provozní manipulace a uvedení kabelového vývodu do provozu (po NS)

Popis rozpočtu: 01 - S1, S2, S3


Popis objektu: 60 - změna E10 - průzkum+zajištění laboratorních rozborů pro zjištění PCB látek v olejích transformátoru

Popis rozpočtu: 01 - práce a dodávky

## Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			79 998,00	4,6
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			183 317,00	10,6
M21	Elektromontáže	MON			1 184 974,00	68,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			282 710,00	16,3
Cena celkem					1 730 999,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		R S1, S2, S3
O:	51	změna E1 - vícepráce ke stavební změně S1 - okapové chodníky	
R:	1	vícenáklady elektro	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 58-M</b>		<b>Revize vyhrazených technických zařízení</b>				<b>79 998,00</b>
1	580106019	Měření při revizích zkouška zvýšeným napětím	MĚŘENÍ	6,00000	13 333,00	79 998,00
<b>Díl: HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>43 197,00</b>
2	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	28,00000	754,00	21 112,00
3	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	35,00000	631,00	22 085,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	53	změna E3 - dielektrický koberec	
R:	01	S1	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>117 740,40</b>
1	220301601R00	Koberec dielektrický	m2	35,40000	362,00	12 814,80
2	27250998.AR	Koberec dielektrický, š 1000 mm	m2	42,48000	2 470,00	104 925,60

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	53	změna E3 - dielektrický koberec	
R:	02	S2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>47 229,20</b>
1	220301601R00	Koberec dielektrický	m2	14,20000	362,00	5 140,40
2	27250998.AR	Koberec dielektrický, š 1000 mm	m2	17,04000	2 470,00	42 088,80


### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	53	změna E3 - dielektrický koberec	
R:	03	S3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>117 740,40</b>
1	220301601R00	Koberec dielektrický	m2	35,40000	362,00	12 814,80
2	27250998.AR	Koberec dielektrický , š 1000 mm	m2	42,48000	2 470,00	104 925,60




### Položkový rozpočet

S:	2023/500		R S1, S2, S3
O:	54	změna E4 - dozor elektrotechnika dle NV 194/2022 §7	
R:	01	S1	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>160 000,00</b>
1	M21-001	HZS elektrotechnik s vyšší kvalifikací	h	100,00000	1 200,00	120 000,00
2	M21-002	Zajištění příkazu "B"	ks	3,00000	12 000,00	36 000,00
3	M21-003	Koordinace s ČEZd - ohlašování na dispečink	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	54	změna E4 - dozor elektrotechnika dle NV 194/2022 §7
R:	02	S3


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>160 000,00</b>
1	M21-001	HZS elektrotechnik s vyšší kvalifikací	h	100,00000	1 200,00	120 000,00
2	M21-002	Zajištění příkazu "B"	ks	3,00000	12 000,00	36 000,00
3	M21-003	Koordinace s ČEZd - ohlašování na dispečink	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500	 TR S1, S2, S3
O:	55	změna E5 - napěťová zkouška kabelu - bypass
R:	01	S3


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>188 000,00</b>
1	M21-001	Napěťové zkoušky kabelu - bypass	hod	40,00000	4 500,00	180 000,00
2	M21-002	Koordinace pracovníků měřicího vozu	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		S1, S2, S3
O:	56	změna E6 - vyhledání kabelu - porucha bypassu	
R:	01	S3	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>324 200,00</b>
1	M21-002	Vyhledání kabelu - porucha bypassu	hod	48,00000	6 500,00	312 000,00
2	M21-003	Příplatek za ztížené podmínky při trasování popadané stromy, ztížený terén	kpl	1,00000	12 200,00	12 200,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	57	změna E7 - HZS elektro	
R:	01	S1+S2+S3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>140 120,00</b>
1	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba technik specialista diagnostika, vyhledávání závad, průzkum, příprava pro PD	hod	103,00000	800,00	82 400,00
2	HZS-003	Doprava na stavbu nad rámec prací dle SOD	km	7 215,00000	8,00	57 720,00

### Položkový rozpočet

S:	2023/500		TR S1, S2, S3
O:	59	změna E9 - provozní manipulace a uvedení kabelového vývodu do provozu (po NS)	
R:	01	S1, S2, S3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>255 774,00</b>
1	M21-201	Obhlídka místa poruchy, zhodnocení rizik	kpl	1,00000	37 780,00	37 780,00
2	M21-202	Provozní manipulace VN	hod	16,00000	1 490,00	23 840,00
3	M21-204	Fázování VN	hod	16,00000	1 490,00	23 840,00
4	M21-205	Energomontážní práce VN	hod	42,00000	1 660,00	69 720,00
5	M21-206	Součinnost s pracovníky investora	kpl	1,00000	23 636,00	23 636,00
6	M21-207	Koordinace díla	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00
7	M21-208	Pojistka VN 6 kV nová - dodávka	ks	6,00000	3 669,00	22 014,00
8	M21-209	Redukce nových pojistek k zastaralému odpínači	ks	6,00000	1 760,00	10 560,00
9	M21-210	Doprava	km	464,00000	31,00	14 384,00

## Položkový rozpočet

S:	2023/500	TR S1, S2, S3
O:	60	změna E10 - průzkum+zajištění laboratorních rozborů pro zjištění PCB látek v olejích transform
R:	01	práce a dodávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>97 000,00</b>
1	10-001	Obhlídka místa odebrání vzorků, zhodnocení rizik	kpl	1,00000	9 000,00	9 000,00
2	10-002	Koordinace s ČEZ - zajištění a naplánování odstávky přívodu k HTS 35/6/0,4 kV - Vrbice I	kpl	1,00000	8 300,00	8 300,00
3	10-003	Výjezd ČEZd, odepnutí UOV, koordinace	kpl	1,00000	27 600,00	27 600,00
4	10-004	Zajištění pracoviště, vystavení příkazu "B"	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
5	10-005	Součinnost s pracovníky investora	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00
6	10-006	Odebrání vzorků transformátorového oleje pro zjištění přítomnosti látek PCB v oleji	kpl	1,00000	8 800,00	8 800,00
7	10-007	Práce v laboratoři	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
8	10-008	Zajištění protokolu na přítomnost polychlorovaných bifenyliů dle §2, zák. 384/2001 Sb. akreditovanou laboratoří MŽP	ks	1,00000	8 900,00	8 900,00