

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SUPŠ + VOŠ	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava dílny v 1.p.p	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Jablonec nad Nisou	Zhotovitel:	A. stavby s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	IČO/DIČ: 25432478/CZ25432478
JKSO:		Zpracoval:	Položek: 65
			Datum: 01.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	35 655,50	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	79 810,59	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	58 153,26	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	29 567,70			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 722,33			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	6 377,67			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		10 730,10
Přesun hmot a sutí		27 159,59	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		238 446,64	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	249 176,74	Celkem bez DPH	249 176,74
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	52 327,12	Celkem včetně DPH	301 503,86

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **SUPŠ + VOŠ**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Oprava dílny v 1.p.p

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Jablonec nad Nisou

Konec výstavby:

Zhotovitel: A. stavby s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 01.03.2024 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				2 709,42	1 256,58	3 966,00		0,3640
1		317121101RT3	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	6	661,00	2 709,42	1 256,58	3 966,00	0,0607	0,3640
		34	Stěny a příčky				11 368,57	16 436,31	27 804,87		1,0717
2		349231811RT2	Přizdívka ostění z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,2	1 820,00	3 164,86	2 659,14	5 824,00	0,2488	0,7963
3		347014124R00	Předstěna SDK, tl.55 mm, 1 x ocel. kce C, 1 x RBI 12,5 mm, bez izolace	m2	15,4	868,00	6 415,64	6 951,56	13 367,20	0,0123	0,1899
4		342267111RT3	Obklad sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	7,4	1 164,01	1 788,06	6 825,61	8 613,67	0,0116	0,0855
		43	Schodiště				2 598,29	3 835,58	6 433,88		1,2848
5		430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 ručně, pytl.	m3	0,45	5 045,00	1 403,02	867,23	2 270,25	2,5251	1,1363
6		433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m	4,4	567,00	743,34	1 751,46	2 494,80	0,0324	0,1426
7		433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m	4,4	195,50	0,00	860,20	860,20	0,0000	0,0000
8		431351128R00	Potažení, hlazení bet kčí schodišť, podest	m2	2,6	311,01	451,93	356,69	808,63	0,0023	0,0060
		61	Úprava povrchů vnitřní				12 470,75	23 896,90	36 367,65		1,4330
9		783801811R00	Odstranění maleb z omítek stropů, oškrabáním	m2	9,95	56,60	22,59	540,58	563,17	0,0000	0,0001
10		783801812R00	Odstranění maleb z omítek stěn, oškrabáním	m2	15,36	32,60	34,87	465,87	500,74	0,0000	0,0002
11		711212311R00	Penetrace savých podkladů weberpodklad Stropů, stěn pod štuk	m2	25,31	54,09	125,79	1 243,23	1 369,02	0,0000	0,0008
12		612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	6	933,00	1 724,88	3 873,12	5 598,00	0,0349	0,2095

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
13		611474410R00	Omítka stropů 2 vrstvy vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	9,95	266,35	1 055,79	1 594,39	2 650,18	0,0090	0,0892
14		612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky - staré zdivo	m2	27,15	666,99	6 284,14	11 824,64	18 108,78	0,0320	0,8696
15		611425122R00	Omítka vnitřní MVC, hladká pod obklad	m2	15,5	530,00	1 536,83	6 678,18	8 215,00	0,0473	0,7325
16		612434213RT1	Omítkový sanační systém vnitřní, 3vrst.	m2	10,21	737,00	3 212,78	4 311,99	7 524,77	0,0254	0,2590
17		611425122R00	Omítka vnitřní MVC, hladká pod obklad Odpočet za změnu na SDK předstěnu	m2	-15,4	530,00	-1 526,91	-6 635,09	-8 162,00	0,0473	-0,7278
		64	Výplně otvorů				9 094,57	10 573,42	19 667,99		2,0028
18		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	1	3 099,99	2 012,94	1 087,05	3 099,99	0,0649	0,0649
19		642201013RAD	Podchycení, zvýšení nadpraží, dveřní otvor zeď tloušťky 80 cm cihelná	kus	1	16 568,00	7 081,63	9 486,37	16 568,00	1,9379	1,9379
		766	Konstrukce truhlářské				6 706,08	1 469,89	8 175,97		0,0368
20		766660016RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm	kus	1	1 375,98	328,08	1 047,90	1 375,98	0,0018	0,0018
21		61165704	Dveře HPL DTD 90x197 šedé	kus	1	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,0350	0,0350
22		766670021R00	M kliky a štítku	kus	1	471,99	50,00	421,99	471,99	0,0000	0,0000
23		54916113	Klika, štítek	kus	1	428,00	428,00	0,00	428,00	0,0000	0,0000
		771	Podlahy z dlaždic				1 224,25	4 120,51	5 344,76		0,0619
24		777531022R00	Zabetonování vpustí s vyrovnáním	ks	1	282,01	67,84	214,17	282,01	0,0040	0,0040
25		777561020R00	Vyrovnání pod podlahy ze čtverců	m2	26,3	192,50	1 156,41	3 906,34	5 062,75	0,0022	0,0579
		776	Podlahy povlakové				43 765,91	9 587,57	53 353,47		0,0200
26		776512000RT1	Položení podlah ze čtverců plastových pouze položení - pryž ve specifikaci	m2	26,3	242,49	1 873,61	4 503,88	6 377,49	0,0003	0,0066
27		776511000R00	FORTELOCK Light grey	m2	32	1 086,00	34 752,00	0,00	34 752,00	0,0003	0,0080
28		776981101R00	Přechodové, podlahové lišty	m	3,6	394,70	1 152,00	268,92	1 420,92	0,0000	0,0000
29		776422110R00	Zakončení krytiny Fortelock u stěny lepeným soklíkem/dořezem	m	30,62	198,01	4 595,76	1 467,31	6 063,07	0,0002	0,0049
30		776512000RT1	Montáž PVC čtverců na schodišť. stupně, podesty, lepené pouze položení - pryž ve specifikaci	soubor	2	2 370,00	1 392,54	3 347,46	4 740,00	0,0003	0,0005
		781	Obklady (keramické)				3 063,05	7 728,54	10 791,60		0,1185
31		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	7,2	53,90	185,26	202,82	388,08	0,0002	0,0015
32		781210131R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	7,2	620,00	0,00	4 464,00	4 464,00	0,0000	0,0000
33		781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	3,5	347,49	0,00	1 216,22	1 216,22	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
34		78111111R00	Řezání obladaček diamantovým kotoučem	m	13,3	105,00	75,28	1 321,22	1 396,50	0,0000	0,0000
35		78111115R00	Otvor v obladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	6	57,40	6,06	338,34	344,40	0,0000	0,0000
36		78111116R00	Otvor v obladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	3	65,80	11,46	185,94	197,40	0,0000	0,0000
37		59782202	Obkládačka 200 x 250 mm bílá	m2	10	278,50	2 785,00	0,00	2 785,00	0,0117	0,1170
		783	Nátěry				743,47	1 482,71	2 226,19		0,0023
38		78312211RT3	Nátěr syntetický zárubní jednokř. ocel.	ks	1	467,00	325,46	141,54	467,00	0,0003	0,0003
39		783601814R00	Odstranění nátěrů radiátorů žebrových	m2	4,6	58,71	5,84	264,22	270,07	0,0000	0,0001
40		783322120R00	Nátěr/nástřik syntetický ocel. radiát. článků 1x +1x email	m2	4,6	154,00	267,81	440,59	708,40	0,0002	0,0011
41		783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	12	4,45	5,40	48,00	53,40	0,0000	0,0000
42		783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	12	60,61	138,96	588,36	727,32	0,0001	0,0008
		784	Malby				2 650,50	5 178,48	7 828,98		0,0289
43		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	20	54,10	879,80	202,20	1 082,00	0,0004	0,0070
44		784241101R00	Penetrace podkladu maleb	m2	57,36	39,60	1 221,77	1 049,69	2 271,46	0,0002	0,0086
45		784165222R00	Malba,bez penetrace, 2x	m2	57,6	77,70	548,93	3 926,59	4 475,52	0,0002	0,0133
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 580,00	2 580,00		0,0000
46		900 R01	HZS - nespecifikované práce při opravách stavební dělník v tarifní třídě 4	h	6	430,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,0000	0,0000
		94	Lešení a stavební výtahy				734,00	1 020,90	1 754,90		0,0158
47		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10	175,49	734,00	1 020,90	1 754,90	0,0016	0,0158
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				-3 500,00	3 877,91	377,91		-0,0140
48		953941110R00	Osazení + D zábradlí schodišťového pro 3 stupně nebude realizováno	kmpl.	-1	4 922,09	-3 500,00	-1 422,09	-4 922,09	0,0140	-0,0140
49		205 R00	Zednické výpomoci pro ÚT	soubor	1	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,0000	0,0000
50		205 R00	Zednické výpomoci pro ZTI vč. výtuh v SDK	soubor	1	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,0000	0,0000
51		205 R00	Zednické výpomoci pro elektro	soubor	1	900,00	0,00	900,00	900,00	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí				179,90	9 901,30	10 081,20		3,1278
52		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,8	457,00	61,51	761,09	822,60	0,0772	0,1389
53		968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,1	287,00	71,76	530,94	602,70	0,0892	0,1873
54		967023692R00	Přisekání kamenných nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	2	1 630,99	0,00	3 261,98	3 261,98	0,0380	0,0760
55		962100012RA0	Bourání nadzákladového zdiva smíšeného	m3	1,2	4 494,93	46,63	5 347,28	5 393,92	2,2713	2,7256
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	11 731,68	11 731,68		9,3574

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
56		289902111R00	Příplatek za k.d.cm tl. odsekání omítek stěn - soudržná vrstva pod obklady 3 x 45,84	m2	137,52	67,99	0,00	9 349,98	9 349,98	0,0630	8,6638
57		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m2	25,6	233,50	0,00	5 977,60	5 977,60	0,0680	1,7408
58		978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů - odpočet za předstěnou	m2	-15,4	233,50	0,00	-3 595,90	-3 595,90	0,0680	-1,0472
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	7 384,30	7 384,30		0,0000
59		999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	7,7	959,00	0,00	7 384,30	7 384,30	0,0000	0,0000
		M23	Montáže potrubí, rozvodů				1 722,33	1 077,67	2 800,00		0,0000
60		230010258R00	Posun kotvení - závěsů pod stropem	soubor	1	2 800,00	1 722,33	1 077,67	2 800,00	0,0000	0,0000
		S	Přesuny sutí				0,00	19 775,29	19 775,30		0,0000
61		979095312R00	Naložení a složení sutí	t	4,5	888,00	0,00	3 996,00	3 996,00	0,0000	0,0000
62		979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	22,5	323,50	0,00	7 278,75	7 278,75	0,0000	0,0000
63		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,5	264,01	0,00	1 188,05	1 188,05	0,0000	0,0000
64		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,5	25,00	0,00	562,50	562,50	0,0000	0,0000
65		979990105R00	Poplatek za uložení sutí	t	4,5	1 500,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 238 446,64 Kč