



Agendové číslo: **00857/2023/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX02XV86F**


**DOHODA O NAROVNÁNÍ  
ke smlouvě o dílo č. 00857/2023/IM**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česka spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

**2. EUROGAS a.s.**

se sídlem: Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Petrem Mášou, předsedou představenstva  
IČO: 61859974  
DIČ: CZ61859974  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 2220760297/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 2593

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace staveb:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22. 2. 2023 smlouvu o dílo, evidenční č. 00857/2023/IM (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2023, jejímž předmětem bylo provedení stavby „Odstranění objektů v Nošovicích“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno dne 3. 7. 2023 a dne 3. 7. 2023 objednatel převzato bez vad a nedodělků.

### III.

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby/díla. V této příloze došlo administrativní chybou k nepřesnému označení objektů pod pořadovým číslem I. a II., kdy objekt č. I měl být označen jako „*ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4 NOŠOVICE č.p.194*“ a objekt č. II jako „*ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 80, 1020/1-5, NOŠOVICE\_č. p. 61*“.

Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby/díla se proto nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 této dohody.

2. Po uzavření smlouvy bylo zjištěno, že zhotovitel při podání nabídky v rámci příslušné veřejné zakázky omylem doložil **pro objekt č. p. 61** nesprávný položkový rozpočet. S ohledem na délku realizace díla a náročnost administrativního procesu smluvní strany nestihly tento nesoulad upravit dodatkem ke smlouvě před dokončením realizace díla.

Smluvní strany konstatují, že dílo bylo realizováno v souladu se smlouvou bez vad a nedodělků. Cena za **objekt č. p. 61** byla fakturována a uhrazena v souladu s opraveným položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 2 této dohody. Touto fakturací nedošlo k navýšení ceny díla ani ceny příslušného objektu oproti cenám sjednaným smlouvou, ani nedošlo ke snížení rozsahu sjednaných prací.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany konstatují, že považují dílo za provedené v souladu se smlouvou, své závazky ze smlouvy za splněné v plném rozsahu a nemají vůči sobě v souvislosti s realizací díla dalších pohledávek.

### IV.

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele [www.msk.cz](http://www.msk.cz)
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této dohody má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 90/6685 ze dne 4. 3. 2024.

Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby/díla

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby/díla

V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 11.3.2024  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Jaroslav Kania  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 30.10.2024 12:10 +01:00

---

za objednatele  
Ing. Jaroslav Kania  
náměstek hejtmana kraje

V Ostravě dne:

Digitálně  
podepsal Ing.  
Petr Máša  
Datum:  
2024.03.06  
09:07:28 +01'00'

---

za zhotovitele  
Ing. Petr Máša  
předseda představenstva

Tuto dohodu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dohodu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023

## Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby/díla

č.	FÁZE	předmět	CENA bez DPH
<b>I.</b>	<b>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4_NOŠOVICE č.p.194</b>	SOD	
	1. FÁZE		
		ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	200 040,56
		vedlejší a ostatní náklady	
	3.FÁZE		
		ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	744 162,40
		vedlejší a ostatní náklady	
		SOUČET	944 202,96
<b>II.</b>	<b>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 80, 1020/1-5, NOŠOVICE_č.p. 61</b>	SOD	
	1. FÁZE		
		ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	182 540,56
		vedlejší a ostatní náklady	
	3.FÁZE		
		ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	736 398,90
		vedlejší a ostatní náklady	
			918 939,46
		SOUČET I. + II.	1 863 142,42
<b>III.</b>	<b>ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ: NOŠOVICE_č.p. 61_NOŠOVICE č.p.194</b>	DODATEK č. 1	
	2. FÁZE	Odebrání stavebního odpadu	1 044 675,00
<b>I.+II.+III.</b>		<b>CELKEM</b>	<b>2 907 817,42</b>

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Odstranění objektů v Nošovicích“

## Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby/díla

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: N22-060\_exp2a  
**Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nošovice	Datum:	11. 5. 2022
Zadavatel:	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	Vyplň údaj	IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	GM Projekt a Inženýring s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

#### Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "Vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

**Cena bez DPH 944 202,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	944 202,96	141 630,44

**Cena s DPH v CZK 1 085 833,40**

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N22-060\_exp2a  
**Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4**  
Místo: **Nošovice** Datum: 11. 5. 2022  
Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>944 202,96</b>	<b>1 085 833,40</b>
<b>1</b>	<b>1.Fáze</b>		
D.1	ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	200 040,56	230 046,64
VON	Vedlejší a ostatní náklady	157 540,56	181 171,64
		42 500,00	48 875,00
<b>2</b>	<b>2.Fáze</b>	0,00	0,00
D.1	ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3.Fáze</b>	744 162,40	855 786,76
D.1	ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	723 662,40	832 211,76
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 500,00	23 575,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4  
 Objekt: 1 - 1.Fáze  
 Soupis: **D.1 - ODSTRANĚNÍ STAVEB\_DBP**  
 Místo: Nošovice  
 Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
 Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>157 540,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	90 540,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	71 258,00
997 - Přesun sutě	19 282,56
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	35 000,00
OST - Ostatní	32 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4  
 Objekt: 1 - 1.Fáze  
 Soupis: **D.1 - ODSTRANĚNÍ STAVEB\_DBP**  
 Místo: Nošovice  
 Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
 Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
 Zpracovatel:

PA	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>157 540,56</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				90 540,56	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				71 258,00	
1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,750	5 400,00	14 850,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"oplocení" (0,25*0,25*0,8)*55,0		2,750			
	WV		<b>Součet</b>			<b>2,750</b>		
2	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	55,000	200,00	11 000,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	132,000	94,00	12 408,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	98101331R	Demolice budov _ demontáže oken, dveří, nenosných částí staveb na fasádě , včetně přesunů , naložení a likvidace na určené skládce	kus	55,000	600,00	33 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/účiností a dodávek</i>					
D		997	Přesun sutě				19 282,56	
5	K	998500R01	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební sutě	t	15,936	1 210,00	19 282,56	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: Specifikace a rozsah: "Vnitrostavěbní přeusyň/přeložení, separace, naložení a odvoz stavební sutě, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech" "poplatek za uložení sutě/odpadu včetně odpadu kontaminovaných/nebezpečných na určené skládce" "dle technologie a místa určené zhotovitelem včetně poplatku za uložení odpadu" "množství sutě je včetně tonáže vybourané sutě z jednotlivých profesí" -STAVBA -ODPADY - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB -OSTATNÍ (inde neuvedené)</i>					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				35 000,00	
6	K	HZS129Z	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,000	350,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"vyklizení objektu - mobilní, vnitřní vybavení, demontovatelné prvky techniky prostředí staveb" 50,0			50,000		
	WV		"ostatní nezměřitelné práce" 50,0			50,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>100,000</b>		
D		OST	Ostatní				32 000,00	
7	K	OST-01	Kontrola a odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí - dle specifikace	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce: SPECIFIKACE A ROZSAH 4.Dále dojde k odstranění stávajících sítí - napojení na stávající technickou infrastrukturu :  Připojka elektro - nadzemní vedení NN -Odpojení řetí správcе sítí ČEZ Distribuce, délka připojení 15m Připojka vody - napojeno vodovodní řád -Délka odstraňovaného připojení 12m (na pozemku investora), předpokládány materiál je PE potrubí , DN 25. Připojka kanalizace - napojeno na šarpu -Délka připojení je 5m, předpokládány materiál je keraminnové potrubí DN 150 Připojka CETIN (sdělovací vedení) -Délka odstraňovaného připojení 15m (na pozemku investora).  Součástí těchto prací bude rovněž odhřazení stávajících odběrných míst. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "množství 1kus = kompletní zajištění v souladu s podmínkami správců inženýrských sítí" 1,0</i>					
	WV		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4  
 Objekt: 1 - 1.Fáze  
 Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**  
 Místo: Nošovice  
 Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
 Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>42 500,00</b>
VRN - VRN	42 500,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	9 500,00
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	33 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4  
 Objekt: 1 - 1.Fáze  
 Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**  
 Místo: Nošovice  
 Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
 Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
 Zpracovatel:

PC	T	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>42 500,00</b>	
	D	VRN	VRN				42 500,00	
	D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY				9 500,00	
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: (kancelářské/kladovací/sociální objekty, oplocení stavby - PLNE OPLOCENÍ V=1800 MM, ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveniště rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)</i>					
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
	W		-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie					
	W		-Zřízení přjezdů a přístupů na staveniště					
	W		-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP					
	W		-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě					
	W		-dodržování podmínek - možnosti nakládání s odpady					
	W		-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření					
	W		-mobilní dopravní značení (vyřazení, dodávka/osazení/demontáž)					
	W		1,0		1,000			
	W		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)</i>					
	D	VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				33 000,00	
4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletní činnost	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	VRN91-05	Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespécifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
7	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
8	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
9	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		-vypracování technologických postupů veškerých demoličních prací - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů					
	W		-vypracování příslušných statických výpočtů					
	W		VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
	W		1,0		1,000			
	W		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		
11	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace průběhu realizace demolice objektu . Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
12	K	VRN91-81	Vyřízení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
13	K	VRN91-82	Geodetické a související práce	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	W		-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů					
	W		VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY					
	W		1,0		1,000			
	W		<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4  
 Objekt: 3 - 3.Fáze  
 Soupis: **D.1 - ODSTRANĚNÍ STAVEB\_DBP**

Místo: Nošovice

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Projektant: GM Projekt a  
Inženýring s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>723 662,40</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	723 662,40
1 - Zemní práce	232 527,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	154 948,00
997 - Přesun sutě	208 071,60
998 - Přesun hmot	128 115,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4  
 Objekt: 3 - 3.Fáze  
 Soupis: **D.1 - ODSTRANĚNÍ STAVEB\_DBP**

Místo: Nošovice

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Projektant: GM Projekt a  
Inženýring s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PA	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>723 662,40</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				723 662,40	
D	1		Zemní práce				232 527,80	
1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	135,000	27,00	3 645,00	CS ÚRS 2022 01
	W		*viz zpevněné plochy* 135,0			135,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>135,000</b>		
2	K	113107175	Odstranění krytu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	135,000	640,00	86 400,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	73,000	175,00	12 775,00	CS ÚRS 2022 01
	W		*viz žumpa* 15,0			15,000		
	W		*plocha demolice* (190,0+42,0)*0,25			58,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>73,000</b>		
4	M	58343930R	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	142,350	460,00	65 481,00	CS VLASTNÍ
	W		73*1,95 *Přepočtené koeficientem množství			142,350		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	153,600	188,00	28 876,80	CS ÚRS 2022 01
	W		*1,PP-bude použita drobná suť z demolice objektů* 153,6			153,600		
	W		<b>Součet</b>			<b>153,600</b>		
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	350,000	32,00	11 200,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	181351103	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	350,000	14,00	4 900,00	CS ÚRS 2022 01
8	M	015111R01	dodávka zeminy - terénní úpravy	m3	77,000	250,00	19 250,00	CS VLASTNÍ
	W		350*0,22 *Přepočtené koeficientem množství			77,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				154 948,00	
9	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,000	5 240,00	10 480,00	CS ÚRS 2022 01
	W		*ostatní konstrukce-předpoklad* 2,0			2,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>2,000</b>		
10	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	17,000	6 420,00	109 140,00	CS ÚRS 2022 01
	W		*žumpa* 15,0			15,000		
	W		*ostatní konstrukce* 2,0			2,000		
	W		<b>Součet</b>			<b>17,000</b>		
11	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	153,600	230,00	35 328,00	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: JC, nbad /árec cenikového obsahu, zahrnuje náklady na demolici kompletního objektu dle specifikace PD a TZ vč. základových kcí a souvisejících prací					
	W		*RD*			153,600		
	W		*1,PP* (6,4*9,6*2,5)			153,600		
	W		<b>Součet</b>			<b>153,600</b>		
D	997		Přesun sutě				208 071,60	
12	K	998500R01	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti	t	171,960	1 210,00	208 071,60	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Specifikace a rozsah:  *vřutostavení přisuny/přeložení, separace, naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech* *poplatek za uložení suti/odpadu včetně odpadu kontaminovaných/nebezpečných na určené skládce* *díle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu* *množství suti je včetně tonáže vybourané suti z jednotlivých profesí* -STAVBA -ODPADY - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB -OSTATNÍ (inde neuvedené)					
D	998		Přesun hmot				128 115,00	
13	K	998231R11	Přesun hmot pro úpravu území	t	142,350	900,00	128 115,00	CS VLASTNÍ
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD, TZ a podle zhotovitele, včetně všech přímo souvisejících činností a dodávek					



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4  
 Objekt: 3 - 3.Fáze  
 Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**  
 Místo: Nošovice  
 Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
 Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>20 500,00</b>
VRN - VRN	20 500,00
VRN11 - VEDEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	2 500,00
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	18 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 268,997,1016/2,1016/4  
 Objekt: 3 - 3.Fáze  
 Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**  
 Místo: Nošovice  
 Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
 Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>20 500,00</b>	
D	VRN	VRN				20 500,00	
D	VRN11	VEDEJŠÍ NÁKLADY STAVBY				2 500,00	
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - zařízení stavenišť	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Poznámka k položce: (kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby - PLNĚ OPLOČENÍ V=1800 MM, ostrařba stavenišť, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)</i>					
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení přejezdů a přístupů na stavenišť -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -mobilní dopravní značení (vyřízení , dodávka/osazení/demontáž) 1,0 Součet</i>					1,000 1,000
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - likvidace zařízení stavenišť	kus	1,000	500,00	500,00
		<i>Poznámka k položce: (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení stavenišť vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)</i>					
D	VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				18 000,00	
4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletační činnost	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	VRN91-05	Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jině nespecifikovaných, dřevín, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplvajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
10	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce -vypracování technologických postupů veškerých demoličních prací - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů -vypracování příslušných statických výpočtů VĚŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY	kus	1,000	500,00	500,00
		<i>1,0 Součet</i>					1,000 1,000
11	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace průběhu realizace demolice objektu . Předání objednateli výpočtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	kus	1,000	500,00	500,00
12	K	VRN91-81	Vytčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
13	K	VRN91-82	Geodetické a související práce -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů VĚŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>1,0 Součet</i>					1,000 1,000

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: N22-060\_exp2b

**Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE**

KSO:  
Místo: Nošovice

CC-CZ:  
Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:  
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ:  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
GM Projekt a Inženýring s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky: na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let, nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují. (S ohledem na charakter stavby budou provedené práce odsouhlaseny a případně upřesněny v rámci realizace zástupcem objednatele)

**Cena bez DPH 918 939,46**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	918 939,46	137 840,92

**Cena s DPH v CZK 1 056 780,38**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N22-060\_exp2b

**Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE**

Místo: Nošovice

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>918 939,46</b>	<b>1 056 780,38</b>
<b>1</b>	<b>1.Fáze</b>	182 540,56	209 921,64
D.1	ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	138 906,56	159 742,54
VON	Vedlejší a ostatní náklady	43 634,00	50 179,10
<b>2</b>	<b>2.Fáze</b>	0,00	0,00
D.1	ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3.Fáze</b>	736 398,90	846 858,74
D.1	ODSTRANĚNÍ STAVEB_DBP	715 898,90	823 283,74
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 500,00	23 575,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE

Objekt: 1 - 1.Fáze

Soupis: **D.1 - ODSTRANĚNÍ STAVEB\_DBP**

Místo: Nošovice  
Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>138 906,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	71 906,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 824,58
997 - Přesun sutě	14 081,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	35 000,00
OST - Ostatní	32 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE

Objekt: 1 - 1.Fáze

Soupis: **D.1 - ODSTRANĚNÍ STAVEB\_DBP**

Místo: Nošovice  
Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
Zpracovatel:

Pr	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>138 906,56</b>	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				71 906,56	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				57 824,58	
1	K 961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,000	5 400,00	10 800,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	"oplocení" (0,25*0,25*0,8)*40,0		2,000			
	VV	<b>Součet</b>			<b>2,000</b>		
2	K 966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	40,000	200,01	8 000,58	CS ÚRS 2022 01
3	K 966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	96,000	94,00	9 024,00	CS ÚRS 2022 01
4	K 98101331R	Demolice budov, demontáže oken, dveří, nenosných částí staveb na fasádě, včetně přesunů, naložení a likvidace na určené skládce	kus	50,000	600,00	30 000,00	CS VLASTNÍ
	P	<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek</i>					
D	997	Přesun sutě				14 081,98	
5	K 998500R01	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti	t	11,638	1 210,00	14 081,98	CS VLASTNÍ
	P	<i>Poznámka k položce: Specifikace a rozsah: "včetně vnitřní přepravy/přeložení, separace, naložení a odvozu stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech" "poplatek za uložení suti/odpadů včetně odpadu kontaminovaných/nebezpečných na určené skládce" "dle technologie a místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu" "množství suti je včetně tonáže vybourané suti z jednotlivých profesí" -STÁVEB -ODKADY - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB -OSTATNÍ (jinde neuvedené)</i>					
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				35 000,00	
6	K HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	100,000	350,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	"vyklizení objektu - mobilní, vnitřní vybavení, demontovatelné prvky techniky prostředí staveb" 50,0			50,000		
	VV	"ostatní nezměnitelné práce" 50,0			50,000		
	VV	<b>Součet</b>			<b>100,000</b>		
D	OST	Ostatní				32 000,00	
7	K OST-01	Kontrola a odpojení objektu od veškerých inženýrských sítí - dle specifikace	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	CS VLASTNÍ
	P	<i>Poznámka k položce: SPECIFIKACE A ROZSAH: 4.Dále dojde k odstranění stávajících sítí - napojení na stávající technickou infrastrukturu Přípojka elektro - nádrží vedení NN -Odpojení řídící správy sítí ČEZ Distribuce, délka přípojení 28m Přípojka vody - napojeno na studnu -Délka přípojení je 15m, předpokládaný materiál je PE potrubí , DN 25. Přípojka kanalizace - napojeno na žurpu -Délka přípojení je 2,5m, předpokládaný materiál je keramické potrubí DN 150.  Součástí těchto prací bude rovněž odhlášení stávajících odběrných míst. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací" "množství 1kus = kompletní zajištění v souladu s podmínkami správy inženýrských sítí" 1,0</i>					
	VV	<b>Součet</b>			<b>1,000</b>		

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE

Objekt: 1 - 1.Fáze

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Nošovice

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>43 634,00</b>
VRN - VRN	43 634,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	9 500,00
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	34 134,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE

Objekt: 1 - 1.Fáze

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Nošovice

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Př.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>43 634,00</b>	
D	VRN	VRN				43 634,00	
D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY				9 500,00	
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Poznámka k položce (kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby - PLNE OPLOČENÍ Vh=1800 MM, ostruha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)</i>					
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
		<i>-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení přístupů a přístupů na staveniště -dodržování podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržování podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -mobilní dopravní značení (vyfizení, dodávka/osazení/demontáž)</i>					
					1,0	1,000	
						<b>Součet</b>	
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
		<i>Poznámka k položce (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)</i>					
D	VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				34 134,00	
4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletní činnost	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	VRN91-05	Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jině nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při sázebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
7	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
8	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
9	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
		<i>-vypracování technologických postupů veškerých demoličních prací - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů -vypracování příslušných statických výpočtů -vypracování příslušných statických výpočtů VŠEKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>					
					1,000	1,000	
						<b>Součet</b>	
11	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace průběhu realizace demolicí objektu . Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	VRN91-81	Vyčtení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
13	K	VRN91-82	Geodetické a související práce	kus	1,000	3 134,00	3 134,00
		<i>-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů VŠEKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>					
					1,0	1,000	
						<b>Součet</b>	

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE  
 Objekt: 3 - 3.Fáze  
 Soupis: **D.1 - ODSTRANĚNÍ STAVEB\_DBP**  
 Místo: Nošovice  
 Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
 Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>715 898,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	715 898,90
1 - Zemní práce	200 423,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	194 558,17
997 - Přesun sutě	185 570,44
998 - Přesun hmot	135 346,71

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE  
 Objekt: 3 - 3.Fáze  
 Soupis: **D.1 - ODSTRANĚNÍ STAVEB\_DBP**  
 Místo: Nošovice  
 Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ  
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 5. 2022  
 Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.  
 Zpracovatel:

P.Č.	Tř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>715 898,90</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				715 898,90	
D	1		Zemní práce				200 423,58	
1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	86,000	27,00	2 322,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		*viz zpevněné plochy* 86,0			86,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>86,000</b>		
2	K	113107175	Odstranění krytu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm	m2	86,000	640,00	55 040,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	94,800	175,00	16 590,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		*viz hnojště/zumpa/sludnice* (5,0*4,0*1,0)+(3*2*1,8)+(1*1*4)			34,800		
	WV		*plocha demolice* (240,0)*0,25			60,000		
	WV		<b>Součet</b>			<b>94,800</b>		
4	M	58343930R	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	184,860	460,00	85 035,60	CS VLASTNÍ
	WV		94,8*1,95 Přepočtené koeficientem množství			184,860		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	78,777	175,00	13 785,98	CS ÚRS 2022 01
	WV		*1_PP-bude použita drobná suť z demolice* ((4,33*1,81)+(2,74*8,64))*2,5			78,777		
	WV		<b>Součet</b>			<b>78,777</b>		
6	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	350,000	32,00	11 200,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	181351103	Rozprostření ornice tl vsrby do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	350,000	14,00	4 900,00	CS ÚRS 2022 01
8	M	015111R01	dodávka zeminy - terénní úpravy	m3	77,000	150,00	11 550,00	CS VLASTNÍ
	WV		350*0,22 Přepočtené koeficientem množství			77,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				194 558,17	
9	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	3,500	5 240,00	18 340,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		*ostatní skryté konstrukce-předpokládá, bude odsouhlaseno při realizaci stavby* 3,5			3,500		
	WV		<b>Součet</b>			<b>3,500</b>		
10	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	28,875	5 400,00	155 925,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		*hnojště* (5,0*4,0*0,25)+(18,0*0,8*0,25)			8,600		
	WV		*ztlka* (15*1,25*0,5)			9,375		
	WV		*žumpa* (3,0*2,0*0,25*2)+(12,0*0,25*1,8)			8,400		
	WV		*ostatní konstrukce* 2,5			2,500		
	WV		<b>Součet</b>			<b>28,875</b>		
11	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	981013314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	78,777	210,00	16 543,17	CS ÚRS 2022 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> J.C. libad říbrac cenikového obsahu, zahrnuje náklady na demolici kompletního objektu dle specifikace PD a TZ vč. zhládových kci a souvisejících prvků					
	WV		*1_PP* ((4,33*1,81)+(2,74*8,64))*2,5			78,777		
	WV		<b>Součet</b>			<b>78,777</b>		
D	997		Přesun sutě				185 570,44	
13	K	998500R01	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti	t	153,364	1 210,00	185 570,44	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Specifikace a rozsah: *včetně suti přemýšlením, separace, naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech* *poplatek za uložení suti/odpadu včetně odpadu kontaminovaného/nebezpečného na určené skládce* *dle technologie a místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu* *množství suti je včetně tonáže vybourané suti z jednotlivých profesí* -STÁVAEB -ODRNDY - TECHNIKA PROSTRĚDÍ STAVEB -OSTATNÍ (jinde neuvedené)					
D	998		Přesun hmot				135 346,71	
14	K	998231R11	Přesun hmot pro úpravu území	t	184,860	732,16	135 346,71	CS VLASTNÍ
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní provedení dle specifikace PD, TZ a podle zhotovitele, včetně všech přímo souvisejících činností a dodávek					

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE

Objekt: 3 - 3.Fáze

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Nošovice

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>20 500,00</b>
VRN - VRN	20 500,00
VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY	2 500,00
VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	18 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ NA P.Č. 1020/2-4, NOŠOVICE

Objekt: 3 - 3.Fáze

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Nošovice

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Projektant: GM Projekt a Inženýring s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Př.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>20 500,00</b>	
D	VRN	VRN				20 500,00	
D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY				2 500,00	
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - zařízení staveniště	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>Poznámka k položce (kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby - PLNE OPLOČENÍ Vh=1800 MM, ostruha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)</i>					
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>-Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení přejezdů a přístupů na staveniště -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -mobilní dopravní značení (vyřízení, dodávka/osazení/demontáž)</i>					
					1,0	1,000	
					<b>Součet</b>	<b>1,000</b>	
3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	kus	1,000	500,00	500,00
		<i>Poznámka k položce (náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)</i>					
D	VRN91	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				18 000,00	
4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletní činnost	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	VRN91-05	Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jině nespécifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při sázebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
8	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
9	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům.	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
10	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	kus	1,000	500,00	500,00
		<i>-vypracování technologických postupů veškerých demoličních prací - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení ze strany autorů -vypracování příslušných statických výpočtů -vypracování příslušných statických výpočtů VŠEKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>					
					1,0	1,000	
					<b>Součet</b>	<b>1,000</b>	
11	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace průběhu realizace demolicce objektu . Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci.	kus	1,000	500,00	500,00
12	K	VRN91-81	Vyčtení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
13	K	VRN91-82	Geodetické a související práce	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
		<i>-zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů VŠEKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY</i>					
					1,0	1,000	
					<b>Součet</b>	<b>1,000</b>	

## 2. FÁZE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				1 044 675,00	
1	K	998500R0 1	Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti ve 2. fázi	t	1 392,900	750,00	1 044 675,00	Vlastní: cena dle nabídky zhotovitele, tonáž dle vážních lístků
			<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Specifikace a rozsah:</i></p> <p>-----</p> <p><i>separace, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech"</i>  <i>"poplatek za uložení suti/odpadů včetně odpadů kontaminovaných/nebezpečných na určené skládce"</i>  <i>"dle technologie a místa určené zhotovitelem včetně poplatků za uložení odpadu"</i>  <i>"množství suti je včetně tonáže vybourané suti z jednotlivých profesí"</i></p> <p>-STAVBA            -ODPADY - TECHNKA PROSTŘEDÍ STAVEB            -OSTATNÍ (jinde neuvedené)</p> <p>-----</p>					

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo na stavbu „Odstranění objektů v Nošovicích“