

Stavební rozpočet

Název stavby: **Obnova vodovodu v ul. Sibiřská a ul. Kpt. Jaroše** Doba výstavby: 90 dní Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsk
Druh stavby: Zemní práce Začátek výstavby: 3.7.2017 Projektant:
Lokalita: Milevsko Konec výstavby: 30.9.2017 Zhotovitel: Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko
JKSO: Datum zpracování: 15.5.2017 Zpracoval: Petra Benová 725 475 022

Č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	134 900,22	134 900,22		643,8781
1		113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	1108,224	65,00	0,00	72 034,56	72 034,56	0,4000	443,2896
2		113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živ. čného tl. 10 cm	m2	1108,224	55,00	0,00	60 952,32	60 952,32	0,1810	200,5885
3		121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	63,778	30,00	0,00	1 913,34	1 913,34	0,0000	0,0000
		13	Hloubené vykopávky				0,00	189 853,96	189 853,96		0,0000
4		132201204R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 nad 10000 m3	m3	1556,18	105,00	0,00	163 398,90	163 398,90	0,0000	0,0000
5		132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	1556,18	17,00	0,00	26 455,06	26 455,06	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				0,00	241 820,69	241 820,69		0,0000
6		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	1556,18	65,00	0,00	101 151,70	101 151,70	0,0000	0,0000
7		162601102R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	443,735	85,00	0,00	37 717,48	37 717,48	0,0000	0,0000
8		166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	1112,445	73,00	0,00	81 208,49	81 208,49	0,0000	0,0000
9		167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	443,735	49,00	0,00	21 743,02	21 743,02	0,0000	0,0000
		17	Konstrukce ze zemin				0,00	129 025,60	129 025,60		0,0000
10		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	443,74	15,00	0,00	6 656,10	6 656,10	0,0000	0,0000
11		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1112,45	110,00	0,00	122 369,50	122 369,50	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				1 241,47	44 993,88	46 235,35		0,0083
12		181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	333,288	65,00	0,00	21 663,72	21 663,72	0,0000	0,0000
13		180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	555,48	42,00	0,00	23 330,16	23 330,16	0,0000	0,0000
14		00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	8,332	149,00	1 241,47	0,00	1 241,47	0,0010	0,0083

Č.	Obj	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	11 832,96	11 832,96		0,0000
15		215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1479,12	8,00	0,00	11 832,96	11 832,96	0,0000	0,0000
		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				319 489,20	74 103,75	393 592,95		502,3968
16		451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	443,735	887,00	319 489,20	74 103,75	393 592,95	1,1322	502,3968
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				312 873,80	84 978,62	397 852,42		1 003,5079
17		564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	1108,224	260,00	224 249,13	63 889,11	288 138,24	0,7164	793,9760
18		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1108,224	99,00	88 624,67	21 089,51	109 714,18	0,1891	209,5319
		57	Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch				276 428,01	213 407,00	489 835,01		146,4629
19		577142112R00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1108,224	292,00	185 073,41	138 528,00	323 601,41	0,1297	143,6923
20		457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár zálivkou	m	1847,04	90,00	91 354,60	74 879,00	166 233,60	0,0015	2,7706
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				564 108,00	285 396,00	849 504,00		0,0000
21		871251122VD	Trubní vedení - montáž, materiál	kpt	1	849 504,00	564 108,00	285 396,00	849 504,00	0,0000	0,0000
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				4 174,31	217 470,49	221 644,80		0,0000
22		919735113R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	1847,04	120,00	4 174,31	217 470,49	221 644,80	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí				732,49	91 041,91	91 774,40		33,2078
23		969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	516,6	64,00	216,97	32 845,43	33 062,40	0,0130	6,7158
24		969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm	m	716	82,00	515,52	58 196,48	58 712,00	0,0370	26,4920
		S	Přesuny sutí				0,00	816 181,24	816 181,24		0,0000
25		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	764,636	215,00	0,00	164 396,74	164 396,74	0,0000	0,0000
26		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	764,636	95,00	0,00	72 640,42	72 640,42	0,0000	0,0000
27		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3058,544	18,00	0,00	55 053,79	55 053,79	0,0000	0,0000
28		979990102R00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	764,636	197,00	0,00	150 633,29	150 633,29	0,0000	0,0000
29		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2134,04	175,00	0,00	373 457,00	373 457,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **4 014 053,60 Kč**