



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 14.8.2023 tj. „**D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice – kácení lesní a mimolesní zeleně v dotčeném území – II. etapa**“

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000926

Číslo smlouvy poskytovatele: 23/033

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

1. **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **ROCKNET s.r.o.**

se sídlem:

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČO:

27357694

DIČ:

CZ27357694

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, C 25782

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Závod Praha

Na Pankráci 56

140 00 Praha 4

ičo 65993390

dič CZ65993390

+420 954 901 111

www.rsd.cz

kontaktní osoba ve věcech technických :

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely dne 14.08.2023 Smlouvu o poskytování služeb, tj. „**D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice – kácení lesní a mimolesní zeleně v dotčeném území – II. etapa**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Vzhledem k časovému odstupu mezi provedeným kácením mimolesní zeleně na předmětném úseku D7 v rámci I. etapy začátkem roku 2023, jehož součástí bylo i odstranění křovin a zahájením II. etapy v listopadu 2023, došlo k opětovnému vzrůstu náletů těchto vyřezaných ploch. Tyto plochy bylo nutné znovu odstranit pro umožnění zemních prací pro ZAV. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části IV. Cena za poskytování služeb, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 1., (dále jen „**Dodatek**“), který nově zní takto:

4.1. Cena Služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb vKč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
1 236 502,00 Kč	259 665,42 Kč	1 496 167,42 Kč

(dále jen „Cena Služeb“)

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č.2 Smlouvy Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Podrobná specifikace rozšíření předmětu plnění a Příloha č.2 soupis prací.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Praze

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
07.03.2024 16:42:03

V Jirkově

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.06
07:49:35 +01'00'

vedoucí úseku výstavby dálnic D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ROCKNET s.r.o.

Příloha č. 1

Podrobný popis služeb

Předmětem veřejné zakázky je odstranění lesní a mimolesní zeleně, odstranění křovin v trase dálnice D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice. Kácení bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Mott McDonald CZ spol s r.o. a vydanými rozhodnutími.

Součástí zakázky je také povinný odkup vytěžené dřevní hmoty Zhotovitelem.

Objednatel si vyhrazuje právo určovat pořadí a lokality, kde bude kácení probíhat.

Jedná se o realizaci druhé etapy kácení lesní a mimolesní zeleně v úseku D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice jehož součástí je odstranění opětovného vzrůstu náletů z první etapy kácení pro záchranný archeologický výzkum. Kácení lesní a mimolesní zeleně je nutné zajistit v době vegetačního klidu, tj. od 1.11.2023 do 15.12.2023, proto byla tato část vyjmuta z projektové dokumentace stavby.



Soupis prací objektu

S Stavba:
O Rozpočet:

PDPS D7 MÚK Slaný-západ - Kutrovice - kácení D7 - ostatní
SO XX Projekt kácení D7 - ostatní

SO XX	1 236 501,80
-------	--------------

Příloha č.2

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
							Jednotková	Cena celkem v Kč bez DPH
0	1	2	3	4	5	6	7	8
SD		0		Všeobecné konstrukce a práce				29 024,80
P	1	015340		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAREZY				
PP				pařezy výpočet hmotnosti - $R \cdot R \cdot \pi \cdot 1,5 \cdot 0,9$ (objem. hm. 900kg/m ³)				
VV				pařezy do 50 cm - 265 kg/ks $([!11214]+[!11211]) \cdot 265/1000 = 101,760$ [A]				
VV				pařezy do 90 cm - 850 kg/ks $[!11212] \cdot 850/1000 = 0,850$ [B]				
VV				pařezy přes 90 cm - 1050 kg/ks $[!11213] \cdot 1050/1000 = 1,050$ [C]				
VV				Celkové množství = 103,660				
TS				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
SD		1		Zemní práce				1 207 477,00
P	2	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2			
PP								
VV				$13797 = 13797,000$ [A]				
VV				Celkové množství = 13797,000				
TS				odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štepkování				
P	3	11211		KÁČENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M	KUS			
PP								
VV				$6+90 = 96,000$ [A]				
VV				Celkové množství = 96,000				

TS		
P	4	11212
PP		
VV		
VV		
TS		
P	5	11213
PP		
VV		
VV		
TS		
P	6	11214
PP		
VV		
VV		
TS		
P	7	11221
PP		
VV		
VV		
VV		

Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace	
KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M	KUS

$1 = 1,000 [A]$	
<i>Celkové množství = 1,000</i>	
Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace	
KÁCENÍ STROMU D KMENE PŘES 0,9M	KUS

$1 = 1,000 [A]$	
<i>Celkové množství = 1,000</i>	
Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace	
KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,3M	KUS

$205+83 = 288,000 [A]$	
<i>Celkové množství = 288,000</i>	
Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace	
ODSTRANĚNÍ PAREZU D DO 0,5M	KUS

$[!11214] = 288,000 [A]$
$[!11211] = 96,000 [B]$
<i>Celkové množství = 384,000</i>

TS		
P	8	11222
PP		
VV		
TS		
P	9	11223
PP		
VV		
TS		
P	10	18351
PP		
VV		
TS		
P	11	184R1

<p>Odstranění pazu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pazu, průměr pazu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pazu se stanoví jako zmerený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.</p> <p>Položka zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pazu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pazu - dopravu a uložení pazu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po pazezech. 	
ODSTRANĚNÍ PAREZU D DO 0,9M	KUS

<p><i>[!11212] = 1,000 [A]</i></p> <p>Odstranění pazu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pazu, průměr pazu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pazu se stanoví jako zmerený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.</p> <p>Položka zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pazu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pazu - dopravu a uložení pazu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po pazezech. 	
ODSTRANĚNÍ PAREZU D PRES 0,9M	KUS

<p><i>[!11213] = 1,000 [A]</i></p> <p>Odstranění pazu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pazu, průměr pazu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pazu se stanoví jako zmerený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.</p> <p>Položka zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pazu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pazu - dopravu a uložení pazu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po pazezech. 	
CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2

<p><i>[!11120] = 13797,000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu</p>	
OŠETŘENÍ PAŘEŽŮ ARBORICIDEM	KS

PP
VV
VV
TS

P	1	11120
---	---	-------

$[!11214]+[!11211]+[!11212]+[!11213] = 386,000 [A]$
$ošetření\ 3x\ A*3 = 1158,000 [B]$
položka zahrnuje nátěr (postřik) pařezů arboricidem, bude proveden 3x (zima, jaro, zima)

Nové položky

ODSTRANĚNÍ KROVIN I. ETAPA	M2
----------------------------	----

plocha 80% výměry I. Etapy