

Cenová nabídka

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT 2022-2023

Požadavek č. 53 - oprava 40 m kabelové trasy, demontáž a likvidaci nefunkční kabelové skříně, spojování a vymístění 2 ks kabelů TCEKEY 7p1, úpravu terénu do původního stavu v Bohumině – Vrbici v km 273,250

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Montáže oznam. a zabezp. zařízení

		01	Sborník ÚOZI				
126	M	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m	2,000		
106	K	7593505280	Položení jedné ochranné trubky 110 mm do kabelového lože	m	2,000		
67	K	7590527120	Demontáž ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi	kus	2,000		
135	M	7590541444	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	2,000		
107	K	7594207080	Demontáž kolejevé skříně TJA, TJAP	kus	1,000		
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000		
123	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkokdrtě přes 3 do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku drtě.	m2	40,000		
		02	ÚRS				
48	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasněho uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	40,000		
32	K	460761111	Odkrytí a zakrytí betonových žlabů včetně obnovy, případně výměny poškozených vik vnější šířky do 20 cm	m	40,000		
20	K	460162113	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	10,000		
46	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	15,000		
53	K	460581132	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	16,000		
52	M	34382003	páska elektroizolační 15mm,10m, tl 0,15mm	m	10,000		
		3	VRN				
6	K	9901000600R	Doprava	km	120,000		

Za zhotovitele dne: 06.03.2024

Za objednatele dne: