

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Objednávka: 17-05.01 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Kotlarská 4, Brno

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Provozovitel: INTERRA BRNO s.r.o.
Valcha 366/4
60200 Brno - Zábřehovice

IČO: 03569900
DIČ: CZ03569900

Soupis ceny

			Celkem
SV			2 577 994,37
SV			697 803,81
ON			90 973,00
dlejší náklady			12 500,00
statní náklady			0,00
celkem			3 379 271,18


Apitlace daní

klad pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
žená DPH	15 %	0,00 CZK
klad pro základní DPH	21 %	3 379 271,18 CZK
kladní DPH	21 %	709 647,00 CZK

okrouhlení -0,18 CZK

na celkem s DPH 4 088 918,00 CZK

v


INTERRA BRNO s.r.o.
stavební společnost

dne

19.06.2017

Za provozovatele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Objekt Sušilova 1 - Sanace vlhkého zd	0	3 379 271	709 647	4 088 918	100
1	Stavební část	0	2 877 950	604 369	3 482 319	85
2	Vytápění	0	108 211	22 724	130 935	3
3	Zdravotně technické instalace	0	302 138	63 449	365 587	9
4	Silnoproudá elektrotechnika	0	90 973	19 104	110 077	3
	Celkem za stavbu	0	3 379 271	709 647	4 088 918	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			427 258,47	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			609 641,38	18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			50 266,60	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			32 209,07	1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			4 351,16	0
5	Komunikace	HSV			71 171,84	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			508 016,45	15
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			146 632,63	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			55 264,68	2
64	Výplně otvorů	HSV			35 407,00	1
8	Trubní vedení	HSV			30 928,00	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			1 294,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			17 700,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			7 310,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 336,65	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			31 255,77	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			48 561,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			263 264,29	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 669,06	1
990	HZS	HSV			17 760,00	1

711	Izolace proti vodě	PSV			115 259,47	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			32 426,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			62 674,00	2
723	Vnitřní plynovod	PSV			3 447,20	0
725	Zařizovací předměty	PSV			5 773,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			8 878,40	0
734	Armatury	PSV			16 863,50	0
735	Otopná tělesa	PSV			61 380,60	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 819,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			23 131,44	1
773	Podlahy teracové	PSV			185 529,61	5
776	Podlahy povlakové	PSV			14 010,99	0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			13 995,00	0
781	Obklady keramické	PSV			1 379,55	0
783	Nátěry	PSV			22 677,57	1
784	Malby	PSV			118 558,48	4
M21	Elektromontáže	MON			90 973,00	3
KL	SKLADBY KONSTRUKCÍ (NEOCEŇOVAT)	MON			0,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			164 696,32	5
VN	Vedlejší náklady	VN			12 500,00	0
Cena celkem					3 379 271,18	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 17-05.01 Stavební úpravy ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno

O: 1 Objekt Sušilova 1 - Sanace vlhkého zdiva suterénu budovy

R: 1 Stavební čas

Pc	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genova uroveň
Díl 1	Zemní práce							
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek skládka S05 : 8,09*6,87+4,72*6,82+4,72*1,27/2 4,92*1,4	m2	97,65390	42,10	296 564,85	RTS 17/1	RTS 17/1
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 3,7*1,3 11,0*1,2+9,9*0,7+1,55*0,5	m2	25,71500	7,70	961,74	RTS 17/1	RTS 17/1
3	113107306R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 60 mm skládka S02 : 6,86*1,2+3,7*0,7	m2	10,82200	43,10	466,43	RTS 17/1	RTS 17/1
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm okapový chodník : (3,5+19,0+20,0)*0,5 skládka S02 : 6,86*1,2+3,7*0,7	m2	32,07200	219,00	7 023,77	RTS 17/1	RTS 17/1
5	113107528R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 280 mm Položka pořadí 1 : 97,65390 Položka pořadí 2 : 25,71500	m2	123,36890	2493,20	49 742,34	RTS 17/1	RTS 17/1
6	113109312R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm skládka S02 : 6,86*1,2+3,7*0,7	m2	10,82200	725,00	4 599,35	RTS 17/1	RTS 17/1
7	1139601102R00	Ruční výkop jam, pýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 31,75*1,45*0,75 20,0*1,1*0,4	m3	155,79235	946,70	147 488,62	RTS 17/1	RTS 17/1
				34,52813				
				8,8				

(6,82+7,5)*1,25*1,32
(2,95+8,09)*1,55*2,39
6,87*1,25*1,32
(12,2+6,86)*1,2*1,32
22,9*0,7*0,4

23,628
40,89768
11,3355
30,19104
6,412

8	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek skladba SO01 : (12,04*2,57+2,6*1,71)*0,05 7,0*2,9*0,05	m3	5,70944	9 387,46	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---	--------------	---	----	---------	----------	-------	----------	----------

skladba SO3 : 22,5*0,13

1,76944
1,015
2,925

9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 8 : 5,70944	m3	5,70944	1 327,44	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
---	--------------	---	----	---------	----------	-------	----------	----------

10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 9 : 5,70944*5	m3	28,54720	522,41	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-------	----------	----------

Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 9 : 5,70944

11	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 9 : 5,70944	m3	5,70944	1 224,10	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	---------	----------	-------	----------	----------

12	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 11 : 5,70944*4	m3	22,83776	4 460,21	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	----------	----------	-------	----------	----------

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně

13	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Položka pořadí 7 : 155,79235	m3	5,70944	2 729,11	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	---------	----------	-------	----------	----------

Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťnutím - ručně

14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťnutím v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťnutím z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Položka pořadí 7 : 155,79235	m3	155,79235	48 965,54	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	----	-----------	-----------	-------	----------	----------

15	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťnutím - ručně vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Položka pořadí 41 : 25,71500 Položka pořadí 42 : 97,65390 Položka pořadí 43 : 5,86800	m2	150,53690	5 027,93	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----	-----------	----------	-------	----------	----------

25,715
97,6539
5,868

Položka pořadí 44 : 21,30000

16	181301101R00	Rozproštění a urovňání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy do 100 mm	m ²	45,90000	1 473,39	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
3,7*1,5+18,9*1,5+20,0*0,6								

21,3

17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4		45,9				
----	--------------	---------------------------------	--	------	--	--	--	--

18	180400020RA0	Položka pořadí 9 : 5,70944	m ³	5,70944	1 380,54	800-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	----------------------------	----------------	---------	----------	-------	----------	----------

Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

19	181050010RA0	Položka pořadí 16 : 45,90000	m ²	45,90000	876,69	AP-HSV	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	------------------------------	----------------	----------	--------	--------	----------	----------

Terénní modelace při sejmutí omnice v tloušťce 150 mm								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

20	262PC01	Sejmutí omnice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovňání. Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění omnice, v hornině 1 až 4. Rozproštění a urovňání omnice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.	m ²	45,90000	4 796,55	AP-HSV	RTS 17/I	RTS 17/I
----	---------	---	----------------	----------	----------	--------	----------	----------

Položka pořadí 16 : 45,90000								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl 2 Zaklady a zvláštní zakládání								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

20	262PC01	Vrty injekční p. klady do 13 mm	m	2 268,90000	609 641,38		Vlastní	Indiv
----	---------	---------------------------------	---	-------------	------------	--	---------	-------

2268,9								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

21	28PC01	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	m	2 268,90000	43 109,10		Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	-------------	-----------	--	---------	-------

Položka pořadí 20 : 2268,90000								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

22	28PC02	Dodatečná izolace zdíva, aplikace injekční látky tlakovým čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2 řady, horizontální	m ²	171,30000	135 327,00		Vlastní	Indiv
----	--------	--	----------------	-----------	------------	--	---------	-------

171,3								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

23	28PC03	Dodatečná izolace zdíva, aplikace injekční látky tlak čerpadlem, vodný roztok siloxanu, 2 řady, vertikální	m ²	17,77501	12 798,01		Vlastní	Indiv
----	--------	--	----------------	----------	-----------	--	---------	-------

17,77501								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

24	28PC04	Zaslepení otvorů pr. 12mm	m	2 268,90000	70 789,68		Vlastní	Indiv
----	--------	---------------------------	---	-------------	-----------	--	---------	-------

Položka pořadí 20 : 2268,90000								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

25	28PC05	Osazení pakrů pro tlakovou injekci	kus	4 538,00000	72 608,00		Vlastní	Indiv
----	--------	------------------------------------	-----	-------------	-----------	--	---------	-------

4538								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

26	spec01	Siloxanový bezrozpuštělový koncentrát, obsah účinné látky koncentrátu 100%	l	406,51126	93 497,59		Vlastní	Indiv
----	--------	--	---	-----------	-----------	--	---------	-------

406,51126								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

27	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdívu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,11262	936,35	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	----------	----------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UJ, nebo L								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

L 120/80/8 : 2*2,9*12,16*0,001								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

L 100/65/7 : 2*2,4*8,77*0,001								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel.vláken příčka s jednoduchou kovovou kčí tloušťky 75 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové hmotnosti 40 ka/m ³								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

01 šatna : 5,0*2,2*2								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

28	342262611R00	Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel.vláken příčka s jednoduchou kovovou kčí tloušťky 75 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, o objemové hmotnosti 40 ka/m ³	m ²	22,00000	37 789,40	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
----	--------------	--	----------------	----------	-----------	-------	----------	----------

0,07053								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

0,0421								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

22								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

50,266,60								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

29	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	4,40000	2 140,16	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
30	342264098R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	4,4	4,40000	853,16	801-1	RTS 17/I
31	342264	Položka pořadí 29 : 4,40000	m2	4,40000	853,16	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
32	13335412R	Minerální podhled s latovým povrchem vč. roštu - D+M, bližší specifikace viz. technická zpráva hlavní vstup v chodbě u šaten : 6,0	m2	6,00000	6 445,20		Vlastní	Indiv
33	13335426R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); tl = 8,00 mm; a = 100,0 mm; b = 65,0 mm	t	0,04546	798,20	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		L 100/65/7 : 2*2,4*8,77*0,001*1,08	t	0,04546	798,20	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); tl = 8,00 mm; a = 120,0 mm; b = 80,0 mm	t	0,07617	1 304,13	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		L 120/80/8 : 2*2,9*12,16*0,001*1,08	t	0,07617	1 304,13	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl 4 Vodotěsné konstrukce								
34	1323221RT2	Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	8,00000	844,80	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
35	434121426R00	Položka pořadí 106 : 8,00000	kus	8	844,80	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
		Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku dřsných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny	m	23,17000	10 354,67	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		chodba : 2,57*7						
		průjezd : 2,59*2		17,99				
36	5937375	Schodišťový stupeň prefabrikovaný 135x30x15 cm	kus	18,00000	21 009,60		Vlastní	Indiv
		chodba : 7*2						
		průjezd : 2*2		14				
Díl 5 Komunikace								
37	56481111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	97,65390	74 171,84		RTS 17/I	RTS 17/I
38	56485111R00	Položka pořadí 42 : 97,65390	m2	97,65390	4 999,88	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	97,6539	5 580,73	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Položka pořadí 43 : 5,86800	m2	37,99000	5,868			
		Položka pořadí 44 : 21,30000	m2	21,3				
		Položka pořadí 45 : 10,82200	m2	10,822				
39	56486111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	97,65390	17 782,78	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
40	56721112R00	Položka pořadí 42 : 97,65390	m2	97,6539	3 517,15	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		Podklad z prostého betonu třídy I, tloušťky 120 mm	m2	10,82200	5 035,00	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
		skladba S02 : 6,86*1,2*3,7*0,7	m2	10,822				
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	25,71500				
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.	m2	3,7*1,3				
		11,0*1,2+9*0,7+1,55*0,5		4,81				
				20,905				

42	59681111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	97,65390	13 622,72	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
Položka pořadí 1 : 97,65390				97,6539				
43	59681111RT2	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic	m2	5,86800	2 062,60	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
betonových rozměru 30/30 mm tloušťky 33 mm, do lože z kameniva těženého				35,150				
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
(6,86+8,3+4,4)*0,3				5,868				
44	59681111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic	m2	21,30000	9 220,77	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
betonových rozměru 50/50 mm tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého				439,98				
komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
(3,7+18,9+20,0)*0,5				21,3				
45	589151001R01	Kryt sportovních ploch z pryže dlaždic tl. 15 mm lep. demontáž a opětovná montáž	m2	10,82200	9 350,21		Vlastní	RTS 17/I
skladba S02 : 6,86*1,2+3,7*0,7				10,822				
Díl 61 Úpravy povrchu vnitřní					508,016,45			
46	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a klenb v množství opravované plochy	m2	393,86162	33 990,26	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
v množství opravované plochy přes 5 do 10 % štukových				86,38				
01 šatna : 19,71*7,49*1,15				169,77209				
02 chodba : 26,74*2,59*1,15				79,64509				
03 příruční sklad : 7,49*1,84*1,15				15,84884				
04 dílna : 3,71*6,18				22,9278				
05 chodba : (4,1*2,57+6,16*4,24)				36,6554				
06 manipulační plocha : (2,04*7,49+2,49*7,69)				34,4277				
průjezd : 3,17*10,91				34,5847				
47	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí	m	200,00000	7 860,00	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
30 x 30 mm				36,50				
jakékoliv šířky rýhy,								
elektro : 200,0				200				
48	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	573,44780	40 829,48	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
01 šatna : (9,59*2+7,49+1,27*7+1,24*7)*4,03+(9,61*2+7,49+1,27*7+1,24*7)*2,88				305,8136				
02 chodba : 26,24*4,02				209,92				
03 příruční sklad : (7,49*2+1,84*2)*2,88				53,7408				
04 dílna : (3,71*2+6,18*2)*2,85				56,373				
05 chodba : (4,1*2+2,57*2+6,16*2+4,24*2)*2,87				97,9818				
06 manipulační plocha : (2,04*2+7,49*2+2,49*2+7,69*2)*4,03				158,8626				

průjezd : (3,17*2+10,91*2)*3,65		102,784					
Položka pořadí 168 : 81,69000*-1		-81,69					
Položka pořadí 169 : 330,33800*-1		-330,338					
49 60201113	Omitka štuková vápenná ručně vnitřní tloušťka vrstvy 3 mm	m2	412,02800	162,000	74 989,10	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 168 : 81,69000		81,69					
Položka pořadí 169 : 330,33800		330,338					
50 602PC01	Sanační vyrovnávací omítka se síronovodným cementem v tl. do 15 mm	m2	412,02800	215,000	100 946,86	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 168 : 81,69000		81,69					
Položka pořadí 169 : 330,33800		330,338					
51 612PC02	Příplatek k omítce za antisaniční přednástřík	m2	492,33800	52,000	26 044,68	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 169 : 330,33800		330,338					
Položka pořadí 170 : 162,00000		162					
52 612PC03	Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou sítka sulfátostálá - 2 kg/m2	m2	81,69000	124,000	10 129,56	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 168 : 81,69000		81,69					
53 612PC05	Sanační hydrofilní systém, plnivo na bázi expandovaného vulkanického skla, tl. 25 mm, tep. izol vlast (lamda=0,07 W/mK), pórovitost >60%	m2	412,02800	34,000	141 325,60	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 168 : 81,69000		81,69					
Položka pořadí 169 : 330,33800		330,338					
54 612PC06	Fixační sanační prostředek z jádrové sanační malty se síranovodným cementem tl. 5mm	m2	162,00000	125,000	20 250,00	Vlastní	Indiv
skladba SI3 :							
kotelna : (7,1*2+2,9*2)*2,8		56					
sklad : (7,5*2+4,5*2+1,25*2)*4,0		106					
55 612PC07	Fixace rezného zdiva hloubkovou mineralizací a konzervací povrchu	m2	141,23200	18,000	25 986,69	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 171 : 141,23200		141,232					
56 612PC08	Sanace zaselení - čištění povrchu propařováním zdiva, parním čištěním (2x cyklus)	m2	251,61000	80,000	20 128,80	Vlastní	Indiv
chodba, kotelna : (4,1+0,8*2+12,04+1,0*2+1,25+7,0+2,9+2,75+0,5)*2,8		95,592					
sklad : (2,5+2,1+1,2*2+0,5+1,9+1,2)*4,0		42,4					
dílna : (3,71*2+6,18*2)*2,85		56,373					
02 chodba : 3,9*2,5+2,3*2,0		14,35					
průjezd : 1,0*2*2,0+(1,0+0,4*7,67+0,4*2+0,65+2,59+0,81*2+0,7+3,6+1,0*2+3,9+0,45)*1,5		42,895					
57 612PC09	Odsávání kontaminované vody stavební vysavačem	m2	251,61000	22,000	5 535,42	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 56 : 251,61000		251,61					
Díl 62 Úpravy povrchu vnější							
58 622471317RS7	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota sítkařová, složitost 1 + 2,	m2	115,87000	18,000	21 493,89	RTS 17/I	RTS 17/I
skladba SE1 : 25,5*0,4+25,5*0,4+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*0,4+21,7*0,4		46,348					
skladba SE2 : 25,5*0,6+25,5*0,6+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*0,6+21,7*0,6		69,522					
59 62201113	Omitka štuková vápenná ručně vnější tloušťka vrstvy 3 mm	m2	115,87000	120,000	13 904,40	Vlastní	Indiv
Položka pořadí 58 : 115,87000		115,87					

60	62249114	Náter fasády hydrofobní 2 x		m2	57,93500	58,00	3 939,58	Vlastní	Indiv
61	622PC01	skladba SE1 : 25,5°0,5+25,5°0,5+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°0,5+21,7°0,5 Vnější sanační systém se síronovozdorným cementem, tl. 25 mm		m2	57,935				
62	622PC02	skladba SE1 : 25,5°0,4+25,5°0,4+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°0,4+21,7°0,4 skladba SE2 : 25,5°0,6+25,5°0,6+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°0,6+21,7°0,6 Příplatek k omítkě za antisanitrační přednástřik		m2	115,87000	27 924,67		Vlastní	Indiv
63	622PC03	skladba SE2 : 25,5°0,6+25,5°0,6+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°0,6+21,7°0,6 Úprava podkladu difúzně propustnou stěrkou stěrka sulfátostálá - 2 kg/m2		m2	69,52200	3 677,71		Vlastní	Indiv
64	622PC04	skladba SE1, SE3, SE6 : 25,5°0,6+25,5°0,6+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°0,6+21,7°0,6 Sanační vyrovnávací omítka se síronovozdorným cementem v tl. do 15 mm		m2	69,52200	8 620,73		Vlastní	Indiv
65	622PC041	skladba SE1 : 25,5°0,4+25,5°0,4+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°0,4+21,7°0,4 skladba SE2 : 25,5°0,6+25,5°0,6+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°0,6+21,7°0,6 Sanační vyrovnávací omítka se síronovozdorným cementem v tl. do 40 mm		m2	115,87000	28 388,15		Vlastní	Indiv
66	622PC06	skladba SE6 : 25,5°0,6 Omítka vnější stěn, MC s vodotěsnou krystalizací, přísadou hrubá zatížená podrovnání zdiiva pod stěrky, v tl. do 30 mm		m2	15,30000	7 359,30		Vlastní	Indiv
67	622PC06	skladba SE3 : 25,5°0,2+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°0,2+21,7°0,5 skladba SE4 : 25,5°0,65+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)°2,2		m2	136,13300	31 324,20		Vlastní	Indiv
68	622PC06	Podlahy a podlahové konstrukce			24,584				
69	622PC06	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 50 mm		m2	55,68880	55,264,68		RTS 17/I	RTS 17/I
70	622PC06	Položka pořadí 158 : 55,68880		m2	55,68880	2 851,27	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
71	622PC06	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 100 mm		m2	55,68880	5 669,12	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
72	622PC06	Položka pořadí 67 : 55,68880		m2	55,68880	2 127,11	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
73	622PC06	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm		m2	14,48000	14,48		RTS 17/I	RTS 17/I
74	622PC06	Položka pořadí 161 : 14,48000		m2	14,48000	7 768,59	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
75	622PC06	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžezného tloušťky do 30 mm		m2	55,68880	139,30		RTS 17/I	RTS 17/I
76	622PC06	komenikační pro pěši do velikosti dlaždice 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytkého materiálu na vzdálenost do 3 m		m2	55,68880			RTS 17/I	RTS 17/I
77	622PC06	Položka pořadí 158 : 55,68880		m2	55,68880			RTS 17/I	RTS 17/I
78	622PC06	Mazanina z betonu prostého tl. přes 60 do 80 mm třídy C 20/25		m3	1,80000	5 306,58	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
79	622PC06	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
80	622PC06	Položka pořadí 160 : 22,50000*0,08		m3	1,8			RTS 17/I	RTS 17/I
81	622PC06	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20		m3	4,43760	11 865,25	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
82	622PC06	(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem							
83	622PC06	Položka pořadí 160 : 22,50000*0,12							
84	622PC06	Položka pořadí 161 : 14,48000*0,12							
85	622PC06	Příplatek za přehlázení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm		m3	4,43760	2 001,80	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
86	622PC06	betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem							
87	622PC06	Položka pořadí 72 : 4,43760		m3	4,43760	2 001,80	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
88	622PC06								

74 631319161R00	Příplatek za přehrazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny Položka pořadí 71 : 1,80000	m3	1,80000	1 818,00	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
-----------------	--	----	---------	----------	-------	----------	----------

75 631571004R00	Násep pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrku 0-32 tř. I pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Položka pořadí 160 : 22,50000*0,1	m3	2,25000	2 228,63	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I
-----------------	--	----	---------	----------	-------	----------	----------

76 59245315R	dlažba betonová dvourávková: čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm Položka pořadí 70 : 55,68880*1,01	m2	56,24569	13 628,33	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
--------------	--	----	----------	-----------	------	----------	----------

Díl 64	Výpíné otvorů						
77 642942211R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové přičky tloušťky 75 mm šířka 700 mm, bez dodávky zárubeň	kus	1,00000	368,80	801-1	RTS 17/I	RTS 17/I

78 642944121RT4	Ocelové zárubné osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubné OC5 : 1 OC6 : 1	kus	1,00000	1 389,40	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
-----------------	---	-----	---------	----------	-------	----------	----------

79 H01	Hliníková prosklená stěna 2590x2630 mm s 1kř. dveřmi 1000x2100 mm, bezp.dvojsklo, samozařívací, kování - D+M	kus	1,00000	7 400,00		Vlastní	Indiv
80 H02	Hliníková 2kř. dveře 1800x2100 mm, bezp. dvojsklo, samozařívací, kování - D+M	kus	1,00000	6 100,00		Vlastní	Indiv
81 OC1	Dělicí stěna 2010x2250 mm s otevírací dveřmi š. 1200mm, rám a křídlo z jákl.profilů 40/40/3mm, výplň pletivo, PÚ: vypalovací barva, kování - D+M	kus	2,00000	9 820,00		Vlastní	Indiv
82 OC2	Ocelové dveře 950x2000mm, 1kř., otevír., rám a křídlo z jákl.profilů 40/40/3 mm, výplň pletivo, PÚ: vypal.barva, kování - D+M	kus	1,00000	1 690,00		Vlastní	Indiv
83 OC3	Dělicí stěna fix 5000x1830mm, rám z jákl.profilů 40/40/3 mm, výplň pletivo, PÚ: vypal.barva - D+M	kus	1,00000	5 300,00		Vlastní	Indiv
84 OC4	Nadsvětlik dveří 900x500 mm, fix, rám z jákl.profilů 40/40/3 mm, výplň pletivo, PÚ: vypal.barva - D+M	kus	1,00000	1 410,00		Vlastní	Indiv
85 OC7	Ocelové vnitřní plně plechové dveře 800x1970mm, 1kř. otevír., ocel. zárubeň, PÚ: vypal.barva, pož.odolnost EW 60-C2 DP1, samozařívací, kování - D+M	kus	1,00000	1 320,60		Vlastní	Indiv
86 55330436R	Zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné OC5 : 1	kus	1,00000	608,20	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I

Díl 91	Doplnující práce na komunikaci						
87 916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm 3,7+18,9+20,0+3,3+4,4	m	50,30000	10 336,65	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I

Díl 94	Lešení a stavební výtahy						

88	94	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	359,26170	31 255,77	800-3	RTS 17/I	RTS 17/I
			01 šatna : 19,71*7,49		147,6279				
			02 chodba : 26,74*2,59		69,2566				
			03 příruční sklad : 7,49*1,84		13,7816				
			04 délka : 3,71*6,18		22,9278				
			05 chodba : (4,1*2,57+6,16*4,24)		36,6554				
			06 manipul.plocha : (2,04*7,49+2,49*7,69)		34,4277				
			průjezd : 3,17*10,91		34,5847				
Díl 95									
89	90	900RT2	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních			48 566,00			
			Hzs - nespecifikované práce provedení detailů a doplňkových sanačních prací	hod	50,00000	7 440,00		Vlastní	Indiv
90	9501		Zednické výpomoci pro řemesla a sanační práce (prostory a zapravení)	soubor	1,00000	8 370,00		Vlastní	Indiv
91	9502		Úklid v interiéru vč. zakrývání	soubor	1,00000	7 998,00		Vlastní	Indiv
92	9504		Příběžný úklid staveniště	soubor	1,00000	5 673,00		Vlastní	Indiv
93	9505		Závěrečný úklid stavby	soubor	1,00000	11 160,00		Vlastní	Indiv
94	9506		Průmyslový kondenzační vysoušeč 2x	den	20,00000	5 120,00		Vlastní	Indiv
95	9507		Vystěhování a nastěhování trojstřínek v satně	kus	70,00000	2 800,00		Vlastní	Indiv
Díl 96									
96	216904391R00		Bourání konstrukcí			263 264,29			
			Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	981,04300	67 691,97		RTS 17/I	Indiv
			Položka pořadí 115 : 981,04300		981,043				
97	962031132R00		Bourání příček z cihel a tvámic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápencementovou, tloušťky do 100 mm	m2	29,80140	2 470,54	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
			nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), izol.přízdívka : 23,0*0,65						
			2,57*2,87+2,0*2,59*3,45-1,8*2,0*2		14,95				
			14,8514						
98	963042819R00		Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	17,99000	2 869,41	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
			2,57*7		17,99				
99	965042221R00		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,24320	2 925,13	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
			schod stупеň - průjezd : 2,59*1,2*0,4		1,2432				
100	965043341R00		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,81888	16 288,29	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
			skladba SO01 : (12,04*2,57+2,6*1,71)*0,1		3,53888				
			7,0*2,9*0,1		2,03				
			skladba SO3 : 22,5*0,1		2,25				
101	965082923R00		Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,81888	2 207,27	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
			skladba SO01 : (12,04*2,57+2,6*1,71)*0,1		3,53888				
			7,0*2,9*0,1		2,03				
			skladba SO3 : 22,5*0,1		2,25				
102	968061125R00		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	7,00000	79,10	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

7

103	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ² 0,8*2,0*3	m ²	4,80000	262,70	1 260,96	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
104	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² 1,8*2,0*2	m ²	7,20000	203,70	1 466,64	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
105	970241150R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm	m	34,40000	365,40	19 298,40	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
106	973031324R00	vyřezání teraca : (1,2+16,0)*2	kus	8,00000	37,20	1 097,60	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
107	974031121R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 150 mm pro L profily : 4*2	m	200,00000	52,90	10 580,00	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
108	974031664R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm pro L profily : 2,9*2+2,3*2	m	10,40000	169,40	1 668,16	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
109	976047231R00	Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek krycích desek, ukončujících homí plochu zdiva	m	23,00000	131,60	3 026,80	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
110	978011121R00	Otištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 10 % izol.přizdívka : 23,0	m ²	393,86162	6,30	2 678,26	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
111	978013121R00	Otištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 10 %	m ²	573,44780	6,30	3 899,45	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
112	978013191R00	Otištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	536,22600	38,20	31 315,60	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
113	978015291R00	Otištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m ²	257,10300	21,90	11 543,92	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
		1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 100 %							
		Položka pořadí 163 : 46,34800							
		sklep : 3,1*2,8							
		Položka pořadí 168 : 81,69000							
		Položka pořadí 169 : 330,33800							
		Položka pořadí 170 : 162,00000							
		Položka pořadí 171 : 141,23200							
		Položka pořadí 114 : 187,71400*-1							
		sklep : 3,1*2,8							
		81,69							
		330,338							
		162							
		141,232							
		-187,714							
		8,68							
		257,10300							
		46,348							

Položka pořadí 164 : 69,52200 Položka pořadí 165 : 24,58400 Položka pořadí 166 : 111,54900 Položka pořadí 167 : 5,10000									
114	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % kotelna : (7,1*2+2,9*2)*2,8 sklad : (7,5*2+4,5*2+1,25*2)*4,0 04 dílna : (3,71*2+6,18*2)*1,3	m2	187,71400	150,70	28 288,50	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
115	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva chladného mimo komínového Položka pořadí 112 : 536,22600 Položka pořadí 113 : 257,10300 Položka pořadí 114 : 187,71400	m2	981,04300	39,90	39 143,62	801-3	RTS 17/I	RTS 17/I
116	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	97,65390	33,10	3 232,34	822-1	RTS 17/I	RTS 17/I
Položka pořadí 1 : 97,65390									
117	721242804R00	Demontáž lapací sítěšních splavenin DN 125	kus	4,00000	128,30	515,20	800-721	RTS 17/I	RTS 17/I
118	762111811R00	Demontáž stěn a přiček z hranolků, fošen nebo latí 5,0*2,88	m2	14,40000	34,70	499,68	800-762	RTS 17/I	RTS 17/I
119	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 05 chodba : 6,16*1,9	m2	11,70400	35,90	1 005,37	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
120	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů Položka pořadí 119 : 11,70400	m2	11,70400	27,70	265,68	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
121	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg stojany na kola : 5*30,0	kg	150,00000	34,70	5 205,00	800-767	RTS 17/I	RTS 17/I
122	76766211	Demontáž mříží 2,05*4,03*2	m2	16,52300	102,40	1 890,23		Vlastní	RTS 16/II
123	979054451U00	Očištění vybourané zámky dlaždice Položka pořadí 2 : 25,71500	m2	25,71500	33,10	851,17		Vlastní	Indiv
Díl-99 Staveništní přesun hmot									
124	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výška do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	183,59428	224,00	40 574,34	801-4	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl-711 Izolace proti vodě									
						115 259,47			

125	71111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné náterem penetračním, 1x náter, včetně dodávky penetračního laku ALP	skladba S03 : 22,5	m2	22,50000	497,25	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
126	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	skladba SE3, SE4, SE6 : 25,5*1,35+25,5*1,0+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*2,9+21,7*1,0	m2	206,81800	36 689,51	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
127	71111201	Asfaltová bezrozpuštělová penetrace podkladu	Položka pořadí 130 : 142,64300	m2	142,64300	3 965,48		Vlastní	Indiv
128	71113PC01	Systémová plastová krycí lišta k nopové fólii vč. kotvení a podložky	skladba SE3, SE4, SE6 : 25,5+25,5+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*21,7	m	115,87000	13 811,70		Vlastní	Indiv
129	71121002	Stěrka hydroizolační bežešá bitumenová 4mm, vodorovná	skladba S03 : 22,5	m2	22,50000	1 237,50		Vlastní	RTS 16/II
130	7112PC01	Stěrka hydroizolační bitumenovou hmotou zemní vlhkost, 4 mm, svislá	skladba SE3, SE4 : 25,5*0,85+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*2,4+21,7*0,8	m2	142,64300	12 267,30		Vlastní	Indiv
131	7112PC011	Výztužná síťovina do bitumenové stěrky	Položka pořadí 130 : 142,64300	m2	142,64300	17 117,16		Vlastní	Indiv
132	7112PC012	PE fólie	Položka pořadí 130 : 142,64300	m2	142,64300	16 831,87		Vlastní	Indiv
133	7112PC05	Izolační fabion-propojení dodatečné izolace zdíva (chemická injektaž) a izolace podlahy 400 mm, bitumenová stěrka, vrovnané zdívo	04 dílna : 3,71*2+6,18*2	m	19,78000	4 529,62		Vlastní	Indiv
134	7112PC08	Izolační fabion, MC, rozšíření základů	skladba SE3, SE4, SE6 : 25,5+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*21,7	m	90,37000	7 591,08		Vlastní	Indiv
135	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	206,00000	721,00	800-711	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl 766 Konstrukce truhlárské									
136	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	T01 : 1	kus	2,00000	885,40	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
			T02 : 1		1				
137	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování	T01 : 1	kus	1,00000	190,70	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
			T02 : 1		1				
138	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štitku	T01 : 1	kus	2,00000	533,00	800-766	RTS 17/I	RTS 17/I
			T02 : 1		1				
139	549146402R	kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat Ti	T01 : 1	kus	2,00000	3 271,80	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
			T02 : 1		1				
140	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg, š. dveří 900 mm; stříbrný	T01 : 1	kus	1,00000	980,70	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
			T02 : 1		1				

141 611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křidel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000	1 907,00	1 907,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
T01 : 1								

142 61165611R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křidel 1; plně; povrch. úprava laminát	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
T02 : 1								

143 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

50,40 800-766 RTS 17/I RTS 17/I

Díl: 767	Konstrukce záměrné							
144 76742741	Předsazený obklad uchyc. nevidi., desky HPL, tl. 6 mm	m2	42,62700	20 179,62	20 179,62		Vlastní	Indiv
2,1*2,63+(1,41+1,54+1,46+1,11+0,7*16)*1,95								
0,9*1,0*5								
38,127								
4,5								

145 OC8	Madlo vnitřního schodiště dubové pr. 40 mm na pásnici 20/3mm, D+M	m	6,90000	2 951,82	2 951,82		Vlastní	Indiv
OC8 : 6*1,15								
6,9								

Díl: 773	Podlahy z teracové							
146 773521260R00	Podlahy z barevného teraca prosté tloušťky 20 mm	m2	14,48000	15 621,02	15 621,02	800-773	RTS 17/I	RTS 17/I
Položka pořadí 161 : 14,48000								
14,48								

147 77350092	Vyčištění a renovace teracových podlah vč. soklů	m2	256,82150	108 789,59	108 789,59		Vlastní	Indiv
01 šatna : 19,71*7,49								
02 chodba : 26,74*2,59								
05 chodba : 4,1*2,57								
06 manipul. plocha : 29,4								
29,4								

148 77350093	Opravy teracových podlah kolem proniků vč. odstranění stáv. kotvení a doplnění reprofil. maltou	kus	90,00000	61 119,00	61 119,00		Vlastní	Indiv
60+30								
90								

Díl: 776	Podlahy povlakové							
149 776520010RAD	Podlahy povlakové z PVC podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,05 mm, z pásů, včetně soklíku	m2	13,70000	14 010,99	14 010,99	AP-PSV	RTS 17/I	RTS 17/I
lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyteštění podlah.								
03 Příruční sklad : 13,7								
13,7								

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot							
150 777114031R00	Podlahy lité epoxidové tloušťky 3 mm	m2	22,50000	13 995,00	13 995,00	800-773	RTS 17/I	RTS 17/I
Položka pořadí 160 : 22,50000								
22,5								

Díl: 781	Obklady keramické							
151 781475114RA0	Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.	m2	1,50000	1 379,55	1 379,55	AP-PSV	RTS 17/I	RTS 17/I
obklad v ceně 375,- Kč/m2								
04 dílna : 1,0*1,5								
1,5								

Díl: 783	Natery							
19 349,57								
1,5								

153	7838241	Nátěr omítek silikátovou barvou 3x, Sd = max. 0,02 m vř. TZ	kus	2,00000	697,60	Vlastní	Indiv
		Sd = max. 0,02 m vř. TZ	m2	379,50000	18 367,80	Vlastní	Indiv
		01 šatna : (9,59*2+7,49+1,27*7+1,24*7)*1,5+(9,61*2+7,49+1,27*7+1,24*7)*1,5		132,78			
		02 chodba : 26,24*1,5*2		78,72			
		03 příruční sklad : (7,49*2+1,84*2)*1,5		27,99			
		04 dílna : (3,71*2+6,18*2)*1,5		29,67			
		05 chodba : (4,1*2+2,57*2+6,16*2+4,24*2)*1,5		51,21			
		06 manipulační plocha : (2,04*2+7,49*2+2,49*2+7,69*2)*1,5		59,13			
154	783220010RAA	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní	m2	4,78400	284,17	AP-PSV	RTS 17/I
		L, profil : 0,46*(2,9*2+2,3*2)		4,784			
		Díl-784 Malby			118 558,48		
155	784402802R00	Odstanění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	967,30942	22 220		RTS 17/I
		Položka pořadí 46 : 393,86162		393,86162			
		Položka pořadí 48 : 573,44780		573,4478			
156	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	999,83742	31 000	800-784	RTS 17/I
		Položka pořadí 157 : 999,83742		999,83742			
157	784185122R00	Malby z malířských směsí silikátových, , barevné, dvojnásobné	m2	999,83742	55 100	800-784	RTS 17/I
		Položka pořadí 46 : 393,86162		393,86162			
		Položka pořadí 48 : 573,44780		573,4478			
		Položka pořadí 49 : 412,02800		412,028			
		Položka pořadí 153 : 379,50000*-1		-379,5			
		Díl SKL SKLADBY KONSTRUKCE (NEOGENOVAI)			0,00		
158	S01	SKLADBA S01	M2	55,68880	0,00	Vlastní	Indiv
		skladba SO01 : 12,04*2,57+2,6*1,71		35,3888			
		7,0*2,9		20,3			
159	S02	SKLADBA S02	M2	10,82200	0,00	Vlastní	Indiv
		skladba S02 : 6,86*1,2+3,7*0,7		10,822			
160	S03	SKLADBA S03	M2	22,50000	0,00	Vlastní	Indiv
		skladba S03 : 22,5		22,5			
161	S04	SKLADBA S04	M2	14,48000	0,00	Vlastní	Indiv
		skladba S04 : 18,1*0,8		14,48			
162	S05	SKLADBA S05	M2	90,76590	0,00	Vlastní	Indiv
		skladba S05 : 8,09*6,87+4,72*6,82+4,72*1,27/2		90,7659			
163	SE1	SKLADBA SE1	M2	46,34800	0,00	Vlastní	Indiv
		skladba SE1 : 25,5*0,4+25,5*0,4+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*0,4+21,7*0,4		46,348			
164	SE2	SKLADBA SE2	M2	69,52200	0,00	Vlastní	Indiv
		skladba SE2 : 25,5*0,6+25,5*0,6+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*0,6+21,7*0,6		69,522			

165/SE3	SKLADBA SE3	M2	24,58400	0,00	Vlastní	Kalkul
166/SE4	skladba SE3 : 25,5*0,2+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*0,2+21,7*0,5	M2	24,584			
167/SE6	SKLADBA SE4	M2	111,54900	0,00	Vlastní	Kalkul
	skladba SE4 : 25,5*0,65+(6,82+11,59+8,09+6,87+9,8)*2,2	M2	111,549			
168/SI1	SKLADBA SE6	M2	5,10000	0,00	Vlastní	Kalkul
	skladba SE6 : 25,5*0,2	M2	5,1			
	SKLADBA SI1	M2	81,69000	0,00	Vlastní	Indiv

skladba SI1 :

průjezd : (1,0+7,67+0,65+2,59+0,81*2+0,7+1,0*2+9,32)*0,5

01 šatna : (2,5*2+0,51)*1,5

02 chodba : 3,7*2,5

03 příruční sklad : 7,49*1,0

04 dílna : 6,18*1,5

05 chodba : (4,2*2+2,57+6,16+3,9)*1,5+1,2*0,5

06 manipulační plocha : (2,49+2,5)*0,5

12,775

8,265

9,25

7,49

9,27

32,145

2,495

169/SI2	SKLADBA SI2	M2	330,33800	0,00	Vlastní	Indiv
	skladba SI1 :					

průjezd : (1,0+7,67+0,65+2,59+0,81*2+0,7+1,0*2+9,32)*1,0

01 šatna : (19,71*2+7,49*2+1,27*14+1,24*14+2,8*2)*1,5

02 chodba : 26,74*2*1,5+3,4*0,5-3,7*2,5

03 příruční sklad : 7,49*0,5+(1,84*2+7,49)*1,5

04 dílna : 6,18*1,35+(3,71*2+6,18)*2,85

06 manipulační plocha : (2,49+2,65)*1,0+(2,49+2,5+3,06*2)*1,5

25,55

142,71

72,67

20,5

47,103

21,805

170/SI3	SKLADBA SI3	M2	162,00000	0,00	Vlastní	Indiv
	skladba SI3 :					

kotelna : (7,1*2+2,9*2)*2,8

sklad : (7,5*2+4,5*2+1,25*2)*4,0

56

106

171/SI4	SKLADBA SI4	M2	141,23200	0,00	Vlastní	Kalkul
	skladba SI4 :					

chodba : (12,04*2+7,18*2+4,7*2+2,6)*2,8

141,232

Díl D96	Presuny, suti a vybouraných hmot		163 249 89			
172 97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	162,37307	26 726,61	801-3	RTS 17/I
173 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 273,22295	31 370,48	801-3	RTS 17/I
174 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	162,37307	34 358,14	801-3	RTS 17/I
175 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 298,98454	27 278,58	801-3	RTS 17/I
176 97999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměstí - DUFONEV Bmo	t	162,37307	43 515,98	801-3	RTS 17/I
Díl VN	Vedlejší náklady			12 500,00		
177 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 500,00		RTS 17/I
						Indiv

Celkem

2 877 949 55

Pólozkový soupis prací a dodávek

S: 17-05.01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno
O: 1	Objekt Sušilova 1 - Sanace vlhkého zdiva suterénu budovy
R: 2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Impozit	cena/Mj	Celkem	Gen. soustava / platnost	Gen. uroveň
Díl: 730		HZS						
1	9901	Vypuštění části topného systému	hod	12,00000	210,00	17 760,00		
2	9902	Demontáž 18-ti ks článk. těles, přívodní potrubí, armatury	hod	30,00000	260,00	7 800,00	Vlastní	Indiv
3	9904	Proplach systému po montáži	hod	12,00000	220,00	2 640,00	Vlastní	Indiv
4	9905	Napuštění topného systému, topná zkouška	hod	24,00000	200,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí				8 878,40		
5	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované mělkým pájením D 18x1	m	32,00000	245,00	7 840,00	Vlastní	Indiv
6	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5	m	32,00000	14,00	448,00	Vlastní	Indiv
7	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	100,00000	360,00	590,40	800-731 RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 734		Armatury				16 863,50		
8	734291113	Kohout závitový pinící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	5,00000	136,00	780,00	Vlastní	Indiv
9	734502212	Termostatický ventil DN15, přímý, s přednastavením	kus	18,00000	295,00	5 310,00	Vlastní	Indiv
10	734503111	Termostatická hlavice vč. zabezpečení proti manipulaci	kus	18,00000	295,00	5 310,00	Vlastní	Indiv
11	734505113	Uzavírací regulační šroubení DN15, přímé provedení	kus	18,00000	245,00	4 410,00	Vlastní	Indiv
12	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	100,00000	370,00	1 017,50	800-731 RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 735		Otopná tělesa				51 380,60		
13	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoiregulačního s termostatickým ovládáním	kus	18,00000	137,00	1 566,00	Vlastní	Indiv
14	735151477	Otopné těleso panelové Klasik typ 21 výška/délka 600/1000 mm, vč. uchycení	kus	8,00000	2 389,00	19 912,00	Vlastní	Indiv
15	735719152	Ocel. desk. těleso pro rekonstrukce vč. uchycení, 22R-550/600	soubor	10,00000	2 136,00	21 360,00	Vlastní	Indiv
16	735719199	Montáž deskového tělesa	soubor	18,00000	910,00	16 380,00	Vlastní	Indiv
17	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	100,00000	870,00	1 722,60	800-731 RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 783		Nátěry				3 328,00		
18	783425422	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva drazší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m	32,00000	104,00	3 328,00	Vlastní	Indiv
Celkem						108 210,50		

Polozkový soupis prací a dodávek

S: 17-05.01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno
O: 1	Objekt Sušilova 1 - Sanace vlhkého zdiva suterénu budovy
R: 3	Zdravotně-technické instalace

Poř. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Gelkem	Cena / Soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							
1	119001422R00 Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	10,00000	320,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
2	120001101R00 Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení	m3	15,00000	446,00	6 690,00	Vlastní	Indiv
3	132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	8,00000	190,00	1 520,00	Vlastní	Indiv
				8	130 693,62		
4	132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	8,00000	27,40	219,20	Vlastní	Indiv
5	139711101R00 Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	55,52000	1178,00	65 402,56	Vlastní	Indiv
				40			
				7,2			
				8,32			
6	151101101R00 Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	100,80000	99,90	10 069,92	Vlastní	Indiv
				80			
				20,8			
7	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	100,80000	22,40	2 257,92	Vlastní	Indiv
8	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	63,52000	91,50	5 818,43	Vlastní	Indiv
				63,52			
9	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,36000	250,00	4 840,00	Vlastní	Indiv
				19,36			
10	162701109RT6 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nosnost 30 t	m3	19,36000	9,00	174,24	Vlastní	Indiv
11	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	19,36000	195,50	3 784,88	Vlastní	Indiv
12	171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	19,36000	96,20	1 862,43	Vlastní	Indiv
13	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	4,80000	101,50	487,20	Vlastní	Indiv
				4,8			
14	174101102R00 Zásyp v uzavřených prostorech se zhuťněním	m3	39,36000	238,00	9 367,68	Vlastní	Indiv
				55,52			
				-13,6			
				-2,56			
15	175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,52000	421,00	6 112,92	Vlastní	Indiv

chodba : 25,0*1,00*0,30
 15,0*0,60*0,30
 8,00*0,80*0,30
 dvůr : 10,00*0,80*0,30

7,5
 2,7
 1,92
 2,4

16 175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	14,52000	249,50	3 622,74	Vlastní	Indiv
17 58337213	Štěrkopisek frakce 0-32 Z	m3	14,52000	362,50	5 263,50	Vlastní	Indiv
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce							
18 451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	4,84000	890,00	4 351,16	Vlastní	Indiv
chodba : 25,0*1,00*0,10							
15,0*0,60*0,10							
8,00*0,80*0,10							
dvůr : 10,00*0,80*0,10							

Díl: 8 Trubní vedení							
19 822372111R00	Demontáž stávajícího potrubí do DN 200 stávající kanalizace-beton/kamenina	m	40,00000	67,20	2 688,00	Vlastní	Indiv
20 871275221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	10,00000	548,00	5 480,00	Vlastní	Indiv
21 871315221U00	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN150	m	40,00000	569,00	22 760,00	Vlastní	Indiv
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot							
22 831263195R00	Příplatek za zřízení kanál. přípojky DN 100 - 300	kus	2,00000	697,00	1 394,00	Vlastní	Indiv
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							
23 93	KAMEROVÝ PRŮZKUM pracovní	m	60,00000	236,00	14 160,00	Vlastní	Indiv
24 94	Zřízení dvorní vpusti	kpl	1,00000	3 540,00	3 540,00	Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání							
25 612403388R00	Hrubá výplň ryh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	20,00000	190,00	3 800,00	Vlastní	Indiv
26 974031164R00	Vysekání ryh ve zdi číselné 15 x 15 cm	m	20,00000	175,50	3 510,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							
27 998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	35,14783	13 650	4 094,72	Vlastní	Indiv
Díl: 721 Vnitřní kanalizace							
28 721140913R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 70	kus	2,00000	2 700,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
29 721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,00000	3 100,00	6 310,00	Vlastní	Indiv
30 721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	4,00000	338,00	1 352,00	Vlastní	Indiv
31 721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	20,00000	321,00	6 420,00	Vlastní	Indiv
32 721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	6,00000	392,00	2 352,00	Vlastní	Indiv
33 721242110R00	Lapač sítěných splavenin DN 100, kloub	kus	6,00000	990,00	5 940,00	Vlastní	Indiv
34 721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	3,00000	199,00	597,00	Vlastní	Indiv
35 55162496.A	Vpust dvorní DN 110 vodorovný odtok	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	Vlastní	Indiv
36 998721201R00	v objektech výšky do 6 m	%	15,00000	470,00	705,00	RTS 171/1	RTS 171/1
Díl: 722 Vnitřní vodovod							
37 722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	150,00000	86,00	12 900,00	Vlastní	Indiv

38	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 15		kus	2,00000	905,00	1 810,00	Vlastní	Indiv
39	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 20		kus	2,00000	950,00	1 900,00	Vlastní	Indiv
40	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit DN 25		kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	Vlastní	Indiv
41	722174310R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16(o20mm) CV		m	55,00000	207,00	11 385,00	Vlastní	Indiv
42	722174311R00	Potrubí z PP-R 60 PN 20, DN 20 (o25mm) TV		m	55,00000	241,00	11 605,00	Vlastní	Indiv
43	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25(o32) SV		m	40,00000	229,00	9 960,00	Vlastní	Indiv
44	722182021R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25		m	150,00000	11,00	1 660,00	Vlastní	Indiv
45	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě		kus	2,00000	353,00	710,00	Vlastní	Indiv
46	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2		pár	1,00000	105,00	105,00	Vlastní	Indiv
47	283771350	Izolace Tubolit DG 22-13		m	55,00000	12,00	770,00	Vlastní	Indiv
48	283771352	Izolace Tubolit DG 28-13		m	55,00000	15,30	852,50	Vlastní	Indiv
49	283771354	Izolace Tubolit DG 35-13		m	40,00000	19,00	760,00	Vlastní	Indiv
50	55113432.A	Kohout kulový 1/2" plnopřít. páčka		kus	2,00000	156,00	312,00	Vlastní	Indiv
51	55113433.A	Kohout kulový 3/4" plnopřít. páčka		kus	2,00000	183,00	376,00	Vlastní	Indiv
52	55113434.A	Kohout kulový 1" plnopřít. páčka		kus	2,00000	206,00	412,00	Vlastní	Indiv
53	998722201R00	v objektech výšky do 6 m		%	12,50000	353,00	4 366,50	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 723 Vnitřní plnovod									
54	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 POTRUBÍ ODPOJENÉ - PLYN		m	35,00000	1 188,00	3 080,00	Vlastní	Indiv
55	998723201R00	v objektech výšky do 6 m		%	10,00000	108,00	367,20	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: 725 Zářizovací předměty									
56	725320821R00	Demontáž dřezů na konzolách		soubor	1,00000	105,00	105,00	Vlastní	Indiv
57	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4		soubor	1,00000	96,00	96,00	Vlastní	Indiv
58	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné D		kus	1,00000	366,00	366,00	Vlastní	Indiv
59	Z 20	Páková nást.baterie D		ks	1,00000	1 362,00	1 362,00	Vlastní	Indiv
60	Z 21	Dřez nerez hranatý na konzoly vč.konzol a sifonu		soubor	1,00000	2 154,00	2 154,00	Vlastní	Indiv
61	998725203R00	v objektech výšky do 24 m		%	6,39000	260,00	1 690,00	RTS 17/1	RTS 17/1
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot									
62	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km		t	1,46046	164,60	240,39	Vlastní	Indiv
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	27,74874	13,80	382,93	Vlastní	Indiv
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m		t	1,46046	211,60	309,03	Vlastní	Indiv
65	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m		t	5,84184	21,00	122,68	Vlastní	Indiv
66	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot		t	1,46046	268,00	391,40	Vlastní	Indiv
CELKEM							302 138,13		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	17-05.01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ Kotlářská 4, Brno
O:	1	Objekt Sušilova 1 - Sanace vlhkého zdiva suterénu budovy
R:	4	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	hmotnost	cena / MJ	celkem	Gen. soustava / platnost	Cena uvořen
Díl: M21	Elektromontáže							
1 2101		Úprava v rozvaděči 1R3				90 973,00		
		Výměna 3 jednopólových jističů B10/1, 10A, char.B, provedení tří světelných vývodů, demontáž starých svět. vývodů pro šatny	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
2 2102		kabel CYKY-J 2x1,5						
3 2103		kabel CYKY-J 3x1,5	m	15,00000	17,00	255,00	Vlastní	Indiv
4 2104		kabel CYKY-J 5x1,5	m	240,00000	19,00	4 560,00	Vlastní	Indiv
5 2105		A-závěsné, 18W, 2412 lm, EVG, IP20	m	180,00000	25,00	4 500,00	Vlastní	Indiv
		Svítilna LED – viz výkres (budou použita referenční svítilna dle výkresu nebo jiná svítilna min.stejných parametrů)	kus	7,00000	1 100,00	7 700,00	Vlastní	Indiv
6 2106		B-závěsné, 38W, 4460 lm, EVG, IP20						
		Svítilna LED – viz výkres (budou použita referenční svítilna dle výkresu nebo jiná svítilna min.stejných parametrů)	kus	20,00000	1 350,00	27 000,00	Vlastní	Indiv
7 2107		C-přísazené, 38W, 4460 lm, EVG, IP20						
		Svítilna LED – viz výkres (budou použita referenční svítilna dle výkresu nebo jiná svítilna min.stejných parametrů)	kus	9,00000	1 950,00	8 550,00	Vlastní	Indiv
8 2108		D-vestavné 600x600, 25W, 3790 lm, EVG, IP20						
		Svítilna LED – viz výkres (budou použita referenční svítilna dle výkresu nebo jiná svítilna min.stejných parametrů)	kus	1,00000	1 460,00	1 460,00	Vlastní	Indiv
9 2109		E-přísazené, 54W, 5630 lm, EVG, IP43						
		Svítilna LED – viz výkres (budou použita referenční svítilna dle výkresu nebo jiná svítilna min.stejných parametrů)	kus	3,00000	1 680,00	5 040,00	Vlastní	Indiv
10 2110		F-nástěnné, 12W, 950 lm, EVG, IP54						
		Svítilna LED – viz výkres (budou použita referenční svítilna dle výkresu nebo jiná svítilna min.stejných parametrů)	kus	2,00000	1 680,00	1 680,00	Vlastní	Indiv
11 2111		G-nástěnné, interiérové 3W, 257 lm						
		Svítilna LED – viz výkres (budou použita referenční svítilna dle výkresu nebo jiná svítilna min.stejných parametrů)	kus	2,00000	1 960,00	1 960,00	Vlastní	Indiv

Spínače kompletní							
13 2113	spínač 230V, 10A, řazení 6, IP20	kus	3,00000	2 280,00	Vlastní	Indiv	
Spínače kompletní							
14 2114	spínač 230V, 10A, řazení 7, IP20	kus	8,00000	7 040,00	Vlastní	Indiv	
Spínače kompletní							
15 2115	instal. trubka ohebná 1425, D 25mm	m	20,00000	720,00	Vlastní	Indiv	
16 2116	krabice přístrojová KP 68/2	kus	12,00000	2 268,00	Vlastní	Indiv	
17 2117	krabice univerzální KU 68-1901	kus	5,00000	560,00	Vlastní	Indiv	
18 2118	krabicová rozvodka KU 68-1903	kus	25,00000	1 950,00	Vlastní	Indiv	
19 2119	demontáž stávající elektroinstalace (35 ks svítek, 10 ks spínačů, 250 m kabelů)	soubor	1,00000	1 500,00	Vlastní	Indiv	
20 2120	Montáž elektroinstalace	soubor	1,00000	3 000,00	Vlastní	Indiv	
21 2121	Doprava, přesun, GZS, přírůžky	soubor	1,00000	800,00	Vlastní	Indiv	
22 2122	Revize, revizní zpráva	soubor	1,00000	3 500,00	Vlastní	Indiv	
Celkem							

90 973,00