

ROZPOČET

Stavba: Stavební práce m.č. 416, 4.n.p., budova A, MBÚ AV ČR v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4
Objekt:

Objednatel: MBÚ AV ČR v.v.i.
Zhotovitel: T-bro CZ s.r.o.
Místo: Vídeňská 1083

Zpracoval:
Datum: 4. 3. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 87 910,90 3,861

3 Svislé a kompletní konstrukce 25 018,01 3,394

6	311273951R1	Založení pórabetonového zdiva na základací maltu tloušťky 150 mm	m	5,025			0,025
10	317121151R2	Montáž překladů z ocelových L profilů světlosti otvoru do 1050 mm	kus	2,000			0,052
11	13010414R3	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm	kus	2,000			2,000
3	342272245.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 150 na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	16,583			1,314
4	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	11,625			0,001
5	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	11,625			0,002

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 080,95 0,466

7	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	33,166			0,145
8	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	36,166			0,145
95	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží - nový otvor do chodby	m2	2,000			0,061
9	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,420			0,053
88	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou - chodba, výtah	m2	40,000			0,000
1	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	40,000			0,000
14	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000			0,047
15	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000			0,015

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 684,80 0,001

82	949111111R1	Lešení lehké kozové trubkové v do 1,2 m	m2	30,720			0,000
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,720			0,001
85	952902021R1	Čištění budov zametení hladkých podlah v místnostech, chodbách, na schodištích - průběžný úklid	kpl	1,000			0,000
94	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,000			0,000
97	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	2,000			0,000

997 Přesun sutě 6 019,04 0,000

96	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m ručně	t	0,851			0,000
75	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,851			0,000
76	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,851			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
77	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,851			0,000
78	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,851			0,000

998 Přesun hmot 8 108,10 0,000

74	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,861			0,000
----	-----------	--	---	-------	--	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV 125 028,64 0,918

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 797,99 0,017

27	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000			0,000
41	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000			0,002
42	64211046	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm	kus	1,000			0,014
29	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000			0,000
43	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000			0,000
44	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000			0,002
79	998725123	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,017			0,000

741 Elektroinstalace - silnoproud 12 866,60 0,010

91	741371104	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	4,000			0,000
92	34833108	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x28W, délka 1272mm	kus	4,000			0,010
83	741371843R1	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti, včetně odvozu a likvidace	kpl	1,000			0,000
84	7413909R1	Stavební přípomoc - Elektroinstalace	kpl	1,000			0,000
80	998741123	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010			0,000

766 Konstrukce truhlářské 4 926,86 0,018

12	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000			0,000
13	61162014	dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plně 800x1970 mm	kus	1,000			0,016
86	766660729R1	Montáž dveřního interiérového kování - klika/klika	kus	1,000			0,000
87	54914123R2	dveřní kování klika/klika	kus	1,000			0,002
81	998766123	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,018			0,000

776 Podlahy povlakové 73 559,26 0,666

48	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	30,720			0,000
49	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	30,720			0,000
52	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	30,720			0,001
53	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	30,720			0,230
54	58581289	stěrka cementová samonivelační vyrovnávací pod povlakové krytiny a dlažby	kg	325,000			0,325
45	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	30,720			0,000
55	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	30,720			0,009

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
56	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	33,792			0,089
57	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	10,050			0,000
47	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	22,450			0,000
59	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	33,700			0,000
60	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	35,082			0,010
65	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	1,000			0,000
66	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	1,020			0,000
61	998776123	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,666			0,000

781 Dokončovací práce - obklady 5 262,84 0,032

31	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	2,000			0,000
32	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,000			0,001
33	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,000			0,009
34	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	2,000			0,003
35	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	4,000			0,001
36	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	4,400			0,001
30	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,000			0,000
38	781472421	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,000			0,006
39	59761706	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 35 do 45ks/m2	m2	1,100			0,011
40	781472491	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým standardním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	1,000			0,000
90	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,000			0,000
37	998781123	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,032			0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 1 960,32 0,001

93	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,200			0,000
67	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	3,200			0,000
68	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,200			0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 21 615,09 0,175

70	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	106,805			0,000
69	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	106,805			0,107
71	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	10,000			0,005
72	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	136,771			0,027
73	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	136,771			0,036

Celkem 212 939,54 4,779