

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64023106 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025
Objednávka: č.13 Oprava podchodu v km 319,057 trati Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)
Objekt: SO 01 - Most v km 319,057
Objednatel: SŽ s.o. OŘ Hradec Králové
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: TÚ 1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) - Praha Masarykovo nádraží (včetně)

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1		162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,500		
2		162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	0,500		
3		167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,500		
4 Vodorovné konstrukce							
4		457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu (7*0,1*0,08)+(8,5*0,1*0,08) "vyrovnávací beton pro spád vody"	m3	0,124		
					0,124		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
5		634911121	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	16,200		
					10,800		
					5,400		
					16,200		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6		935923218	Osazení vpustí pro odvodňovací žlab betonový nebo polymerbetonový s krycím roštem šířky přes 200 mm	kus	9,000		
7		59223073	vpust' odtoková betonová s integrovaným těsněním pozinkovaná hrana	kus	9,000		
8		56241041	rošt mřížkový Pz pro žlab š 300mm	kus	9,000		
					9,000		
9		935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	18,000		
					18,000		
10		58562033	malta závlková cementová pro podlévání šachtových rámu frakce 0/4	kg	124,800		
					124,800		
11		59227036	žlab odvodňovací betonový	m	18,000		
12		56241010	rošt mřížkový B125 Pz pro žlab š 100mm	m	18,000		
13		952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	0,079		
					0,079		
14		961041211	Bourání mostních základů z betonu prostého (7+8,5)*0,15*0,4 "bourání betonu pro žlaby"	m3	1,114		
					0,930		
					0,184		
					1,114		
15		966008231	Bourání plastového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	7,000		
					7,000		
16		919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 200 mm (8+10)*2 "3m vlevo 5m vpravo"	m	39,240		
					36,000		
					3,240		
					39,240		
17		985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm (3*(0,35*0,25))+(3*(0,35+0,35)) "oprava vpustí"	m2	2,363		
					2,363		
997 Přesun sutě							
18		997211111	Švislá doprava sutí na v 3,5 m	t	4,901		
19		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,901		
20		997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,901		
998 Přesun hmot							
21		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	15,387		
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
0 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 250 000 Kč bez DPH							
22		030001000	Zařízení staveniště	%			
23		060001000	Územní vlivy	%			
24		70001000	Provozní vlivy	%			
783 Dokončovací práce - nátěry							
25		783009421	Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových	m	2,400		
					1,200		
					1,200		
					2,400		
Celkem							186 447,72