

Soupis prací č. 139

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

žst. Neratovice, k.č. 13 - výměna dřevěných příčných pražců za pražce betonové

| Fakturované položky | | | | | | | | |
|---------------------|-----|-------------|---|-------|---------|---------|---------------|----------------------|
| poř.č. | KNC | Kód položky | Popis položky | Měrná | Celkový | Cena za | Cena za | Celková cena s |
| | | | | jedn. | počet | jedn. | jedn. s koef. | koeficientem bez DPH |
| | | | | | jednot. | Kč | xxx | Kč |
| 1 | K | 5905010010 | Odstranění nánosu nad horní plochou pražce | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2 | K | 5906110017 | Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3 | K | 5906070010 | Regenerace betonového pražce nevystrojeného | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | K | 5908055010 | Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformovaného šroubu | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | K | 5908055020 | Příplatek za výměnu částí upevňovadel deformované vrtule | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | K | 5906010020 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | K | 5906050010 | Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8 | K | 5906055020 | Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 9 | K | 5906045020 | Příplatek za překážku po obou stranách koleje | m | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 10 | K | 5905080020 | Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 11 | K | 5905035020 | Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné | m3 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | K | 5909010030 | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | K | 5999005020 | Třídění pražců a kolejnicových podpor | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | K | 5999005010 | Třídění spojovacích a upevňovacích součástí | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | K | 5905020010 | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 16 | K | 5915015010 | Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu | m2 | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 17 | M | 5955101000 | Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1 | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 18 | K | 9903200200 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | K | 9903100100 | Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 21 | K | 9902900200 | Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 22 | K | 9902100100 | Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 23 | K | 9902109200 | Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 10 km | t | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 24 | K | 9901000100 | Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | K | 9901009200 | Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 10 km | kus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 26 | K | VRN2 | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 250 001 Kč do 1 500 000 Kč včetně | % | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Celkem: | | | | | | | | 299 939,97 |

za Zhotovitele: Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pz

za Objednatele: Správa železnic, státní organizace

OŘ Praha
ST Praha západ

Datum: 12.03.2024

Datum: 12.03.2024