



U-413-01/23

**D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O**

č. U-413-00/23

u z a v ř e n é d n e 1 . 2 . 2 0 2 4

v s o u l a d u s u s t . § 2 5 8 6 a n . z á k . č . 8 9 / 2 0 1 2 S b . , o b č a n s k ý z á k o n í k

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

STAEG Stavby, spol. s r.o.

IČ: 24140520

DIČ: CZ24140520

se sídlem: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 74975

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Brno, [REDACTED] - rekonstrukce [REDACTED] - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 1. 2. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následovně:

1) V článku 20 Závěrečná ustanovení v odstavci 20.4 se stávající znění přílohy č. 3 „Podrobný harmonogram výstavby“ ruší a nahrazuje novým aktuálním zněním. Toto nové znění je součástí tohoto dodatku a nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:
V Praze

Za zhotovitele:
Ve Vvškově

Ing. Martin Lehký
ředitel organizace




jednatelé STAEG Stavby, spol. s r.o.


The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records in a business setting. It highlights how proper record-keeping can help in decision-making, legal compliance, and financial management. The text emphasizes that records should be organized, up-to-date, and easily accessible.


Next, the document addresses the challenges of data management in the digital age. It notes that while digital storage offers convenience, it also introduces risks such as data loss, security breaches, and information overload. Solutions like cloud storage, encryption, and regular backups are suggested to mitigate these risks.

The third section focuses on the role of technology in record management. It explores how software solutions can streamline the process of creating, storing, and retrieving records. The text mentions various tools and platforms that offer automated workflows and integration with other business systems.


Finally, the document concludes by stressing the importance of training and awareness. Employees should be educated on the correct procedures for handling records and the potential consequences of poor record management. Regular audits and reviews are also recommended to ensure the ongoing accuracy and integrity of the organization's records.



















23.1.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
20 1	Náhr. vstup přes A2 Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	3.3.24 3.3.24
30 1	Stěhování nábytku Zhodnocení kontroly:	KONTROLA KOMPLETNOSTI DODÁVKY			Podpis stavbyved./Datum:		Podpis kontrolora/Datum:	18.4.24 18.4.24
40 1	Bourání stoupaček Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	18.4.24 3.7.24
50 1	Bourání příček, podlah 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	7.4.24 7.4.24
60 0	Vyzdívky 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
60 0	Vyzdívky 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,1996-2	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
70 1	Páteř.rozvody ZTI,UT,VZT 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.4.24 6.6.24
80 1	Páteř. rozvody SIL, SLP 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 15.7.24
80 1	Páteř. rozvody SIL, SLP 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 15.7.24
90 0	Betonáž podlah 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
90 0	Betonáž podlah 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
100 1	Rozvody ZTI,UT,VZT 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.4.24 18.6.24
110 1	Rozvody SIL,SLP 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	5.5.24 15.7.24
110 1	Rozvody SIL,SLP 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	5.5.24 15.7.24
120 0	Oμίtky stropů 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
120 0	Oμίtky stropů 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
130 0	Oμίtky stěn 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
130 0	Oμίtky stěn 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
140 0	Ker. obklady a dlažby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
140 1	Ker. obklady a dlažby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	7.6.24 9.7.24
140 0	Ker. obklady a dlažby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+	+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
140 0	Ker. obklady a dlažby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
150 0	SDK podhledy 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
160 0	Malby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
170 0	Samonivelační stěrky 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
170 0	Samonivelační stěrky 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
180 1	Pokládka PVC 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178...; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.24 13.8.24
180 0	Pokládka PVC 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
180 0	Pokládka PVC 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
180 0	Pokládka PVC 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
190 0	Ker. dlažby - chodby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
190 1	Ker. dlažby - chodby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.6.24 24.8.24
190 0	Ker. dlažby - chodby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
190 0	Ker. dlažby - chodby 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
200 0	Minerální pohledy 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
200 0	Minerální pohledy 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732601-3,11; ČSN EN 1090-1 a-2+A1	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
210 0	Zárubně, dv. křídla 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
220 1	Kompletace ZTI,UT,VZT,EL 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 20.8.24
230 1	Dokonč. práce, úklid 9.NP a 8.NP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 3.9.24
240 1	Bourání příček, podlah 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	5.5.24 5.5.24
250 0	Vyzdívky 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
250 0	Vyzdívky 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,1996-2	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
250 1	Vyzdívky 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	22.4.24 10.5.24
260 1	Páteř.rozvody ZTI,UT,VZT 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	29.4.24 20.6.24
270 1	Páteř. rozvody SIL, SLP 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 29.7.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
270 1	Páteř. rozvody SIL, SLP 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	24.5.24 29.7.24
280 0	Betonáž podlah 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
280 0	Betonáž podlah 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
280 0	Betonáž podlah 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+ T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
280 0	Betonáž podlah 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
290 1	Rozvody ZTI,UT,VZT 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.5.24 2.7.24
300 1	Rozvody SIL,SLP 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	2.6.24 29.7.24
300 1	Rozvody SIL,SLP 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	2.6.24 29.7.24
310 0	Oμίtky stropů 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
310 0	Oμίtky stropů 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
320 0	Oμίtky stěn 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
320 0	Oμίtky stěn 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
330 0	Ker. obklady a dlažby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
330 1	Ker. obklady a dlažby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	5.7.24 23.7.24
330 0	Ker. obklady a dlažby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+ +	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
330 0	Ker. obklady a dlažby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
340 0	SDK podhledy 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
350 0	Malby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
360 0	Samonivelační stěrky 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
360 0	Samonivelační stěrky 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
360 0	Samonivelační stěrky 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
370 1	Pokládka PVC 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178.; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 27.8.24
370 0	Pokládka PVC 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
370 0	Pokládka PVC 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
370 0	Pokládka PVC 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
380 0	Ker. dlažby - chodby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
380 1	Ker. dlažby - chodby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	12.7.24 7.9.24
380 0	Ker. dlažby - chodby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
380 0	Ker. dlažby - chodby 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
390 0	Minerální podhledy 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti Dodavatel	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
390 0	Minerální podhledy 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732601-3,11; ČSN EN 1090-1 a-2+A1	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
400 0	Zárubně, dv. křídla 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
410 1	Kompletace ZTI,UT,VZT,EL 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	16.8.24 3.9.24
420 1	Dokonč. práce, úklid 7.NP a 6.NP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	30.8.24 17.9.24
430 1	Bourání přiček, podlah 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	2.6.24 2.6.24
440 0	Vyzdívky 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
440 0	Vyzdívky 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232.; ČSN EN 1052,1996-2	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
440 1	Vyzdívky 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.5.24 24.5.24
450 1	Páteř.rozvodů ZTI,UT,VZT 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.5.24 4.7.24
460 1	Páteř. rozvodů SIL, SLP 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	21.6.24 12.8.24
460 1	Páteř. rozvodů SIL, SLP 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	21.6.24 12.8.24
470 0	Betonáž podlah 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
470 0	Betonáž podlah 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
470 0	Betonáž podlah 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
470 0	Betonáž podlah 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302.; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
480 1	Rozvody ZTI,UT,VZT 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...,12..., ISO 1347.,zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.6.24 16.7.24
490 1	Rozvody SIL,SLP 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	30.6.24 12.8.24
490 1	Rozvody SIL,SLP 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	30.6.24 12.8.24
500 0	Oμίtky stropů 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
500 0	Oμίtky stropů 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
510 0	Oμίtky stěn 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
510 0	Oμίtky stěn 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
520 0	Ker. obklady a dlažby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
520 1	Ker. obklady a dlažby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.8.24 6.8.24
520 0	Ker. obklady a dlažby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
520 0	Ker. obklady a dlažby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
530 0	SDK podhledy 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
540 0	Malby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
550 0	Samonivelační stěrky 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
550 0	Samonivelační stěrky 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
550 0	Samonivelační stěrky 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
560 1	Pokládka PVC 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178..; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	6.9.24 10.9.24
560 0	Pokládka PVC 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY		+	Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
560 0	Pokládka PVC 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
560 0	Pokládka PVC 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
570 0	Ker. dlažby - chodby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
570 1	Ker. dlažby - chodby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251..; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 21.9.24
570 0	Ker. dlažby - chodby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
570 0	Ker. dlažby - chodby 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
580 0	Minerální podhledy 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
580 0	Minerální podhledy 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732601-3,11; ČSN EN 1090-1 a-2+A1	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
590 0	Zárubně, dv. křídla 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
600 1	Kompletace ZTI,UT,VZT,EL 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	13.9.24 17.9.24
610 1	Dokonč. práce, úklid 5.NP a 4.NP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	27.9.24 1.10.24
620 1	Bourání příček, podlah 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302..; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.6.24 30.6.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
630 0	Vyzdívký 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
630 0	Vyzdívký 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ	+	+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,1996-2	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
630 1	Vyzdívký 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	ZDÍČÍ PRVKY	+	+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech.fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	17.6.24 17.6.24
640 1	Páteř.rozvodů ZTI,UT,VZT 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.6.24 3.7.24
650 1	Páteř. rozvodů SIL, SLP 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 4.8.24
650 1	Páteř. rozvodů SIL, SLP 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ	+		A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	19.7.24 4.8.24
660 0	Betonáž podlah 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ	+	T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
660 0	Betonáž podlah 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
660 0	Betonáž podlah 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
660 0	Betonáž podlah 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
670 1	Rozvodů ZTI,UT,VZT 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL	+		D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	15.7.24 15.7.24
680 1	Rozvodů SIL,SLP 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	+	S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	28.7.24 4.8.24
680 1	Rozvodů SIL,SLP 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ	+		A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	28.7.24 4.8.24
690 0	Omitky stropů 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
690 0	Omitky stropů 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
700 0	Omítky stěn 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
700 0	Omítky stěn 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ	+		A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
710 0	Ker. obklady a dlažby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
710 1	Ker. obklady a dlažby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY	+		D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	20.8.24 20.8.24
710 0	Ker. obklady a dlažby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+		M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
710 0	Ker. obklady a dlažby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
720 0	SDK podhledy 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ	+	G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
730 0	Malby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
740 0	Samonivelační stěrky 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH	+		M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
740 0	Samonivelační stěrky 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
740 0	Samonivelační stěrky 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
750 1	Pokládka PVC 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHOVÉ KRYTINY POVLAKOVÉ	+		D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:9178...; ČSN EN 425,660,14978	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	24.9.24 24.9.24
750 0	Pokládka PVC 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	LEPIDLA NA PODLAHOVÉ KRYTINY A TAPETY	+		Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 1372,3,1902,3 tř.zn.: 66 8625-8,33	Zkoušky odlepováním, smykové,rozm.změn Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
750 0	Pokládka PVC 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY	+	T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
750 0	Pokládka PVC 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
760 0	Ker. dlažby - chodby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
760 1	Ker. dlažby - chodby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	27.8.24 5.10.24
760 0	Ker. dlažby - chodby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
760 0	Ker. dlažby - chodby 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
770 0	Minerální pohledy 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
770 0	Minerální pohledy 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732601-3,11; ČSN EN 1090-1 a-2+A1	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
780 0	Zárubně, dv. křídla 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projektu	Posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
790 1	Kompletace ZTI,UT,VZT,EL 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	1.10.24 1.10.24
800 1	Dokonč. práce, úklid 3.NP a 2.NP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	15.10.24 15.10.24
810 1	Bourání přiček, podlah 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	20.3.24 26.6.24
820 0	Vyzdívky 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
820 0	Vyzdívky 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	ZDĚNÁ KONSTRUKCE PROVEDENÍ		+	A,Z Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732061,232...; ČSN EN 1052,1996-2	Zatěžování zk.těles, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
820 1	Vyzdívky 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	ZDICÍ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 771,72,846; znak:722601-8,35,711	Mech,fyz.a geom zk. výrobku,vst.kontrola Podpis kontrolora/Datum:	21.3.24 27.6.24
830 1	Páteř.rozvody ZTI,UT,VZT 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.;zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	1.4.24 9.8.24
840 1	Páteř. rozvody SIL, SLP 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 25.8.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
840 1	Páteř. rozvody SIL, SLP 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	26.4.24 25.8.24
850 0	Betonáž podlah 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	BETONOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+ T+	A,M,Z Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Zn:7324...;ČSN 732011 ČSN EN 13670	Nedestrukt.zkoušky, odb.posouzení,měření Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
850 0	Betonáž podlah 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
850 0	Betonáž podlah 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+ T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
850 0	Betonáž podlah 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+ G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
860 1	Rozvody ZTI,UT,VZT 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	TRUBNÍ MATERIÁL		+	D Certifik.,atest Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 102...12..., ISO 1347.:zn:75....	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	14.4.24 5.8.24
870 1	Rozvody SIL,SLP 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+ S+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33...; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	13.5.24 25.8.24
870 1	Rozvody SIL,SLP 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	13.5.24 25.8.24
880 0	Oμίtky stropů 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
880 0	Oμίtky stropů 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
890 0	Oμίtky stěn 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
890 0	Oμίtky stěn 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
900 0	Ker. obklady a dlažby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
900 1	Ker. obklady a dlažby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	9.9.24 9.9.24
900 0	Ker. obklady a dlažby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+ +	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
900 0	Ker. obklady a dlažby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
910 0	Malby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
920 0	Samonivelační stěrky 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
920 0	Samonivelační stěrky 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
920 0	Samonivelační stěrky 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
930 0	Ker. dlažby - chodby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
930 1	Ker. dlažby - chodby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	16.9.24 11.10.24
930 0	Ker. dlažby - chodby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
930 0	Ker. dlažby - chodby 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
940 0	Minerální podhledy 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
940 0	Minerální podhledy 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732601-3,11; ČSN EN 1090-1 a-2+A1	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
950 0	Zárubně, dv. křídla 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ		+	A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 3130; projekt	Posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
960 1	Kompletace ZTI,UT,VZT,EL 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	7.10.24 7.10.24
970 1	Dokonč. práce, úklid 1.NP a 1.PP Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	21.10.24 21.10.24
980 1	Bourací práce SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.6.24 4.8.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
985 1	Rozvody SIL,SLP SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	4.8.24 4.8.24
985 1	Rozvody SIL,SLP SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	4.8.24 4.8.24
990 0	Omítky stěn a stropů SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
990 0	Omítky stěn a stropů SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1000 0	Ker. dlažba SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1000 1	Ker. dlažba SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	19.8.24 2.9.24
1000 0	Ker. dlažba SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1000 0	Ker. dlažba SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		T+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1010 0	Zábradlí SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732601-3,11; ČSN EN 1090-1 a-2+A1	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1020 0	Malby SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1030 0	Kompletace SIL a SLP SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1040 1	Dokonč. práce, úklid SCHODIŠTĚ A Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	30.9.24 14.10.24
1050 1	Bourací práce SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ		G+	M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak 7302...; ČSN ISO 7077,7737	Geodetické měření odchylek a tolerancí Podpis kontrolora/Datum:	30.6.24 18.8.24
1055 1	Rozvody SIL,SLP SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	18.8.24 18.8.24
1055 1	Rozvody SIL,SLP SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	TRUBKOVÉ SYSTÉMY PRO EL INSTALACE A VEDENÍ KABELŮ		+	A,D Prot.,rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:370000; EN 50086,50369,61386	Vstupní kontrola, revize Podpis kontrolora/Datum:	18.8.24 18.8.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1060 0	Omítky stěn a stropů SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE	+		Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1060 0	Omítky stěn a stropů SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	VNITŘNÍ OMÍTÁNÍ		+	A Zápis ve st.d. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 13914-2; ČSN 73 3713,14,15	Vizuální posouzení kvality provedení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1070 0	Ker. dlažba SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1070 1	Ker. dlažba SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY		+	D Certifikát Podpis stavbyved./Datum:	Tř.zn.:7251...; ČSN EN 14411,EN ISO 10545	Vstupní kontrola Podpis kontrolora/Datum:	2.9.24 9.9.24
1070 0	Ker. dlažba SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI POVRCHU PODLAH		+	M Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4507	Stanovení souč.smyk. tření rovinným měř. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1070 0	Ker. dlažba SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	PODLAHY		+	A,M Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 74 4505	Měření tvaru,static. kontr.zkouška vlast. Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1080 0	Zábradlí SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	KOVOVÁ KONSTRUKCE PROVÁDĚNÍ		+	Z,A Záznam o kontr. Podpis stavbyved./Datum:	Tř.znak:732601-3,11; ČSN EN 1090-1 a-2+A1	Kontrolní zkouška, odborné posouzení Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1090 0	Malby SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1100 0	Kompletace SIL a SLP SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE		+	Z,M,D Záznam, zápis Podpis stavbyved./Datum:	ČSN 73 2520,2577,78, ČSN 73 2579,80,81,82	Měření, kontrolní zkoušky vlastností Podpis kontrolora/Datum:	0.0.00 0.0.00
1110 1	Dokonč. práce, úklid SCHODIŠTĚ B Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	14.10.24 21.10.24
1120 1	Kabeláž FOTOVOLTAIKA Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	9.8.24 9.8.24
1130 1	FV panely FOTOVOLTAIKA Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	23.8.24 23.8.24
1140 1	Kompletace, zprovoznění FOTOVOLTAIKA Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	29.9.24 29.9.24
1140 1	Kompletace, zprovoznění FOTOVOLTAIKA Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	24.8.24 24.8.24
1140 1	Kompletace, zprovoznění FOTOVOLTAIKA Zhodnocení kontroly:	VENKOVNÍ KRYTY PRO ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ		+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	ČSN EN 61969-3; třídící znak: 188003	Revize Podpis kontrolora/Datum:	29.9.24 29.9.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:		Způsob Doklady	Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.				
1160 1	Přepojování rozvaděčů ROZVODNA NN Zhodnocení kontroly:	ELEKTROINSTALACE-PŘEDPISY PRO ELEKTROTECHNIKU	S+	+	A,Z Revizní zpráva Podpis stavbyved./Datum:	Třídící znak:33.....; ČSN 33 1500	Revize Podpis kontrolora/Datum:	24.7.24 27.10.24
1160 1	Přepojování rozvaděčů ROZVODNA NN Zhodnocení kontroly:	VÝROBKY A MATERIÁLY DODANÉ PRO OBJEKT		+	D Protokol, cert. Podpis stavbyved./Datum:	Dokladu o jakosti	Vstupní kontrola, posouzení shody Podpis kontrolora/Datum:	26.5.24 29.8.24
1180 1	Provozní zkoušky Zhodnocení kontroly:	ZABUDOVANÁ TECHNOLOGIE		+ T+	D,Z Prot., rev.zpr. Podpis stavbyved./Datum:	Projektu	Vstupní kontrola, funkční zkouška Podpis kontrolora/Datum:	21.10.24 20.11.24

Index Počet	Název činnosti	Předmět kontroly Dodavatel	Provádí ji:			Provedení kontroly dle	Popis způsobu kontroly	Termín možný přípustný
			HSV Spec.	PSV Zkuš.	Způsob Doklady			

Vysvětlivky zkratk z áhlaví

Index Číselné označení činnosti v projektu
 ČísDB Číselný kód činnosti z databáze

K provádění kontrol:

HSV Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr HSV
 PSV Kontrolu provádí mistr PSV
 Zkuš. Kontrolu provádí zkušebna
 Spec. Kontrolu provádí specialista dle zkratky:
 G+ - geodet
 T+ - technolog
 +, S+ - jiný specialista

Na kontrolách se vždy podílí TDI (technický dozor investora)

Ke zkratkám způsobu:

A Prohlídka podle projektové dokumentace a technických norem
 D Kontrola dokladů o jakosti výrobků
 M Měření (geometrických veličin)
 Z Zkouška fyzikálních veličin

