

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 011 - Most ev. č. 107-011

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

011 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o.
Hlavní 669, 27307 Vinařice
IČ: 47545445

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-699 651,30	192 350,00	-507 301,30

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-699 651,30	192 350,00	-507 301,30

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 011 - Most ev. č. 107-011

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

011 / 1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo č. 398/00066001/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: ZKP Kladno s.r.o., Hlavní 669, 27307 Vinařice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	8	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	8	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	TDI
5	Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel (ZKP Kladno s.r.o., Hlavní 669, 27307 Vinařice)

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odkrytí základové spáry bylo zjištěno, že skalní podklad v místě opěr mostu se nachází ve vyšší úrovni, než se předpokládalo v projektu PDPS. Projekt PDPS vycházel z provedeního IGP. Průzkumné vrty však nebylo možno provést přímo v místě koryta potoka z důvodu přístupnosti ani v místě opěr s ohledem na provozovanou komunikaci. Proto byly výsledky IGP v PDPS interpretovány s určitou mírou nejistoty a spíše pesimisticky. Na základě zjištěné úrovně skalního podkladu byla v rámci RDS upravena výška základové spáry. U mostu 107-011 bylo nutno s ohledem na posun úrovně základové spáry provést i vynechání střední části základové desky. Současně bylo možno u obou mostů vypustit úpravu základové spáry – náhradu bezprostředního podzákladí. V souvislosti s posunem polohy základové spáry a vypuštěním střední části základové desky bylo u mostu 107-011 navrženo ukotvení základů do skalního podkladu pomocí vrtů s vlepenou výztuží.

Po odkrytí vozovkových vrstev byl upřesněn rozsah železobetonové desky tvořící nosnou konstrukci, která byla uložena na úložném prahu opěr v celkové šířce tj. cca 7,6 m, dále byla doměřena proměnná výška nosné kce, která činila v průměru 0,75 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-699 651,30	192 350,00	-507 301,30	892 001,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): ZKP Kladno, s.r.o.	jméno	Ing. Ondřej Červený	datum	29.5.2017	podpis
Projektant (autorský dozor): AVS Projekt s.r.o.	jméno	Ing. Martin Vlk	datum	29.5.2017	podpis
Technický dozor investora: Pragoprojekt a.s.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum	29.5.2017	podpis
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Stanislav Pohunek	datum	29.5.2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	29.5.2017	podpis
Zhotovitel	jméno	Otto Zach	datum	29.5.2017	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	011 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 011 - Most ev. č. 107-011		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 964 109,54

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 964 109,54	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-699 651,30	192 350,00	192 350,00	3,87%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-699 651,30	4 456 808,24	-507 301,30	-10,22%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ZKP Kladno, s.r.o. Ing. Ondřej Červený souhlasím

Projektant (autor. dozor):

AVS Projekt s.r.o. Ing. Martin Vlk souhlasím

Stavební dozor:

PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Jiří Heráf souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Stanislav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové

projednání změny: Miroslav Dostál jr. souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 011/Most ev. č. 107-011								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	963,65	963,65	0,00	150,00	144 547,50	0,00	0,00	144 547,50	0,00	0,00
2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE stanovení zatížitelnosti	KČ	1,00	1,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,00	1,00	0,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00
4	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY první hlavní mostní prohlídka	KČ	1,00	1,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odhad	M2	45,00	45,00	0,00	43,00	1 935,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00
6	112014	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	4,00	4,00	0,00	1 610,00	6 440,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00
7	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	M3	45,33	45,33	0,00	423,00	19 174,59	0,00	0,00	19 174,59	0,00	0,00
8	113338	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Odhad	M3	3,70	3,70	0,00	673,00	2 490,10	0,00	0,00	2 490,10	0,00	0,00
9	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Odvoz k recyklaci do 10 km	M3	32,58	32,58	0,00	1 290,00	42 028,20	0,00	0,00	42 028,20	0,00	0,00
10	11527	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M Odhad - 2 polohy pro provádění po polovinách	M	50,00	50,00	0,00	2 420,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
11	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM Vč.odvozu na meziskládku	M3	15,54	15,54	0,00	103,00	1 600,62	0,00	0,00	1 600,62	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 011/Most ev. č. 107-011								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	125714	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1-4, ODVOZ DO 5KM	M3	15,54	15,54	0,00	137,00	2 128,98	0,00	0,00	2 128,98	0,00	0,00
13	125718	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	218,92	218,92	0,00	312,00	68 303,04	0,00	0,00	68 303,04	0,00	0,00
14	126718	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM Vč.odvozu na skládku	M3	14,80	14,80	0,00	388,00	5 742,40	0,00	0,00	5 742,40	0,00	0,00
15	131718	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM Vč.odvozu na skládku Odhad	M3	533,48	363,70	- 169,78	405,00	216 059,40	- 68 760,90	0,00	147 298,50	- 68 760,90	- 31,82
16	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	74,00	74,00	0,00	67,00	4 958,00	0,00	0,00	4 958,00	0,00	0,00
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	535,36	363,70	- 171,66	16,00	8 565,76	- 2 746,56	0,00	5 819,20	- 2 746,56	- 32,06
18	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH nebo fólie	M3	15,22	11,20	- 4,02	717,00	10 912,74	- 2 882,34	0,00	8 030,40	- 2 882,34	- 26,41
19	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	102,92	90,12	- 12,80	103,00	10 600,76	- 1 318,40	0,00	9 282,36	- 1 318,40	- 12,44
20	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU ŠD 16/32	M3	18,30	18,30	0,00	701,00	12 828,30	0,00	0,00	12 828,30	0,00	0,00
21	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Odhad	M3	42,00	42,00	0,00	376,00	15 792,00	0,00	0,00	15 792,00	0,00	0,00
22	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M Odhad	M2	103,60	103,60	0,00	31,00	3 211,60	0,00	0,00	3 211,60	0,00	0,00
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	103,60	103,60	0,00	17,00	1 761,20	0,00	0,00	1 761,20	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 011/Most ev. č. 107-011								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Kompletní DN 150 mm vč.podklad.betonu, obetonování a vč.vyústění	M	29,00	29,00	0,00	304,00	8 816,00	0,00	0,00	8 816,00	0,00	0,00
25	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,03	0,03	0,00	76 200,00	2 286,00	0,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00
26	272312	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) C12/15 X0 - podkladní beton	M3	86,70	9,77	- 76,93	2 670,00	231 489,00	- 205 403,10	0,00	26 085,90	- 205 403,10	- 88,73
27	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kompletní vč.vrtání a vlepění	KG	195,00	195,00	0,00	125,00	24 375,00	0,00	0,00	24 375,00	0,00	0,00
28	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37 -XF4 vč.bednění, výplně a těsnění prac.a dil.spar, úpravy horního povrchu	M3	13,79	13,79	0,00	9 130,00	125 902,70	0,00	0,00	125 902,70	0,00	0,00
29	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 Odhad 150 kg/m3	T	2,07	2,07	0,00	24 900,00	51 543,00	0,00	0,00	51 543,00	0,00	0,00
30	327214	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	8,50	0,00	- 8,50	3 280,00	27 880,00	- 27 880,00	0,00	0,00	- 27 880,00	- 100,00
31	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2 - vč.bednění, výplně a těsnění spar, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, letopočet výstavby, vč.podpěrné konstrukce	M3	211,45	154,00	- 57,45	6 800,00	1 437 860,00	- 390 660,00	0,00	1 047 200,00	- 390 660,00	- 27,17
32	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 Odhad	T	34,91	37,10	2,19	23 900,00	834 349,00	0,00	52 341,00	886 690,00	52 341,00	6,27

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 011/Most ev. č. 107-011								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 C16/20 - lože pod dlažbu tl.100-450 mm	M3	7,27	7,27	0,00	2 490,00	18 102,30	0,00	0,00	18 102,30	0,00	0,00
34	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	32,14	32,14	0,00	2 260,00	72 636,40	0,00	0,00	72 636,40	0,00	0,00
35	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE Odhad	M3	25,00	25,00	0,00	931,00	23 275,00	0,00	0,00	23 275,00	0,00	0,00
36	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Dlažba tl.150 mm do betonu tl.150 mm vč.olemování obrubníky (zakončení říms)	M3	30,04	30,04	0,00	4 480,00	134 579,20	0,00	0,00	134 579,20	0,00	0,00
37	56130	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL.350 mm	M3	25,90	25,90	0,00	1 780,00	46 102,00	0,00	0,00	46 102,00	0,00	0,00
38	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	959,89	959,89	0,00	12,00	11 518,68	0,00	0,00	11 518,68	0,00	0,00
39	572413	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM Uzavírací	M2	20,00	20,00	0,00	12,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
40	574131	ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 40MM ACL 11 vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár	M2	293,62	293,62	0,00	195,00	57 255,90	0,00	0,00	57 255,90	0,00	0,00
41	574144	ASFALTOVÝ BETON TR.I MODIFIKOVANÝ TL. 50MM ACO 11+ tl.45 mm vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár	M2	408,07	408,07	0,00	240,00	97 936,80	0,00	0,00	97 936,80	0,00	0,00
42	57462	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM ACP 22 tl.85 mm	M2	80,67	80,67	0,00	319,00	25 733,73	0,00	0,00	25 733,73	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 011/Most ev. č. 107-011								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	575181	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TRĚ I MA 11 vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár	M2	103,52	103,52	0,00	447,00	46 273,44	0,00	0,00	46 273,44	0,00	0,00
44	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Napojení	M	10,30	10,30	0,00	82,00	844,60	0,00	0,00	844,60	0,00	0,00
45	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	184,50	184,50	0,00	638,00	117 711,00	0,00	0,00	117 711,00	0,00	0,00
46	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou	M2	17,10	17,10	0,00	211,00	3 608,10	0,00	0,00	3 608,10	0,00	0,00
47	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	161,38	161,38	0,00	101,00	16 299,38	0,00	0,00	16 299,38	0,00	0,00
48	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B typ S2 dle TKP 31	M2	11,61	11,61	0,00	307,00	3 564,27	0,00	0,00	3 564,27	0,00	0,00
49	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C typ S4 dle TKP 31	M2	13,78	13,78	0,00	355,00	4 891,90	0,00	0,00	4 891,90	0,00	0,00
50	911312	OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK Kompletní vč.náběhů a odrazek	M	36,00	39,30	3,30	1 770,00	63 720,00	0,00	5 841,00	69 561,00	5 841,00	9,17
51	911733	OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT Kompletní se svislou výplní, vč.dodání, plastmalty, osazení, kotvení, PKO	M	44,43	44,43	0,00	4 500,00	199 935,00	0,00	0,00	199 935,00	0,00	0,00
52	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Odhad	KUS	4,00	4,00	0,00	315,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
53	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	10,00	10,00	0,00	677,00	6 770,00	0,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 011/Most ev. č. 107-011								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Kompletní vč.přichycení	KUS	2,00	2,00	0,00	1 010,00	2 020,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00
55	914173	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,00	3,00	0,00	149,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00
56	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vč.předznačení	M2	14,75	14,75	0,00	109,00	1 607,75	0,00	0,00	1 607,75	0,00	0,00
57	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,75	14,75	0,00	358,00	5 280,50	0,00	0,00	5 280,50	0,00	0,00
58	91910R	ŘEZANÁ SPÁRA S ASFALTOVOU ZÁLIVKOU vč.proříznutí vozovkových vrstev, vyčištění, úpravy, příp.těsnění, zálivky, ošetření	M	28,00	28,00	0,00	580,00	16 240,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00
59	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Napojení	M	10,30	10,30	0,00	84,00	865,20	0,00	0,00	865,20	0,00	0,00
60	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Odhad	M	74,00	74,00	0,00	126,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00
61	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM	M2	6,60	6,60	0,00	1 050,00	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00
62	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Kompletní	KUS	2,00	2,00	0,00	1 360,00	2 720,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00
63	966127	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 16KM Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	M3	16,80	16,80	0,00	1 480,00	24 864,00	0,00	0,00	24 864,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 011/Most ev. č. 107-011								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	966137	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	M3	99,44	99,44	0,00	2 490,00	247 605,60	0,00	0,00	247 605,60	0,00	0,00
65	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	M3	3,37	3,37	0,00	3 530,00	11 896,10	0,00	0,00	11 896,10	0,00	0,00
66	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM Vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení	M3	31,62	31,62	0,00	5 210,00	164 740,20	0,00	0,00	164 740,20	0,00	0,00
67	966811	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	0,54	0,54	0,00	3 550,00	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	0,00
68	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	4,98	4,98	0,00	3 380,00	16 832,40	0,00	0,00	16 832,40	0,00	0,00
69	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	95,04	95,04	0,00	155,00	14 731,20	0,00	0,00	14 731,20	0,00	0,00
		Nové položky (JC dle OTSKP-SPK 2016)											
101	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BET.VÝZTUŽE PROF. DO 25MM DO VRTU, délka do 600mm, vrtání do 300mm	KUS	0,00	228,00	228,00	446,00	0,00	0,00	101 688,00	101 688,00	101 688,00	100,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 011/Most ev. č. 107-011								č.1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ geodetická dokumentace Zhotovitele, vytyčení a skutečné provedení založení, spodní stavby, nosné konstrukce a vrchní stavby, kontrola prostorové polohy bednění NK před betonáží, vytyčení říms	HZS	0,00	56,00	56,00	580,00	0,00	0,00	32 480,00	32 480,00	32 480,00	100,00
		Celkem						4 964 109,54	-699 651,30	192 350,00	4 456 808,24	-507 301,30	89,78

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 913 964,54
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 406 663,24
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	91,42%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-11,83%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-507 301,30
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-8,58%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 774 189,36

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	15,08%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	892 001,30
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 956 982,27

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142688000-37		142 668 000,00

		- 1 -																				- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazená změna (Doměrky)							Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis														
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %													
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100													
Název stavby:		II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011	-699 651,30	192 350,00	-507 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 651,30	192 350,00	3,25%	-507 301,30	892 001,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00													
011	1	Most ev. č. 107-011	-699 651,30	192 350,00	-507 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 651,30	192 350,00	3,25%	-507 301,30	892 001,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%													

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 011 - Most ev. č. 107-011	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	011 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z KD č. 2 ze dne 10.10.2016	2	
Zápis z KD č. 5 ze dne 9.11.2016	3	
Vyjádření projektanta ze dne 20.12.2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
počet listů celkem	8	

**Zápis z kontrolního dne č. 1 – staveb
„ II/107 Kamenice – Čakovice mosty ev. č. 107 - 011 a 107 - 012 „
který se konal dne 10. 10. 2016 v místě stavby**

Přítomni dle presenční listiny – příloha zápisu.

1) Zahájení

Předání staveniště obou mostů proběhlo 7. 9. 2016

Kontrolní den byl zahájen prohlídkou stavby

2) Kontrola úkolů (úkoly vyplývající z přípravy stavby - jednání 22. 8. 2016 a z předání staveniště 9. 9. 2016)

- Zpracování podrobného harmonogramu pro oba mosty – vzhledem ke změně konstrukčního řešení obou staveb bude harmonogram staveb zpracován až na základě výsledků mimořádného KD, viz bod 5) zápisu.
- Pravidelné zasílání čtrnáctidenních plánů práce, vč. zkoušek, měření atd. – úkol trvá
- Havarijní a povodňový plán je nutné projednat se správcem toku – úkol trvá
- KZP a TePř pro demolice mostů zhotovitelem zaslán – je nutné je doplnit a upřesnit ve smyslu připomínek vznesených na KD a zaslanych. Rovněž je nutné doplnit KZP a zpracovat TePř i na všechny ostatní činnosti (násypy, zásypy, hutnění, konstrukce vozovky atd). Návrh TePř bude zpracován na základě RDS. RDS je v současné době rozpracována a harmonogram předávání konceptu a čistopisu bude stanoven na mimořádném KD (viz bod 5) zápisu)

3) Zpráva zhotovitele o průběhu prací, plnění HMG

Práce provedené od začátku stavby:

- Byly provedeny demolice obou mostů a upraven průtok vody přes stavební jámu.
- Bylo provedeno vytýčení obou mostů. Bylo zjištěno, že most 011 dle původního návrhu v PDPS zasahuje spodní deskou rámu do neporušeného skalního podloží a bylo by nutné zásadně měnit technologii zemních prací. Na základě zjištěných skutečností byly dočasně pozastaveny prováděné práce do doby zpracování nového návrhu RDS a jeho projednání.

4) Kontrola kvality

- TDI požaduje předložit TePř a KZP na všechny další činnosti na stavbě (viz ods. 2) -trvá
- Na každý KD zhotovitel zpracuje přehled provedených zkoušek dle KZP vč. Výsledků - trvá

5) Ostatní, nové úkoly

- TDI Ing. Jiří Heráf bude v měsíci říjnu mimo ČR. V době nepřítomnosti zastupuje Ing. Jiří Salava st. tel. 725 285 255 e-mail: salavaj@centrum. Cz - trvá
- Zhotovitel zašle k odsouhlasení TDI podklady pro fakturaci za 09.2016 pro oba mosty. Termín – do 29.9.2016 – splněno
- Zhotovitel zajistí přístup do stavební buňky tak, aby bylo možno
- TDI svolá mimořádný KD 17.10.2016. Jednání se bude konat v zasedací místnosti firmy Pragoprojekt, a.s. Čas bude upřesněn e-mailem všem účastníkům v pozvánce. Budou přizváni: investor, AD, zpracovatel RDS, zhotovitel a TDI.
- Zhotovitel zajistí vyjádření stavebního úřadu k navrhované změně technického řešení m tak, aby bylo k dispozici na plánovaném KD.

6) BOZP

Provedena kontrola. Bylo zjištěno nedostatečné zabezpečení staveniště. Nutno osadit ohrazení do výše 1,1 m - doporučení ohrazení mobilním oplocením do výše 1,1 m. Nutno označit tabulkami se zákazem vstupu a dalším označením dle NV 591/2006 Sb. Dopravní značení dle DIO nutno pravidelně kontrolovat.

Při kontrole stavby bylo zjištěno, že pracovníci nepoužívají předepsané OOPP – reflexní vesty, přilby a další pomůcky. Nutno zjednat nápravu - **ihned**.

7) Závěr, termín příštího KD

KD č. 3 bude v pondělí 24. 10. 2016 od 13.30 na stavbě.

Zapsal: Ing. Jiří Salava sr.



**Zápis z kontrolního dne č. 5 – staveb
„ II/107 Kamenice – Čakovice mosty ev. č. 107 - 011 a 107 - 012 „
který se konal dne 9. 11. 2016 v místě stavby
KD č. 4 31.10. se neuskutečnil z důvodů částečného přerušení prací.**

Přítomni dle presenční listiny – příloha zápisu.

1) Zahájení

Předání staveniště obou mostů proběhlo 7. 9. 2016

Kontrolní den byl zahájen prohlídkou stavby

2) Kontrola úkolů (úkoly vyplývající z přípravy stavby - jednání 22. 8. 2016 a z předání staveniště 9. 9. 2016)

- Zpracování podrobného harmonogramu pro oba mosty, nesplněno – **úkol trvá**
- Pravidelné zasílání čtrnáctidenních plánů práce, vč. zkoušek, měření atd. **nesplněno, zprávy nejsou zasílány – úkol trvá**
- Havarijní a povodňový plán je nutné projednat se správcem toku – **úkol trvá**
- KZP a TePř pro demolice mostů zhotovitelem zaslán – je nutné je doplnit a upřesnit ve smyslu připomínek vznesených na KD a zaslanych. Rovněž je nutné doplnit KZP a zpracovat TePř i na všechny ostatní činnosti (násypy, zásypy, hutnění, konstrukce vozovky atd).
- **Dnešního dne zhotovitel zaslal TePř a KZP pro betonáž mostu**

3) Zpráva zhotovitele o průběhu prací, plnění HMG

Práce provedené od začátku stavby:

- Byly provedeny demolice obou mostů a upraven průtok vody přes stavební jámu
- Bylo provedeno vytyčení obou mostů. Bylo zjištěno, že most č.11 dle původního návrhu v PDPS zasahuje spodní deskou rámu do neporušeného skalního podloží a bylo by nutné zásadně měnit technologii zemních prací. Na základě zjištěných skutečností byly dočasně pozastaveny prováděné práce do doby zpracování nového návrhu RDS a jeho projednání. Upravený návrh RDS byl v konceptu zpracován
- V posledním týdnu byly provedeny u obou mostu podkladní betony opěr.

Plánované práce:

- Armování, betonáž opěr a rámu (viz bod 5)).

Harmonogram dosud nepředložen – viz bod 2)

4) Kontrola kvality

- TDI požaduje předložit TePř a KZP na všechny další činnosti na stavbě (viz ods. 2)
- Na každý KD zhotovitel zpracuje přehled provedených zkoušek dle KZP vč. výsledků – **nesplněno, úkol trvá**

5) Ostatní, nové úkoly

- RDS se změnami tj. se sníženými výškami stěn rámu (pracovní výkresy) předal projektant stavbě. TDI ani investor je dosud neobdržel. Zhotovitel přislíbil zaslání (předání) ještě v tomto týdnu.
- Stavební úřad Benešov (p. Jiráňová) změny odsouhlasil jako změny stavby před dokončením. Žádá o předložení nových resp. upravených výkresů až před kolaudací.
- S ohledem na změny předloží zhotovitel rozdílový soupis prací a zpracuje ZBV
- Zhotovitel oznámil, že mosty č. 011 a 012 nestihne z klimatických důvodů dokončit v roce 2016. Max. je schopen provést zabetonování obou rámu. Objednatel a TDI uvedené vzali na vědomí.
- **Před zimní technologickou přestávkou stavba přerušena a zakonzervována**
- **Pro přerušení stavby (zakonzervování) zpracuje zhotovitel samostatný postup včetně BOZP a ochrany staveniště.**
- **K plánované betonáži dodá zhotovitel návrh zimních opatření včetně BOZP**
- **TDI upozornil, že ve smyslu SoD je povinností zhotovitele zasílat objednateli a TDI plány práce s vyznačením požadavků na přejímky**

6) BOZP

Provedena kontrola

7) Závěr, termín příštího KD

KD č. 6 bude za čtrnáct dní opět ve středu, 23.11. 2016 od 13.30 na stavbě.

Pozvánky nebudou rozepisovány.

Zapsal: Jiří HERÁF TDI













PREZENČNÍ LISTINA

KD

Místo jednání: stavba

Název: II/107 KAMENICE mosty ev.č. 107 - 011 a 107 - 012

Datum: 9.10.2016

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS	E-MAIL
Stanislav POHUNEK	KSÚS- oblast Benešov	778 701 437		stanislav.pohunek@ksus.cz
Slavomír KELLNER	KSÚS- oblast Benešov	602 577 658		Slavomir.kellner@ksus.cz
Miroslav DOSTÁL	KSÚS-ved. most.	778 532 514		miroslav.dostal@ksus.cz
Ing. Ondřej ČERVENÝ	ZKP Kladno s.r.o.	702 148 675		cervenyo@seznam.cz
Petr LOBRANT	ZKP Kladno s.r.o.	774 488 848		
Ing. Jiří HERÁF TDI	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 230		herafj@pragoprojekt.cz
Ing. Jiří SALAVA BOZP	PRAGOPROJEKT a.s.	725 385 255		salavaj@centrum.cz
Ing. Martina KALVODOVÁ	PRAGOPROJEKT a.s.	739327684		kalvodova@pragoprojekt.cz
Bohuslav NOHÝNEK, DIS - BOZP	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 322		nohynek@pragoprojekt.cz
Ing. Jiří ŠTROBL	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 227		strobl@pragoprojekt.cz
Ing. K. PEJCHAVLOVÁ	PONTEX s.r.o.	733 655 233		KAJ P PONTEX.CZ
Ing. M. HADČÍK	PONTEX s.r.o.	602 619 782		MHA P PONTEX.CZ

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice
Pan stavitel Červený

Č.j. : PX
Datum : 20.12.2016
Vyřizuje : Ing. Martin Havlík, Ing. Kateřina Pejchalová
Telefon : 241 096 745, Fax: 244461038, Email: mha@pontex.cz, kpj@pontex.cz

Věc: Povodně 2013, III/107 Kamenice-Čakovice

Most ev.č. most ev.č.107-011, 012

Stupeň PD: RDS

Vyjádření k ZBV – změna založení:

V rámci zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že skalní podklad v místě opěr mostu se nachází ve vyšší úrovni, než se předpokládalo v projektu PDPS. Projekt PDPS vycházel z provedeného IGP. Průzkumné vrty však nebylo možno provést přímo v místě koryta potoka z důvodu přístupnosti ani v místě opěr s ohledem na provozovanou komunikaci. Proto byly výsledky IGP v PDPS interpretovány s určitou mírou nejistoty a spíše pesimisticky.


Na základě zjištěné úrovně skalního podkladu byla v rámci RDS upravena výška základové spáry. U mostu 107-011 bylo nutno s ohledem na posun úrovně základové spáry provést i vynechání střední části základové desky. Současně bylo možno u obou mostů vypustit úpravu základové spáry – náhradu bezprostředního podzákladí.

V souvislosti s posunem polohy základové spáry a vypuštěním střední části základové desky bylo u mostu 107-011 navrženo ukotvení základů do skalního podkladu pomocí vrtů s vlepenou výztuží.

U obou mostů došlo v souvislosti s výskytem skalního odkladu k nutnosti těžít část výkopu v poloskalní hornině.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou funkčnost díla. Změny mají dopady do soupisu prací, které byly vyčísleny, ale neznamenají prodražení díla.

Ing. Martin Havlík
hlavní projektant



PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-

IČO: 40763439, DIČ: CZ-40763439
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 474022543/0300
GE Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17. 7. 1991

jednatel: Ing. Václav Hvizdal tel.: +420244 462 219
Ing. Milan Kalný tel.: +420244 462 231
Ing. Vladislav Vodička tel.: +420244 462 277
sekretariát: tel.: +420244 062 215 fax: +420244 461 038
ústředna: tel.: +420244 062 111 e-mail: pontex@pontex.Hz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajská správa a údržba silnic SK, přísp. org
Stanislav Pohunek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

ZKP Kladno, s. r. o.
Hlavní 669
Vinařice
273 07
IČ: 47 54 54 45

Naše spisová značka:

číslo jednací:

Vyřizuje:
S. Pohunek

Datum:
21.12.2016

107-011 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatel Smlouvy o dílo 398/KSÚS/2016, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatel dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatel a (i) snížit rozsah Díle nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitel stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatel a Zhotovitel.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

Po odkrytí základové spáry bylo zjištěno, že skalní podklad v místě opěr mostu se nachází ve vyšší úrovni, než se předpokládalo v projektu PDPS. Z toho důvodu dochází ke změně objemu položek při zakládání mostu a to jak plusových, tak i minusových. Rovněž dochází k prodloužení dopravní uzavírky vzhledem k výše uvedeným změnám, které si vyžádaly změnu RDS a její opětovné schválení.

Změna se týká:


- 1) posunutí úrovně základové spáry
- 2) vynechání střední části základové desky z důvodu vyšší úrovně skalního podkladu
- 3) ukotvení základů do skalního podkladu pomocí vrtů s vlepenou výztuží v upřesnění rozsah železobetonové desky tvořící nosnou konstrukci, v rámci této změny se vypouštějí i gabiony, je prodlouženo ocelové jednostranné svodidlo
- 4) prodloužení dopravně inženýrských opatření vzhledem k přepracování PD RDS a souvisejícímu prodloužení stavebních prací

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležitě péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Stanislav Pohunek
mostní technik, oblast Benešov


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace (118)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001