

## ZL č.01 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: IO 202 - Přeložka stávajícího podzemního vedení optické sítě

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum:

14.11.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>M</b>			<b>Práce a dodávky M</b>				<b>11 822,61</b>
<b>46-M</b>			<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>11 822,61</b>
1	946	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění "trasa vedení optického kabelu" 6*2	m	12,000		
			Součet			12,000	
2	946	460161302	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 "trasa vedení optického kabelu, v místě křížení sítí" 3	m	3,000		
			Součet			3,000	
3	946	460171312	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 "trasa vedení optického kabelu" 3	m	3,000		
			Součet			3,000	
4	946	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny "trasa vedení optického kabelu" 0,4*1,1*6	m3	2,640		
			Součet			2,640	
5	946	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m "vyhloubená zemina" 0,4*0,3*6	m3	0,720		
			Součet			0,720	
6	946	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m "vzdálenost na skládku zeminy 8km" "vyhloubená zemina" 0,4*0,3*6*7	m3	5,040		
			Součet			5,040	
7	946	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 "vyhloubená zemina"(0,4*0,3*6)*1,9	t	1,368		
			Součet			1,368	
8	946	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	6,000		
			6			6,000	
9	583	58337310	štěrkopisek frakce 0/4 "obsyp vedení štěrkopískem" (0,4*0,3*6)*1,7	t	1,224		
			Součet			1,224	
10	946	460541111	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	2,400		

## ZL č.01 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: IO 202 - Přeložka stávajícího podzemního vedení optické sítě

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum:

14.11.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"trasa vedení optického kabelu" 0,4*6		2,400		
			Součet		2,400		
11	R	46067113R	Položení výstražné fólie	m	6,000		
			"trasa vedení optického kabelu" 6		6,000		
			Součet		6,000		
12	946	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		
13	946	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		
14	946	468011122	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drčeného, tloušťky přes 10 do 20 cm	m2	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		
15	946	468011131	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z betonu prostého, tloušťky do 15 cm	m2	2,000		
			2		2,000		
			Součet		2,000		
16	946	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	2,000		
17	946	460912211	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových	m	2,000		
			"obrubníky" 2		2,000		
18	946	460921222R	Zpětné osazení obrubníků chodníkových ležatých po překopech	m	2,000		
19	946	460921222	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	2,000		
			"použití původní betonové zámkové dlažby" 2		2,000		
			Součet		2,000		
20	946	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	1,568		
<b>VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>6 000,00</b>
<b>VRN1</b>			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>6 000,00</b>
21	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soub.	1,000		
22	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub.	1,000		

## ZL č.01 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: IO 202 - Přeložka stávajícího podzemního vedení optické sítě

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum:

14.11.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkem**

**17 822,61**

Pozn.: Součástí cenové nabídky je provedení zemních prací, vč. odvozu zemin a zpětného zásvozu. Správce sítě (EDERA Group a.s.) zajišťí dodávku, uložení nového kabelového vedení vč. chrániček kabelů a připojení přeložky na stávající síť.