

ZL č.02 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: IO 203 - Přeložka stávajícího podzemního vedení metalické sítě

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 14.11.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
M Práce a dodávky M							77 483,32
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							77 483,32
1	946	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	138,000		
			"trasa vedení metalického kabelu" 2*69		138,000		
			Součet		138,000		
2	946	460161302	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,000		
			"trasa vedení metalického kabelu, v místě křížení sítí" 14		14,000		
			Součet		14,000		
3	946	460171312	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	55,000		
			"trasa vedení metalického kabelu" 69-14		55,000		
			Součet		55,000		
4	946	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	30,360		
			"trasa vedení metalického kabelu" 0,4*1,1*69		30,360		
			Součet		30,360		
5	946	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	8,280		
			"vyhloubená zemina bez objemu obsypu" 0,4*0,3*69		8,280		
			Součet		8,280		
6	946	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	57,960		
			"vzdálenost skládky 8km"				
			(0,4*0,3*69)*7		57,960		
			Součet		57,960		
7	946	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,732		
			"vyhloubená zemina bez objemu obsypu" 0,4*0,3*69*1,9		15,732		
			Součet		15,732		
8	946	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	69,000		
9	583	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	14,076		
			"obsyp vedení šterkopískem" (0,4*0,3*69)*1,7		14,076		
			Součet		14,076		
10	946	460541111	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění	m2	27,600		
			"trasa vedení metalického kabelu" 0,4*69		27,600		

ZL č.02 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: IO 203 - Přeložka stávajícího podzemního vedení metalické sítě

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 14.11.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						27,600	
11	946	460671113R	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	69,000		
"trasa vedení metalického kabelu" 69						69,000	
Součet						69,000	
12	946	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	14,159		
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					6 000,00
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					6 000,00
13	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl.	1,000		
14	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl.	1,000		
Celkem							83 483,32

Pozn.: Součástí cenové nabídky je provedení zemních prací, vč. odvozu zemin a zpětného zásvozu. Správce sítě (CETIN a.s.) zajišťí dodávku, uložení nového kabelového vedení vč. chrániček kabelů a připojení přeložky na stávající síť.