

ZL č.03 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice
Objekt: Změna umístění pilot a náhrada piloty 184 / 184a,b

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice, a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s.

Místo: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Zpracoval:

Datum:

30. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	0,987		
			"zrušení piloty č.184, pr.900 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 900"				
			-(5,8*0,636)				-3,689
			"piloty č.184a,pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			7,5*0,3117				2,338
			"piloty č.184b, pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			7,5*0,3117				2,338
			Součet				0,987
2	001	162351123	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	-2,846		
			"zrušení piloty č.184, pr.900 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 900"				
			-(5,7*0,636)				-3,625
			"piloty č.184a,pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			0,5*0,3117				0,156
			"piloty č.184b, pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			2*0,3117				0,623
			Součet				-2,846
3	001	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,987		
			"zrušení piloty č.184, pr.900 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 900"				
			-(5,8*0,636)				-3,689
			"piloty č.184a,pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			7,5*0,3117				2,338
			"piloty č.184b, pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			7,5*0,3117				2,338
			Součet				0,987
4	001	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21,714		
			0,987*0,5*12+0,987*0,5*32				21,714
			Součet				21,714
5	001	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-2,846		
			"zrušení piloty č.184, pr.900 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 900"				
			-(5,7*0,636)				-3,625
			"piloty č.184a,pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			0,5*0,3117				0,156
			"piloty č.184b, pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			2*0,3117				0,623
			Součet				-2,846
6	001	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-51,463		
			(-2,874*0,7*12)+(-2,846*0,3*32)				-51,463
			Součet				-51,463
7	001	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,987		
			"zrušení piloty č.184, pr.900 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 900"				
			-(5,8*0,636)				-3,689
			"piloty č.184a,pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			7,5*0,3117				2,338
			"piloty č.184b, pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630"				
			7,5*0,3117				2,338
			Součet				0,987
8	001	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	-2,846		
			"zrušení piloty č.184, pr.900 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 900"				
			-(5,7*0,636)				-3,625

ZL č.03 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice
Objekt: Změna umístění pilot a náhrada piloty 184 / 184a,b

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice, a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s.

Místo: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Zpracoval:

Datum: 30. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
			"pilota č.184a,pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630" 0,5*0,3117		0,156			
			"pilota č.184b, pr.630 - odvoz na staveništní deponii vývrtů pilot pr. 630" 2*0,3117		0,623			
			Součet		-2,846			
9	001	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ((0,987-2,846)*1,7)*0,5	t	-1,580			
			Součet		-1,580			
10	001	171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)- nebezpečný odpad ((0,987-2,846)*1,7)*0,5	t	-1,580			
			Součet		-1,580			
		2	Zakládání					
11	002	226212613	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III "pilota č.184a" 7,5 "pilota č.184b" 7,5	m	15,000			
			Součet		15,000			
12	002	226212614	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 650 do 850 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV "pilota č.184a" 0,5 "pilota č.184b" 2	m	2,500			
			Součet		2,500			
13	002	226213213	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. III "zrušení piloty č.184" -5,8	m	-5,800			
			Součet		-5,800			
14	002	226213214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé zapažené ocelovými pažnicemi průměru přes 850 do 1050 mm, v hl od 0 do 10 m v hornině tř. IV "zrušení piloty č.184" -(1,8+3,9)	m	-5,700			
			Součet		-5,700			
15	002	227211114	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 850 mm "pilota č.184a" 8 "pilota č.184b" 9,5	m	17,500			
			Součet		17,500			
16	002	227211115	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru přes 650 do 1050 mm "zrušení piloty č.184" -11,5	m	-11,500			
			Součet		-11,500			
17	002	231112112	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm "pilota č.184a" 8 "pilota č.184b" 9,5	m	17,500			
			Součet		17,500			
18	589	58932935	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 "pilota č.184a" 8*0,3117 "pilota č.184b" 9,5*0,3117	m3	5,455			
			Součet		5,455			
19	002	231112213	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu železového, v hl od 0 do 20 m, při průměru piloty přes 650 do 1250 mm	m	-7,314			
20	589	58932935	beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 "zrušení piloty č.184" -11,5*0,636	m3	-7,314			
			Součet		-7,314			
21	002	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) "zrušení piloty č.184" -157,9/1000 "pilota č.184a" 103,83/1000 "pilota č.184b" 103,83/1000	t	0,050			
			Součet		0,050			
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					300,00	
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					300,00	
22	000	012103000	Geodetické práce před výstavbou "150,-/bod" 2 body	soub	1,000			
Celkem							0,00	

ZL č.03 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: Změna umístění pilot a náhrada piloty 184 / 184a,b

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice, a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s.

Místo: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Zpracoval:

Datum:

30. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Méněpráce

Vícepráce

-105186,2

110839,87

pozn. Tento změnový list č.03 zahrnuje i změnu umístění pilot viz aktualizace PD k zakládání. (Zápis ve stavebním deníku ze 9.11.2023 a zápis z KD č.2 26.10.2023)

Součástí této cenové nabídky není samotná realizace převázky pilot 184a,b.