

ZL č.05 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice
Objekt: Přeložka el. připojení pro stávající vjezdové závory.

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

741 Elektroinstalace - silnoproud

1	741	741321003	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	2,000		
						2,000	
						2,000	
						2,000	
2		RMAT0001	proudový chránič dvoupólový	ks	2,000		

742 Elektroinstalace - slaboproud

3	742	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	280,000		
						280,000	
						280,000	
4	ADI	S	kabel FTP CAT6 venkovní SOLARIX PE 500m/cívka	m	336,000		
						336,000	

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

5	921	210040501	Montáž vodičů, šablon a vazů venkovního vedení nn včetně naložení, rozvozu a složení kruhů vodičů, navalení na rozvíjecí zařízení, rozvezení, zavěšení a sejmutí rozvinovacích kladek, rozvinutí, nahození a vyregulování vodičů do průhybu, přiřádek za ztížené rozvinování, bez průběžných vazů a spojek vodičů průměru do 70 mm2	km	0,050		
						0,050	
						0,050	
6	341	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	50,000		
7	921	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	270,000		
						270,000	
						270,000	
8	PKB	PKB.711021	CYKY-J 3x2,5	km	0,270		
						0,270	
						0,270	

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

9	946	460061171	Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění	m	138,000		
						138,000	
						138,000	
10	946	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	5,000		
						5,000	
						5,000	
11	946	468011111	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva těžného, tloušťky do 10 cm	m2	6,000		
						5,000	
						1,000	
						6,000	

ZL č.05 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: Přeložka el. připojení pro stávající vjezdové závory.

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	946	468011123	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm	m2	6,000		
			"v místě ostrůvku se závorami" 0,5*10		5,000		
			"v místě překopu chodníku" 2*0,5		1,000		
			Součet		6,000		
13	946	460171222	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 30 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	10,000		
			"v místě ostrůvku se závorami" 10		10,000		
			Součet		10,000		
14	946	460171262	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	57,000		
			"trasa vedení" 57		57,000		
			Součet		57,000		
15	946	460161262	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	10,000		
			"v místě křížení sítí" 10		10,000		
			Součet		10,000		
16	946	460241111	Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny	m3	20,700		
			0,5*0,6*69		20,700		
			Součet		20,700		
17	946	468021111	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalité	m2	1,000		
			"v místě překopu v chodníku" 2*0,5		1,000		
			Součet		1,000		
18	946	468031211	Vytrhání obrub s odkopáním horniny a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek stojatých chodníkových	m	0,500		
			"v místě překopu chodníku" 0,5		0,500		
			Součet		0,500		
19	946	460171242	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	2,000		
			"v místě překopu chodníku" 2		2,000		
			Součet		2,000		
20	946	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	285,000		
			"chránička pro kabely SLP" 135		135,000		
			"rezerva" 10		10,000		
			"chránička pro kabely SLB" 140		140,000		
			Součet		285,000		
21	345	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	152,250		
			"chránička pro vedení SLP" 135		135,000		
			"rezerva" 10		10,000		
			Součet		145,000		
22	345	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	140,000		

ZL č.05 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: Přeložka el. připojení pro stávající vjezdové závory.

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"chránička pro vedení SLB" 140		140,000		
			Součet		140,000		
23	946	460451252	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	2,000		
			"v místě překopu chodníku" 2		2,000		
			Součet		2,000		
24	946	460451232	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 30 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	10,000		
			"v místě ostrůvku se závorami" 10		10,000		
			Součet		10,000		
25	946	460451272	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	57,000		
			"trasa vedení" 57		57,000		
			Součet		57,000		
26	946	460541112	Úprava pláně strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	28,500		
			57*0,5		28,500		
			Součet		28,500		
27	946	460871132	Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2	5,000		
			"provizorní úprava v místě ostrůvku se závorami" 0,5*10		5,000		
			Součet		5,000		
28	946	460881114	Kryt vozovek a chodníků z betonu prostého, tloušťky přes 15 do 20 cm	m2	5,000		
			"provizorní povrch v místě ostrůvku se závorami" 0,5*10		5,000		
			Součet		5,000		
29	946	460912211	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků obrubníků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože, s odklizením a uložením na vzdálenost 10 m chodníkových	m	0,500		
			"v místě překopu v chodníku" 0,5		0,500		
			Součet		0,500		
30	946	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,000		
			"v místě překopu v chodníku" 2*0,5		1,000		
			Součet		1,000		
31	946	460892211	Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár betonového chodníkového stojatého, do lože z kameniva těžného	m	0,500		
			"v místě překopu v chodníku - osazení původního obrubníku, pouze práce"0,5		0,500		
32	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,000		
			"v místě překopu v chodníku - osazení původního obrubníku, pouze práce"0		0,000		
			Součet		0,000		
33	946	460921222	Vyspravení krytu po překozech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva těžného z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,000		
			"v místě překopu v chodníku - bude použita původní dlažba" 2*0,5		1,000		
			Součet		1,000		
34	592	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní	m2	0,000		

ZL č.05 - ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice

Objekt: Přeložka el. připojení pro stávající vjezdové závory.

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.

Zhotovitel: PORR, a.s.

Místo: Pardubice

Zpracoval:

Datum: 2. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"v místě překopu v chodníku - bude použita původní dlažba" 0		0,000		
			Součet		0,000		
35	946	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,974		
			"asfaltový kryt" (10*0,5*0,17)*2,322		1,974		
			Součet		1,974		
36	946	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	13,816		
			"vzdálenost skládky 8km od stavby"				
			"asfaltový kryt" (10*0,5*0,17)*2,322*7		13,816		
			Součet		13,816		
37	946	469973117	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,974		
			(10*0,5*0,17)*2,322		1,974		
			Součet		1,974		
38	946	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,264		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4

Inženýrská činnost

39	000	044002000	Revize elektrického zařízení	soub	1,000	2 000,00	
			"revize elektrického zařízení" 1		1,000		
			Součet		1,000		

Celkem

115 866,84