

ZL č.10 ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací dům u MFA, Pardubice
 Objekt: IO 201 Přeložka a prodloužení vodovodu

Objednatel: Rozvojový fond Pardubice a.s.
 Zhotovitel: PORR, a.s.
 Místo: Pardubice

Zpracoval:
 Datum: 23. 1. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	R	000R2	Přesun, zajištění a zpětné osazení okrasných stromů v ochranných boxech		3,000			
---	---	-------	---	--	-------	--	--	--

3 3,000

2	001	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 1"					

1 1,000

Součet 1,000

3	001	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 1"					

1 1,000

Součet 1,000

4	221	113106131	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky	m2	28,600			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 28,6"					

28,6 28,600

Součet 28,600

5	221	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	-55,870			dle SoD
			"původní množství 67,07"					
			"nové množství 11,2"					

11,2-67,07 -55,870

Součet -55,870

6	221	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	10,400			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 10,4"					

10,4 10,400

Součet 10,400

7	221	113107183	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	-87,210			dle SoD
			"původní množství 87,21"					
			"nové množství 0"					

-87,21 -87,210

Součet -87,210

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
8	221	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	39,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 39"					
			39		39,000			
			Součet		39,000			
9	221	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	41,800			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 41,8"					
			41,8		41,800			
			Součet		41,800			
10	221	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	-22,720			dle SoD
			"původní množství 22,72"					
			"nové množství 0"					
			-22,72		-22,720			
			Součet		-22,720			
11	221	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	41,800			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 41,8"					
			41,8		41,800			
			Součet		41,800			
12	221	113107522	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	-45,890			dle SoD
			"původní množství 45,89"					
			"nové množství 0"					
			-45,89		-45,890			
			Součet		-45,890			
13	221	113107523	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-59,670			dle SoD
			"původní množství 59,67"					
			"nové množství 0"					
			-59,67		-59,670			
			Součet		-59,670			
14	221	113107533	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	-87,210			dle SoD
			"původní množství 87,21"					
			"nové množství 0"					
			-87,21		-87,210			
			Součet		-87,210			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
15	221	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	72,200			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 72,2"					
			72,2		72,200			
			Součet		72,200			
16	221	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 2"					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
17	221	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-4,000			dle SoD
			"původní množství 12"					
			"nové množství 8"					
			8-12		-4,000			
			Součet		-4,000			
18	001	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	20,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 320"					
			"nové množství 340"					
			340-320		20,000			
			Součet		20,000			
19	001	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	20,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 320"					
			"nové množství 340"					
			340-320		20,000			
			Součet		20,000			
20	001	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	-120,650			dle SoD
			"původní množství 274,7"					
			"nové množství 154,050"					
			154,05-274,7		-120,650			
			Součet		-120,650			
21	001	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	117,287			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 117,287"					
			"586,436*0,2"					
			117,287		117,287			
			Součet		117,287			
22	001	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	469,149			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 469,149"					
			469,149		469,149			
			Součet		469,149			
23	001	132254205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-532,160			dle SoD
			"původní množství 532,16 "					
			"nové množství 0"					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
			-532,16		-532,160			
			Součet		-532,160			
24	001	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	-485,245			dle SoD
			"původní množství 532,16"					
			"nové množství 46,915"					
			46,915-532,16		-485,245			
			Součet		-485,245			
25	001	151301102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení hnané, hloubky přes 2 do 4 m	m2	414,535			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 414,535"					
			414,535		414,535			
			Součet		414,535			
26	001	151301112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky přes 2 do 4 m	m2	414,535			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 414,535"					
			414,535		414,535			
			Součet		414,535			
27	001	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-406,000			dle SoD
			"původní množství 909,6"					
			"nové množství 503,6"					
			503,6-909,6		-406,000			
			Součet		-406,000			
28	001	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m	m2	-406,000			dle SoD
			"původní množství 909,6"					
			"nové množství 503,6"					
			503,6-909,6		-406,000			
			Součet		-406,000			
29	001	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	54,276			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 532,16"					
			"nové množství 586,436"					
			586,436-532,16		54,276			
			Součet		54,276			
30	001	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	407,070			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 3991,2"					
			"nové množství 4398,27"					
			4398,27-3991,2		407,070			
			Součet		407,070			
31	001	162751119_1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	868,416			CS ÚRS 2023 02
			"nebezpečná zemina"					
			"původní množství 8514,56"					
			"nové množství 9382,976"					
			9382,976-8514,56		868,416			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
32	001	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,562			CS ÚRS 2023 02
			"nebezpečná zemina"					
			"původní množství 505,552"					
			"nové množství 557,114"					
			557,114-505,552		51,562			
			Součet		51,562			
33	001	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,562			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 505,552"					
			"nové množství 557,114"					
			557,114-505,552		51,562			
			Součet		51,562			
34	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	54,276			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 532,16"					
			"nové množství 586,436"					
			586,436-532,16		54,276			
			Součet		54,276			
35	001	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	47,457			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 360,09"					
			"nové množství 407,547"					
			407,547-360,09		47,457			
			Součet		47,457			
36	583	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	114,822			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 684,17"					
			"nové množství 798,992"					
			798,992-684,17		114,822			
			Součet		114,822			
37	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,924			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 127,04"					
			"nové množství 128,964"					
			128,964-127,04		1,924			
			Součet		1,924			
38	583	58337303	štěrkopísek frakce 0/8	t	3,660			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 241,372"					
			"nové množství 245,032"					
			245,032-241,372		3,660			
			Součet		3,660			
39	232	181006112	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m	m2	-120,650			dle SoD
			"původní množství 274,7"					
			"nové množství 154,05"					
			154,05-274,7		-120,650			
			Součet		-120,650			
40	231	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-120,650			dle SoD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
			"původní množství 274,7"					
			"nové množství 154,05"					
			154,05-274,7				-120,650	
			Součet				-120,650	
41	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	-2,413			dle SoD
			-120,65 * 0,02				-2,413	
42	231	183101214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"výsadba nového stromu, 2ks lípa srdčitá, dle nařízení MĚO I. odbor životního prostředí" 2				2,000	
			Součet				2,000	
43	231	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"výsadba nového stromu, 2ks lípa srdčitá, dle nařízení MĚO I. odbor životního prostředí" 2				2,000	
			Součet				2,000	
44	026	026R	Lipa srdčitá 150-200cm	kus	2,000			
4 Vodorovné konstrukce								
45	271	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,385			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 22,54"					
			"nové množství 23,925"					
			23,925-22,54				1,385	
			Součet				1,385	
5 Komunikace pozemní								
46	221	564861011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	-6,890			dle SoD
			"původní množství 45,89"					
			"nové množství 39"					
			39-45,89				-6,890	
			Součet				-6,890	
47	221	564871016	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	-17,870			dle SoD
			"původní množství 59,67"					
			"nové množství 41,8"					
			41,8-59,67				-17,870	
			Součet				-17,870	
48	221	567114133	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 12/15 (PB III), po zhuštění tl. 120 mm	m2	-46,720			dle SoD
			"původní množství 46,72"					
			"nové množství 0"					
			-46,72				-46,720	
			Součet				-46,720	
49	221	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním SC C 12/15 (PB III), po zhuštění tl. 150 mm	m2	19,080			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 22,72"					
			"nové množství 41,8 "					
			41,8-22,72				19,080	
			Součet				19,080	
50	221	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-45,410			dle SoD

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
			"původní množství 87,21"					
			"nové množství 41,8 "					
			41,8-87,21				-45,410	
			Součet				-45,410	
51	221	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	-45,410			dle SoD
			"původní množství 87,21"					
			"nové množství 41,8 "					
			41,8-87,21				-45,410	
			Součet				-45,410	
52	221	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-45,410			dle SoD
			"původní množství 87,21"					
			"nové množství 41,8 "					
			41,8-87,21				-45,410	
			Součet				-45,410	
53	221	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	-45,410			dle SoD
			"původní množství 87,21"					
			"nové množství 41,8 "					
			41,8-87,21				-45,410	
			Součet				-45,410	
54	221	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	28,600			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 28,6 "					
			28,6				28,600	
			Součet				28,600	
55	583	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	8,572			CS ÚRS 2023 02
			"nové množství" 8.572				8,572	
			Součet				8,572	
56	221	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojnásobným hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	-56,670			dle SoD
			"původní množství 67,07"					
			"nové množství 10,4 "					
			10,4-67,07				-56,670	
			Součet				-56,670	
57	592	59245301	dlažba zámková tvaru I kraj 200x140x60mm přírodní	m2	-17,108			dle SoD
			"původní množství 20,12"					
			"nové množství 3,51 "					
			3,51-20,12				-16,610	
			Součet				-16,610	

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
58	271	857393131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 1"					
			"nové množství 3 "					
			3-1		2,000			
			Součet		2,000			
59	552	55258556	tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 400/80	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 1"					
			"nové množství 3 "					
			3-1		2,000			
			Součet		2,000			
60	552	55253846	tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 400/150	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
61	271	871442211	Montáž potrubí z laminátových trub v otevřeném výkopu spojované spojkami DN 600	m	36,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 36 "					
			36		36,000			
			Součet		36,000			
62	286	28641270	roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 600	m	37,080			CS ÚRS 2023 02
			37,08		37,080			
			Součet		37,080			
63	923	230202060	Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí ocelové D přes 377 do 426 mm	m	36,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 36"					
			36		36,000			
			Součet		36,000			
64	271	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 1"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
65	422	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
66	422	42291079	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
67	271	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 1"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
68	422	42273594	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 1"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
69	271	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	-5,000			dle SoD
			"původní množství 30"					
			"nové množství 25"					
			-5		-5,000			
			Součet		-5,000			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
70	271	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	-5,000			dle SoD
71	271	892421111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500	m	-3,000			dle SoD
			"původní množství 148"					
			"nové množství 145"					
			-3		-3,000			
			Součet		-3,000			
72	271	892423122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500	m	-3,000			dle SoD
73	271	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 3"					
			"nové množství 4"					
			4-3		1,000			
			Součet		1,000			
74	AVK	AVK.724	Uliční poklop litinový AVK Klasik, šoupátkový, 7.2.4	kus	1,000			
75	422	42210050	deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 3"					
			"nové množství 4"					
			4-3		1,000			
			Součet		1,000			
76	271	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 2"					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
77	422	42210052	deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 2"					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
78	422	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 1"					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
79	271	899633141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,500			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 18,5"					
			"nové množství 26 "					
			26-18,5		7,500			
			Součet		7,500			
80	271	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	-55,000			dle SoD
			"původní množství 200"					
			"nové množství 145 "					
			145-200		-55,000			
			Součet		-55,000			
81	271	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	-55,000			dle SoD
			"původní množství 200"					
			"nové množství 145 "					
			145-200		-55,000			
			Součet		-55,000			

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
82	271	899911305	Kluzné objímky (pojízdna sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí přes 450 do 499 mm	kus	19,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 19 "					

19 19,000

Součet 19,000

83	271	899913166	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 400 x 600	kus	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 2 "					

2 2,000

Součet 2,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

84	221	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-4,000			dle SoD
			"původní množství 4"					
			"nové množství 0 "					

-4 -4,000

Součet -4,000

85	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 2 "					

2 2,000

Součet 2,000

86	592	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	2,000			CS ÚRS 2023 02
87	221	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 2 "					

2 2,000

Součet 2,000

88	583	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	2,000			CS ÚRS 2023 02
89	221	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	76,700			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 76,7 "					

76,7 76,700

Součet 76,700

90	221	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	76,700			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 76,7 "					

76,7 76,700

Součet 76,700

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
91	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	77,900			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 77,9 "					

77,9 77,900
Součet 77,900

92	221	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	76,700			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 76,7 "					

76,7 76,700
Součet 76,700

93	221	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	11,200			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 11,2 "					

11,2 11,200
Součet 11,200

94	221	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	10,400			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 10,4 "					

10,4 10,400
Součet 10,400

95	221	979071131	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou	m2	28,600			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 28,6 "					

28,6 28,600
Součet 28,600

997 Přesun sutě

96	221	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	63,138			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 63,138"					

63,138 63,138
Součet 63,138

97	221	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 515,312			CS ÚRS 2023 02
			"původní množství 0"					
			"nové množství 1515,312"					

1515,312 1 515,312
Součet 1 515,312

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
98	221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-126,211			dle SoD
			"původní množství 126,211"					
			"nové množství 0 "					
			-126,211		-126,211			
			Součet		-126,211			
99	221	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-2 257,632			dle SoD
			"původní množství 2257,632"					
			"nové množství 0 "					
			-2257,632		-2 257,632			
			Součet		-2 257,632			
100	221	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	-63,073			dle SoD
			"původní množství 126,211"					
			"nové množství 63,138 "					
			63,138-126,211		-63,073			
			Součet		-63,073			
101	221	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-28,546			dle SoD
			"původní množství 42,131"					
			"nové množství 13,585"					
			13,585-42,131		-28,546			
			Součet		-28,546			
102	221	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-11,323			dle SoD
			"původní množství 31,174"					
			"nové množství 19,851"					
			19,851-31,174		-11,323			
			Součet		-11,323			
103	221	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-9,861			dle SoD
			"původní množství 39,563"					
			"nové množství 29,702"					
			29,702-39,563		-9,861			
			Součet		-9,861			
998			Přesun hmot					
104	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-2,062			dle SoD
			"původní množství 1095,822"					
			"nové množství 1093,76"					
			1093,76-1095,822		-2,062			
			Součet		-2,062			

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
105	R	0001R	Doprava demontovaných stožárů osvětlení	soubor	2,000			
			"ze stavby do skladu"1		1,000			
			"ze skladu na stavbu" 1		1,000			
			Součet		2,000			
106	R	0001R3	Demontáž a zpětná montáž informačního sloupu	soubor	1,000			
107	921	210204011	Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
			"montáž původních stožárů" 3		3,000			
			Součet		3,000			
108	921	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
			"nové patice stožárů" 3		3,000			
			Součet		3,000			
109	592	59262001	patka železobetonová pro stožáry do výšky 6m	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
110	921	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
			"3ks sloupů"					
			3		3,000			
			Součet		3,000			
111	921	218204122	Demontáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
			"3ks patic" 3		3,000			
			Součet		3,000			
112	921	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000			CS ÚRS 2023 02
			"3ks" 3		3,000			
			Součet		3,000			

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

113	000	012103000	Geodetické práce na změně stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 02
-----	-----	-----------	----------------------------------	--------	-------	--	--	----------------

Celkem

843 043,24