

Údržbové a opravné práce budou provedeny na základě „Rámcová dohody“

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 – obvod 2 – provozní pracoviště Olomouc

Číslo objednatele: E635-S-1822/2023

Číslo zhotovitele: 23023/070300/01

Datum podpisu: 9.5.2023

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAKÁZCE:

Název akce: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023/2024

Název stavebního objektu: SO 22 Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 1. etapa

Objednavatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

PŘEDMĚT ZAKÁZKY:

Předmětem zakázky je oprava mostů v obvodu působnosti Správy mostů a tunelů OŘ Ostrava, pracoviště Olomouc dle níže uvedené specifikace a výkazu výměr:

Části stavebního objektu:

SO 22.1 Most v km 19,256 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 96 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 16 m².
- Vegetace se spálí.
- Provede se odsekání degradovaného betonu, zejména v dilatačních spárách mezi jednotlivými částmi kleneb.

SO 22.2 Propustek v km 20,385 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Provede se odstranění náletové vegetace kolem propustku – svahy za křídly v rozsahu 72 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel v rozsahu 3 m².
- Vegetace se spálí.

SO 22.3 Propustek v km 21,245 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem propustku – svahy za křídly v rozsahu 40 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel propustku v rozsahu 4 m².
- Vegetace se spálí.

SO 22.4 Most v km 21,262 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 48 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 4 m².
- Vegetace se spálí.

SO 22.5 Most v km 22,399 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 128 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 21 m².
- Vegetace se spálí.

SO 22.6 Propustek v km 22,519 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem propustku – svahy za křídly v rozsahu 80 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel v rozsahu 8 m².
- Vegetace se spálí.

SO 22.7 Most v km 22,791 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly a pod mostem v rozsahu 120 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 44 m².
- Vegetace se spálí.

SO 22.8 Most v km 23,496 trati Horní Lideč – Vsetín

V rámci opravy budou provedeny níže uvedené práce:

- Proveďte se odstranění náletové vegetace kolem mostu – svahy za křídly v rozsahu 111 m².
- Odstranění vegetace z říms křídel a křídel mostu v rozsahu 37 m².
- Vegetace se spálí.

Konkrétní rozsah provedených prací je uveden ve výkazu výměr.

Práce budou probíhat bez výluky traťové koleje.

Zhotovitel bude včas informovat o zahájení prací. Objednatel práce prováděné za provozu zavede do programu pro vstupy CPS do provozované ŽDC. Před zahájením práce se vedoucí práce CPS nahlásí u místně příslušného výpravčího.

Zahájení prací: dnem uveřejnění objednávky v registru smluv.

Ukončení prací: 30.4.2024,

Výřezy vegetace je nutné dokončit do doby konce vegetačního klidu, tj. do 31.3.2024