

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	
DPH snížená	15,00%	0,00	

Cena s DPH v **CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 24	Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa
SO 24.1	Most v km 29,154 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.2	Propustek v km 29,302 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.3	Most v km 29,724 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.4	Most v km 30,084 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.5	Most v km 30,324 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.6	Propustek v km 30,412 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.7	Most v km 31,962 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.8	Most v km 32,469 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.9	Propustek v km 32,705 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.10	Most v km 33,390 trati Horní Lideč - Vsetín
SO 24.11	Propustek v km 2,740 Kojetín - Tovačov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.1 - Most v km 29,154 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.1 - Most v km 29,154 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.1 - Most v km 29,154 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	82,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			82		82,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 4 hod"4		4,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	56,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV			4*7*2		56,000		

4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	26,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
VV			"Svahy kolem říms"3*7+5		26,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	368,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 2 dny, 92 km"2*2*92		368,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.2 - Propustek v km 29,302 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.2 - Propustek v km 29,302 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.2 - Propustek v km 29,302 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	86,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			86		86,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	86,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV			86		86,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 4 hod"4		4,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	184,000		
PP			Doprava zaměstnanců				
			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 92 km"2*92		184,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.3 - Most v km 29,724 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	- - -
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.3 - Most v km 29,724 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.3 - Most v km 29,724 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	60,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			60		60,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	60,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV			4*5*3		60,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 6 hod"6		6,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	184,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 92 km"2*92		184,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.4 - Most v km 30,084 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.4 - Most v km 30,084 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.4 - Most v km 30,084 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	98,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV		98			98,000		
2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	40,000		
PP			Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
VV		40			40,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	48,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV		4*4*3			48,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	10,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
VV		4*5*0,5			10,000		
7	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl přes 10 do 30 mm	m2	20,000		
PP			Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm				
VV		"odsekání degradovaného betonu"20			20,000		
8	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	20,000		
PP			Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě				
VV		"odsekání degradovaného betonu dilatačních spár"20			20,000		
D	998		Přesun hmot				
9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,680		
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m				
VV		"odsekání degradovaného betonu dilatačních spár"20*0,02*1,700			0,680		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV		"Bezpečnostní hlídka 4 hod"4			4,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	368,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV		"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 2 dny, 92 km"2*2*92			368,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.5 - Most v km 30,324 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.5 - Most v km 30,324 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.5 - Most v km 30,324 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	84,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			84		84,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	80,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
VV			4*5*4		80,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	4,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
VV			4		4,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 4 hod"6		6,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	184,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 92 km"2*92		184,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.6 - Propustek v km 30,412 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.6 - Propustek v km 30,412 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.6 - Propustek v km 30,412 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	88,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			88		88,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	80,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			80		80,000		
4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel	m2	8,000		
PP			Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křídel				
VV			8		8,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídka 6 hod"6		6,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	368,000		
PP			Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na stavenišť a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 2 dny 92 km"2*2*92		368,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.7 - Most v km 31,962 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.7 - Most v km 31,962 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.7 - Most v km 31,962 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	108,000		
---	---	-----------	-------------------------	----	---------	--	--

PP Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu

VV 108 108,000

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	20,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

VV 20 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	80,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

PP Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel

VV 4*5*4 80,000

4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	8,000		
---	---	-----------	---	----	-------	--	--

PP Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel

VV 8 8,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů

VV "Bezpečnostní hlídka 2 hod"2 2,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	368,000		
---	---	-----------	---------------------	----	---------	--	--

PP Doprava zaměstnanců

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."

VV "Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 2 dny, 92 km"2*2*92 368,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.8 - Most v km 32,469 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.8 - Most v km 32,469 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.8 - Most v km 32,469 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	120,000		
	PP		Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
	VV		120		120,000		

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	26,000		
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2				
	VV		26		26,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	82,000		
	PP		Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel				
	VV		(9*4/2)+(5*4)+(6*4)+(5*4)		82,000		

4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	12,000		
	PP		Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel				
	VV		12		12,000		

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	4,000		
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
	VV		"Bezpečnostní hlídka 4 hod"4		4,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	368,000		
	PP		Doprava zaměstnanců Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	P		Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
	VV		"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 2 dny 92 km"2*2*92		368,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.9 - Propustek v km 32,705 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Všude daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.9 - Propustek v km 32,705 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.9 - Propustek v km 32,705 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	80,000		
PP			Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu				
VV			80		80,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	80,000		
PP			Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel				
VV			4*5*4		80,000		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	2,000		
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů				
VV			"Bezpečnostní hlídky 2 hod"2		2,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	184,000		
PP			Doprava zaměstnanců				
			Poznámka k položce: □				
P			Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."				
VV			"Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 92 km"2*92		184,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.10 - Most v km 33,390 trati Horní Lideč - Vsetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.10 - Most v km 33,390 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.10 - Most v km 33,390 trati Horní Lideč - Vsetín

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m2	204,000		
---	---	-----------	-------------------------	----	---------	--	--

PP Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu

VV 204

204,000

2	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	72,000		
---	---	-----------	--	----	--------	--	--

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

VV 6*6*2

72,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	120,000		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

PP Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel

VV 4*5*4+2*5*4

120,000

4	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křidel	m2	12,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

PP Údržba svahu a svahových kuželů odstraněním nánosů a náletových dřevin v okolí říms a křidel

VV 12

12,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

5	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	6,000		
---	---	---------	--	-----	-------	--	--

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů

VV "Bezpečnostní hlídka 6 hod"6

6,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	368,000		
---	---	-----------	---------------------	----	---------	--	--

PP Doprava zaměstnanců

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."

VV "Doprava Olomouc - Valašská Polanka, 2 dny 92 km"2*2*92

368,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.11 - Propustek v km 2,740 Kojetín - Tovačov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.11 - Propustek v km 2,740 Kojetín - Tovačov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 24 Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 24 - Oprava mostů a propustků, odstranění vegetace u MS Přerov, 3. etapa

Soupis:

SO 24.11 - Propustek v km 2,740 Kojetín - Tovačov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,303		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 1,103+1,2 2,303

4	K	162211209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením za každých dalších 10 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,606		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1201

VV (1,103+1,2)*2 4,606

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

6	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	1,103		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m

VV 3,14*0,25*0,25*5,62 1,103

7	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	1,200		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně

VV 1,2 1,200

D 997 Přesun sutě 0,00

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,915		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV (1,103+1,2)*1,7 3,915

10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,387		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV (1,103+1,2)*1,7*19 74,387

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00

8	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	60,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	----	--------	--	------

PP Doprava zaměstnanců

Poznámka k položce: □

P Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na stavenišť náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km."

VV "Doprava zaměstnanců Olomouc - Kojetín, 2 x 30 km"2*30 60,000